

単 価 合 意 書

令和7年8月12日に契約した精華拡幅芦谷改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年8月20日

発注者 住所 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前13番地の3

氏名 株式会社 河野建設

代表取締役 宇野 貴哉

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		64,275,991	
道路土工						
		式	1		14,287,876	
掘削工(ICT)						
		m3	1,200		455,520	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満					
		式	1		455,520	
路体盛土工						
		m3	800		2,559,491	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		1,575,450	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		389,073	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 L=1.0km以下					
		式	1		405,944	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		189,024	
路体盛土工(ICT)						
		m3	1,600		1,591,166	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
		式	1		364,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 L=1.0km以下					
		式	1		839,566	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		386,640	
路床盛土工						
		m3	10		65,981	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土	2.5m未満	式	1		59,220	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 L=1.0km以下	式	1		4,613	
積込(ル-ス [°])	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,148	
路床盛土工(ICT)		m3	1,200		1,274,570	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		395,640	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 L=1.0km以下	式	1		599,690	
積込(ル-ス [°])	土砂 土量50,000m3未満	式	1		279,240	
残土処理工		式	1		8,341,148	
積込(ル-ス [°])	土砂 土量50,000m3未満	式	1		429,600	
整地	敷均し(ル-ス [°])	式	1		400,050	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 有 L=31.5km以下	式	1		6,838,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 L=1.0km以下	式	1		673,498	
地盤改良工		式	1		5,794,450	
自走式土質改良工		式	1		5,794,450	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土質改良	軽質土 固化材1m3当り使用量 20kg/m3 セメント系固化材(特殊土用)	m3	4,010	1,445	5,794,450	
擁壁工		式	1		20,118,158	
作業土工		式	1		925,378	
プレキャスト擁壁工		式	1		6,780,947	
プレキャストL型擁壁(H26-3)	2.0mを超え3.5m以下	m	17	211,285	3,591,845	
プレキャストL型擁壁(H26-4)	2.0mを超え3.5m以下	m	14	219,471	3,072,594	
裏込め排水材	再生クラッシュ RC-40	m3	19	6,132	116,508	
T型ブロック積擁壁工		式	1		11,405,673	
基礎材	再生クラッシュ40〜0 敷厚 20cm	m2	161	1,311	211,071	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	161	3,425	551,425	
底版コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	60	31,569	1,894,140	
控壁コンクリート	30-12-25(20)(普通)	m3	20	40,392	807,840	
T型ブロック積	控長51cm	m2	125	28,905	3,613,125	
T型ブロック積	控長85cm	m2	70	32,643	2,285,010	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD295 D10	t	0.04	153,165	6,126	
鉄筋	SD345 D13	t	2.33	155,985	363,445	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.86	154,166	595,080	
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.69	155,075	262,076	
型枠	一般型枠	式	1		427,136	
裏込材	再生クワッシュン RC-40	m3	61	6,132	374,052	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	3	5,049	15,147	
法止擁壁工		式	1		1,006,160	
法止ブロック	H=400	m	25	10,332	258,300	
法止ブロック	H=500	m	61	12,260	747,860	
石・ブロック積(張)工		式	1		10,012,087	
作業土工		式	1		420,291	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		9,591,796	
現場打基礎コンクリート	A型 底幅52cm×高さ30cm 18-8-40 (高炉)	m	57	9,159	522,063	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート	B型 底幅55cm×高さ35cm 18-8-40 (高炉)	m	47	10,950	514,650	
コンクリート(間知)ブロック積 (H28-1)	控35cm H≤3m	m ²	11	28,468	313,148	
コンクリート(間知)ブロック積 (H28-2)	控35cm H≤3m	m ²	27	28,468	768,636	
コンクリート(間知)ブロック積 (H28-3)	控35cm H≤3m	m ²	25	28,468	711,700	
コンクリート(間知)ブロック積 (H28-3)	控35cm H>3m	m ²	192	29,823	5,726,016	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	66	6,682	441,012	
現場打天端コンクリート	A型 18-8-40(高炉)	m	55	5,546	305,030	
現場打天端コンクリート	B型 18-8-40(高炉)	m	49	5,909	289,541	
排水構造物工		式	1		7,576,505	
作業土工		式	1		588,261	
側溝工		式	1		3,775,535	
プレキャストU型側溝	PU3-300×300	m	24	8,881	213,144	
プレキャストU型側溝	PU3-500×600	m	73	19,473	1,421,529	
プレキャストU型側溝	PU-600×600	m	14	51,870	726,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝蓋	グレーチング蓋 300用(L=1.0m) T-25 普通目	枚	24	17,099	410,376	
側溝蓋	グレーチング蓋 500用(L=0.5m) T-25 普通目	枚	6	24,211	145,266	
側溝蓋	コンクリート蓋 500用 62.2×12.5×50	枚	140	3,563	498,820	
側溝蓋	コンクリート蓋 600用 74.5×14.0×100	枚	14	25,730	360,220	
管渠工		式	1		305,158	
鉄筋コンクリート台付管	φ700	m	7	43,594	305,158	
集水桝・マンホール工		式	1		1,156,415	
現場打ち集水桝	500×500×600 18-8-40(高炉)	箇所	1	47,978	47,978	
現場打ち集水桝	800×800×1300 18-8-40(高炉)	箇所	2	156,258	312,516	
現場打ち集水桝	900×900×1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	151,528	151,528	
現場打ち集水桝	1000×1000×1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	153,893	153,893	
蓋	グレーチング 800×800用 T-25 細目 ボルト固定	枚	2	92,772	185,544	
蓋	グレーチング 900×900用 2枚/組 T-25 細目 ボルト固定	組	1	155,439	155,439	
蓋	グレーチング 1000×1000用 2枚/組 T-25 普通目 ボルト固定	組	1	116,329	116,329	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	縞鋼板 500×500用					
		枚	1	33,188	33,188	
場所打水路工						
		式	1		1,751,136	
現場打水路	300×300 18-8-40(高炉)					
		m	87	20,128	1,751,136	
舗装工						
		式	1		717,337	
アスファルト舗装工 (市道車道部)						
		式	1		369,075	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm 3.1m以上					
		m ²	322	464.4	149,536	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm 3.1m以上					
		m ²	322	681.8	219,539	
アスファルト舗装工 (乗入 I 種部)						
		式	1		125,206	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm 3.1m未満					
		m ²	22	1,035	22,770	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm 3.1m以上					
		m ²	23	1,020	23,460	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m ²	22	1,800	39,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m ²	23	1,712	39,376	
コンクリート舗装工 (里道部)						
		式	1		223,056	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm					
		m ²	48	778	37,344	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート舗装(歩道部)	18-8-40(高炉) 敷厚 100mm	m2	48	3,869	185,712	
防護柵工		式	1		1,202,362	
防止柵工		式	1		1,202,362	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建 込	m	98	12,269	1,202,362	
道路付属施設工		式	1		128,610	
張コンクリート工		式	1		128,610	
防草コンクリート	18-8-40(高炉) 仕上り厚 7cm	m2	30	4,287	128,610	
構造物撤去工		式	1		767,358	
防護柵撤去工		式	1		15,932	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	転落防止柵 H=1.1m	m	23	692.7	15,932	
構造物取壊し工		式	1		491,211	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	22	7,560	166,320	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	21	15,471	324,891	
運搬処理工		式	1		260,215	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	22	2,645	58,190	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	21	2,009	42,189	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	22	2,243	49,346	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	21	5,002	105,042	
現場発生品運搬	転落防止柵	式	1		5,448	
仮設工		式	1		3,671,248	
仮設道路排水工		式	1		546,610	
仮設側溝	18-8-40(高炉)	m	94	5,815	546,610	
仮設防護柵工		式	1		263,097	
単管ハケット		m	93	2,829	263,097	
交通管理工		式	1		2,861,541	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		963,765	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,897,776	
直接工事費		式	1		64,275,991	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,479,646	
共通仮設費		式	1		1,865,502	
技術管理費		式	1		1,186,079	
モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費		式	1		79,466	
六価クロム溶出試験費		式	1		6,821	
システム初期費(ICT)		式	1		1,042,328	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,464	
現場環境改善費(率計上)		式	1		679,423	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,614,144	
純工事費		式	1		72,755,637	
現場管理費		式	1		22,521,017	
工事原価		式	1		95,276,654	
一般管理費等		式	1		16,223,346	
工事価格		式	1		111,500,000	

