

単 価 合 意 書

令和6年12月2日に契約した国道9号沓掛地区防災他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者が記名を行う。

令和7年 8月 28日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都市中京区西ノ京小倉町135番地

氏名 吉村建設工業株式会社

代表取締役 吉村 良一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		50,001,614	
排水対策工						
		式	1		37,466,031	
刃口推進工						
		式	1		3,648,637	
刃口推進	推進用鉄筋コンクリート管 φ1000					
		m	12	274,224	3,290,688	
裏込注入						
		m	12	12,421	149,052	
目地モルタル						
		箇所	13	16,069	208,897	
仮設備工						
		式	1		1,604,755	
支圧壁						
		箇所	1	262,636	262,636	
クレーン設備組立撤去						
		箇所	1	522,557	522,557	
坑口						
		箇所	1	249,690	249,690	
鏡切り						
		箇所	2	25,331	50,662	
刃口及び推進設備						
		箇所	1	489,602	489,602	
殻搬出	コンクリート殻(無筋)					
		m3	4	7,402	29,608	
空伏工						
		式	1		290,336	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管布設	推進工法用コンクリート管 φ1000					
		m	4	66,034	264,136	
管基礎	18-8-40(高炉)					
		m	0	85,870	0	
管基礎	24-12-40(高炉)					
		m	0.3	87,335	26,200	
吐口工 (No.0到達立坑)						
		式	1		674,880	
コンクリート充填(夜間)	18-8-40(高炉)					
		m ³	8	84,360	674,880	
作業土工 (開削部)						
		式	0		0	
作業土工 (開削部)						
		式	1		244,188	
管渠工 (開削部)						
		式	1		1,773,069	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ1000 90° 巻き					
		m	0	75,685	0	
鉄筋コンクリート台付管	φ1000 L=2500mm					
		m	13	74,479	968,227	
鉄筋コンクリート台付管	φ1000 空伏せ					
		m	1	178,976	178,976	
たて込み簡易土留材						
		式	1		367,185	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ1000 360° 巻き					
		m	0	157,437	0	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ1000					
		m	0	51,522	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート削孔	φ 200 L=790mm					
		孔	23	11,247	258,681	
立坑工 (No.1発進立坑)						
		式	1		1,582,065	
掘削土留	円形 φ 4300					
		m	5	316,413	1,582,065	
土留工 (No.1発進立坑)						
		式	1		1,348,169	
土留材	ライフプレート 円形 φ 4300					
		m	5	186,498	932,490	
土留材撤去	ライフプレート 円形 φ 4300					
		m	1	44,334	44,334	
裏込注入	t=9cm					
		m3	6	29,568	177,408	
ガイトコンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	2	84,820	169,640	
ガス切断 (開削管渠部)						
		m	7	3,471	24,297	
立坑基礎工 (No.1発進立坑)						
		式	1		94,793	
基礎材	再生クラッシュヤーン RC-40 t=20cm					
		m2	15	1,263	18,945	
コンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	2	37,924	75,848	
路面覆工 (No.1発進立坑)						
		式	1		308,425	
覆工板・覆工板受桁	設置・撤去					
		m2	0	11,189	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
覆工板・覆工板受桁	設置・撤去					
		m2	25	12,337	308,425	
作業土工 (No.1発進立坑)		式	1		61,126	
立坑工 (No.0到達立坑)(夜間)		式	1		1,306,935	
掘削土留	矩形1964×2435					
		m	3	435,645	1,306,935	
土留工 (No.0到達立坑)(夜間)		式	1		1,351,562	
土留材	ライフプレート 矩形1964×2435					
		m	3	290,611	871,833	
土留材撤去	ライフプレート 矩形1964×2435					
		m	0	54,030	0	
土留材撤去	ライフプレート 矩形1964×2435					
		m	0.5	28,091	14,045	
裏込注入	t=9cm					
		m3	2	33,705	67,410	
ガストンクリート	18-8-40(高炉)[夜間]					
		m3	0.6	529,764	317,858	
ガス切断 (吐口部)						
		m	7	11,488	80,416	
立坑基礎工 (No.0到達立坑)(夜間)						
		式	1		307,958	
コンクリート	18-8-40(高炉)[夜間]					
		m3	0.7	439,940	307,958	
作業土工 (No.0到達立坑)(夜間)						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工 (No. 0到達立坑)(夜間)		式	1		21,608	
集水柵・マンホール工		式	1		2,275,096	
プレキャストマンホール	矩形2000×2000	基	1	2,275,096	2,275,096	
固結工		式	1		19,490,568	
薬液注入		本	0	156,893	0	
薬液注入		本	134	145,452	19,490,568	
付帯工		式	1		1,081,861	
流動化処理土充填	既設管 φ 600	m3	6	42,604	255,624	
石積取壊し (夜間)		m3	2	17,056	34,112	
コンクリート削孔 (夜間)	φ 200 L=500mm	孔	17	14,177	241,009	
間詰めコンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)[夜間]	m3	0.1	1,488,286	148,828	
根固めコンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)[夜間]	m3	0	464,851	0	
石積み補強コンクリート (夜間)	18-8-40(高炉)[夜間]	m3	3	134,096	402,288	
河川改修工		式	1		4,001,838	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工 (夜間)		式	1		22,700	
護岸工		式	1		2,004,390	
石積接着補強		m2	18	111,355	2,004,390	
護床工 (夜間)		式	1		1,974,748	
コンクリートマット		m2	20	57,413	1,148,260	
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	0	21,845	0	
袋詰玉石	1t用(長期性能型) 購入材	袋	36	22,958	826,488	
落石雪害防止工		式	1		4,441,564	
落石防護柵工		式	1		4,441,564	
崩壊土砂防止柵	柵高H=1.4m	m	14	276,125	3,865,750	
場所打杭	杭径 350mm 杭長(設計長) 5.5m	本	0	211,213	0	
場所打杭	杭径 350mm 杭長(設計長) 5.5m	本	2	287,907	575,814	
構造物撤去工		式	1		153,118	
防護柵撤去工 (夜間)		式	1		122,208	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去(カトール)	Gr-B-4E					
		式	1		122,208	
防護柵復旧工						
		式	1		30,910	
防護柵復旧(カトール)	Gr-C-4E					
		m	8	3,554	28,432	
視線誘導標復旧						
		本	2	1,239	2,478	
仮設工						
		式	1		3,939,063	
工用道路工 (夜間)						
		式	1		1,403,256	
工用道路盛土	4.0m以上					
		式	1		141,480	
土のう	大型土のうH=1.08m W=1.1m					
		式	1		512,736	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		312,960	
残土等処分	土砂					
		式	0		0	
残土等処分	土砂					
		式	1		436,080	
水替工						
		式	1		632,914	
ポンプ排水	0以上120(m ³ /h)未満 10m 作業時排水					
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ポンプ排水	0以上120(m ³ /h)未満 10m 作業時排水	式	1		632,914	
交通管理工		式	1		1,804,036	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,247,200	
交通誘導警備員 (夜間)		式	0		0	
交通誘導警備員 (夜間)		式	1		556,836	
雪害対応工		式	1		98,857	
緊急雪害対応		式	1		98,857	
直接工事費		式	1		50,001,614	
共通仮設費		式	1		7,904,579	
共通仮設費		式	1		965,361	
運搬費		式	1		88,108	
仮設材運搬費	覆工板、受桁、桁受、スレ止め	式	1		88,108	
技術管理費		式	1		53,233	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		53,233	
営繕費						
		式	1		272,553	
快適化						
		式	1		272,553	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		551,467	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,939,218	
純工事費						
		式	1		57,906,193	
現場管理費						
		式	1		20,713,177	
工事原価						
		式	1		80,401,477	
一般管理費等						
		式	1		13,968,523	
工事価格						
		式	1		94,370,000	
消費税相当額						
		式	1		9,437,000	
工事費計						
		式	1		103,807,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		1,062,567	
法面工						
		式	1		891,719	
作業土工 (夜間)						
		式	0		0	
作業土工 (夜間)						
		式	1		107,967	
かご工 (夜間)						
		式	1		783,752	
かご枠	幅1.0m×高さ0.5m×奥行1.0m 割 栗石150~200	割				
		m	13	58,858	765,154	
吸出し防止材	厚さ10mm					
		m2	17	1,094	18,598	
仮設工						
		式	1		170,848	
交通管理工						
		式	1		170,848	
交通誘導警備員 (夜間)						
		式	1		170,848	
直接工事費						
		式	1		1,062,567	
共通仮設費						
		式	1		205,322	
共通仮設費						
		式	1		24,529	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		24,529	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		180,793	
純工事費		式	1		1,267,889	
現場管理費		式	1		514,218	
工事原価		式	1		1,782,107	