

単 価 合 意 書

令和7年9月8日に契約した国道9号園部大橋A1橋台設置他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月9日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都府宇治市宇治宇文字17番地の7

氏名 玉井建設株式会社

代表取締役 玉井 康義

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		72,623,392	
道路土工		式	1		5,031,162	
残土処理工		式	1		5,031,162	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		162,432	1,410m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,868,730	1,410m3
橋台工		式	1		12,334,223	
作業土工		式	1		1,427,478	
橋台躯体工		式	1		10,906,745	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	49	3,104	152,096	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート 夜間割増無	m3	104	24,949	2,594,696	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コン クリート夜間割増無	m3	115	25,042	2,879,830	
鉄筋	SR235 φ9	t	0.006	198,227	1,189	
鉄筋	SD345 D13	t	0.33	151,585	50,023	
鉄筋	SD345 D16~25	t	9.4	152,973	1,437,946	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.81	150,567	121,959	
鉄筋	SD345 D35	t	5.84	152,510	890,658	
型枠	一般型枠	式	1		1,945,230	210m2
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$	式	1		3,392	1空m3
支保	$40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2 [120 < t \leq 250\text{cm}]$	式	1		2,266	0.4空m3
足場	安全ネット必要	式	1		827,460	180掛m2
根固め工		式	1		2,554,115	
作業土工		式	1		609,939	
根固めブロック工		式	1		1,944,176	
根固めブロック据付	鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 0.5t 【支給品】	個	169	6,156	1,040,364	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 15個を超え23個以下 0.5km以下	個	169	5,348	903,812	
護岸復旧工		式	1		15,231,969	
作業土工		式	1		1,015,698	
橋台前面護岸工		式	1		3,930,390	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート護岸(右岸橋台前面+擦付)	H=5.3~6.4m 18-8-40(高炉)	m3	90	43,671	3,930,390	
護岸復旧工		式	1		8,523,759	
大型ブロック積	控え150cm 勾配4分用	m2	99	63,891	6,325,209	
中詰コンクリート	18-8-40(高炉) 養生工有	m3	19	31,066	590,254	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	57	4,504	256,728	
現場打小口止コンクリート	小口止めA, B, C 18-8-40(高炉)	m3	16	84,473	1,351,568	
既設護岸撤去工		式	1		870,031	
大型土のう撤去		袋	33	867.2	28,617	
土のう撤去		袋	1,105	269.6	297,908	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	23	10,003	230,069	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	80	672.4	53,792	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	24	633.4	15,201	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	41	544.9	22,340	
防護柵撤去(ガードレール)	G r - C - 2 B	m	19	1,510	28,690	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	42	1,188	49,896	
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	1,518	3,036	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	42	3,262	137,004	
殻処分	アスファルト殻	m3	2	1,739	3,478	
市道復旧工		式	1		892,091	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	41	784.2	32,152	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	41	1,925	78,925	
ガードレール	Gr-C-2B	m	19	13,816	262,504	
ガードレール基礎ブロック	C種用 480×800×2000	m	19	27,290	518,510	
構造物撤去工		式	1		1,334,950	
運搬処理工		式	1		1,334,950	
現場発成品運搬	鋼矢板、H形鋼、タイロッド、仮橋	式	1		1,334,950	209.7t
仮設工		式	1		36,136,973	
工事用道路工		式	1		10,670,887	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土	4.0m以上					750m ³
		式	1		1,993,500	
大型土のう	耐候性 H=1.1m W=1.1m 長期仮設 対応型					86袋
		式	1		859,484	
敷砂利	RC-30 敷厚 100mm					280m ²
		式	1		150,192	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					220m ²
		式	1		400,620	
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 700～1000mm (ダブル構造 φ800mm)					
		m	168	40,163	6,747,384	
袋詰玉石	製作・設置・撤去 1t用(長期性能型) 割栗石 φ50～150mm					
		袋	12	18,295	219,540	
土のう						313袋
		式	1		300,167	
仮橋・仮栈橋工						
		式	1		3,054,856	
橋脚	撤去					
		t	29.1	18,101	526,739	
仮橋上部	撤去					
		t	37.3	7,643	285,083	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去					
		m ²	216	462.3	99,856	
仮設高欄	単管パイプ型 撤去					
		m	36	634.3	22,834	
鋼管杭	鋼管径(杭径) 500mm 鋼管長さ(杭長) 12m・13m					
		本	8	265,043	2,120,344	
土留・仮締切工						
		式	1		15,371,526	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう【A1】	耐候性 H=1.1m W=1.1m 長期仮設 対応型[流用]	袋	197	2,610	514,170	
大型土のう【根固め工】	耐候性 H=1.1m W=1.1m 長期仮設 対応型	袋	100	9,994	999,400	
大型土のう運搬	搬入・搬出	袋	799	3,182	2,542,418	
仮盛土【A1】		m3	160	2,955	472,800	
鋼矢板 【A1】	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢 板打込長 11.5m 平均鋼矢板引抜 長 11.5m	枚	38	184,623	7,015,674	
鋼矢板 【P1引抜】	III型 平均鋼矢板長さ 8m 平均 鋼矢板引抜長 7.5m	枚	60	5,858	351,480	
パイロット・腹起し	撤去 パイロット径 36mm	t	6.1	41,607	253,802	
切梁・腹起し		t	33.8	95,319	3,221,782	
汚濁防止工		式	1		1,766,220	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		1,766,220	60m
交通管理工		式	1		5,273,484	
交通誘導警備員		式	1		5,273,484	339人日
直接工事費		式	1		72,623,392	
共通仮設費		式	1		17,055,813	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		7,333,241	
運搬費						
		式	1		2,442,176	
重建設機械分解組立輸送費						2回
		式	1		1,468,102	
仮設材運搬費						76.5t
		式	1		974,074	
事業損失防止施設費						
		式	1		3,100,192	
家屋調査費						
		式	1		3,100,192	
技術管理費						
		式	1		58,468	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		58,468	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,732,405	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		9,722,572	
純工事費						
		式	1		89,679,205	
現場管理費						
		式	1		30,186,616	
工事原価						
		式	1		119,865,821	
一般管理費等						
		式	1		19,874,179	

