

単 価 合 意 書

令和7年9月8日に契約した寺田拡幅調整池他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年9月9日

発注者 住所 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府京都市西京区大枝北福西町二丁目29番地3

氏名 株式会社昭和建設

代表取締役 國府 秀治

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		42,957,155	
道路土工		式	1		5,049,003	
掘削工(ICT)		m3	3,400		1,291,660	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		1,291,660	
路体盛土工		m3	90		66,123	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		66,123	
残土処理工		式	1		3,691,220	
整地	敷均し(ルーズ)	式	1		388,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,302,260	
石・ﾌﾟﾛｯｸ積(張)工		式	1		26,350,760	
作業土工		式	1		66,258	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		26,284,502	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	底幅43cm×高さ25cm 18-8-40(高 炉)	m	202	6,656	1,344,512	
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	滑面 控35cm	m2	817	24,687	20,169,279	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	440	6,687	2,942,280	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m	227	4,842	1,099,134	
昇降部隔壁コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	69,373	346,865	
昇降部足掛金具	全樹脂巻 W300×H100	個	68	5,624	382,432	
排水構造物工		式	1		5,003,973	
作業土工		式	1		184,106	
管渠工		式	1		1,447,690	
ヒューム管(B形管)	φ1000 外圧管1種 90° 巻基礎 18-8-40(高炉)	m	13	77,120	1,002,560	
鉄筋コンクリート台付管	φ800	m	10	44,513	445,130	
調整池底板工		式	1		2,962,559	
底板碎石	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 10cm	m2	474	549	260,226	
底板コンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 15cm	m2	474	5,647	2,676,678	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	7	3,665	25,655	
洪水吐工		式	1		409,618	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	12	3,609	43,308	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	4	39,251	157,004	
鉄筋	SD345 D13	t	0.13	156,115	20,294	
型枠	一般型枠	式	1		72,768	
スクリーン・オアフィス	SUS304 φ10-320×145×110・PL-3 ×500×200	箇所	1	116,244	116,244	
防護柵工		式	1		1,109,001	
防止柵工		式	1		1,109,001	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m(ダークブラウン) 縦格子型 土中建込	m	97	11,433	1,109,001	
構造物撤去工		式	1		2,368,002	
付属施設撤去工		式	1		25,697	
排水ポンプ 設備撤去	口径100mm以下	箇所	1	25,697	25,697	
構造物取壊し工		式	1		1,498,532	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	108	7,567	817,236	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	44	15,484	681,296	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		843,773	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	108	1,912	206,496	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	44	3,236	142,384	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	108	2,994	323,352	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	44	3,868	170,192	
現場発生産品運搬	排水ポンプ設備	式	1		1,349	
仮設工		式	1		3,076,416	
交通管理工		式	1		3,076,416	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		1,177,056	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,899,360	
直接工事費		式	1		42,957,155	
共通仮設費		式	1		5,685,874	
共通仮設費		式	1		1,089,787	
技術管理費		式	1		601,869	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)						
		式	1		544,357	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		57,512	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		487,918	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,596,087	
純工事費						
		式	1		48,643,029	
現場管理費						
		式	1		15,391,294	
工事原価						
		式	1		64,034,323	
一般管理費等						
		式	1		11,465,677	
工事価格						
		式	1		75,500,000	
消費税相当額						
		式	1		7,550,000	
工事費計						
		式	1		83,050,000	