

# 単 価 合 意 書

令和7年10月9日に契約した国道1号東山高架橋他橋梁補修工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2025年10月9日

発注者 住所 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府京都市南区東九条中御霊町53番地4

氏名 酒井工業株式会社

代表取締役 仲辻 浩一

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (東山高架橋)		式	1		32,011,005	
橋梁補修工		式	1		18,745,716	
鋼部材取替え工(主桁補修)		式	1		1,050,017	
製作加工	各種	t	0.22	1,316,492	289,628	
塗膜除去	環境対応型水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	1	36,413	36,413	
芯出し素地調整		m2	1	31,633	31,633	
現場孔明	φ 24.5	本	50	1,219	60,950	
補修部材取付		箇所	1	197,970	197,970	
ボルト締	S10T M22	本	68	1,677	114,036	
ボルト締	F10T M22	本	32	1,637	52,384	
既設部材撤去		箇所	1	267,003	267,003	
鋼部材取替え工(ニーフレス取替)		式	1		182,958	
製作加工	各種	t	0.03	1,022,834	30,685	
芯出し素地調整		m2	0.3	31,633	9,489	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補修部材取付		箇所	1	92,886	92,886	
ボルト締	F10T M22	本	14	1,606	22,484	
既設部材撤去		箇所	1	27,414	27,414	
支取替工		式	1		15,536,439	
製作加工	ジャッキアップ補剛材	t	0.65	762,517	495,636	
製作加工	仮受けブラケット	t	3.6	908,081	3,269,091	
製作加工	塞ぎ板	t	0.1	1,048,134	104,813	
摩擦接合用高力ボルト	S10T M22	組	272	203.7	55,406	
塗膜除去	環境対応型水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	5	36,413	182,065	
芯出し素地調整		m2	5	31,633	158,165	
間詰めコンクリート	24-12-25(高炉)	m3	0.9	548,734	493,860	
芯出し素地調整(ブラケット背面部)		m2	4	29,609	118,436	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1080mm	孔	24	17,104	410,496	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1280mm	孔	8	17,104	136,832	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1330mm					
		孔	12	17,727	212,724	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1530mm					
		孔	4	22,589	90,356	
アンカー	SD345 D51×1170					
		本	24	19,236	461,664	
アンカー	SD345 D51×1370					
		本	8	21,378	171,024	
アンカー	SD345 D51×1420					
		本	12	22,200	266,400	
アンカー	SD345 D51×1620					
		本	4	24,242	96,968	
仮受けフック取付						
		基	4	153,154	612,616	
支承取替	鋼製支承 I					
		基	4	1,642,679	6,570,716	
仮受けフック撤去						
		基	4	334,228	1,336,912	
復旧部材(塞ぎ板)取付						
		箇所	4	46,045	184,180	
ホルト締	S10T M22 手間のみ					
		本	72	1,481	106,632	
人力積込	コンクリート塊					
		m3	0.3	4,825	1,447	
落橋防止構造撤去・復旧工						
		式	1		1,976,302	
落橋防止構造撤去						
		箇所	4	210,982	843,928	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
芯出し素地調整		m2	6	31,633	189,798	
落橋防止構造復旧		箇所	4	188,212	752,848	
ホルム締	S10T M22	本	112	1,694	189,728	
防護柵工		式	1		25,944	
防止柵工		式	1		25,944	
横断防止柵取替	コンクリート建込 門型 3m	m	3	8,648	25,944	
現場塗装工		式	1		9,854,288	
現場塗装工 (F-11)		式	1		220,338	
素地調整	動力工具処理 ISO St 3	m2	18	4,133	74,394	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	m2	18	941	16,938	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	18	4,395	79,110	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m2	18	1,096	19,728	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	18	1,676	30,168	
塗替塗装工 (Rc-I)		式	1		9,633,950	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗膜除去	環境対応型水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	190	36,413	6,918,470	
素地調整	1種ケレン(プラスチック処理) 有害物除去後	m2	190	9,731	1,848,890	
下塗	有機ゾンクッチェント(1層) スプレー	m2	190	1,382	262,580	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー	m2	190	1,426	270,940	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	190	657	124,830	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	190	1,096	208,240	
構造物撤去工		式	1		75,582	
運搬処理工		式	1		75,582	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	14,773	4,431	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	2,229	668	
現場発生産品運搬	鋼材 ホルト類 横断防止柵	式	1		70,483	
仮設工		式	1		3,309,475	
橋梁足場工		式	1		668,343	
足場	吊足場	式	1		380,920	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
登り栈橋						
		式	1		287,423	
安全対策工						
		式	1		1,534,600	
安全対策	塗膜除去(2回施工)					
		式	1		1,534,600	
交通管理工						
		式	1		1,106,532	
交通誘導警備員	昼間勤務					
		式	1		1,106,532	
直接工事費						
		式	1		32,011,005	
共通仮設費						
		式	1		7,447,307	
共通仮設費						
		式	1		1,379,875	
技術管理費						
		式	1		595,582	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		57,087	
鉄筋探査						
		式	1		224,766	
アンカーボルト定着長測定費						
		式	1		204,400	
作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛・六価クロム・PCB)					
		式	1		54,213	
廃棄物分類試験	溶出分析試験(鉛・六価クロム・PCB)					
		式	1		54,213	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		903	
現場環境改善費(率計上)		式	1		784,293	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,067,432	
純工事費		式	1		39,458,312	
現場管理費		式	1		20,330,191	
工事原価		式	1		129,862,931	
一般管理費等		式	1		19,035,392	
業務委託料		式	1		171,677	
工事価格		式	1		149,070,000	
消費税相当額		式	1		14,907,000	
工事費計		式	1		163,977,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (山科3号橋)		式	1		1,466,260	
舗装工		式	1		395,337	
路面切削工 (夜間)		式	1		85,903	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		30,229	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差 すりつけ撤去作業無	m2	52	691.5	35,958	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	4	2,381	9,524	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	4	2,548	10,192	
橋面防水工 (夜間)		式	1		134,090	
橋面防水	塗膜防水	m2	53	2,530	134,090	
橋面舗装工 (夜間)		式	1		175,344	
レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ホリマー改質II型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	52	1,566	81,432	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物ホリマー改質II型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	52	1,806	93,912	
縁石工		式	1		43,200	
縁石工 (夜間)		式	1		43,200	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック撤去	再利用					
		m	6	2,091	12,546	
歩車道境界ブロック	再利用設置 B種(180/205×250×600)					
		m	6	5,109	30,654	
区画線工						
		式	1		20,579	
区画線工 (夜間)						
		式	1		20,579	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
		m	16	455.2	7,283	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
		m	12	1,108	13,296	
橋梁補修工						
		式	1		603,048	
ひび割れ補修工						
		式	1		156,678	
低圧注入工法	25m未満(7.80m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)					
		構造物	1	156,678	156,678	
断面修復工						
		式	1		312,770	
左官工法	0.1m3未満(0.07m3) ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有					
		構造物	1	311,819	311,819	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)						
		m3	0.07	8,286	580	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.07	5,308	371	
表面含浸工						
		式	1		133,600	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表面含浸		m2	40	3,340	133,600	
仮設工		式	1		404,096	
交通管理工		式	1		404,096	
交通誘導警備員	昼間勤務	式	1		52,368	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		351,728	
直接工事費		式	1		1,466,260	
共通仮設費		式	1		774,516	
共通仮設費		式	1		202,560	
運搬費		式	1		133,890	
建設機械運搬費		式	1		133,890	
技術管理費		式	1		903	
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		903	
現場環境改善費(率計上)		式	1		67,767	
共通仮設費(率計上)		式	1		571,956	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		2,240,776	
現場管理費		式	1		1,823,392	
工事原価		式	1		4,064,168	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (巨椋大橋(上))		式	1		26,963,296	
舗装工		式	1		22,163,476	
路面切削工 (夜間)		式	1		1,250,457	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		241,836	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,330	610.4	811,832	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	53	1,378	73,034	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	53	2,335	123,755	
舗装版破碎工 (夜間)		式	1		696,669	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m2	1,330	293.6	390,488	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	53	3,442	182,426	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	53	2,335	123,755	
橋面舗装工 (夜間)		式	1		20,216,350	
レベリング層	グレースアスファルト混合物 舗装厚40mm	m2	1,330	12,333	16,402,890	
表層(車道・路肩部)	密粒度Asボリマ-改質II型(20)DS≧5000 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,330	1,810	2,407,300	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
導水パイプ	φ15 樹脂製	m	279	5,040	1,406,160	
区画線工		式	1		68,586	
区画線工 (夜間)		式	1		68,586	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	140	489.9	68,586	
橋梁付属物工		式	1		1,322,350	
伸縮継手工 (伸縮装置止水工)		式	1		827,204	
現場孔明	φ14	本	10	1,219	12,190	
伸縮装置止水		箇所	2	407,507	815,014	
排水施設工 (床版水抜き工)		式	1		297,149	
舗装版切断	Co+As舗装版厚40cmを超え50cm以下	m	2	71,779	143,558	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 4cm以下	m <sup>2</sup>	0.3	2,620	786	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m <sup>3</sup>	0.09	31,001	2,790	
現場孔明	φ25	本	1	2,255	2,255	
現場孔明	φ50	本	1	2,255	2,255	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床版水抜き	鋼床版用					
		箇所	1	141,136	141,136	
コンクリート復旧	18-8-40(高炉)					
		m3	0.09	41,401	3,726	
舗装復旧	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm					
		m2	0.3	2,145	643	
排水施設工 (排水管補修工)						
		式	1		197,997	
紫外線硬化型FRPシート						
		m2	1.7	116,469	197,997	
橋梁補修工						
		式	1		1,001,782	
当て板補修工						
		式	1		835,125	
当て板製作加工	各種					
		t	0.05	1,057,169	52,858	
塗膜除去	環境対応型水系塗膜剥離剤(1回施工)					
		m2	1	40,344	40,344	
芯出し素地調整						
		m2	1	31,633	31,633	
現場孔明	φ18					
		本	84	1,219	102,396	
現場孔明	φ24.5					
		本	2	1,219	2,438	
当て板取付						
		箇所	2	93,970	187,940	
ボルト締	S10T M22					
		本	24	4,296	103,104	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボルト締	SWCH M16					
		本	84	3,743	314,412	
橋面補修工						
		式	1		18,687	
ボルト取替	六角ボルト M24×30					
		本	3	6,229	18,687	
沓座モルタル補修工						
		式	1		147,970	
沓座モルタル補修	無収縮モルタル					
		m3	0.03	4,702,147	141,064	
人力積込	コンクリート塊					
		m3	0.03	230,228	6,906	
現場塗装工						
		式	1		18,938	
現場塗装工 (F-12)						
		式	1		18,938	
素地調整	動力工具処理 ISO St3					
		m2	2	4,133	8,266	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)					
		m2	2	941	1,882	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)					
		m2	2	4,395	8,790	
構造物撤去工						
		式	1		1,601	
運搬処理工						
		式	1		1,601	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.1	12,396	1,239	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	0.01	3,625	36	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	2,972	297	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.01	2,972	29	
仮設工		式	1		2,386,563	
橋梁足場工		式	1		534,880	
足場	単管足場	式	1		534,880	
安全対策工		式	1		197,519	
安全対策	塗膜除去(1回施工)	式	1		197,519	
交通管理工		式	1		1,654,164	
交通誘導警備員	昼間勤務	式	1		288,024	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		1,366,140	
直接工事費		式	1		26,963,296	
共通仮設費		式	1		6,520,440	
共通仮設費		式	1		584,025	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		139,474	
建設機械運搬費		式	1		139,474	
技術管理費		式	1		109,329	
作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛・六価クロム・PCB)	式	1		54,213	
廃棄物分類試験	溶出分析試験(鉛・六価クロム・PCB)	式	1		54,213	
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		903	
現場環境改善費(率計上)		式	1		335,222	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,936,415	
純工事費		式	1		33,483,736	
現場管理費		式	1		19,567,583	
工事原価		式	1		53,051,319	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (下矢田横断歩道橋)		式	1		5,013,906	
横断歩道橋工		式	1		2,648,595	
舗装打換え工		式	1		408,982	
既設舗装はぎ取り	薄層舗装 舗装厚9mm	m2	27	5,072	136,944	
薄層カー舗装	薄層舗装 舗装厚9mm	m2	26	10,463	272,038	
地際補修工		式	1		996,897	
エポキシ樹脂シール(通路部)	△30×30mm	m	46	5,331	245,226	
エポキシ樹脂シール(階段部)	△30×30mm	m	141	5,331	751,671	
橋梁用高欄嵩上げ工		式	1		903,502	
塗膜除去	環境対応型水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	0.3	85,043	25,512	
芯出し素地調整		m2	0.3	94,874	28,462	
高欄嵩上げ	階段部 SP種 H=150	m	12	70,794	849,528	
あて板補修工		式	1		147,337	
塗膜除去	環境対応型水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	0.04	85,043	3,401	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
芯出し素地調整		m2	0.04	94,874	3,794	
当て板取付		箇所	1	140,142	140,142	
地覆止水工		式	1		53,996	
止水シート	防水シリコン粘着シート	m2	0.4	134,992	53,996	
地覆補修工		式	1		137,881	
素地調整	2種ｸﾞﾗﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	0.03	177,640	5,329	
金属ﾊﾞﾃ補修	セラミック金属補修特殊ﾊﾞﾃ材 ΣA=0.025m2	構造物	1	132,552	132,552	
現場塗装工		式	1		462,223	
現場塗装工 (F-13)		式	1		758	
素地調整	ﾌﾟﾗｽﾄ処理ISO Sa2 1/2	m2	0.04	10,933	437	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾞｸﾞｯﾁﾊﾞｲﾝﾄ(2回塗り/層)	m2	0.04	2,954	118	
下塗	変性ﾎﾞｷﾞﾝ樹脂塗料(2層)	m2	0.04	2,342	93	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m2	0.04	1,096	43	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	0.04	1,676	67	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗装塗替え工 (RC-II)		式	1		461,465	
塗膜除去	環境対応型水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	1	85,043	85,043	
素地調整	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1	177,640	177,640	
防食下地	有機ジンクリッチ <sup>®</sup> イント(2回塗り/層) はけ・ローラーII	m2	1	54,213	54,213	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー	m2	1	45,178	45,178	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	1	36,142	36,142	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	1	63,249	63,249	
構造物撤去工		式	1		2,029	
運搬処理工		式	1		2,029	
殻運搬	モルタル殻	m3	0.2	5,267	1,053	
殻処分	モルタル殻	m3	0.2	4,883	976	
仮設工		式	1		1,901,059	
橋梁足場工 (夜間)		式	1		498,493	
足場	吊足場	式	1		315,070	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
登り栈橋						
		式	1		183,423	
安全対策工						
		式	1		205,470	
安全対策	塗膜除去(2回施工)					
		式	1		205,470	
交通管理工						
		式	1		1,197,096	
交通誘導警備員	昼間勤務					
		式	1		942,624	
交通誘導警備員	夜間勤務					
		式	1		254,472	
直接工事費						
		式	1		5,013,906	
共通仮設費						
		式	1		2,255,293	
共通仮設費						
		式	1		299,077	
技術管理費						
		式	1		109,329	
作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛・六価クロム・PCB)					
		式	1		54,213	
廃棄物分類試験	溶出分析試験(鉛・六価クロム・PCB)					
		式	1		54,213	
全国道路施設点検データベース登録料						
		式	1		903	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		189,748	

