

単 価 合 意 書

令和7年3月14日に契約した国道1号五条烏丸地区舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年10月27日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都府宮津市字須津471番地の1

金下建設株式会社 代表取締役社長

氏名 金下 昌司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		90,776,337	
舗装工		式	1		79,284,193	
路床安定処理工(夜間)		式	1		3,989,440	
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6.97t/100m2 セメント系(発塵抑制型)	m2	1,120	3,562	3,989,440	
舗装打換え工(夜間)		式	1		19,484,457	
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版 舗装 厚 30cmを超え40cm以下	m	210	4,806	1,009,260	
舗装版破砕	Co+As(カバー)舗装版 舗装版厚 4 0cm以下	m2	1,120	1,414	1,583,680	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	112	3,527	395,024	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	335	4,382	1,467,970	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	112	2,352	263,424	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	335	4,939	1,654,565	
路盤掘削	掘削深さ 20cm	m2	1,120	74.57	83,518	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		481,360	2,440m3
残土等処分		式	1		900,680	2,440m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	1,120	719.1	805,392	
上層路盤	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm	m2	1,120	684.2	766,304	
上層路盤	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 3.0m超	m2	1,120	3,102	3,474,240	
基層	再生粗粒度As混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,120	1,724	1,930,880	
中間層	再生粗粒度Asホ ^ホ リマー改質II型(20) DS \geq 3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,120	1,976	2,213,120	
表層	密粒度Asホ ^ホ リマー改質II型(20) DS \geq 5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,120	2,192	2,455,040	
切削オーバーレイ工(夜間)		式	1		53,775,845	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下	m	33	882.6	29,125	
クラック防止シート	W=33cm	m	686	1,042	714,812	
切削オーバーレイ (ICT)	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度Asホ ^ホ リマー改質II型(20) t=50mm 密粒度Asホ ^ホ リマー改質II型(20) t=50mm	m2	8,730	5,166	45,099,180	
切削オーバーレイ (ICT)	7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒度Asホ ^ホ リマー改質II型(20) t=50mm	m2	1,120	3,108	3,480,960	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	929	2,440	2,266,760	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	929	2,352	2,185,008	
空洞補修工(夜間)		式	1		2,034,451	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
空洞充填	硬質ウレタン樹脂 圧縮強度2,530KN/m ² 2 充填量0.59m ³	式	1		2,034,451	
区画線工		式	1		3,740,274	
区画線工(夜間)		式	1		3,740,274	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,380	439	605,820	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	270	755.4	203,958	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	850	472.7	401,795	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	370	492	182,040	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	15	847.1	12,706	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,220	1,079	1,316,380	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	860	1,070	920,200	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	190	512.5	97,375	
仮設工		式	1		7,751,870	
仮舗装工(夜間)		式	1		1,871,520	
表層	再生粗粒度As混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	1,120	1,671	1,871,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		5,880,350	
交通誘導警備員	夜間勤務					265人日
		式	1		5,880,350	
直接工事費						
		式	1		90,776,337	
共通仮設費						
		式	1		21,692,688	
共通仮設費						
		式	1		8,150,461	
運搬費						
		式	1		132,960	
建設機械運搬費						2台
		式	1		132,960	
技術管理費						
		式	1		5,964,164	
土質等試験費						
		式	1		183,703	
保守管理(ICT)	対象面積:9,846m ² 夜間勤務					
		式	1		34,987	
システム初期費(ICT)						
		式	1		500,844	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)						
		式	1		5,063,279	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,490	
全国道路施設点検データ登録 料						
		式	1		36,397	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
セメント系固化材配合試験費		式	1		80,793	
六価クロム溶出試験費		式	1		6,671	
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,053,337	
共通仮設費(率計上)		式	1		13,542,227	
純工事費		式	1		112,469,025	
現場管理費		式	1		34,436,515	
工事原価		式	1		179,773,324	
一般管理費等		式	1		26,626,088	
業務委託料		式	1		480,588	
工事価格		式	1		206,880,000	
消費税相当額		式	1		20,688,000	
工事費計		式	1		227,568,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 A地区(9工区)		式	1		10,687,266	
舗装工		式	1		9,203,781	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		7,653,034	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	17	912.6	15,514	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度Asポリマー改質II型(20) t=50mm 密粒度Asポリマー改質II型(20) t=50mm	m2	1,200	6,009	7,210,800	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	120	1,121	134,520	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	120	2,435	292,200	
橋面舗装工 (夜間)		式	1		1,550,747	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	204	726.8	148,267	
橋面防水	塗膜防水	m2	204	3,069	626,076	
レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度Asポリマー改質II型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	204	1,638	334,152	
表層(車道・路肩部)	密粒度Asポリマー改質II型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	204	1,889	385,356	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	16	1,121	17,936	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	16	2,435	38,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		682,720	
区画線工 (夜間)		式	1		682,720	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	270	481	129,870	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	140	517.9	72,506	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	130	539.8	70,174	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	19	1,180	22,420	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	330	1,175	387,750	
仮設工		式	1		800,765	
交通管理工		式	1		800,765	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		800,765	
直接工事費		式	1		10,687,266	
共通仮設費		式	1		2,818,942	
共通仮設費		式	1		513,060	
運搬費		式	1		163,456	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費		式	1		163,456	
技術管理費		式	1		942	
全国道路施設点検テラベース登録料		式	1		942	
現場環境改善費(率計上)		式	1		348,662	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,305,882	
純工事費		式	1		13,506,208	
現場管理費		式	1		6,144,935	
工事原価		式	1		19,651,143	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 B地区(12工区)		式	1		7,089,990	
舗装工		式	1		6,021,321	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		5,851,695	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	7	835.2	5,846	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20) t=50mm 再生密粒度As混合物ボリマー改質II型(20) t=50mm	m2	913	5,645	5,153,885	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	91	3,176	289,016	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	91	4,428	402,948	
橋面舗装工 (夜間)		式	1		169,626	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	22	680	14,960	
橋面防水	塗膜防水	m2	22	3,002	66,044	
レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度As混合物(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	22	1,549	34,078	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度Asボリマー改質II型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	22	1,788	39,336	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	2	3,176	6,352	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	2	4,428	8,856	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		392,199	
区画線工 (夜間)		式	1		392,199	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	240	442.7	106,248	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	16	475.5	7,608	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	27	829.1	22,385	
溶解式区画線	溶解式手動 セグメント 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	87	494.6	43,030	
溶解式区画線	溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	19	1,152	21,888	
高視認性区画線	リブ式(溶解式) 実線 30cm 黄色	m	120	1,592	191,040	
仮設工		式	1		676,470	
交通管理工		式	1		676,470	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		676,470	
直接工事費		式	1		7,089,990	
共通仮設費		式	1		1,843,761	
共通仮設費		式	1		214,473	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		101,394	
建設機械運搬費		式	1		101,394	
技術管理費		式	1		942	
全国道路施設点検テラベース登録料		式	1		942	
現場環境改善費(率計上)		式	1		112,137	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,629,288	
純工事費		式	1		8,933,751	
現場管理費		式	1		4,282,890	
工事原価		式	1		13,216,641	