

# 単 価 合 意 書

令和6年5月7日に契約した国道9号京都西共同溝付帯機械設備新設工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月27日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 大阪市都島区高倉町2丁目3番15号

氏名 近畿設備株式会社

代表取締役 坂本 恵一

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		66,792,553	
共同溝付帯設備製作						
		式	1		66,792,553	
排水設備						
		式	1		6,306,424	
排水ポンプ (P-2)	水中汚水ポンプ、φ65mm、0.19m <sup>3</sup> /min×7.5Kw					
		台	2	886,195	1,772,390	
排水ポンプ (P-3)	水中汚水ポンプ、φ50mm、0.08m <sup>3</sup> /min×3.7kW					
		台	2	683,109	1,366,218	
排水ポンプ (P-4)	水中汚水ポンプ、φ50mm、0.16m <sup>3</sup> /min×3.7Kw					
		台	0	673,878	0	
排水ポンプ (P-4)	水中汚水ポンプ、φ65mm、0.18m <sup>3</sup> /min×3.7Kw					
		台	2	808,490	1,616,980	
排水ポンプ (P-5)	水中汚水ポンプ、φ50mm、0.20m <sup>3</sup> /min×2.2Kw					
		台	2	627,722	1,255,444	
水位計	フロートスイッチ式					
		個	16	18,462	295,392	
換気設備						
		式	1		26,272,010	
換気ファン (F-1)	軸流式、口径φ1000mm、換気風量575m <sup>3</sup> /min×15Kw					
		台	2	4,994,082	9,988,164	
換気ファン (F-2)	軸流式、口径φ1000mm、換気風量525m <sup>3</sup> /min×7.5Kw					
		台	2	4,449,441	8,898,882	
消音装置 (F-1)	消音ボックス					
		台	2	1,846,241	3,692,482	
消音装置 (F-2)	消音ボックス					
		台	2	1,846,241	3,692,482	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮水扉設備		式	1		5,544,902	
開閉装置	ギヤードモータ・減速機一体型	台	4	1,383,919	5,535,676	
流水検知器	フロート式レベルセンサ	個	2	4,613	9,226	
鋼製付属設備		式	1		1,681,345	
仕切、静圧調整板関連製作	区分E	式	0		0	
仕切、静圧調整板関連製作	区分E	式	1		503,308	
盤類取付金具類製作	区分D	式	1		30,911	
配管取付金具類製作	区分D	式	0		0	
配管取付金具類製作	区分D	式	1		1,147,126	
操作制御設備		式	1		26,629,809	
排水ポンプ(P-2)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	0	3,341,696	0	
排水ポンプ(P-2)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	3,588,965	3,588,965	
排水ポンプ(P-3)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	0	2,224,720	0	
排水ポンプ(P-3)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	2,537,186	2,537,186	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水ポンプ(P-4)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	0	2,224,720	0	
排水ポンプ(P-4)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	2,537,186	2,537,186	
排水ポンプ(P-5)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	0	2,224,720	0	
排水ポンプ(P-5)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	2,537,186	2,537,186	
排水ポンプ 手元開閉器箱	屋内閉鎖壁掛型(樹脂製)	面	8	258,473	2,067,784	
換気ファン(F-1)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	0	3,083,222	0	
換気ファン(F-1)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	3,321,407	3,321,407	
換気ファン(F-2)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	0	3,083,222	0	
換気ファン(F-2)制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	1	3,321,407	3,321,407	
換気ファン遠方操作盤	屋内閉鎖壁掛型	面	4	295,398	1,181,592	
遮水扉制御盤	屋内閉鎖壁掛型	面	2	1,292,368	2,584,736	
遮水扉操作盤	屋内閉鎖壁掛型	面	4	738,090	2,952,360	
工場塗装工(機械)		式	1		358,063	
工場塗装(マキ)	2種 HDZT77	式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工場塗装(メッキ)	2種 HDZT77					
		式	1		243,223	
工場塗装(メッキ)	2種 HDZT70					
		式	0		0	
工場塗装(メッキ)	2種 HDZT70					
		式	0		0	
工場塗装(メッキ)	2種 HDZT70					
		式	1		25,325	
工場塗装(メッキ)	2種 HDZT63					
		式	0		0	
工場塗装(メッキ)	2種 HDZT63					
		式	1		89,515	
間接労務費						
		式	1		546,187	
純製作費						
		式	1		67,338,740	
工場管理費						
		式	1		479,758	
製作原価						
		式	1		67,818,498	
据付工						
		式	1		23,698,546	
共同溝付帯設備輸送工						
		式	1		226,962	
輸送工						
		式	1		226,962	
共同溝付帯設備輸送						
		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共同溝付帯設備輸送		式	0		0	
共同溝付帯設備輸送		式	1		226,962	
共同溝付帯設備据付		式	1		12,109,315	
共同溝付帯据付工		式	1		2,737,403	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-2)	7.5kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	0		0	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-3)	3.7kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	0		0	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-4)	3.7kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	1		203,093	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-5)	2.2kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	1		173,368	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-2)	7.5kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	1		264,958	
据付(排水設備) 排水ポンプ(P-3)	3.7kW 排水ポンプ設置台数 2台	式	1		203,052	
据付(換気設備) 換気ファン(F-1)	15.0kW 換気ファン設置台数 2台	式	0		0	
据付(換気設備) 換気ファン(F-2)	7.5kW 換気ファン設置台数 2台	式	1		307,118	
据付(換気設備) 換気ファン(F-1)	15.0kW 換気ファン設置台数 2台	式	1		455,633	
据付(遮水扉設備) 開閉装置	開閉装置設置台数 4台	式	1		902,286	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付(遮水扉設備) 流水検知器	流水検知器設置個数 2個					
		式	1		105,866	
機械経費						
		式	1		122,029	
共同溝付帯撤去工						
		式	1		1,886,725	
撤去(換気設備) 既設換気ファン						
		式	1		1,886,725	
配管設備据付工						
		式	1		5,965,529	
配管据付	80A SUS304					
		m	11	11,234	123,574	
配管据付	65A SUS304					
		m	7	9,498	66,486	
配管据付	50A SUS304					
		m	23	7,580	174,340	
配管据付	HIVP φ75					
		m	682	3,960	2,700,720	
配管据付	HIVP φ50					
		m	29	3,482	100,978	
弁類	仕切弁, 逆止弁, SUS製					
		式	0		0	
弁類	仕切弁, 逆止弁, SUS製					
		式	0		0	
弁類	仕切弁, 逆止弁, SUS製					
		式	0		0	
弁類	仕切弁, 逆止弁, SUS製					
		式	1		2,163,435	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水管継手類	フレンジ、エルボ等	式	0		0	
排水管継手類	フレンジ、エルボ等	式	0		0	
排水管継手類	フレンジ、エルボ等	式	0		0	
排水管継手類	フレンジ、エルボ等	式	1		635,996	
操作制御設備据付工		式	1		564,438	
排水ポンプ 手元開閉器箱据付	屋内閉鎖壁掛型（樹脂製）	面	8	12,388	99,104	
換気ファン遠方操作盤据付	屋内閉鎖壁掛型	面	4	38,623	154,492	
遮水扉制御盤据付	屋内閉鎖壁掛型	面	2	49,543	99,086	
遮水扉操作盤据付	屋内閉鎖壁掛型	面	4	52,939	211,756	
鋼製付属設備据付工		式	1		955,220	
仕切、静圧調整板関連据付	区分E	式	0		0	
仕切、静圧調整板関連据付	区分E	式	0		0	
仕切、静圧調整板関連据付	区分E	式	1		181,076	
盤類取付金具据付	区分D	式	1		33,214	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管取付金具類据付	区分D					
		式	0		0	
配管取付金具類据付	区分D					
		式	0		0	
配管取付金具類据付	区分D					
		式	0		0	
配管取付金具類据付	区分D					
		式	1		740,930	
電気工事						
		式	1		11,288,204	
ブルボックス設置工						
		式	1		38,168	
ブルボックス設置	200×200×150、SUS製、防水型					
		個	4	9,542	38,168	
配管工						
		式	1		220,746	
屋内露出配管	厚鋼電線管G70					
		m	8	5,149	41,192	
屋内露出配管	厚鋼電線管G42					
		m	23	3,647	83,881	
屋内露出配管	硬質ビニル電線管VE54					
		m	16	2,122	33,952	
屋内露出配管	硬質ビニル電線管VE36					
		m	14	1,187	16,618	
屋内露出配管	金属製可とう電線管(ビニル被覆)#76					
		m	4	6,486	25,944	
屋内露出配管	金属製可とう電線管(ビニル被覆)#50					
		m	3	4,183	12,549	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線管付属品		式	0		0	
電線管付属品		式	0		0	
電線管付属品		式	1		6,610	
配線工		式	1		11,029,290	
管内配線	CV22.0sq-3C	m	124	3,283	407,092	
管内配線	CV14.0sq-3C	m	5	1,914	9,570	
管内配線	CV8.0sq-3C	m	26	1,663	43,238	
管内配線	CV5.5sq-3C	m	18	1,550	27,900	
管内配線	CV3.5sq-3C	m	50	1,455	72,750	
管内配線	CVV2.0sq-3C	m	56	1,371	76,776	
管内配線	CVV2.0sq-2C	m	39	1,334	52,026	
管内配線	IV22.0sq	m	39	862.19	33,625	
管内配線	IV14.0sq	m	18	741.26	13,342	
管内配線	IV8.0sq	m	12	645.26	7,743	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管内配線	IV3.5sq					
		m	26	327.7	8,520	
ラック配線	CV22.0sq-3C					
		m	615	3,080	1,894,200	
ラック配線	CV14.0sq-3C					
		m	31	1,794	55,614	
ラック配線	CV8.0sq-3C					
		m	9	1,543	13,887	
ラック配線	CV5.5sq-3C					
		m	82	1,430	117,260	
ラック配線	CV3.5sq-3C					
		m	312	1,335	416,520	
ラック配線	CV2.0sq-3C					
		m	123	1,387	170,601	
ラック配線	CVV3.5sq-8C					
		m	2,496	1,644	4,103,424	
ラック配線	CVV2.0sq-15C					
		m	248	1,714	425,072	
ラック配線	CVV2.0sq-5C					
		m	288	1,327	382,176	
ラック配線	CVV2.0sq-3C					
		m	1,698	1,251	2,124,198	
ラック配線	CVV2.0sq-2C					
		m	46	1,214	55,844	
ラック配線	CVV1.25sq-6C					
		m	14	1,286	18,004	
ラック配線	CVV1.25sq-3C					
		m	10	603.38	6,033	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヲック配線	CVV1.25sq-2C					
		m	24	524.33	12,583	
ヲック配線	IV22.0sq					
		m	46	801.26	36,857	
ヲック配線	IV14.0sq					
		m	31	680.33	21,090	
ヲック配線	IV8.0sq					
		m	60	584.33	35,059	
ヲック配線	IV3.5sq					
		m	782	293.55	229,556	
露出配線	CV22.0sq-3C					
		m	8	3,734	29,872	
露出配線	CV5.5sq-3C					
		m	7	2,295	16,065	
露出配線	CV3.5sq-3C					
		m	5	2,200	11,000	
露出配線	CV2.0sq-3C					
		m	6	2,334	14,004	
露出配線	CVV2.0sq-15C					
		m	6	2,857	17,142	
露出配線	CVV2.0sq-5C					
		m	21	2,192	46,032	
露出配線	CVV1.25sq-3C					
		m	4	990	3,960	
露出配線	IV8.0sq					
		m	4	938	3,752	
露出配線	IV3.5sq					
		m	15	485.56	7,283	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ト77・ころがし配線	CVV2.0sq-3C					
		m	10	962	9,620	
土木工事						
		式	1		74,065	
コンクリート基礎工						
		式	1		74,065	
コンクリート基礎工	一般型枠(小型構造物)、18-8-40(高炉)					
		式	0		0	
コンクリート基礎工	一般型枠(小型構造物)、18-8-40(高炉)					
		式	0		0	
コンクリート基礎工	一般型枠(小型構造物)、18-8-40(高炉)					
		式	1		74,065	
共通仮設費						
		式	1		3,593,578	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		3,593,578	
純工事費						
		式	1		27,292,124	
現場管理費						
		式	1		5,743,267	
据付間接費						
		式	1		4,017,980	
据付工事原価						
		式	1		37,053,371	
設計技術費						
		式	1		2,893,315	
工事原価						
		式	1		107,765,184	

