

単 価 合 意 書

令和7年12月22日に契約した国道9号京都西共同溝監視設備設置工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年12月22日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 大阪市淀川区西中島5丁目5番15号

氏名 日本エレクトロニクスシステムズ株式会社 代表取締役社長

藤田 佳宏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
		式	1		16,392,338	
共同溝監視設備						
		式	1		16,392,338	
共同溝監視装置						
		式	1		3,233,922	
インターフェース処理装置						
		台	1	1,184,253	1,184,253	
L2-SW	屋外仕様					
		台	1	1,229,802	1,229,802	
無停電電源装置	1KVA					
		台	1	273,289	273,289	
筐体						
		架	1	546,578	546,578	
自動電話交換装置						
		式	1		13,158,416	
電話交換機						
		台	1	9,045,877	9,045,877	
保守コンソール						
		台	1	501,030	501,030	
L2-SW	タイプD					
		台	1	144,843	144,843	
IPリモジュール						
		台	1	3,188,375	3,188,375	
固定電話機						
		台	13	21,407	278,291	
機器単体費						
		式	1		16,392,338	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備						
		式	1		26,355,585	
共同溝監視設備工						
		式	1		25,636,088	
共同溝監視設備設置工						
		式	1		163,096	
インターフェース処理装置調整						
		台	1	36,055	36,055	
L2-SW調整	屋外仕様					
		台	1	24,732	24,732	
無停電電源装置調整	1KVA					
		台	1	42,004	42,004	
筐体据付						
		架	1	60,305	60,305	
自動電話交換装置設置工						
		式	1		5,527,153	
電話交換機据付調整						
		台	1	269,554	269,554	
保守コンソール据付調整						
		台	1	42,286	42,286	
L2-SW据付調整	タイプD					
		台	1	45,238	45,238	
IPリモートシェル据付調整						
		台	1	96,471	96,471	
固定電話機収容箱据付	固定電話機含む					
		個	13	341,702	4,442,126	
固定電話機取付金具据付	T-1					
		個	2	160,511	321,022	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
固定電話機取付金具据付	T-2					
		個	2	155,228	310,456	
配管・配線工						
		式	1		18,947,653	
屋内配線	CV2.0mm2×3C					
ころがし		m	27	946	25,542	
屋内配線	CV14mm2×2C					
ラック		m	12	2,250	27,000	
屋内配線	IV14mm2					
ラック		m	12	960	11,520	
通信屋内配線	カテゴリー-5e4P					
ころがし		m	30	350.9	10,527	
通信屋内配線	CCP-APO.9mm-100P					
露出		m	8	5,719	45,752	
通信屋内配線	FCPEV-S0.9mm-15P					
露出		m	5	2,573	12,865	
通信屋内配線	FCPEV-S0.9mm-10P					
露出		m	2	2,454	4,908	
通信屋内配線	FCPEV-S0.9mm-2P					
露出		m	31	1,001	31,031	
通信屋内配線	CCP-APO.9mm-100P					
ラック		m	750	5,955	4,466,250	
通信屋内配線	CCP-APO.9mm-50P					
ラック		m	1,220	4,591	5,601,020	
通信屋内配線	CCP-APO.9mm-30P					
ラック		m	1,140	2,651	3,022,140	
通信屋内配線	FCPEV-S0.9mm-50P					
ラック		m	7	4,516	31,612	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信屋内配線 ラック	FCPEV-S0.9mm-30P	m	11	2,553	28,083	
通信屋内配線 ラック	FCPEV-S0.9mm-20P	m	6	2,304	13,824	
通信屋内配線 ラック	FCPEV-S0.9mm-15P	m	306	2,170	664,020	
通信屋内配線 ラック	FCPEV-S0.9mm-10P	m	9	2,051	18,459	
通信屋内配線 ラック	FCPEV-S0.9mm-7P	m	3	1,984	5,952	
通信屋内配線 ラック	FCPEV-S0.9mm-2P	m	859	834.7	717,007	
通信屋内配線 ラック	カテゴリー-5e4P	m	12	729.9	8,758	
集線盤据付	150P	面	1	1,105,000	1,105,000	
分岐接続盤据付	50P	面	1	596,955	596,955	
分岐接続盤据付	30P	面	2	591,762	1,183,524	
通信ケーブル端子接続	20P	箇所	5	9,483	47,415	
通信ケーブル端子接続	10P	箇所	4	7,108	28,432	
通信ケーブル端子接続	5P	箇所	5	4,738	23,690	
通信ケーブル中間接続	100P	箇所	2	141,928	283,856	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信ケーブル中継接続	50P					
		箇所	3	122,980	368,940	
通信ケーブル中継接続	30P					
		箇所	2	97,108	194,216	
クランプベース	KBS-MA相当					
		個	82	4,230	346,860	
ケーブルクランプ	KCVS-8A相当					
		個	56	227.7	12,751	
ケーブルクランプ	KCVS-11相当					
		個	18	231.3	4,163	
ケーブルクランプ	KCVS-15A相当					
		個	8	245	1,960	
ケーブルクランプ	KCVS-20相当					
		個	14	258.7	3,621	
光ケーブル敷設工						
		式	1		998,186	
光地中配線 管内	SM-20C(SZ)					
		m	203	755.3	153,325	
光屋内配線 露出	SM-20C(SZ)					
		m	8	821.6	6,572	
光屋内配線 ラック	SM-20C(SZ)					
		m	10	1,135	11,350	
光屋内配線 ラック	SM-4C					
		m	9	1,039	9,351	
光成端盤据付						
		面	1	623,008	623,008	
光ケーブル分岐接続	5テープ以下					
		箇所	1	124,619	124,619	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル成端	5ケーブル以下					
		箇所	1	29,551	29,551	
伝送損失試験	20芯以下					
		方向	1	16,889	16,889	
接続損失試験	20芯以下					
		対向	1	23,521	23,521	
システム・インテグレーション						
		式	1		687,614	
システム・インテグレーション						
		式	1		687,614	
システム・インテグレーション						
		式	1		687,614	
工場製品輸送工						
		式	1		31,883	
輸送工						
		式	1		31,883	
輸送(電気)						
		式	1		31,883	
直接工事費						
		式	1		26,355,585	
共通仮設費						
		式	1		2,057,150	
共通仮設費						
		式	1		72,159	
技術管理費						
		式	1		72,159	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		58,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		13,459	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,984,991	
純工事費		式	1		28,412,735	
現場管理費		式	1		9,550,552	
機器間接費		式	1		4,048,325	
技術者間接費		式	1		1,394,686	
機器管理費		式	1		2,653,639	
工事原価		式	1		42,011,612	
一般管理費等		式	1		7,896,050	
工事価格		式	1		66,300,000	
消費税相当額		式	1		6,630,000	
工事費計		式	1		72,930,000	