

# 単 価 合 意 書

令和7年6月6日に契約した国道9号南丹市上木崎町地区他安全対策工事（第2回変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年12月23日

発注者 住所 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府京都市南区上鳥羽尻切町4番地

氏名 明清建設工業株式会社

代表取締役 本間 太郎

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (上木崎町地区)		式	1		21,282,420	
道路土工		式	1		792,409	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 小規模(標準)	式	0		0	170m3
掘削工		m3	40		42,560	
掘削	土砂 小規模(標準)	式	1		42,560	40m3
路体盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	80m3
路体盛土工		m3	100		588,200	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		588,200	100m3
路床盛土工		m3	0		0	
路床盛土	2.5m未満	式	0		0	80m3
路床盛土工		m3	8		47,760	
路床盛土	2.5m未満	式	1		47,760	8m3

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		113,889	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		26,499	30m3
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		87,390	30m3
舗装工		式	1		1,559,715	
アスファルト舗装工(乗入Ⅰ種)		式	1		15,245	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	5	1,173	5,865	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m未満	m2	5	1,876	9,380	
排水性舗装工		式	1		798,156	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュランRC-30 仕上り厚 200mm	m2	63	1,102	69,426	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚200mm	m2	63	1,768	111,384	
上層路盤(車道・路肩部)	再生AS安定処理(25) 仕上り厚 300mm 1.4m未満	m2	0	12,589	0	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満	m2	63	3,970	250,110	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	29	2,602	75,458	
基層(車道・路肩部)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	34	3,029	102,986	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	29	3,028	87,812	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	34	2,970	100,980	
透水性舗装工		式	1		746,314	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	197	1,123	221,231	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	197	861.4	169,695	
表層	開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm	m2	197	1,804	355,388	
擁壁工		式	1		1,323,533	
作業土工		式	1		74,127	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,249,406	
小型擁壁	A型 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	1	84,118	84,118	
重力式擁壁	A型 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	10	62,364	623,640	
重力式擁壁	B型 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	8	67,706	541,648	
石・ブロック積(張)工		式	1		3,322,996	
作業土工		式	0		0	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		291,997	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,997,444	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	0	7,014	0	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	19	12,186	231,534	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	4	5,787	23,148	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0.3	68,911	20,673	
コンクリート(間知)ブロック積(1号)	粗面 控え35cm	m <sup>2</sup>	0	23,506	0	
コンクリート(間知)ブロック積(1号)	粗面 控え35cm	m <sup>2</sup>	72	26,918	1,938,096	
コンクリート(間知)ブロック積(2号)	粗面 控え35cm	m <sup>2</sup>	6	23,506	141,036	
裏込材(砕石)	再生クラッシュラン RC-40	m <sup>3</sup>	42	7,249	304,458	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m <sup>2</sup>	8	3,665	29,320	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	4	62,823	251,292	
張コンクリート	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0.7	82,697	57,887	
嵩土工		式	1		33,555	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
嵩上げ	18-8-40(高炉)					
		箇所	0	25,413	0	
嵩上げ	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	23,473	23,473	
根固め	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	10,082	10,082	
カルパート工						
		式	1		1,455,930	
作業土工						
		式	1		11,322	
プレキャストカルパート工						
		式	1		1,444,608	
プレキャストボックス	内幅 1.3m 内高 2.0m					
		m	3	289,835	869,505	
目地板	瀝青質目地板t=10mm					
		m2	13	4,828	62,764	
調整コンクリート	18-8-25(高炉)					
		m3	0.3	41,249	12,374	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	0	32,400	0	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)					
		m3	15	33,331	499,965	
道路付属施設工						
		式	1		23,635	
階段工						
		式	0		0	
現場打階段	18-8-40(高炉)					
		箇所	0	140,286	0	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
坂路工		式	1		23,635	
坂路	W=0.75m	箇所	1	23,635	23,635	
排水構造物工		式	1		4,625,245	
作業土工		式	1		292,866	
側溝工		式	1		1,748,936	
L型側溝	切下げ部 18-8-40(高炉)	m	4	12,302	49,208	
管(函)渠型側溝	A型 D300	m	0	15,350	0	
管(函)渠型側溝	B型 D300 (一般部)	m	92	17,016	1,565,472	
管(函)渠型側溝	B型 D300 (乗入部)	m	6	22,376	134,256	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	0	8,404	0	
管渠工		式	1		1,247,961	
暗渠排水管	VP300	m	14	8,490	118,860	
配水管	VP300	m	0	46,042	0	
配水管	VP300	m	6	67,354	404,124	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋コンクリート台付管	D500					
		m	33	21,969	724,977	
集水柵・マンホール工						
		式	1		1,335,482	
現場打ち集水柵	B500-L500-H700 18-8-40(高炉)					
		箇所	0	51,537	0	
現場打ち集水柵	B700-L700-H1100 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	111,509	111,509	
現場打ち集水柵	B700-L700-H1200 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	130,664	130,664	
現場打ち集水柵	B1000-L1000-H2400 24-12-25(高炉)					
		箇所	1	343,432	343,432	
現場打ち集水柵	B720-L940-H810 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	56,031	56,031	
場所打ち既設柵改修	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	15,019	15,019	
プレキャスト街渠柵	D300 H1050					
		箇所	0	67,391	0	
プレキャスト街渠柵	D300 H645					
		箇所	6	74,324	445,944	
蓋	鋼製グレーチング 500×500用 T-2 細目 ボルト固定					
		枚	0	44,316	0	
蓋	鋼製グレーチング 700×700用 T-2 細目 ボルト固定					
		枚	2	73,371	146,742	
蓋	鋼製グレーチング 1000×1000用 T-2 細目 ボルト固定					
		枚	1	86,141	86,141	
縁石工						
		式	1		1,174,881	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		21,876	
縁石工		式	1		1,153,005	
歩車道境界ブロック	A型 180/230×250×600(両面R)	m	76	5,526	419,976	
歩車道境界ブロック	A-1型 150/190×200×600(両面R)	m	15	5,260	78,900	
歩車道境界ブロック	B型 180/190×100×600(片面R)	m	6	4,755	28,530	
歩車道境界ブロック	C型 180/190~230×100~250×600	m	0.6	7,490	4,494	
歩車道境界ブロック	E型 180/190~230×70~250×600	m	0.6	7,490	4,494	
歩車道境界ブロック	F型 180/230×250×600	m	5	6,859	34,295	
地先境界ブロック	A型 150×150×600	m	44	6,629	291,676	
地先境界ブロック	B型 180/210×300×600	m	31	8,304	257,424	
地先境界ブロック	B型-1 180/210×300×600	m	4	8,304	33,216	
防護柵工		式	1		1,101,815	
防止柵工		式	1		1,101,815	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m 土中建込	m	86	9,361	805,046	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込					
		m	0	11,330	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込					
		m	17	10,233	173,961	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 B型					
		m	12	10,234	122,808	
区画線工						
		式	1		41,754	
区画線工						
		式	1		41,754	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	75	389.2	29,190	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色					
		m	17	739.1	12,564	
構造物撤去工						
		式	1		910,447	
防護柵撤去工						
		式	1		94,078	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E					
		m	66	1,252	82,632	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1100、コンクリート建込					
		m	18	635.9	11,446	
構造物取壊し工						
		式	1		498,884	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	0	9,388	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	28	7,217	202,076	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	622.4	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下	m	100	2,202	220,200	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m <sup>2</sup>	0	537.5	0	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m <sup>2</sup>	140	547.2	76,608	
排水構造物撤去工		式	1		3,132	
蓋版撤去	縞鋼板	枚	15	208.8	3,132	
運搬処理工		式	1		314,353	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	28	1,021	28,588	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	55	993	54,615	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	28	3,169	88,732	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m <sup>3</sup>	55	1,690	92,950	
現場発生品運搬	カートレール 転落防止柵 縞鋼板	式	1		49,468	1.65t
仮設工		式	1		4,950,060	
交通管理工		式	1		4,950,060	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						340人日
		式	1		4,950,060	
直接工事費						
		式	1		21,282,420	
共通仮設費						
		式	1		3,701,467	
共通仮設費						
		式	1		505,972	
準備費						
		式	1		136,178	
試掘費						
		式	1		136,178	
技術管理費						
		式	1		92,786	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		56,816	
全国道路施設点検データベース登録料						1件
		式	1		35,970	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		277,008	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		3,195,495	
純工事費						
		式	1		24,983,887	
現場管理費						
		式	1		9,470,465	
工事原価						
		式	1		66,601,869	



## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (八木嶋地区(11工区))		式	1		7,269,178	
舗装工		式	1		6,216,475	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		6,216,475	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	24	798.3	19,159	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生密粒度アスコン ポリマー改質アスファルトⅡ型(20) t=50mm 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	m2	1,020	5,391	5,498,820	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	102	3,045	310,590	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	102	3,803	387,906	
区画線工		式	1		563,664	
区画線工 (夜間)		式	1		563,664	
高視認性区画線	リブ式(熔融式) 実線30cm 排水性舗装無 黄色	m	280	1,485	415,800	
高視認性区画線	非リブ式(熔融式) 実線15cm 排水性舗装無 白色	m	240	616.1	147,864	
道路付属施設工		式	1		52,359	
道路付属物工 (夜間)		式	1		52,359	
道路鉋	自発光 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm 10個以上30個未満 撤去・再設置	個	13	3,010	39,130	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
情報BOX蓋調整	φ750 撤去・再設置					
		箇所	1	13,229	13,229	
仮設工						
		式	1		436,680	
交通管理工 (夜間)						
		式	1		436,680	
交通誘導警備員						20人日
		式	1		436,680	
直接工事費						
		式	1		7,269,178	
共通仮設費						
		式	1		1,346,621	
共通仮設費						
		式	1		163,038	
運搬費						
		式	1		163,038	
建設機械運搬費	路面切削機、往路					1台
		式	1		163,038	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,183,583	
純工事費						
		式	1		8,615,799	
現場管理費						
		式	1		3,276,439	
工事原価						
		式	1		11,892,238	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (室河原地区(13工区))		式	1		12,764,182	
舗装工		式	1		11,321,564	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		11,321,564	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	9	798.3	7,184	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生密粒度アスコン ポリマー改質アスファルトⅡ型(20) t=50mm 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm	m2	1,860	5,391	10,027,260	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	186	2,694	501,084	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	186	4,226	786,036	
区画線工		式	1		896,768	
区画線工 (夜間)		式	1		896,768	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線30cm 排水性舗装無 黄色	m	280	1,485	415,800	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) 実線15cm 排水性舗装無 白色	m	440	616.1	271,084	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) セアラ15cm 排水性舗装無 白色	m	99	671.5	66,478	
高視認性区画線	非リブ式(溶融式) セアラ45cm 排水性舗装無 白色	m	93	1,542	143,406	
仮設工		式	1		545,850	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工 (夜間)		式	1		545,850	
交通誘導警備員		式	1		545,850	25人日
直接工事費		式	1		12,764,182	
共通仮設費		式	1		2,051,651	
共通仮設費		式	1		99,099	
運搬費		式	1		99,099	
建設機械運搬費	路面切削機、復路	式	1		99,099	1台
共通仮設費(率計上)		式	1		1,952,552	
純工事費		式	1		14,815,833	
現場管理費		式	1		5,439,446	
工事原価		式	1		20,255,279	