

単 価 合 意 書

令和7年8月12日に契約した精華拡幅芦谷改良工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年3月9日

発注者 住所 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府船井郡京丹波町才原宮ノ前13番地の3

氏名 株式会社 河野建設

代表取締役 宇野 貴哉

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		67,880,606	
道路土工						
		式	1		11,397,440	
掘削工						
		m3	1,200		359,400	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		359,400	
掘削工(ICT)						
		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工(ICT)						
		m3	40		15,356	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	1		15,356	
路体盛土工						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 L=1.0km以下					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
路体盛土工						
		m3	9		59,955	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		53,118	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 L=1.0km以下	式	1		4,665	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,172	
路体盛土工(ICT)		m3	1,700		1,690,324	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		389,810	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 L=1.0km以下	式	1		890,304	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		410,210	
路床盛土工		m3	0		0	
路床盛土	2.5m未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 L=1.0km以下	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
路床盛土工(ICT)		m3	840		910,488	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		278,460	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 L=1.0km以下	式	1		431,241	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		200,787	
法面整形工		式	1		27,586	
法面整形(切土部)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4	817.2	3,268	
法面整形(盛土部)	法面締固め無	m2	60	405.3	24,318	
残土処理工		式	1		8,334,331	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		429,600	
整地	敷均し(ルース)	式	1		388,620	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 有 L=31.5km以下	式	1		6,838,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 L=1.0km以下	式	1		678,111	
地盤改良工		式	1		8,879,152	
自走式土質改良工		式	0		0	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用 量 20kg/m3 セメント系固化材(特殊土 用)	m3	0	1,819	0	
固結工		式	1		8,879,152	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 施工規模 1, 000m3以上 固化材使用量 106kg/m 3 セメント系固化材(特殊土用)	m3	564	4,746	2,676,744	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中層混合処理	改良深度 5m<L≤8m 施工規模 1,000m ³ 以上 固化材使用量 106kg/m ³ セメント系固化材(特殊土用)	m ³	1,252	4,954	6,202,408	
擁壁工		式	1		20,364,107	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,321,857	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		354,285	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m ³	5	70,857	354,285	
ブロック擁壁工		式	1		5,686,914	
ブロックL型擁壁(H26-3)	2.0mを超え3.5m以下	m	12	210,195	2,522,340	
ブロックL型擁壁(H26-4)	2.0mを超え3.5m以下	m	14	219,471	3,072,594	
裏込め排水材	再生クラッシュ RC-40	m ³	15	6,132	91,980	
T型ブロック積擁壁工		式	1		12,133,063	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m ²	171	3,451	590,121	
底版コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m ³	64	31,569	2,020,416	
控壁コンクリート	30-12-25(20)(普通)	m ³	22	40,392	888,624	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
T型ﾌﾞﾛｯｸ積	控長51cm					
		m2	146	26,807	3,913,822	
T型ﾌﾞﾛｯｸ積	控長85cm					
		m2	76	33,207	2,523,732	
鉄筋	SD295 D10					
		t	0.04	153,165	6,126	
鉄筋	SD345 D13					
		t	2.45	155,985	382,163	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	4.01	154,166	618,205	
鉄筋	SD345 D29～32					
		t	1.97	155,075	305,497	
型枠	一般型枠					
		式	1		454,400	
裏込材	再生ｸﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40					
		m3	66	6,132	404,712	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	5	5,049	25,245	
法止擁壁工						
		式	1		867,988	
法止ﾌﾞﾛｯｸ	H=400					
		m	14	10,332	144,648	
法止ﾌﾞﾛｯｸ	H=500					
		m	59	12,260	723,340	
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工						
		式	1		8,463,554	
作業土工						
		式	1		253,623	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		8,209,931	
現場打基礎コンクリート	A型 底幅52cm×高さ30cm 18-8-40 (高炉)	m	37	9,159	338,883	
現場打基礎コンクリート	B型 底幅55cm×高さ35cm 18-8-40 (高炉)	m	42	10,950	459,900	
コンクリート(間知)ブロック積 (H28-1)	控35cm H≦3m	m ²	34	28,468	967,912	
コンクリート(間知)ブロック積 (H28-2)	控35cm H≦3m	m ²	5	28,468	142,340	
コンクリート(間知)ブロック積 (H28-2)	控35cm H>3m	m ²	180	29,979	5,396,220	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m ³	56	6,682	374,192	
現場打天端コンクリート	A型 18-8-40(高炉)	m	36	5,546	199,656	
現場打天端コンクリート	B型 18-8-40(高炉)	m	45	5,909	265,905	
小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	1	64,923	64,923	
排水構造物工		式	1		7,462,202	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		489,336	
側溝工		式	1		3,718,748	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
フレキストU型側溝	PU3-300×300	m	17	8,881	150,977	
フレキストU型側溝	PU3-500×600	m	70	19,473	1,363,110	
フレキストU型側溝	PU-600×600	m	14	51,870	726,180	
自由勾配側溝	300×400(縦断用)	m	5	34,514	172,570	
側溝蓋	グレーチング蓋 300用(L=1.0m) T-25 普通目	枚	17	17,099	290,683	
側溝蓋	グレーチング蓋 500用(L=0.5m) T-25 普通目	枚	6	24,211	145,266	
側溝蓋	コンクリート蓋 500用 62.2×12.5×50	枚	134	3,563	477,442	
側溝蓋	コンクリート蓋 600用 74.5×14.0×100	枚	14	25,730	360,220	
自由勾配側溝蓋	グレーチング蓋 300用(L=0.5m) T-25 普通目	枚	4	8,075	32,300	
管渠工		式	1		311,745	
鉄筋コンクリート台付管	φ700(2種管)	m	7	44,535	311,745	
集水桝・マンホール工		式	1		1,156,415	
現場打ち集水桝	500×500×600 18-8-40(高炉)	箇所	1	47,978	47,978	
現場打ち集水桝	800×800×1300 18-8-40(高炉)	箇所	2	156,258	312,516	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	900×900×1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	151,528	151,528	
現場打ち集水桝	1000×1000×1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	153,893	153,893	
蓋	グレーチング 800×800用 T-25 細目 ボルト固定	枚	2	92,772	185,544	
蓋	グレーチング 900×900用 2枚/組 T-25 細目 ボルト固定	組	1	155,439	155,439	
蓋	グレーチング 1000×1000用 2枚/組 T-25 普通目 ボルト固定	組	1	116,329	116,329	
蓋	縞鋼板 500×500用	枚	1	33,188	33,188	
場所打水路工		式	1		1,785,958	
現場打水路	300×300 18-8-40(高炉)	m	78	20,128	1,569,984	
現場打水路(擦付部)	300×300 18-8-40(高炉)	m	2	88,503	177,006	
側溝蓋	コンクリート蓋(2種) 450 56×12×60	枚	8	4,871	38,968	
舗装工		式	1		423,526	
アスファルト舗装工 (乗入 I 種部)		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワックション RC-30 仕上り厚 250mm 3.1m以上	m2	0	1,020	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,712	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート舗装工 (乗入部)		式	1		140,059	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	27	651.4	17,587	
コンクリート舗装	21-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm	m2	27	4,536	122,472	
コンクリート舗装工 (里道部)		式	1		283,467	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	61	778	47,458	
コンクリート舗装(歩道部)	18-8-40(高炉) 敷厚 100mm	m2	61	3,869	236,009	
防護柵工		式	1		1,006,058	
防止柵工		式	1		1,006,058	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込	m	82	12,269	1,006,058	
道路付属施設工		式	1		107,175	
張コンクリート工		式	1		107,175	
防草コンクリート	18-8-40(高炉) 仕上り厚 7cm	m2	25	4,287	107,175	
坂路乗入工		式	1		5,719,025	
乗入工(N0.46+15右)		式	1		5,719,025	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		102,719	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		293,300	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm					
		m2	43	646.9	27,816	
コンクリート舗装	21-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm					
		m2	43	4,509	193,887	
重力式擁壁(右側)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
		m3	27	64,548	1,742,796	
重力式擁壁(左側)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉)					
		m3	15	64,548	968,220	
U型擁壁	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	23	85,943	1,976,689	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定 4段ヒール 溶融亜鉛メッキ					
		m	29	14,262	413,598	
現場打水路	300×300 18-8-40(高炉)					
		m	0	20,233	0	
構造物撤去工						
		式	1		1,078,955	
防護柵撤去工						
		式	1		15,932	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	転落防止柵 H=1.1m					
		m	23	692.7	15,932	
構造物取壊し工						
		式	1		635,040	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	84	7,560	635,040	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		427,983	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	84	2,645	222,180	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	84	2,243	188,412	
現場発生品運搬	転落防止柵	式	1		17,391	
仮設工		式	1		2,979,412	
工事用道路工		式	1		310,896	
敷鉄板(柘榴仮置場)	25×1,524×3,048(mm) 賃料	m2	0	1,394	0	
敷鉄板(柘榴仮置場)	25×1,524×3,048(mm) 撤去・賃料	m2	204	1,524	310,896	
土留・仮締切工		式	1		189,496	
大型土のう	製作・設置 耐候性(長期仮設(3年)対応)	袋	18	7,308	131,544	
水抜パイプ	VP φ75	m	4	1,039	4,156	
吸出し防止材	全面	m2	23	790.5	18,181	
仮囲い	設置 H=3.0m 支給品	m	0	4,330	0	
仮囲い	設置 H=3.0m 支給品	m	6	4,356	26,136	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支給品運搬	万能塀、単管、クランプ類					
		式	1		9,479	
仮設防護柵工						
		式	1		260,268	
単管ハリケート*						
		m	92	2,829	260,268	
交通管理工						
		式	1		2,218,752	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					
		式	1		1,388,475	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					
		式	1		830,277	
直接工事費						
		式	1		67,880,606	
共通仮設費						
		式	1		20,455,170	
共通仮設費						
		式	1		13,251,409	
運搬費						
		式	1		1,752,695	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,752,695	
準備費						
		式	1		5,168,148	
雑木伐採費						
		式	1		287,891	
木根等処分費	竹・竹根・根・幹・枝葉					
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
木根等処分費	竹・竹根・枝葉・表土	式	1		4,880,257	
技術管理費		式	1		5,436,513	
モルタル及びコンクリートの長さ変化試験費		式	1		79,466	
六価クロム溶出試験費		式	1		6,821	
土壌調査費	土壌調査(溶出試験28項目+含有試験2項目)	式	1		204,954	
システム初期費(ICT)		式	1		1,042,328	
ICT活用効果等調査費		式	1		16,502	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		1,747,816	
3次元出来形管理の費用(ICT)		式	1		2,039,425	
諸経費動向調査費		式	1		109,714	
施工調査費	施工形態動向調査(モニタリング調査)、 施工状況モニタリング調査	式	1		132,023	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,464	
営繕費		式	1		182,968	
快適トイレ		式	1		182,968	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)		式	1		711,085	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,203,761	
純工事費		式	1		88,335,776	
現場管理費		式	1		25,493,277	
工事原価		式	1		113,829,053	
一般管理費等		式	1		18,140,947	
工事価格		式	1		131,970,000	
消費税相当額		式	1		13,197,000	
工事費計		式	1		145,167,000	