

単価合意書



令和7年4月1日に契約したR7国道1号他道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和8年3月16日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 大阪市中央区本町2丁目1番6号

氏名 日本ハイウェイ・サービス 株式会社 大阪支店

執行役員支店長 鶴田 耕一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		89,304,190	
巡視・巡回工						
		式	1		46,658,893	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		27,130,248	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		日	0	60,965	0	
巡回整備AA[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		日	0	78,258	0	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		日	285	84,494	24,080,790	
巡回整備BB[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		日	21	101,815	2,138,115	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	73	7,621	556,333	
巡回整備AA[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	8	9,782	78,256	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	25	10,561	264,025	
巡回整備BB[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	1	12,729	12,729	
巡回整備工【夜間】						
		式	1		517,893	
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	35	10,970	383,950	
巡回整備AA[軽油]【夜間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	2	13,138	26,276	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tｸﾞﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED					
		時間	7	15,381	107,667	
巡回整備BB[軽油]【夜間】	借上[2tｸﾞﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED					
		時間	0	17,539	0	
道路巡回工						
		式	1		19,010,752	
道路巡視A【昼間】	巡視運用員					
		回	82	11,617	952,594	
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		回	484	25,810	12,492,040	
道路巡視C【昼間】	巡視運用員					
		時間	1,628	2,904	4,727,712	
道路巡視D【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		時間	15	6,434	96,510	
道路巡視A【夜間】	巡視運用員					
		時間	6	4,356	26,136	
道路巡視B【夜間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		時間	0	9,677	0	
車両管理費(燃料費)	ｶﾞｰｼﾞﾝ(油脂類費含む)					
		L	3,270	191	624,570	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転【昼間】	借上、1500cc、損料					
		時間	48	517.3	24,830	
任意保険(A)	ﾄｯﾄﾞ保険(対人、対物、搭乗者、車両)、京都800㉮1103					
		月	12	2,765	33,180	
任意保険(B)	ﾄｯﾄﾞ保険(対人、対物、搭乗者、車両)、京都800㉮1104					
		月	12	2,765	33,180	
災害対策用機械点検操作						
		式	1		891,207	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
災害対策用機械点検		式	1		159,632	
操作点検【昼間】	対策本部車	回	4	23,766	95,064	
操作点検【昼間】	照明車	回	4	16,142	64,568	
災害対策用機械運転		式	1		731,575	
対策本部車・照明車運転【昼間】	対策本部車	時間	63	6,723	423,549	
対策本部車・照明車運転【夜間】	対策本部車	時間	9	10,060	90,540	
対策本部車・照明車運転【昼間】	照明車	時間	6	6,723	40,338	
軽油	1.2号	L	247	146.4	36,160	
任意保険(C)	セツト保険(対人、対物、搭乗者、車両)、京都800は1724、対策本部車	月	12	5,664	67,968	
任意保険(D)	セツト保険(対人、対物、搭乗者、車両)、京都800せ5973、照明車	月	12	6,085	73,020	
舗装工		式	1		5,925,156	
切削オーバーレイ工		式	0		0	
切削オーバーレイ工【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む	m2	0	2,598	0	
道路打換え工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無	m2	0	556.8	0	
不陸整正【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無	m2	0	290.7	0	
基層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)	m2	0	1,898	0	
表層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	m2	0	2,158	0	
車道舗装工【昼間】		式	0		0	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	0	1,754	0	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	0	1,660	0	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	1,715	0	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	1,622	0	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	1,752	0	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	1,657	0	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	1,966	0	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	1,873	0	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	2,206	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	2,113	0	
排水性アスファルト【昼間】	車道、ポーチアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	0	2,403	0	
車道舗装工【夜間】		式	1		4,357,930	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	0	1,944	0	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	0	1,803	0	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	1,905	0	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	1,765	0	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	1,941	0	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	1,801	0	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	2,156	0	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	0	2,016	0	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	0	2,395	0	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	1,030	2,255	2,322,650	
改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	1,030	1,976	2,035,280	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水性アスファルト【夜間】	車道、ポーチアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	0	2,581	0	
舗装材料		式	1		1,567,226	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	0	10,932	0	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	2	11,217	22,434	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	0	11,217	0	
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	0	12,168	0	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	2	11,027	22,054	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	3	11,407	34,221	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	6	11,693	70,158	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	3	11,693	35,079	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	0	13,404	0	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	0	15,305	0	
排水性アスファルト【夜間】	ポーチアスファルト(13)	t	1	17,111	17,111	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	0	12,643	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト乳剤A	ブライムコート、PK-3					
		L	43	105.5	4,536	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4					
		L	17	105.5	1,793	
アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR					
		L	5	115.9	579	
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル					
		kg	1,653	822.3	1,359,261	
クラック充填材	加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性					
		kg	0	375.5	0	
導水管	φ20 樹脂製					
		m	0	941.1	0	
排水構造土工						
		式	1		126,328	
排水構造物材料						
		式	1		126,328	
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製					
		枚	0	2,348	0	
鋼製排水溝	498×195×200、滑り止め、細目ホルト、固定式本体					
		個	3	28,295	84,885	
縞鋼板A	幅1300:700、長さ1400:570、t-3.2、錆止め塗装					
		枚	1	41,443	41,443	
防護柵工						
		式	1		410,850	
防護柵設置工						
		式	0		0	
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込					
		m	0	2,339	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込	m	0	1,575	0	
横断・転落防止柵設置C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	m	0	3,670	0	
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	m	0	1,058	0	
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込	m	0	672.3	0	
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	m	0	845.3	0	
車止めポスト工		式	0		0	
車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度	本	0	3,360	0	
防護柵材料		式	1		410,850	
ガードレール直径φ4A	Gr-B-2B、メッキ、L=2330	m	0	5,989	0	
ガードレール直径φ4B	Gr-B-2B、メッキ、L=4330	m	0	5,585	0	
ガードレール直径φ4C	Gr-B-2B、塗装(ブレン)、L=2330	m	0	7,034	0	
ガードレール直径φ4D	Gr-B-2B、塗装(ブレン)、L=4330	m	0	6,535	0	
ガードレール直径φ4E	Gr-B-4E、メッキ、L=4330	m	0	5,585	0	
ガードレール直径φ4F	Gr-B-4E、塗装(ブレン)、L=4330	m	0	6,535	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール支柱	Gr-B-2B、メッキ、キャップ無	本	0	7,415	0	
中間ブacket Gr	Gr、B種、メッキ	個	0	1,112	0	
ボルト・ナット(大) Gr	M20×145、メッキ	本	0	444.9	0	
ボルト・ナット(小) Gr	M16×35、メッキ	本	4	273.7	1,094	
ガードレール曲げ加工	t=3.2、2山	枚	0	2,215	0	
支柱用樹脂キャップ	φ114.3、白色	個	0	551.3	0	
ガードレール袖ビームA	B種、メッキ	枚	1	6,844	6,844	
ガードレール袖ビームB	B種、塗装(ブライク)	枚	0	5,989	0	
ガードレールラバーガード	全ゴム製標準型、白色	枚	0	9,981	0	
Gr用ガードパイプ	Gp、B種、メッキ、φ48.6×3.2×3995	本	10	10,746	107,460	
Gr用ガードパイプブacket	Gp、B種、メッキ、3.2×83×120、ボルト・ナット含む	個	11	3,582	39,402	
Gr用ガードパイプ袖パイプ	Gp、B種、メッキ、3.2×48.6×400、ボルト・ナット含む	個	2	5,230	10,460	
ガードパイプヒームパイプ	B種、塗装(ブライク)、φ48.6×3.2×4000	本	0	8,926	0	
インナーリブ	Gp、B種、塗装(ブライク)	本	0	2,138	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間ﾌﾟﾗｯｸﾄ Gp	Gp、B種、塗装(ﾌﾟﾗｯｸ)	個	0	1,064	0	
継手ﾌﾟﾗｯｸﾄ Gp	Gp、B種、塗装(ﾌﾟﾗｯｸ)	個	0	1,064	0	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄA Gp	Gp、B種、メッキ、M16×140	本	0	461	0	
ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄB Gp	Gp、B種、メッキ、M14×70	本	0	334.6	0	
横断防止柵A1	P種、H=800、メッキ、ﾚﾊﾞｰﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	0	10,742	0	
横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、ﾚﾊﾞｰﾙ、短尺(2m以上3m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	0	14,640	0	
横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、ﾚﾊﾞｰﾙ、短尺(1m以上2m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	0	18,537	0	
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(ﾌﾟﾗｯｸ)、ﾚﾊﾞｰﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根固、縦格子型	m	0	7,339	0	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、ﾚﾊﾞｰﾙ、定尺(3m)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	0	13,499	0	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、ﾚﾊﾞｰﾙ、短尺(1m以上2m未満)、ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	0	23,291	0	
転落防止柵A3	袖ﾊﾟﾈﾙ、L=350、塗装(ﾌﾟﾗｯｸ)、ｺｰﾅｰ金具含む	枚	1	20,588	20,588	
ネットフェンスA1	支柱セット、VAB5、H=1800、メッキ	組	2	5,068	10,136	
ネットフェンスA2	胴縁セット、L=40×40×3、メッキ	組	3	5,830	17,490	
ネットフェンスA3	端柱部品セット、メッキ	組	2	450.6	901	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ネットフェンスA4	金網、メッキ、金網φ3.2mm×56mm目	m	4	3,096	12,384	
ネットフェンスA5	番線、φ4.0、メッキ	m	15	82.5	1,237	
ネットフェンスA6	片開門扉、メッキ、H1800×W1040、門柱含む	基	1	93,195	93,195	
基礎ブロックA	500×500×500	個	0	6,626	0	
基礎ブロックB	300×300×400	個	0	1,635	0	
車止めポストA	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式	本	3	24,907	74,721	
車止めポストB	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	0	46,107	0	
車止めポストC	メッキ、φ60.5、W=500、H=800、U型	本	1	14,938	14,938	
道路付属施設工		式	1		1,640,049	
視線誘導標工		式	0		0	
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	0	9,658	0	
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	0	10,561	0	
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ハンデ式	本	0	4,814	0	
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ハンデ式	本	0	5,719	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標設置C1【昼間】	コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	0	14,478	0	
視線誘導標設置C2【昼間】	コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	0	6,183	0	
視線誘導標撤去【昼間】	コンクリート建込	本	0	278.5	0	
道路鋳工		式	0		0	
道路鋳設置A【昼間】	小型鋳、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	0	2,080	0	
道路鋳設置B【昼間】	小型鋳、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm	個	0	7,435	0	
道路鋳撤去【昼間】	穿孔式	個	0	1,049	0	
距離標工		式	0		0	
距離標設置A【昼間】	パネル式(土中埋込)、基礎材料含まない	枚	0	5,364	0	
距離標設置B【昼間】	パネル式(アンカ固定)	枚	0	2,643	0	
距離標設置C【昼間】	パネル式(金具固定)	枚	0	2,003	0	
距離標撤去A【昼間】	パネル式(土中埋込)	枚	0	2,117	0	
距離標撤去B【昼間】	パネル式(アンカ固定)	枚	0	1,027	0	
距離標撤去C【昼間】	パネル式(金具固定)	枚	0	810.4	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標工						
		式	0		0	
ワハール設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	0	23,538	0	
ワハール設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	本	0	23,671	0	
ワハール設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	0	21,618	0	
ワハール撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	本	0	2,287	0	
ワハール撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)	本	0	3,521	0	
ワハール撤去A3【昼間】	貼付式	本	0	1,657	0	
道路付属施設材料						
		式	1		1,640,049	
視線誘導標A	φ100、両面、ボルト式、歩道柵用	本	0	3,213	0	
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	本	0	71,299	0	
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む	本	7	10,267	71,869	
視線誘導標D	φ100、片面、ベースプレート、防塵型	本	0	12,833	0	
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	本	1	6,112	6,112	
鋼管支柱	φ60.5×1.6t、L=1000、樹脂キャップ付、塗装(グリーン)	本	1	8,822	8,822	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共架金具	φ76.3×φ114.3×t9、メッキ	組	2	54,305	108,610	
親子ハン卜	φ60.5×φ76.3、塗装(ﾌﾞﾗｯｸ)	組	2	4,315	8,630	
道路鋳A	縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	個	0	1,235	0	
道路鋳B	縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	0	6,626	0	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	本	1	16,826	16,826	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	42	18,537	778,554	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	本	16	21,009	336,144	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙD	固定式(貼付式)、φ80、H=400	本	0	13,879	0	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	3	17,016	51,048	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	本	11	19,108	210,188	
ﾗﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ接着剤	二液ｼﾞｰﾙ樹脂系	kg	14	3,089	43,246	
遮音壁工		式	0		0	
遮音壁工		式	0		0	
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音ﾊﾟﾈﾙ)、設置高4m以下	m2	0	1,178	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下	m2	0	973	0	
遮音壁材料		式	0		0	
遮音壁A1(金属板)	遮音板(標準型吸音パネ)、500×1960×95、アベルト・固定フック付き	枚	0	18,252	0	
遮音壁A2(金属板)	遮音板(標準型吸音パネ)、500×3960×95、アベルト・固定フック付き	枚	0	36,695	0	
中間支柱	H1306	本	0	62,648	0	
端部支柱	H1306	本	0	66,070	0	
脱落防止材	遮音壁材料	組	0	6,787	0	
縁石工		式	0		0	
縁石工		式	0		0	
歩車道境界ブロック設置【昼間】	歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	0	2,890	0	
地先境界ブロック設置【昼間】	地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満	m	0	2,890	0	
歩車道境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	0	733	0	
地先境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	0	733	0	
縁石材料		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロックA1	180/205×250×600	個	0	1,302	0	
歩車道境界ブロックA2	180/210×300×600	個	0	1,597	0	
歩車道境界ブロックA3	180/190×100×600(片面R)	個	0	1,226	0	
区画線工		式	1		3,673,943	
区画線工【昼間】		式	1		60,120	
溶融式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	26	338	8,788	
溶融式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	595.4	0	
溶融式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	747.7	0	
溶融式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	6	781.3	4,687	
溶融式区画線B1【昼間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	372.7	0	
溶融式区画線B2【昼間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	859	0	
溶融式区画線B3【昼間】	セグ730cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	46	653	30,038	
溶融式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	22	754.9	16,607	
溶融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	847	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	411.7	0	
溶融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	737.8	0	
溶融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	965	0	
溶融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	989	0	
溶融式区画線E1【昼間】	ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	448.3	0	
溶融式区画線E2【昼間】	ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,071	0	
溶融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	860.8	0	
溶融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	998	0	
溶融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	0	359.4	0	
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	0	545.6	0	
区画線工【夜間】		式	1		3,613,823	
溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	690	423.1	291,939	
溶融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	731.9	0	
溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	884.2	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	935.6	0	
溶融式区画線B1【夜間】	ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	472.5	0	
溶融式区画線B2【夜間】	ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	1,047	0	
溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	11	1,009	11,099	
溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	0	1,101	0	
溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	4,150	501	2,079,150	
溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	93	881	81,933	
溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,109	0	
溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,151	0	
溶融式区画線E1【夜間】	ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	553.1	0	
溶融式区画線E2【夜間】	ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,269	0	
溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,128	0	
溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,266	0	
溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	1,710	533.9	912,969	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	72	943.7	67,946	
溶融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	0	1,204	0	
溶融式区画線H4【夜間】	破線15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	250	454.3	113,575	
溶融式区画線H5【夜間】	破線30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	15	791.5	11,872	
溶融式区画線H6【夜間】	破線45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	44	985	43,340	
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	0	799.6	0	
高視認性区画線【昼間】		式	0		0	
高視認性区画線【昼間】	リブ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	0	1,409	0	
高視認性区画線【夜間】		式	0		0	
高視認性区画線A【夜間】	リブ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	0	1,579	0	
高視認性区画線B【夜間】	リブ式(溶融式)、実線20cm、黄	m	0	1,100	0	
道路付属物復旧工		式	1		17,624,983	
構造物工		式	0		0	
コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB	m3	0	40,707	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-12-25(20)BB	m3	0	41,306	0	
型枠A【昼間】	小型構造物	m2	0	8,735	0	
型枠B【昼間】	鉄筋・無筋構造物	m2	0	9,687	0	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13	kg	0	165.3	0	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25	kg	0	163.3	0	
基礎砕石【昼間】	再生クラッシュラン(RC-40)、t=12.5cm 超え17.5cm以下	m2	0	1,300	0	
現地作業工【昼間】		式	1		11,262,471	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員	回	77	2,941	226,457	
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員	回	41	11,769	482,529	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	回	128	23,538	3,012,864	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t	時間	560	5,639	3,157,840	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t	時間	182	6,504	1,183,728	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT10t	時間	0	9,677	0	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	時間	4	7,116	28,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積					
		時間	191	5,887	1,124,417	
バック車運転【昼間】	借上、4m3					
		時間	0	7,484	0	
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc					
		時間	18	6,755	121,590	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	16	8,182	130,912	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3					
		時間	0	6,966	0	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m3					
		時間	146	4,951	722,846	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	0	61,640	0	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	4	34,394	137,576	
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	0	11,645	0	
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式					
		時間	32	20,083	642,656	
コンパインドローラ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	32	9,081	290,592	
振動ローラ運転【昼間】	借上、バトガット式、0.8～1.1t級					
		時間	0	5,853	0	
現地作業工【夜間】						
		式	1		3,418,638	
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員					
		回	18	4,412	79,416	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員	回	0	17,653	0	
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員	回	7	35,298	247,086	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t	時間	88	7,614	670,032	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t	時間	24	8,479	203,496	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t	時間	48	11,655	559,440	
トラック運転【夜間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	時間	0	9,251	0	
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積	時間	0	8,558	0	
ライトバン運転【夜間】	借上、1500cc	時間	0	9,668	0	
高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・フレーム式、作業床高12m	時間	0	10,694	0	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3	時間	0	9,101	0	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m3	時間	36	6,519	234,684	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級	時間	12	64,407	772,884	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級	時間	4	37,161	148,644	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3	時間	12	17,463	209,556	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルトフィニッシュ運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式	時間	0	14,155	0	
アスファルトフィニッシュ運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式	時間	0	22,549	0	
タイヤローラー運転【夜間】	借上、8～20t級	時間	0	13,195	0	
マタムローラー運転【夜間】	借上、10t級	時間	0	12,681	0	
コンパインドローラー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級	時間	24	12,225	293,400	
振動ローラー運転【夜間】	借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級	時間	0	8,394	0	
ラフレックレン運転【夜間】	借上、16t吊り、ホベ・燃料含む	時間	0	5,490	0	
現地作業材料		式	1		2,943,874	
平板ブロック	300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)	枚	2	646.4	1,292	
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用	枚	88	1,996	175,648	
クッションゴムA	φ580×820、水袋含む	個	1	35,839	35,839	
クッションゴムB	φ440×720、水袋含む	個	1	38,596	38,596	
防水テープ	ブチルゴム系粘着剤、0.5×100×20m	巻	8	5,868	46,944	
路面表示シートA	H450mm×W600mm、溶融タイプ、シート厚1.5mm	枚	1	17,244	17,244	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面表示シートB	H600mm×W800mm、溶融タイプ、シート厚1.5mm	枚	2	23,818	47,636	
路面表示シートC	H450mm×W600mm、貼付タイプ、シート厚1.5mm	枚	1	17,244	17,244	
路面表示シートD	H600mm×W800mm、貼付タイプ、シート厚1.5mm	枚	2	23,818	47,636	
常温合材	全天候型	kg	17,280	125	2,160,000	
立看板	W550×H1400、反射シート	枚	1	9,577	9,577	
コンクリート	18-8-40BB	m3	0	25,287	0	
セメントA	普通ポルトランドセメント	kg	200	24.14	4,828	
セメントB	超速硬セメント	kg	25	148.3	3,707	
セメントC	無収縮ポリアセメント	kg	0	266.1	0	
硅砂	1～3号	kg	125	23.76	2,970	
砂	洗い砂(荒目)	m3	0	4,876	0	
再生クワッシャー	RC-30	m3	0	1,473	0	
再生クワッシャー	RC-40	m3	0	1,473	0	
再生粒度調整碎石	RM-30	m3	9	1,711	15,399	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
油・液体吸着材	10kg袋入					
		袋	1	3,916	3,916	
簡易舗装材	ほぐし土量					
		m3	179	1,762	315,398	
プロパンガス	工業用					
		kg	0	185.3	0	
ガソリン	レギュラー					
		L	0	159.7	0	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800					
		枚	0	1,673	0	
鉄筋	SD345 D13					
		kg	0	96.96	0	
道路清掃工						
		式	1		4,479,054	
路面清掃工						
		式	1		4,479,054	
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗﾝｼﾞ式ﾘﾌﾄｶﾞﾝﾌﾞ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	54.1	7,312	395,579	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗﾝｼﾞ式ﾘﾌﾄｶﾞﾝﾌﾞ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	377.5	8,970	3,386,175	
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ｶﾞﾝﾌﾞ(借上)、DT4t					
		km	99.7	1,216	121,235	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ｶﾞﾝﾌﾞ(借上)、DT4t					
		km	377.5	1,526	576,065	
除草工						
		式	1		2,540,340	
道路除草工						
		式	1		1,567,833	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草A【昼間】	人力					
		m2	0	157	0	
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)					
		m2	4,200	68.96	289,632	
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)					
		m2	0	81.08	0	
除草D【昼間】	機械、ハトカイト式、刈幅150cm					
		m2	12,200	17.28	210,816	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [京都市域]					
		m2	0	58.51	0	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [宇治市域、久御山町域、八幡市域]					
		m2	0	59.59	0	
集草・積込運搬【昼間】	現場～焼却地					
		m2	16,500	57.56	949,740	
現地焼却【昼間】						
		m2	16,500	7.13	117,645	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)					
		m2	0	841.3	0	
防草シート設置【昼間】	法面部(～1:2.0)					
		m2	0	1,002	0	
除草材料						
		式	1		972,507	
防草シート	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)					
		m2	560	779.5	436,520	
防草シート材料	U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む					
		本	2,238	47.15	105,521	
防草シート材料	粘着テープ、W=100					
		m	1,125	195.8	220,275	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート材料	シーリング材、333ml同等品	本	47	1,758	82,626	
防草シート材料	目地防草用シーリング材、330ml	本	50	2,477	123,850	
防草シート材料	ガードレール支柱カバー、φ114×300×300	枚	6	619.2	3,715	
構造物撤去工		式	1		189,326	
構造物取壊し工【昼間】		式	1		50,273	
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、t≦150	m	40	658	26,320	
舗装版切断B【昼間】	アスファルト舗装版、150<t≦300	m	17	1,409	23,953	
舗装版切断C【昼間】	コンクリート舗装版、t≦150	m	0	1,197	0	
コンクリート削孔A【昼間】	φ<30、30≦L<200、ハンマドリル	孔	0	623.9	0	
コンクリート削孔B【昼間】	30≦φ<60、100≦L<200、ハンマ ンマ	孔	0	810.5	0	
コンクリート削孔C【昼間】	60≦φ<64、200≦L<400、コアホー リングマシン	孔	0	5,894	0	
コンクリート削孔D【昼間】	64≦φ<77、200≦L<400、コアホー リングマシン	孔	0	6,108	0	
コンクリート削孔E【昼間】	77≦φ<90、200≦L<400、コアホー リングマシン	孔	0	6,270	0	
コンクリート削孔F【昼間】	90≦φ<100、200≦L<400、コアホー リングマシン	孔	0	6,517	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート削孔G【昼間】	100≦φ<110、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	0	6,517	0	
コンクリート削孔H【昼間】	110≦φ<128、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	0	7,087	0	
コンクリート削孔I【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	0	7,464	0	
アスファルト削孔A【昼間】	60<φ<64、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	0	1,861	0	
アスファルト削孔B【昼間】	64≦φ<77、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	0	1,921	0	
アスファルト削孔C【昼間】	77≦φ<90、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	0	1,965	0	
アスファルト削孔D【昼間】	90≦φ<110、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	0	2,034	0	
アスファルト削孔E【昼間】	110≦φ<128、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	0	2,191	0	
アスファルト削孔F【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	0	2,295	0	
構造物取壊し工【夜間】		式	1		139,053	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t≦150	m	7	843.9	5,907	
舗装版切断B【夜間】	アスファルト舗装版、150<t≦300	m	78	1,707	133,146	
舗装版切断C【夜間】	コンクリート舗装版、t≦150	m	0	1,490	0	
廃材処理工		式	1		2,164,743	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処理工						
		式	1		158,117	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[京都市域]					
		t	7	16,845	117,915	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[宇治市域、久御山町域、八幡市域]					
		t	2	12,957	25,914	
伐木処分費【昼間】	一般廃棄物、幹[1号・24号]					
		t	3	952	2,856	
伐木処分費【昼間】	一般廃棄物、枝葉[1号・24号]					
		t	1	11,432	11,432	
伐木運搬[1号]【昼間】	幹					
		m3	0	2,944	0	
伐木運搬[24号]【昼間】	幹					
		m3	0	3,271	0	
伐木運搬[1号]【昼間】	枝葉					
		m3	0	2,944	0	
伐木運搬[24号]【昼間】	枝葉					
		m3	0	3,271	0	
伐木処分[1号]【昼間】	幹					
		t	0	950	0	
伐木処分[24号]【昼間】	幹					
		t	0	950	0	
伐木処分[1号]【昼間】	枝葉					
		t	0	11,407	0	
伐木処分[24号]【昼間】	枝葉					
		t	0	11,407	0	
殻運搬処理工【昼間】						
		式	1		33,420	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬[1号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	m3	0	3,401	0	
殻運搬[24号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	m3	0	4,252	0	
殻運搬[1号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	0	1,011	0	
殻運搬[24号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	0	1,011	0	
殻運搬[1号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	0	1,086	0	
殻運搬[24号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	0	3,257	0	
殻運搬[1号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	0	3,981	0	
殻運搬[24号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	0	3,981	0	
殻処分[1号]【昼間】	アスファルト殻	m3	6	3,127	18,762	
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト殻	m3	0	3,127	0	
殻処分[1号]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	0	2,010	0	
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	0	2,010	0	
殻処分[1号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,925	6,925	
殻処分[24号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	0	2,904	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分[1号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	7,733	7,733	
殻処分[24号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	7,733	0	
殻運搬処理工【夜間】		式	1		342,900	
殻運搬[1号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	0	1,244	0	
殻運搬[24号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	0	1,555	0	
殻処分[24号]【夜間】	アスファルト殻	m3	2	2,686	5,372	
殻処分[1号]【夜間】	アスファルト切削殻	m3	0	3,127	0	
殻処分[24号]【夜間】	アスファルト切削殻	m3	103	3,127	322,081	
殻処分[24号]【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	3	5,149	15,447	
土砂運搬処理工		式	1		21,558	
土砂運搬[1号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	0	2,944	0	
土砂運搬[24号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	0	3,598	0	
土砂処分[1号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	6	3,593	21,558	
土砂処分[24号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	0	3,612	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雑作業工						
		式	1		178,770	
塵埃土砂運搬【昼間】	塵埃土砂					
		m3	33	4,128	136,224	
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t					
		t	0	26,770	0	
建設汚泥運搬【昼間】	汚水					
		m3	0	9,421	0	
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥					
		m3	0	9,421	0	
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥					
		m3	0	11,588	0	
分別作業【昼間】	分別・積込					
		時間	21	2,026	42,546	
建設廃棄物処理工						
		式	1		629,710	
塵埃土砂処分【昼間】	塵埃土砂					
		m3	33	19,013	627,429	
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物					
		t	0	16,845	0	
建設汚泥処分【昼間】	汚水					
		t	0.3	7,605	2,281	
建設汚泥処分【昼間】	汚泥					
		m3	0	9,411	0	
建設汚泥処分【夜間】	汚泥					
		m3	0	14,117	0	
産業廃棄物処理工						
		式	1		800,268	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
産業廃棄物処分	混合廃棄物					
		m3	84	9,527	800,268	
仮設工						
		式	1		1,345,152	
土留・仮締切工						
		式	0		0	
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土					
		袋	0	722.1	0	
土のう撤去【昼間】	620×480					
		袋	0	282.4	0	
交通管理工						
		式	1		1,345,152	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無					
		人日	33	17,406	574,398	
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無					
		人日	15	26,105	391,575	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無					
		人日	3	14,041	42,123	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無					
		人日	16	21,066	337,056	
除雪工						
		式	1		1,634,166	
凍結防止工						
		式	1		1,634,166	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	8	15,229	121,832	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	3	15,381	46,143	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	61	17,007	1,037,427	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	4	15,381	61,524	
袋詰薬剤積込A【昼間】	開封、積込、清掃	t	6	2,353	14,118	
袋詰薬剤積込B【昼間】	開封、積込、清掃	t	7	2,435	17,045	
袋詰薬剤積込C【夜間】	開封、積込、清掃	t	36	2,719	97,884	
袋詰薬剤積込D【夜間】	開封、積込、清掃	t	0	2,435	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム、支給、1,000kg入	t	1	0	0	
凍結防止剤	塩化ナトリウム、支給、500kg入	t	39.5	0	0	
凍結融解剤	塩化カルシウム、支給、500kg入	t	5	0	0	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	9	2,904	26,136	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	3	2,879	8,637	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	17	3,337	56,729	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	9	2,879	25,911	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	9	2,941	26,469	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	3	3,044	9,132	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	17	3,399	57,783	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	9	3,044	27,396	
凍結防止作業待機(C)a	昼間作業A、世話役	時間	0	3,546	0	
凍結防止作業待機(C)b	昼間作業B、世話役	時間	0	3,436	0	
凍結防止作業待機(C)c	夜間作業C、世話役	時間	0	4,064	0	
凍結防止作業待機(C)d	夜間作業D、世話役	時間	0	3,436	0	
雪道巡回工		式	0		0	
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、95km以下	時間	0	10,362	0	
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、95km以下	時間	0	10,200	0	
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、95km以下	時間	0	11,750	0	
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、95km以下	時間	0	10,200	0	
直接工事費		式	1		89,304,190	
共通仮設費		式	1		10,650,047	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,126,670	
運搬費		式	1		301,690	
建設機械運搬費[1号]	路面切削機、往復	回	0	146,211	0	
建設機械運搬費[24号]	路面切削機、往復	回	2	144,975	289,950	
有料道路利用料	名神高速道路、京都南IC～栗東IC (片道)、大型車	回	4	1,379	5,516	
有料道路利用料	名神高速道路、京都南IC～彦根IC (片道)、大型車	回	2	3,112	6,224	
安全費		式	1		473,898	
交通標識車A【昼間】	2tトラック	時間	50	3,915	195,750	
交通標識車B【夜間】	2tトラック	時間	52	5,349	278,148	
技術管理費		式	1		2,351,082	
道路施設基本データ作成費		工事	1	60,062	60,062	
施工合理化調査	道路除草工	式	1		99,750	
緊急空洞二次調査		式	1		2,191,270	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,523,377	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		99,954,237	
現場管理費						
		式	1		42,521,212	
工事原価						
		式	1		142,475,449	
一般管理費等						
		式	1		22,794,551	
工事価格						
		式	1		165,270,000	
消費税相当額						
		式	1		16,527,000	
工事費計						
		式	1		181,797,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		67,602,107	
巡視・巡回工						
		式	1		38,912,801	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		24,315,484	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		日	1	60,965	60,965	
巡回整備AA[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		日	1	78,258	78,258	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		日	265	84,494	22,390,910	
巡回整備BB[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		日	10	101,815	1,018,150	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	70	7,621	533,470	
巡回整備AA[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	1	9,782	9,782	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	20	10,561	211,220	
巡回整備BB[軽油]【昼間】	借上[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	1	12,729	12,729	
巡回整備工【夜間】						
		式	1		623,287	
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	40	10,970	438,800	
巡回整備AA[軽油]【夜間】	借上[2tクレーン](2人班) 起伏LED					
		時間	1	13,138	13,138	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	10	15,381	153,810	
巡回整備BB[軽油]【夜間】	借上[2tクレーン](3人班) 起伏LED					
		時間	1	17,539	17,539	
道路巡回工						
		式	1		13,974,030	
道路巡視A【昼間】	巡視運用員					
		回	100	11,617	1,161,700	
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		回	300	25,810	7,743,000	
道路巡視C【昼間】	巡視運用員					
		時間	1,500	2,904	4,356,000	
道路巡視A【夜間】	巡視運用員					
		時間	10	4,356	43,560	
道路巡視B【夜間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		時間	10	9,677	96,770	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	3,000	191	573,000	
災害対策用機械点検操作						
		式	1		338,012	
災害対策用機械点検						
		式	1		159,632	
操作点検【昼間】	対策本部車					
		回	4	23,766	95,064	
操作点検【昼間】	照明車					
		回	4	16,142	64,568	
災害対策用機械運転						
		式	1		178,380	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
対策本部車・照明車運転【昼間】	対策本部車					
		時間	10	6,723	67,230	
対策本部車・照明車運転【昼間】	照明車					
		時間	10	6,723	67,230	
軽油	1.2号					
		L	300	146.4	43,920	
舗装工						
		式	1		5,369,237	
切削オーバーレイ工						
		式	1		1,299,000	
切削オーバーレイ工【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む	m2	500	2,598	1,299,000	
道路打換え工						
		式	1		245,175	
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無	m2	50	556.8	27,840	
不陸整正【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無	m2	50	290.7	14,535	
基層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)	m2	50	1,898	94,900	
表層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	m2	50	2,158	107,900	
車道舗装工【昼間】						
		式	1		621,630	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	30	1,754	52,620	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	30	1,660	49,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,715	51,450	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,622	48,660	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,752	52,560	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,657	49,710	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,966	58,980	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,873	56,190	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,206	66,180	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	2,113	63,390	
排水性アスファルト【昼間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	30	2,403	72,090	
車道舗装工【夜間】		式	1		676,860	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	30	1,944	58,320	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	30	1,803	54,090	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,905	57,150	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,765	52,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,941	58,230	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,801	54,030	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,156	64,680	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	2,016	60,480	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,395	71,850	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	2,255	67,650	
排水性アスファルト【夜間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	30	2,581	77,430	
舗装材料		式	1		2,526,572	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	10,932	109,320	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,217	112,170	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,217	112,170	
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	12,168	121,680	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	10	11,027	110,270	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	11,407	114,070	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,693	116,930	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,693	116,930	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	50	13,404	670,200	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	10	15,305	153,050	
排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	t	10	17,111	171,110	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	12,643	126,430	
アスファルト乳剤A	プライムコート、PK-3	L	900	105.5	94,950	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	3,000	105.5	316,500	
アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR	L	150	115.9	17,385	
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	20	822.3	16,446	
クラック充填材	加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性	kg	100	375.5	37,550	
導水管	φ20 樹脂製	m	10	941.1	9,411	
排水構造物工		式	1		23,480	
排水構造物材料		式	1		23,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製	枚	10	2,348	23,480	
防護柵工		式	1		638,159	
防護柵設置工		式	1		101,596	
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込	m	10	2,339	23,390	
横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込	m	10	1,575	15,750	
横断・転落防止柵設置C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	m	10	3,670	36,700	
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込	m	10	1,058	10,580	
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込	m	10	672.3	6,723	
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込	m	10	845.3	8,453	
車止めポスト工		式	1		16,800	
車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度	本	5	3,360	16,800	
防護柵材料		式	1		519,763	
ガードレール直ヒールA	Gr-B-2B、メッキ、L=2330	m	2	5,989	11,978	
ガードレール直ヒールB	Gr-B-2B、メッキ、L=4330	m	4	5,585	22,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ガードレール直ヒムC	Gr-B-2B、塗装(フロン)、L=2330	m	2	7,034	14,068	
ガードレール直ヒムD	Gr-B-2B、塗装(フロン)、L=4330	m	4	6,535	26,140	
ガードレール直ヒムE	Gr-B-4E、メッキ、L=4330	m	4	5,585	22,340	
ガードレール直ヒムF	Gr-B-4E、塗装(フロン)、L=4330	m	4	6,535	26,140	
ガードレール支柱	Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無	本	1	7,415	7,415	
中間ブacket Gr	Gr、B種、メッキ	個	5	1,112	5,560	
ボルト・ナット(大) Gr	M20×145、メッキ	本	5	444.9	2,224	
ボルト・ナット(小) Gr	M16×35、メッキ	本	20	273.7	5,474	
ガードレール曲げ加工	t=3.2、2山	枚	1	2,215	2,215	
支柱用樹脂キャップ	φ114.3、白色	個	1	551.3	551	
ガードレール袖ヒムA	B種、メッキ	枚	1	6,844	6,844	
ガードレール袖ヒムB	B種、塗装(フロン)	枚	1	5,989	5,989	
ガードレールラバーガード	全ゴム製標準型、白色	枚	1	9,981	9,981	
ガードパイプヒムパイプ	B種、塗装(フロン)、φ48.6×3.2 ×4000	本	1	8,926	8,926	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
インナーフ	Gp、B種、塗装(ブロン)	本	1	2,138	2,138	
中間ブラケット Gp	Gp、B種、塗装(ブロン)	個	10	1,064	10,640	
継手ブラケット Gp	Gp、B種、塗装(ブロン)	個	10	1,064	10,640	
ボルトナットA Gp	Gp、B種、メッキ、M16×140	本	10	461	4,610	
ボルトナットB Gp	Gp、B種、メッキ、M14×70	本	10	334.6	3,346	
横断防止柵A1	P種、H=800、メッキ、レヘル、定尺(3m)、 コンクリート根固、縦格子型	m	3	10,742	32,226	
横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(2m 以上3m未満)、コンクリート根固、縦格 子型	m	3	14,640	43,920	
横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(1m 以上2m未満)、コンクリート根固、縦格 子型	m	2	18,537	37,074	
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(ブロン)、レヘル 、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格 子型	m	1	7,339	7,339	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、レヘル、定尺(3 m)、コンクリート建込	m	3	13,499	40,497	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レヘル、短尺(1 m以上2m未満)、コンクリート建込	m	3	23,291	69,873	
基礎ブロックA	500×500×500	個	1	6,626	6,626	
基礎ブロックB	300×300×400	個	1	1,635	1,635	
車止めポストA	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式	本	1	24,907	24,907	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車止めポストB	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	46,107	46,107	
道路付属施設工		式	1		2,175,660	
視線誘導標工		式	1		51,691	
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	9,658	9,658	
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	1	10,561	10,561	
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ハンク式	本	1	4,814	4,814	
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ハンク式	本	1	5,719	5,719	
視線誘導標設置C1【昼間】	コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	14,478	14,478	
視線誘導標設置C2【昼間】	コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	6,183	6,183	
視線誘導標撤去【昼間】	コンクリート建込	本	1	278.5	278	
道路鋸工		式	1		10,564	
道路鋸設置A【昼間】	小型鋸、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	1	2,080	2,080	
道路鋸設置B【昼間】	小型鋸、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm	個	1	7,435	7,435	
道路鋸撤去【昼間】	穿孔式	個	1	1,049	1,049	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
距離標工		式	1		13,964	
距離標設置A【昼間】	ﾊﾞｰﾙ式(土中埋込)、基礎材料含まない	枚	1	5,364	5,364	
距離標設置B【昼間】	ﾊﾞｰﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	2,643	2,643	
距離標設置C【昼間】	ﾊﾞｰﾙ式(金具固定)	枚	1	2,003	2,003	
距離標撤去A【昼間】	ﾊﾞｰﾙ式(土中埋込)	枚	1	2,117	2,117	
距離標撤去B【昼間】	ﾊﾞｰﾙ式(ｱﾝｶｰ固定)	枚	1	1,027	1,027	
距離標撤去C【昼間】	ﾊﾞｰﾙ式(金具固定)	枚	1	810.4	810	
車線分離標工		式	1		501,173	
ﾊﾞｰﾙ設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	10	23,538	235,380	
ﾊﾞｰﾙ設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650	本	10	23,671	236,710	
ﾊﾞｰﾙ設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	1	21,618	21,618	
ﾊﾞｰﾙ撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)	本	1	2,287	2,287	
ﾊﾞｰﾙ撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)	本	1	3,521	3,521	
ﾊﾞｰﾙ撤去A3【昼間】	貼付式	本	1	1,657	1,657	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設材料						
		式	1		1,598,268	
視線誘導標A	φ100、両面、ホルト式、歩道柵用	本	1	3,213	3,213	
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む	本	1	71,299	71,299	
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む	本	1	10,267	10,267	
視線誘導標D	φ100、片面、ヘースプレート、防塵型	本	1	12,833	12,833	
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500	本	1	6,112	6,112	
道路鏡A	縁石鏡、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む	個	1	1,235	1,235	
道路鏡B	縁石鏡、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む	個	1	6,626	6,626	
ポールA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400	本	1	16,826	16,826	
ポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650	本	10	18,537	185,370	
ポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800	本	50	21,009	1,050,450	
ポールD	固定式(貼付式)、φ80、H=400	本	1	13,879	13,879	
ポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650	本	10	17,016	170,160	
ポールF	固定式(貼付式)、φ80、H=800	本	1	19,108	19,108	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ハブボール接着剤	二液エポキシ樹脂系					
		kg	10	3,089	30,890	
遮音壁工						
		式	1		192,603	
遮音壁工						
		式	1		2,151	
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下					
		m2	1	1,178	1,178	
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下					
		m2	1	973	973	
遮音壁材料						
		式	1		190,452	
遮音壁A1(金属板)	遮音板(標準型吸音パネル)、500×1960×95、アベルト・固定フック付き					
		枚	1	18,252	18,252	
遮音壁A2(金属板)	遮音板(標準型吸音パネル)、500×3960×95、アベルト・固定フック付き					
		枚	1	36,695	36,695	
中間支柱	H1306					
		本	1	62,648	62,648	
端部支柱	H1306					
		本	1	66,070	66,070	
脱落防止材	遮音壁材料					
		組	1	6,787	6,787	
縁石工						
		式	1		11,371	
縁石工						
		式	1		7,246	
歩車道境界ブロック設置【昼間】	歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満					
		m	1	2,890	2,890	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ設置【昼間】	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ各種、L=600以下、50kg未満	m	1	2,890	2,890	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	1	733	733	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満	m	1	733	733	
縁石材料		式	1		4,125	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA1	180/205×250×600	個	1	1,302	1,302	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA2	180/210×300×600	個	1	1,597	1,597	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA3	180/190×100×600(片面R)	個	1	1,226	1,226	
区画線工		式	1		369,450	
区画線工【昼間】		式	1		126,826	
溶解式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	338	3,380	
溶解式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	595.4	5,954	
溶解式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	747.7	7,477	
溶解式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	781.3	7,813	
溶解式区画線B1【昼間】	ﾍﾞﾝﾞﾞﾗ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	372.7	3,727	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線B2【昼間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	859	8,590	
溶融式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	754.9	7,549	
溶融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	847	8,470	
溶融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	411.7	4,117	
溶融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	737.8	7,378	
溶融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	965	9,650	
溶融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	989	9,890	
溶融式区画線E1【昼間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	448.3	4,483	
溶融式区画線E2【昼間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,071	10,710	
溶融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	860.8	8,608	
溶融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	998	9,980	
溶融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	359.4	3,594	
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	10	545.6	5,456	
区画線工【夜間】		式	1		201,744	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	423.1	4,231	
溶融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	731.9	7,319	
溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	884.2	8,842	
溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	935.6	9,356	
溶融式区画線B1【夜間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	472.5	4,725	
溶融式区画線B2【夜間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	1,047	10,470	
溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白 、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	1,009	10,090	
溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄 、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	1,101	11,010	
溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	501	5,010	
溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	881	8,810	
溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	1,109	11,090	
溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	1,151	11,510	
溶融式区画線E1【夜間】	セグ715cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	553.1	5,531	
溶融式区画線E2【夜間】	セグ745cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	1,269	12,690	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,128	11,280	
溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,266	12,660	
溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	533.9	5,339	
溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	943.7	9,437	
溶融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,204	12,040	
溶融式区画線H4【夜間】	破線15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	454.3	4,543	
溶融式区画線H5【夜間】	破線30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	791.5	7,915	
溶融式区画線H6【夜間】	破線45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	985	9,850	
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	10	799.6	7,996	
高視認性区画線【昼間】		式	1		14,090	
高視認性区画線【昼間】	ワフ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	10	1,409	14,090	
高視認性区画線【夜間】		式	1		26,790	
高視認性区画線A【夜間】	ワフ式(溶融式)、実線30cm、黄	m	10	1,579	15,790	
高視認性区画線B【夜間】	ワフ式(溶融式)、実線20cm、黄	m	10	1,100	11,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物復旧工						
		式	1		9,293,805	
構造物工						
		式	1		182,265	
コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB					
		m3	1	40,707	40,707	
コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-12-25(20)BB					
		m3	1	41,306	41,306	
型枠A【昼間】	小型構造物					
		m2	5	8,735	43,675	
型枠B【昼間】	鉄筋・無筋構造物					
		m2	5	9,687	48,435	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13					
		kg	5	165.3	826	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25					
		kg	5	163.3	816	
基礎砕石【昼間】	再生クラッシュラン(RC-40)、t=12.5cm 超え17.5cm以下					
		m2	5	1,300	6,500	
現地作業工【昼間】						
		式	1		3,347,130	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員					
		回	30	2,941	88,230	
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員					
		回	30	11,769	353,070	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員					
		回	30	23,538	706,140	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t					
		時間	60	5,639	338,340	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t					
		時間	10	6,504	65,040	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT10t					
		時間	10	9,677	96,770	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	10	7,116	71,160	
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積					
		時間	10	5,887	58,870	
バクカー車運転【昼間】	借上、4m3					
		時間	10	7,484	74,840	
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc					
		時間	10	6,755	67,550	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	10	8,182	81,820	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3					
		時間	10	6,966	69,660	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m3					
		時間	10	4,951	49,510	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	10	61,640	616,400	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	10	34,394	343,940	
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	10	11,645	116,450	
コンパインドローラ運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	10	9,081	90,810	
振動ローラ運転【昼間】	借上、バッドガイト式、0.8～1.1t級					
		時間	10	5,853	58,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現地作業工【夜間】						
		式	1		4,994,180	
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員					
		回	30	4,412	132,360	
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員					
		回	30	17,653	529,590	
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員					
		回	30	35,298	1,058,940	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t					
		時間	60	7,614	456,840	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t					
		時間	10	8,479	84,790	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t					
		時間	10	11,655	116,550	
トラック運転【夜間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	10	9,251	92,510	
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積					
		時間	10	8,558	85,580	
ライトバン運転【夜間】	借上、1500cc					
		時間	10	9,668	96,680	
高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	10	10,694	106,940	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m ³					
		時間	10	9,101	91,010	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m ³					
		時間	10	6,519	65,190	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	10	64,407	644,070	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	10	37,161	371,610	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m ³					
		時間	10	17,463	174,630	
アスファルトフィニッシュ機運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	10	14,155	141,550	
アスファルトフィニッシュ機運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式					
		時間	10	22,549	225,490	
タイヤローラー運転【夜間】	借上、8～20t級					
		時間	10	13,195	131,950	
マカダムローラー運転【夜間】	借上、10t級					
		時間	10	12,681	126,810	
コンパインドローラー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	10	12,225	122,250	
振動ローラー運転【夜間】	借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級					
		時間	10	8,394	83,940	
ラフレレンスレーン運転【夜間】	借上、16t吊り、ホベ・燃料含む					
		時間	10	5,490	54,900	
現地作業材料						
		式	1		770,230	
平板ブロック	300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)					
		枚	10	646.4	6,464	
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用					
		枚	20	1,996	39,920	
クッションラマ	φ580×820、水袋含む					
		個	5	35,839	179,195	
クッションラマB	φ440×720、水袋含む					
		個	2	38,596	77,192	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
常温合材	全天候型					
		kg	2,000	125	250,000	
コンクリート	18-8-40BB					
		m3	1	25,287	25,287	
セメントA	普通ポルトランドセメント					
		kg	200	24.14	4,828	
セメントB	超速硬セメント					
		kg	50	148.3	7,415	
セメントC	無収縮ポリマーセメント					
		kg	10	266.1	2,661	
珪砂	1～3号					
		kg	100	23.76	2,376	
砂	洗い砂(荒目)					
		m3	10	4,876	48,760	
再生クラッシュラン	RC-30					
		m3	10	1,473	14,730	
再生クラッシュラン	RC-40					
		m3	20	1,473	29,460	
再生粒度調整碎石	RM-30					
		m3	10	1,711	17,110	
油・液体吸着材	10kg袋入					
		袋	10	3,916	39,160	
プロパンガス	工業用					
		kg	50	185.3	9,265	
ガソリン	レギュラー					
		L	20	159.7	3,194	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800					
		枚	5	1,673	8,365	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13					
		kg	50	96.96	4,848	
道路清掃工						
		式	1		4,423,604	
路面清掃工						
		式	1		4,423,604	
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)フタ式リアフトダンプ 2.5m ³ 、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	54.1	7,312	395,579	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)フタ式リアフトダンプ 2.5m ³ 、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	377.5	8,970	3,386,175	
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t					
		km	54.1	1,216	65,785	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用ダンプ(借上)、DT4t					
		km	377.5	1,526	576,065	
除草工						
		式	1		1,516,358	
道路除草工						
		式	1		1,370,703	
除草A【昼間】	人力					
		m ²	10	157	1,570	
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)					
		m ²	4,000	68.96	275,840	
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)					
		m ²	100	81.08	8,108	
除草D【昼間】	機械、ハトガト式、刈幅150cm					
		m ²	10,000	17.28	172,800	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [京都市域]					
		m ²	13,000	58.51	760,630	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地 [宇治市域、久御山町域、八幡市域]	m2	1,000	59.59	59,590	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)	m2	50	841.3	42,065	
防草シート設置【昼間】	法面部(～1:2.0)	m2	50	1,002	50,100	
除草材料		式	1		145,655	
防草シート	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)	m2	100	779.5	77,950	
防草シート材料	U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む	本	400	47.15	18,860	
防草シート材料	粘着テープ、W=100	m	25	195.8	4,895	
防草シート材料	シーリング材、333ml同等品	本	25	1,758	43,950	
構造物撤去工		式	1		132,606	
構造物取壊し工【昼間】		式	1		92,197	
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、t≤150	m	10	658	6,580	
舗装版切断B【昼間】	アスファルト舗装版、150<t≤300	m	10	1,409	14,090	
舗装版切断C【昼間】	コンクリート舗装版、t≤150	m	10	1,197	11,970	
コンクリート削孔A【昼間】	φ<30、30≤L<200、ハンマドリル	孔	1	623.9	623	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート削孔B【昼間】	30 ≦ φ < 60、100 ≦ L < 200、ハンドハンマ	孔	1	810.5	810	
コンクリート削孔C【昼間】	60 ≦ φ < 64、200 ≦ L < 400、コアボーリングマシン	孔	1	5,894	5,894	
コンクリート削孔D【昼間】	64 ≦ φ < 77、200 ≦ L < 400、コアボーリングマシン	孔	1	6,108	6,108	
コンクリート削孔E【昼間】	77 ≦ φ < 90、200 ≦ L < 400、コアボーリングマシン	孔	1	6,270	6,270	
コンクリート削孔F【昼間】	90 ≦ φ < 100、200 ≦ L < 400、コアボーリングマシン	孔	1	6,517	6,517	
コンクリート削孔G【昼間】	100 ≦ φ < 110、200 ≦ L ≦ 400、コアボーリングマシン	孔	1	6,517	6,517	
コンクリート削孔H【昼間】	110 ≦ φ < 128、200 ≦ L ≦ 400、コアボーリングマシン	孔	1	7,087	7,087	
コンクリート削孔I【昼間】	128 ≦ φ < 160、200 ≦ L ≦ 400、コアボーリングマシン	孔	1	7,464	7,464	
アスファルト削孔A【昼間】	60 < φ < 64、200 ≦ L ≦ 400、コアボーリングマシン	孔	1	1,861	1,861	
アスファルト削孔B【昼間】	64 ≦ φ < 77、200 ≦ L ≦ 400、コアボーリングマシン	孔	1	1,921	1,921	
アスファルト削孔C【昼間】	77 ≦ φ < 90、200 ≦ L ≦ 400、コアボーリングマシン	孔	1	1,965	1,965	
アスファルト削孔D【昼間】	90 ≦ φ < 110、200 ≦ L ≦ 400、コアボーリングマシン	孔	1	2,034	2,034	
アスファルト削孔E【昼間】	110 ≦ φ < 128、200 ≦ L ≦ 400、コアボーリングマシン	孔	1	2,191	2,191	
アスファルト削孔F【昼間】	128 ≦ φ < 160、200 ≦ L ≦ 400、コアボーリングマシン	孔	1	2,295	2,295	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工【夜間】		式	1		40,409	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、 $t \leq 150$	m	10	843.9	8,439	
舗装版切断B【夜間】	アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$	m	10	1,707	17,070	
舗装版切断C【夜間】	コンクリート舗装版、 $t \leq 150$	m	10	1,490	14,900	
廃材処理工		式	1		1,231,265	
除草処理工		式	1		373,397	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[京都市域]	t	20	16,845	336,900	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[宇治市域、久御山町域、八幡市域]	t	1	12,957	12,957	
伐木運搬[1号]【昼間】	幹	m ³	0.9	2,944	2,649	
伐木運搬[24号]【昼間】	幹	m ³	0.9	3,271	2,943	
伐木運搬[1号]【昼間】	枝葉	m ³	0.9	2,944	2,649	
伐木運搬[24号]【昼間】	枝葉	m ³	0.9	3,271	2,943	
伐木処分[1号]【昼間】	幹	t	0.5	950	475	
伐木処分[24号]【昼間】	幹	t	0.5	950	475	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
伐木処分[1号]【昼間】	枝葉	t	0.5	11,407	5,703	
伐木処分[24号]【昼間】	枝葉	t	0.5	11,407	5,703	
殻運搬処理工【昼間】		式	1		287,745	
殻運搬[1号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	m3	5	3,401	17,005	
殻運搬[24号]【昼間】	アスファルト殻、DT2t	m3	5	4,252	21,260	
殻運搬[1号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	5	1,011	5,055	
殻運搬[24号]【昼間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	5	1,011	5,055	
殻運搬[1号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	5	1,086	5,430	
殻運搬[24号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	5	3,257	16,285	
殻運搬[1号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	5	3,981	19,905	
殻運搬[24号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	5	3,981	19,905	
殻処分[1号]【昼間】	アスファルト殻	m3	5	3,127	15,635	
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト殻	m3	5	3,127	15,635	
殻処分[1号]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	5	2,010	10,050	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分[24号]【昼間】	アスファルト切削殻	m3	5	2,010	10,050	
殻処分[1号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	5	6,925	34,625	
殻処分[24号]【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,904	14,520	
殻処分[1号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	7,733	38,665	
殻処分[24号]【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	7,733	38,665	
殻運搬処理工【夜間】		式	1		45,265	
殻運搬[1号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	5	1,244	6,220	
殻運搬[24号]【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	5	1,555	7,775	
殻処分[1号]【夜間】	アスファルト切削殻	m3	5	3,127	15,635	
殻処分[24号]【夜間】	アスファルト切削殻	m3	5	3,127	15,635	
土砂運搬処理工		式	1		68,735	
土砂運搬[1号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	5	2,944	14,720	
土砂運搬[24号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	5	3,598	17,990	
土砂処分[1号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	5	3,593	17,965	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂処分[24号]【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む					
		m3	5	3,612	18,060	
雑作業工						
		式	1		245,700	
塵埃土砂運搬【昼間】	塵埃土砂					
		m3	5	4,128	20,640	
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t					
		t	5	26,770	133,850	
建設汚泥運搬【昼間】	汚水					
		m3	1	9,421	9,421	
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥					
		m3	1	9,421	9,421	
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥					
		m3	1	11,588	11,588	
分別作業【昼間】	分別・積込					
		時間	30	2,026	60,780	
建設廃棄物処理工						
		式	1		210,423	
塵埃土砂処分【昼間】	塵埃土砂					
		m3	5	19,013	95,065	
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物					
		t	5	16,845	84,225	
建設汚泥処分【昼間】	汚水					
		t	1	7,605	7,605	
建設汚泥処分【昼間】	汚泥					
		m3	1	9,411	9,411	
建設汚泥処分【夜間】	汚泥					
		m3	1	14,117	14,117	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		2,054,115	
土留・仮締切工						
		式	1		10,045	
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土					
		袋	10	722.1	7,221	
土のう撤去【昼間】	620×480					
		袋	10	282.4	2,824	
交通管理工						
		式	1		2,044,070	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無					
		人日	20	17,406	348,120	
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無					
		人日	30	26,105	783,150	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無					
		人日	20	14,041	280,820	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無					
		人日	30	21,066	631,980	
除雪工						
		式	1		919,581	
凍結防止工						
		式	1		877,069	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	10	15,229	152,290	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	10	15,381	153,810	
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与					
		時間	10	17,007	170,070	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	15,381	153,810	
袋詰薬剤積込A【昼間】	開封、積込、清掃	t	10	2,353	23,530	
袋詰薬剤積込B【昼間】	開封、積込、清掃	t	10	2,435	24,350	
袋詰薬剤積込C【夜間】	開封、積込、清掃	t	50	2,719	135,950	
袋詰薬剤積込D【夜間】	開封、積込、清掃	t	10	2,435	24,350	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	1	2,904	2,904	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	1	2,879	2,879	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	1	3,337	3,337	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	1	2,879	2,879	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	1	2,941	2,941	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	1	3,044	3,044	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	1	3,399	3,399	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	1	3,044	3,044	
凍結防止作業待機(C)a	昼間作業A、世話役	時間	1	3,546	3,546	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止作業待機(C)b	昼間作業B、世話役	時間	1	3,436	3,436	
凍結防止作業待機(C)c	夜間作業C、世話役	時間	1	4,064	4,064	
凍結防止作業待機(C)d	夜間作業D、世話役	時間	1	3,436	3,436	
雪道巡回工		式	1		42,512	
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、95km以下	時間	1	10,362	10,362	
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、95km以下	時間	1	10,200	10,200	
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、95km以下	時間	1	11,750	11,750	
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、95km以下	時間	1	10,200	10,200	
直接工事費		式	1		67,602,107	
共通仮設費		式	1		7,708,702	
共通仮設費		式	1		1,440,995	
運搬費		式	1		728,583	
建設機械運搬費[1号]	路面切削機、往復	回	3	146,211	438,633	
建設機械運搬費[24号]	路面切削機、往復	回	2	144,975	289,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
安全費						
		式	1		652,350	
交通標識車A【昼間】	2tトラック					
		時間	30	3,915	117,450	
交通標識車B【夜間】	2tトラック					
		時間	100	5,349	534,900	
技術管理費						
		式	1		60,062	
道路施設基本データ作成費						
		工事	1	60,062	60,062	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,267,707	
純工事費						
		式	1		75,310,809	
現場管理費						
		式	1		33,025,007	
工事原価						
		式	1		108,335,816	
一般管理費等						
		式	1		18,254,184	
工事価格						
		式	1		126,590,000	
消費税相当額						
		式	1		12,659,000	
工事費計						
		式	1		139,249,000	

