

積算内訳書

1. 工事名

工事名	窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事
工事地名	奈良県生駒郡安堵町窪田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 管理課		
2) 主 工 種	揚排水ポンプ設備(新設)		
3) 工 期	404日間	自	令和 8年 1月19日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	216,878,927		
揚排水ポンプ設備製作	式	1	216,878,927		
ポンプゲート設備	式	1	172,729,852	主ポンプ	2 台
				φ800mm×90kw×1.5m3/s；逆止弁含む	
				扉体(河川用水門)	1 門
				プレートゲート構造ローラゲート 純径間 3.2m 有効高 3.8m 四方水密；	
				戸当り	1 門分
				開閉装置	1 門分
				電動ラック式；	
操作制御設備	式	1	40,500,000	主ポンプ盤	1 式
				屋外閉鎖自立形；	
付属設備	式	1	2,561,075	スクリーン	1 式
工場塗装工(機械)	式	1	1,088,000	酸洗施工	1 式
間接労務費	式	1	6,763,000		
純製作費	式	1	223,641,927		
工場管理費	式	1	5,357,000		
製作原価	式	1	228,998,927		
据付工	式	1	8,609,481		
揚排水ポンプ設備輸送工	式	1	1,165,410		
輸送工	式	1	1,165,410	ポンプ設備輸送	1 式
揚排水ポンプ設備据付	式	1	6,987,287		

積算内訳書

工事名	窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ポンプゲート設備	式	1	6,042,639	ポンプゲート据付	1	式
				機械経費(揚排水ポンプ)	1	式
コンクリート工	式	1	944,648	チップング	1	式
				コンクリート	7	m 3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				コンクリート削孔	1	式
				処分費	1	式
				型枠	10	m 2
仮設工	式	1	104,980			
足場支保工(機械設備)	式	1	104,980	足場	20	掛m 2
				手摺先行型枠組足場 ;		
鋼製付属設備据付	式	1	246,824			
鋼製付属設備据付	式	1	246,824	据付 (スクリーン)	1	式
				機械経費(付属設備)	1	式
仮設工	式	1	104,980			
足場支保工(機械設備)	式	1	104,980	足場	20	掛m 2
				手摺先行型枠組足場 ;		
共通仮設費	式	1	1,312,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,312,000			
純工事費	式	1	9,921,481			
現場管理費	式	1	2,262,000			
据付間接費	式	1	4,111,000			
据付工事原価	式	1	16,294,481			
設計技術費	式	1	6,426,000			

積算内訳書

工事名	窪田遊水地北側ポンプゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	251,719,408	
一般管理費等	式	1	22,800,592	
工事価格	式	1	274,520,000	