

積算内訳書

1. 工事名

工事名	毛馬排水機場4・5号ポンプ設備改修工事
工事地名	大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課
2) 主工種	揚排水ポンプ設備 (維持修繕)
3) 工期	1267日間 自 令和8年1月10日 至 令和11年6月29日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	毛馬排水機場 4・5号ポンプ設備改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	1,580,723,400	
揚排水ポンプ設備製作	式	1	1,580,723,400	
主ポンプ設備	式	1	387,056,200	主ポンプ設備（4号） 1 式 分解整備； 翼角制御装置（4号） 1 式 分解整備； 主ポンプ設備（5号） 1 式 分解整備； 翼角制御装置（5号） 1 式 分解整備；
主ポンプ駆動設備	式	1	982,067,200	大電動機（4号） 1 式 分解整備； 減速機（4号） 1 台 直交軸傘歯車； 大電動機（5号） 1 式 分解整備； 減速機（5号） 1 台 直交軸傘歯車；
操作制御設備	式	1	211,600,000	4号主ポンプ盤 1 面 屋内閉鎖自立形； 5号主ポンプ盤 1 面 屋内閉鎖自立形； コントロールセンタ盤 1 式 ユニット改造費（4号）；機器費（5.5kW 1段ユ ニット）含む コントロールセンタ盤 1 式 ユニット改造費（5号）；機器費（5.5kW 1段ユ ニット）含む 補助継電器盤 1 式 シーケンス改造費（4号）； 補助継電器盤 1 式 シーケンス改造費（5号）；

積算内訳書

工事名	毛馬排水機場 4・5号ポンプ設備改修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水機場監視装置 システム改造費（4号）；	1	式
				排水機場監視装置 システム改造費（5号）；	1	式
				監視用サーバ装置 システム改造費（4号）；	1	式
				監視用サーバ装置 システム改造費（5号）；	1	式
				ポンプ設備 R I / O 盤 1 P L C ソフト改造費（4号）；	1	式
				ポンプ設備 R I / O 盤 1 P L C ソフト改造費（5号）；	1	式
				振動加速度センサ 子機；	4	台
間接労務費	式	1	96,314,000			
純製作費	式	1	1,677,037,400			
工場管理費	式	1	71,165,000			
製作原価	式	1	1,748,202,400			
据付工	式	1	131,770,192			
揚排水ポンプ設備輸送工	式	1	8,030,000			
輸送工	式	1	8,030,000	揚排水ポンプ設備輸送 （4号）；	1	式
				揚排水ポンプ設備輸送 （5号）；	1	式
揚排水ポンプ設備据付	式	1	114,293,730			
揚排水ポンプ据付工	式	1	66,031,046	4号ポンプ設備据付 ；主ポンプ設備、主ポンプ駆動設備、4号主ボ	1	式

積算内訳書

工事名	毛馬排水機場 4・5号ポンプ設備改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ンブ盤の据付、試運転調整含む 5号ポンプ設備据付 1 式 ;主ポンプ設備、主ポンプ駆動設備、5号主ポンプ盤の据付、試運転調整含む 操作制御設備改造(4号) 1 式 ;コントロールセンタ盤、補助継電器盤、排水機場監視装置、監視用サーバ装置、ポンプ設備RI/O盤1の改造 操作制御設備改造(5号) 1 式 ;コントロールセンタ盤、補助継電器盤、排水機場監視装置、監視用サーバ装置、ポンプ設備RI/O盤1の改造 配管配線(4号) 1 式 配管配線(5号) 1 式
現場塗替塗装工	式	1	12,916,822	現場塗替塗装(4号) 1 式 1種ケレン; 現場塗替塗装(4号) 1 式 3種(C)ケレン; 現場塗替塗装(5号) 1 式 1種ケレン; 現場塗替塗装(5号) 1 式 3種(C)ケレン; 素地調整処分費(4号);処分場への運搬含む 1 式 素地調整処分費(5号);処分場への運搬含む 1 式
解体撤去工(機械設備)	式	1	35,345,862	既設設備撤去(4号) 1 式 既設設備撤去(5号) 1 式 ;1号~6号機用減速機潤滑油ヘッドタンク、高圧空気装置の撤去含む 既設配線撤去(4号) 1 式 既設配線撤去(5号) 1 式
仮設工	式	1	9,446,462	

積算内訳書

工事名	毛馬排水機場 4・5号ポンプ設備改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
足場支保工(機械設備)	式	1	2,220,420	足場(4号) 1 式 足場(5号) 1 式
土留・仮締切工	式	1	6,882,682	角落し設置・撤去(4号) 1 式 ; 淀川側・大川側 角落し設置・撤去(5号) 1 式 ; 淀川側・大川側 直接経費(4号) 1 式 直接経費(5号) 1 式
水替工	式	1	343,360	ポンプ排水(4号) 1 式 0以上120(m3/h)未満 全揚程10m 作業時排水; ポンプ設置・撤去、工所用排水ポンプ損料 ポンプ排水(5号) 1 式 0以上120(m3/h)未満 全揚程10m 作業時排水; ポンプ設置・撤去、工所用排水ポンプ損料
共通仮設費	式	1	10,660,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,660,000	
純工事費	式	1	142,430,192	
現場管理費	式	1	27,930,000	
据付間接費	式	1	82,815,000	
据付工事原価	式	1	253,175,192	
設計技術費	式	1	41,420,000	
工事原価	式	1	2,042,797,592	
一般管理費等	式	1	284,762,408	
工事価格	式	1	2,327,560,000	