



# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
舗装	式	1	309,126,920													
道路土工	式	1	13,761,446													
防草コンクリート	式	1	10,945,926	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">張りコンクリート (1号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 型枠、目地材含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,648</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (2号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 型枠、目地材、養生含む</td> <td style="text-align: right;">307</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (3号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 目地材、養生含む</td> <td style="text-align: right;">162</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート (4号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 型枠、目地材、養生含む</td> <td style="text-align: right;">138</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	張りコンクリート (1号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 型枠、目地材含む	1,648	m2	張りコンクリート (2号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 型枠、目地材、養生含む	307	m2	張りコンクリート (3号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 目地材、養生含む	162	m2	張りコンクリート (4号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 型枠、目地材、養生含む	138	m2
張りコンクリート (1号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 型枠、目地材含む	1,648	m2														
張りコンクリート (2号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 型枠、目地材、養生含む	307	m2														
張りコンクリート (3号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 目地材、養生含む	162	m2														
張りコンクリート (4号防草対策) 18-8-40(高炉) t=100mm; 型枠、目地材、養生含む	138	m2														
残土処理工	式	1	2,815,520	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">土砂等運搬 土砂 片道運搬距離7.3km DID無; 残土等処分</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	土砂等運搬 土砂 片道運搬距離7.3km DID無; 残土等処分	1	式		1	式						
土砂等運搬 土砂 片道運搬距離7.3km DID無; 残土等処分	1	式														
	1	式														
舗装工	式	1	127,034,339													
舗装準備工(ICT)	式	1	374,535	不陸整正(ICT) 補足材無し;												
橋面防水工	式	1	6,728,930	橋面防水 ; 下地処理、端部処理、排水管、成形目地材含む												
アスファルト舗装工	式	1	6,994,790	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">下層路盤(歩道部) クラングレン C-30 仕上り厚 100mm;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,900</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>表層(歩道部) 細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm; プライムコート含む</td> <td style="text-align: right;">1,910</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	下層路盤(歩道部) クラングレン C-30 仕上り厚 100mm;	1,900	m2	表層(歩道部) 細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm; プライムコート含む	1,910	m2						
下層路盤(歩道部) クラングレン C-30 仕上り厚 100mm;	1,900	m2														
表層(歩道部) 細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm; プライムコート含む	1,910	m2														
アスファルト舗装工(ICT)	式	1	92,902,114	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生クラングレン RC-40 仕上り厚 150mm;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">13,120</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>上層路盤(車道・路肩部)(ICT)</td> <td style="text-align: right;">13,010</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生クラングレン RC-40 仕上り厚 150mm;	13,120	m2	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	13,010	m2						
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 再生クラングレン RC-40 仕上り厚 150mm;	13,120	m2														
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	13,010	m2														

## 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 12,900 m2 粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ; フライムコート含む 表層(車道・路肩部) 12,890 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ; タックコート含む
アスファルト舗装工 (ICT)	式	1	4,108,240	下層路盤(車道・路肩部) (ICT) 890 m2 クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (ICT) 890 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 890 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ; フライムコート含む
アスファルト舗装工	式	1	4,193,590	下層路盤(車道・路肩部) 1,060 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 表層(車道・路肩部) 1,210 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ; フライムコート含む
アスファルト舗装工(橋面舗装)	式	1	11,732,140	基層(車道・路肩部) 2,660 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm ; 表層(車道・路肩部) 2,800 m2 密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm ; タックコート含む
排水構造物工	式	1	46,968,642	
作業土工	式	1	2,273,767	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	40,332,230	管(函)渠型側溝 341 m B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝 165 m PU1-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝 10 m PU1-B300-H300 切土法尻部 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝 232 m PU3-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝 83 m PU3-B400-H400 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				プレキャストU型側溝 PU3-B500-H500 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 112 m
				自由勾配側溝 (1号) B400-H500~600 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、目地モルタル、グレーチング 含む 19 m
				自由勾配側溝 (2号) B400-H700~1100 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、目地モルタル、グレーチング 含む 70 m
				自由勾配側溝 (3号) B400-H1100 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、目地モルタル、グレーチング 含む 11 m
				自由勾配側溝 (4号) B400-H600~1100 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、目地モルタル、グレーチング 含む 105 m
				自由勾配側溝 (5号) B400-H800~1000 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、目地モルタル、グレーチング 含む 40 m
				自由勾配側溝 B300-H700~900 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、目地モルタル含む 58 m
				自由勾配側溝 B300-H400~700 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、目地モルタル含む 189 m
				自由勾配側溝 B400-H500~1000 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、目地モルタル含む 37 m
				自由勾配側溝 B500-H500~1100 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、目地モルタル含む 97 m

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート蓋 PC4-B300 ; 296 枚 コンクリート蓋 PC4-B400 ; 165 枚 コンクリート蓋 PC4-B500 ; 223 枚 コンクリート蓋 自由勾配側溝 B300用 0.5m/枚 ; 198 枚 コンクリート蓋 自由勾配側溝 B400用 0.5m/枚 ; 30 枚 コンクリート蓋 自由勾配側溝 B500用 0.5m/枚 ; 78 枚 グレーチング蓋 自由勾配側溝 B300用 T-25 普通目 1.0m/枚 ; 23 枚 グレーチング蓋 自由勾配側溝 B400用 T-25 普通目 1.0m/枚 ; 3 枚 グレーチング蓋 自由勾配側溝 B500用 T-25 普通目 1.0m/枚 ; 9 枚
管渠工	式	1	1,114,040	暗渠排水管 VU-300 ; フィルター材含む 7 m 暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ600 ; フィルター材含む 15 m 鉄筋コンクリート台付管 D600 耐震性ゴムジョイント付 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 12 m
集水桝・マンホール工	式	1	2,541,810	現場打ち街渠桝 B500-L800-H1600 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、アンカー筋、足掛金具含む 1 箇所 現場打ち集水桝 G1-B600-L600-H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む 1 箇所 現場打ち集水桝 G1-B600-L600-H1400 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む 1 箇所

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち集水桝 G2-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	2	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B800-L800-H1700 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G2-B800-L800-H1800 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				プレキャスト街渠桝 B300-L1000-H645 ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、歩車道境界ブロック、グレーチング 蓋含む	12	箇所
				グレーチング 蓋 300×800用 T-25 ボルト固定 普通目 ;	1	枚
				グレーチング 蓋 600×600用 T-25 ボルト固定 普通目 ;	2	枚
				グレーチング 蓋 600×600用 T-6 ボルト固定 普通目 ;	2	枚
				グレーチング 蓋 800×800用 T-6 ボルト固定 普通目 ;	2	枚
				縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm HDZT77 ; コンクリートアンカー含む	1	枚
排水工	式	1	706,795	小段排水 PU1-B300-H300 18-8-40(高炉) ; 敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、目地材、養生含む	21	m
				縦排水 PU1-B240-H240 (ソケット付) 18-8-40(高炉) ; 目地モルタル、コンクリート、型枠、養生含む	10	m
				縞鋼板蓋 B240用 t=3.2mm HDZT63 ; コンクリートアンカー含む	5	枚
縁石工	式	1	2,905,334			
縁石工	式	1	2,280,534	歩車道境界ブロック (1号)	221	m

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				180/230×250×600 ; 敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック (1号)	110	m
				180/230×250×600 排水孔付 ; 敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック (2号)	8	m
				180/190×70×600 ; 敷モルタル、目地モルタル含む 歩車道境界ブロック (3号)	2	m
				180/190×70/250×600 ; 敷モルタル、目地モルタル含む アスカーブ 細粒度アスコン(13) 195cm <sup>2</sup> 以上215cm <sup>2</sup> 未満 ; 瀝青材含む	43	m
ノズ工	式	1	624,800	合流ノズ ; 基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル、歩車道境界ブロック、張りコンクリート、養生含む	1	箇所
				分流ノズ ; 基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル、歩車道境界ブロック、張りコンクリート、養生含む	1	箇所
踏掛版工	式	1	3,113,440			
踏掛版工	式	1	3,113,440	踏掛版 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、型枠、鉄筋、スライラ筋、アンカーキャップ、目地材、充填防食材含む	44	m <sup>3</sup>
防護柵工	式	1	51,533,109			
作業土工	式	1	179,247	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
路側防護柵工	式	1	37,563,750	ガードレール 塗装品 Gr-A-2E ターコフラウン ; 支柱キャップ 含む	19	m
				ガードレール 塗装品 Gr-A-4E ターコフラウン ; 支柱キャップ 含む	437	m
				ガードレール	40	m

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				塗装品 Gr-A-2B ターコブラウン；充填材、支柱キャップ 含む 置き式基礎ガードレール 468 m 塗装品 Gr-A-2B(特) ターコブラウン；連続基礎ブ ロック、充填材、支柱キャップ 含む 置き式基礎(埋設)ガードレール 154 m 塗装品 Gr-C-2B ターコブラウン；基礎材、連続基礎ブ ロック、敷モルタル、充填材、支柱キャップ 含む
防止柵工	式	1	158,982	基礎ブロック、鋼管基礎 2 基 基礎ブロック 180×180×450； 基礎ブロック、鋼管基礎 2 基 基礎ブロック 300×300×600； 金網・支柱(立入防止柵) 2 m 高さ1.8m 支柱間隔2.0m ターコブラウン； 門扉 1 基 片開き W=1000 H=1800 ターコブラウン；
中央分離帯防護柵工	式	1	13,631,130	剛性防護柵 311 m Rr-SBm-FE；基礎材、コンクリート、型枠、シール材、目地板 、スリップパターを含む
標識工	式	1	1,849,600	
大型標識工	式	1	1,849,600	標識基礎 1 基 片持式の基礎 B1200×L5700×H1000 24-12-25( 20)(高炉)；作業土工、基礎材、コンクリート、型枠、鉄 筋、アンカーボルトを含む 標識基礎 1 基 片持式の基礎 B1000×L2700×H1200 24-12-25( 20)(高炉)；作業土工、基礎材、コンクリート、型枠、鉄 筋、H形鋼、アンカーボルト、無収縮モルタルを含む 標識基礎 1 基 片持式の基礎 B800×L2200×H1000 24-12-25(2 0)(高炉)；作業土工、基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋 、H形鋼、アンカーボルト、無収縮モルタルを含む

## 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路附属施設工	式	1	35,007,549			
作業土工	式	1	3,061,060	; 床掘り、基礎材、路床材、基面整正、埋設表示シート設置含む		
管路工(管路部)	式	1	5,738,868	埋設管路 本体管 φ300 さや管 FEP50×6 ; ヘルマウス、呼び線含む	478	m
				埋設標識シート W=600 折込み2倍 ;	478	m
ハンドホール工	式	1	2,605,000	ハンドホール HH-2型(車道部) 1480×950×1500 ; 基礎材、受枠、鉄蓋、シリンダー錠、無収縮モルタル含む	5	箇所
作業土工	式	1	3,235,000	; 床掘り、埋戻し、保護砂、基面整正含む		
配管・配線工	式	1	3,926,011	地中配管 FEP30×1 ; ヘルマウス、呼び線含む	231	m
				地中配管 FEP30×1 FEP50×1 ; ヘルマウス、呼び線含む	63	m
				地中配管 FEP30×2 ; ヘルマウス、呼び線含む	104	m
				地中配管 FEP30×2 FEP50×1 ; ヘルマウス、呼び線含む	155	m
				地中配管 FEP30×2 FEP50×2 ; ヘルマウス、呼び線含む	34	m
				地中配管 FEP30×2 FEP40×1 FEP50×2 ; ヘルマウス、呼び線含む	6	m
				地中配管 FEP30×2 FEP50×2 FEP65×1 ; ヘルマウス、呼び線含む	7	m
				地中配管 FEP30×3 ; ヘルマウス、呼び線含む	88	m
				地中配管 FEP30×3 FEP50×1 ; ヘルマウス、呼び線含む	6	m

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				地中配管 FEP30×4 FEP50×1 ; ヘルマウス、呼び線含む 19 m
				地中配管 FEP30×4 FEP50×2 ; ヘルマウス、呼び線含む 12 m
				地中配管 FEP40×1 ; ヘルマウス、呼び線含む 9 m
				地中配管 FEP50×1 ; ヘルマウス、呼び線含む 335 m
				地中配管 FEP50×2 ; ヘルマウス、呼び線含む 571 m
				地中配管 FEP50×4 ; ヘルマウス、呼び線含む 178 m
				地中配管 FEP65×1 ; ヘルマウス、呼び線含む 3 m
				屋外配管 (露出配管) 厚鋼電線管 G54 ; 呼び線、支持金具、取付アンカーボルト、異種管継手含む 26 m
				耐火防護 21mm 一般部(露出配管) ; 3 m
				耐火防護 21mm 支持部(支持金具A) ; 2 箇所
				防護コンクリート 幅16.5cm 高16.5cm 18-8-25(高炉) ; 型枠含む 54 m
				防護コンクリート 幅26.5cm 高16.5cm 18-8-25(高炉) ; 型枠含む 55 m
				防護コンクリート 幅26.5cm 高さ26.5cm 18-8-25(高炉) ; 型枠含む 45 m
				埋設標識シート敷設 W=300 折込み2倍 ; 1,769 m
ハンドホール工	式	1	4,116,670	プレキャストハンドホール H1-6型(土工部・歩道部) 600×600×600 ; 基礎材、受枠、鉄蓋含む 13 箇所

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストハットホル	12	箇所
				H1-9型(土工部・歩道部) 600×600×900 ; 基礎材、受枠、鉄蓋含む		
				プレキャストハットホル	6	箇所
				H1-9型(車道部) 600×600×900 ; 基礎材、受枠、鉄蓋、シンダ-錠含む		
				プレキャストハットホル	1	箇所
				H1-12型(車道部) 600×600×1200 ; 基礎材、受枠、鉄蓋、シンダ-錠含む		
設備基礎工	式	1	2,258,260	道路照明基礎	3	基
				B800×L2000×H700 24-12-25(20)(高炉) ; 作業土工、基礎材、コンクリ-ト、型枠、鉄筋、アンカ-ボ-ルト含む		
				道路照明基礎	7	基
				φ500×1700 18-8-40(高炉) ; 床掘り、基礎材、コンクリ-ト、スパ-イラルダ-クト、アンカ-ボ-ルト、接地、電線、電線管含む		
				道路照明基礎	10	基
				φ500×1800 18-8-40(高炉) ; 床掘り、基礎材、コンクリ-ト、スパ-イラルダ-クト、アンカ-ボ-ルト、接地、電線、電線管含む		
				引込柱基礎	1	基
				φ500×1800 18-8-40(高炉) ; 床掘り、基礎材、コンクリ-ト、スパ-イラルダ-クト、アンカ-ボ-ルト、接地、電線、電線管含む		
				照明分電盤基礎	1	基
				B800×L600×H700 18-8-40(高炉) ; 作業土工、基礎材、コンクリ-ト、型枠、アンカ-ボ-ルト、接地、電線、電線管含む		
				ブリンカ-ライト基礎	1	基
				B500×L500×H500 18-8-40(高炉) ; 作業土工、基礎材、コンクリ-ト、型枠、アンカ-ボ-ルト、接地、電線、電線管含む		
				交通遮断機基礎	1	基
				B1000×L1000×H900 18-8-40(高炉) ; 作業土工		

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				、基礎材、コンクリート、型枠含む	
検査路工	式	1	10,066,680	下部工検査路(A1橋台) 昇降梯子 アルミ合金製；昇降梯子、コンクリートアンカー含む	6 m
				下部工検査路(A2橋台) アルミ合金製；手摺、昇降梯子、ブラケット、コンクリートアンカー含む	24 m
				検査路階段 再生プラスチック階段 W=600mm 40° ；踊場、アプローチ、角材、鋼棒、スクリュー釘、鉄筋杭、支柱、手摺ビーム、鋼管基礎、中詰めモルタル含む	16 m
橋梁付属物工	式	1	23,978,445		
伸縮装置工	式	1	23,816,100	鋼・ゴム製伸縮装置 伸縮量230mm 標準遊間300mm 新設；二重止水構造、補強鉄筋、後打ちコンクリート、アップスタンド、壁高欄カバー含む	23.1 m
表面含浸工	式	1	162,345	下地処理 簡易清掃； 含浸材塗布 ケイ酸塩系；	15 m2 15 m2
構造物撤去工	式	1	185,016		
構造物取壊し工	式	1	81,640	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；積込含む	391 m2
運搬処理工	式	1	103,376	殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 アスファルト殻(掘削)；	16 m3 16 m3
仮設工	式	1	2,790,000		
交通管理工	式	1	2,790,000	交通誘導警備員	1 式

# 積算内訳書

工事名	すさみ串本道路串本 I C 舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	309,126,920	
共通仮設費	式	1	28,135,180	
共通仮設費	式	1	4,333,180	
運搬費	式	1	1,217,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	686,180	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,430,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	23,802,000	
純工事費	式	1	337,262,100	
現場管理費	式	1	73,320,000	
工事原価	式	1	410,582,100	
一般管理費等	式	1	57,807,900	
工事価格	式	1	468,390,000	