

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事
工事地名	奈良県生駒郡安堵町窪田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	344日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	280,792,849	
河川土工	式	1	108,506,567	
掘削工 (ICT)	m3	61,800	15,598,320	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オフソカット 障害無し 50,000m3以上；
盛土工	m3	310	1,892,010	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3以上；
盛土工 (ICT)	m3	91,200	67,625,580	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3以上；
法面整形工 (ICT)	式	1	6,139,777	法面整形 (切土部) (ICT) 10 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 11,180 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	17,250,880	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
土質改良工	式	1	148,338,000	
土砂混合処理工	式	1	148,338,000	土砂混合 54,000 m3 固化材 添加量50kg/m3；
付帯道路工	式	1	18,275,522	
路側防護柵工	式	1	1,004,640	ガードレール 104 m 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；

積算内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	159,904	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
アスファルト舗装工	式	1	13,475,536	下層路盤(車道・路肩部) 4,750 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 100mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 492 m2 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 472 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 453 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む 表層(車道・路肩部) 4,750 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む 表層(車道・路肩部) 453 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タ ックコート含む	
側溝工	式	1	1,040,895	プレキャストU型側溝 80 m 鉄筋コンクリートU型 150×150 ; 基礎材、敷モルタル、目地 モルタル含む プレキャストU型側溝 59 m 鉄筋コンクリートU型 300×300 ; 基礎材、敷モルタル、目地 モルタル含む	
集水柵工	式	1	22,890	プレキャスト集水柵 1 箇所 (5号) ; 基礎材、敷モルタル含む プレキャスト集水柵 1 箇所 (6号) ; 基礎材、敷モルタル、コンクリート、型枠含む	
区画線工	式	1	150,967	溶解式区画線 280 m 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶解式区画線 75 m 溶解式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	

積算内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 溶融式区画線 21 m 溶融式手動 セブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 17 m 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
坂路工	式	1	2,275,190	小型擁壁 13 m3 0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材、目地材含む 平ブロック張 4 m2 控120mm ; 裏込材含む 地先境界ブロック 109 m C種(150×150×600) ; 敷モルタル、目地モルタル含む
道路付属物工	式	1	145,500	車線分離標 5 本 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 ; 充填材含む
構造物撤去工	式	1	1,873,070	
防護柵撤去工	式	1	96,852	防護柵撤去(ガードレール) 46 m Gr-C-4E ; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 36 m 柵高 1.1m ;
構造物取壊し工	式	1	1,263,836	コンクリート構造物取壊し 24 m3 無筋構造物 機械施工 ; 積込み含む 舗装版切断 42 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 1,610 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込み含む
運搬処理工	式	1	512,382	殻運搬 24 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 81 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 24 m3 コンクリート殻(無筋) ;

積算内訳書

工事名	R 7 大和川窪田遊水地東側周囲堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬 ガートレール、転落防止柵；積込み、荷卸し含む	81 1	m3 式
仮設工	式	1	3,799,690			
作業ヤード整備工	式	1	1,252,730	仮設盛土 4.0m以上；土砂等運搬、積込み含む	1	式
交通管理工	式	1	2,546,960	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	280,792,849			
共通仮設費	式	1	24,643,000			
共通仮設費	式	1	7,291,000			
運搬費	式	1	3,902,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,243,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	17,352,000			
純工事費	式	1	305,435,849			
現場管理費	式	1	63,866,000			
工事原価	式	1	369,301,849			
一般管理費等	式	1	52,838,151			
工事価格	式	1	422,140,000			