

単 価 合 意 書

令和8年3月17日に契約したR7足羽川ダム付替県道4工区擁壁工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 4月 13日

発注者 住所 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎

氏名 支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 齋藤 博之

受注者 住所 石川県金沢市広岡一丁目5番23号

氏名 名工建設株式会社 北陸支店 執行役員支店長 橋本 洋

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		391,319,133	
道路土工						
		式	1		6,109,306	
掘削工						
		m3	1,200		1,561,670	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満					
		式	1		53,976	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	1		866,630	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満					
		式	1		48,090	
掘削	軟岩 片切掘削					
		式	1		400,200	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		192,774	
路体盛土工						
		m3	1,900		2,763,560	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		110,780	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	1		399,312	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,798,608	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		454,860	
路床盛土工						
		m3	260		393,870	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土	4.0m以上	式	1		85,020	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		246,036	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		62,814	
法面整形工		式	1		32,136	
法面整形(切土部)	現場制約無 葺質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	803.4	32,136	
防草コンクリート		式	1		206,976	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	m2	64	3,234	206,976	
残土処理工		式	1		1,151,094	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		138,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		856,884	
土砂等運搬	軟岩	式	1		155,250	
擁壁工		式	1		342,482,859	
作業土工		式	1		5,488,606	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (7号)		式	1		104,076,306	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土壁基礎 (布基礎 タイプ B1)	18-8-40(高炉)	m	18	5,668	102,024	
段差コンクリート (布基礎)タイプ①	18-8-40(高炉)	m3	0.1	128,497	12,849	
段差コンクリート (布基礎)タイプ②	18-8-40(高炉)	m3	0.5	95,537	47,768	
重力式基礎 タイプ 1	18-8-40(高炉)	m3	111	50,582	5,614,602	
重力式基礎 タイプ 2	18-8-40(高炉)	m3	116	50,582	5,867,512	
埋戻しコンクリート A	18-8-40(高炉)	m3	2	33,693	67,386	
埋戻しコンクリート B	18-8-40(高炉)	m3	3	30,648	91,944	
埋戻しコンクリート C	18-8-40(高炉)	m3	5	35,439	177,195	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	1,269	30,908	39,222,252	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	12,934	1,828	23,643,352	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	7,048	1,031	7,266,488	
採取土盛土材	土砂	式	1		8,330,400	
壁面上端処理	幅 0.3m	m	385	26,980	10,387,300	
暗渠排水材	透水マット 50×300mm	m	214	1,288	275,632	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水管敷設	地下排水溝(縦断管) 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm	m	254	5,385	1,367,790	
排水管敷設	地下排水溝(横断管) 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm	m	149	3,692	550,108	
排水管敷設	地下排水溝(横断管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 200mm	m	42	3,372	141,624	
排水管敷設	地下排水溝(流末管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 200mm	m	9	7,034	63,306	
排水管敷設	地下排水溝(流末管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 300mm	m	3	44,760	134,280	
補強土壁点検昇降階段	H=4200	箇所	1	506,842	506,842	
補強土壁点検昇降階段	H=600	箇所	1	205,652	205,652	
ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ) (6号)		式	1		17,848,360	
補強土壁基礎 (布基礎)	18-8-40(高戸)	m	34	6,021	204,714	
段差ｺﾝｸﾘｰﾄ (布基礎)	18-8-40(高戸)	m ³	0.3	84,563	25,368	
補強土壁壁面材組立・設置		m ²	266	33,517	8,915,522	
補強材取付		m ²	972	2,227	2,164,644	
碎石投入		m ³	95	11,949	1,135,155	
まき出し・敷均し、締固め		m ³	1,108	1,031	1,142,348	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
採取土盛土材	土砂					
		式	1		1,303,200	
壁面上端処理	幅 0.3m					
		m	51	24,882	1,268,982	
水平排水材	W=300 t=4mm					
		m	434	402.4	174,641	
天端排水材	長繊維ポリエステル系不織布 300g/m2					
		m2	237	981	232,497	
排水管敷設	地下排水溝(縦断管) 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm					
		m	48	5,132	246,336	
排水管敷設	地下排水溝(横断管) 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径 200mm					
		m	17	3,762	63,954	
排水管敷設	地下排水溝(縦断管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 200mm					
		m	19	6,841	129,979	
排水管敷設	地下排水溝(横断管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 200mm					
		m	4	3,023	12,092	
排水管敷設	地下排水溝(縦断管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 300mm					
		m	10	5,586	55,860	
排水管敷設	地下排水溝(流末管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 300mm					
		m	7	32,644	228,508	
排水管敷設	地下排水溝(流末管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 350mm					
		m	1	150,502	150,502	
切盛境排水	W=170mm t=35mm					
		m	71	1,257	89,247	
補強土壁点検昇降階段	H=1800					
		箇所	1	304,811	304,811	
張コンクリート工						
		式	1		1,751,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
張りコンクリート	18-8-40(高炉) 施工幅2.0m以下	m2	80	3,567	285,360	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) 施工幅2.0m超え	m2	490	2,992	1,466,080	
圧縮補強土工 (6号)(7号)		式	1		191,191,920	
削孔	削孔径φ115mm ローターパターカッポン式(スキッド型) 二重管方式	m	4,691	20,908	98,079,428	
芯材組立・加工・挿入・加圧・頭部 処理		本	680	17,687	12,027,160	
芯材材料費	SD345 D29用 亜鉛メッキ	本	448	57,248	25,647,104	
芯材材料費	SD345 D32用 亜鉛メッキ	本	232	60,377	14,007,464	
注入打設	膨張性セメントミルク	本	680	44,296	30,121,280	
ボーリングマシン移設		式	1		1,874,844	
足場		式	1		7,665,660	
注入プラント組立解体		式	1		1,768,980	
キャッピングピーム工 (6号)(7号)		式	1		22,126,227	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	42	2,435	102,270	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	504	22,552	11,366,208	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	13.91	163,407	2,272,991	
型枠	一般型枠	式	1		2,836,500	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	27	5,094	137,538	
モルタル吹付	普通セメント 厚5cm	m2	640	6,559	4,197,760	
足場	安全ネット必要	式	1		1,212,960	
排水構造物工		式	1		1,462,744	
側溝工		式	1		589,765	
路側側溝	B300-H300	m	55	10,723	589,765	
管渠工		式	1		872,979	
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	21	31,883	669,543	
コンクリート半円	半円形 I 形 φ 800 1.6mm	m	12	16,953	203,436	
防護柵工		式	1		3,065,269	
プレキャストガードレール基礎工 (h=500)		式	1		3,065,269	
基礎材	再生クワックレン40~0 敷厚 0.5m ショ テキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)	m2	110	3,976	437,360	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ショテキャスト タイル補強土壁(二重壁タイプ)	m2	65	3,536	229,840	
プレキャストコンクリート基礎	幅1500mm 高さ500mm	m	52	45,252	2,353,104	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,651	3,651	
発泡スチロール	t=50mm	m2	26	1,589	41,314	
仮設工		式	1		38,198,955	
仮設切土補強土工 (6号)(7号)		式	1		27,517,765	
鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハブS型(亜鉛メッキ)	m	522	40,109	20,936,898	
ローリングマシン移設		式	1		444,042	
足場(アンカー)		式	1		473,720	
注入プラント組立解体		式	1		1,179,320	
軽量受圧板	FRP製格子状ハブ 967×967×40 逆巻き工法	枚	105	31,530	3,310,650	
軽量受圧板	FRP製格子状ハブ 647×647×40 逆巻き工法	枚	4	31,428	125,712	
スズ張		m2	299	2,697	806,403	
法面整形(切土部)	現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	300	803.4	241,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		66,063	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	280	192.6	53,928	
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	18	674.2	12,135	
袋詰玉石撤去工		式	1		446,664	
袋詰玉石撤去	2t用	袋	74	2,452	181,448	
袋詰玉石運搬	2t用	袋	74	3,584	265,216	
補強土壁撤去工		式	1		971,109	
掘削	土砂 片切掘削	式	1		307,160	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		60,648	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		32,424	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		237,552	
ジオテキスタイル撤去		m2	335	995	333,325	
大型土のう撤去工		式	1		162,471	
大型土のう	撤去	袋	89	896.8	79,815	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		15,162	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		59,388	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		8,106	
運搬処理工						
		式	1		139,516	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	14	7,003	98,042	
殻運搬	モルタル殻					
		m3	2	5,041	10,082	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	14	1,745	24,430	
殻処分	モルタル殻					
		m3	2	3,481	6,962	
交通管理工						
		式	1		8,895,367	
交通誘導警備員						
		式	1		8,895,367	
直接工事費						
		式	1		391,319,133	
共通仮設費						
		式	1		36,823,394	
共通仮設費						
		式	1		2,894,918	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		2,894,918	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		33,928,476	
純工事費		式	1		428,142,527	
現場管理費		式	1		122,925,389	
工事原価		式	1		551,067,916	
一般管理費等		式	1		73,252,084	
工事価格		式	1		624,320,000	
消費税相当額		式	1		62,432,000	
工事費計		式	1		686,752,000	