単　価　合　意　書

令和６年６月２７日に契約した大野油坂道路天頭谷橋上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月２２日

発注者　住所　大阪府大阪市中央区大手前三丁目１番４１号

大手前合同庁舎

氏名　支出負担行為担当官

近畿地方整備局長

小林　賢太郎

受注者　住所　大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０

ピーエス・コンストラクション株式会社　大阪支店

氏名　執行役員支店長　　中瀬　敏明

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		式	1		772,058,980	
PC片持箱桁橋工		式	1		665,120,015	
PC片持箱桁製作工		式	1		470,581,322	
型枠		式	1		49,337,280	
鋼製型枠		式	1		46,837,370	
鉄筋	SD345 D13	t	98.25	262,008	25,742,286	
鉄筋	SD345(ねじ節鉄筋) D13	t	0.02	261,855	5,237	
鉄筋	SD345 D16～25	t	272.05	267,110	72,667,275	
鉄筋	SD345 D29～32	t	9.08	260,993	2,369,816	
ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ	M12	本	32	304.2	9,734	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-25(20)(早強) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	1,368	39,412	53,915,616	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-12-25(20)(普通) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	516	37,705	19,455,780	
PCｹｰﾌﾞﾙ	外ｹｰﾌﾞﾙ 縦締 4950kN型(19S15.2B)	t	32	1,623,716	51,958,912	
PCｹｰﾌﾞﾙ	内ｹｰﾌﾞﾙ 縦締 3200kN型(12S15.2B)	t	36.2	1,744,572	63,153,506	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
PCｹｰﾌﾞﾙ	横締 950kN型(1S28.6) ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄﾀｲﾌﾟ	t	22.1	1,317,424	29,115,070	
偏向管	鋼管125A 亜鉛ﾒｯｷ	箇所	56	45,769	2,563,064	
偏向管	鋼管150A 亜鉛ﾒｯｷ	箇所	56	107,571	6,023,976	
PC緊張	外ｹｰﾌﾞﾙ 縦締(片引) 4950kN型(19S15.2B)	箇所	22	262,377	5,772,294	
PC緊張	内ｹｰﾌﾞﾙ 縦締(片引) 3200kN型(12S15.2B)	箇所	28	96,592	2,704,576	
PC緊張	内ｹｰﾌﾞﾙ 縦締(両引) 3200kN型(12S15.2B)	箇所	72	85,355	6,145,560	
PC緊張	横締(片引) 950kN型(1S28.6) ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄﾀｲﾌﾟ	箇所	436	37,243	16,237,948	
PC固定	外ｹｰﾌﾞﾙ 縦締 4950kN型(19S15.2B)	箇所	22	206,193	4,536,246	
PC固定	内ｹｰﾌﾞﾙ 縦締 3200kN型(12S15.2B)	箇所	28	69,948	1,958,544	
PC固定	横締 950kN型(1S28.6) ﾌﾟﾚｸﾞﾗｳﾄﾀｲﾌﾟ	箇所	436	20,527	8,949,772	
予備孔用定着装置	外ｹｰﾌﾞﾙ 4950kN型(19S15.2B)	箇所	12	93,455	1,121,460	
支承工		式	1		30,360,716	
ｺﾞﾑ支承 (A1)	分散型ｺﾞﾑ支承 最大反力 3130kN	個	2	7,054,863	14,109,726	
ｺﾞﾑ支承 (A2)	分散型ｺﾞﾑ支承 最大反力 3090kN	個	2	8,058,614	16,117,228	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
沓座ﾓﾙﾀﾙ	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	m3	0.6	207,577	124,546	
補強格子鉄筋	SD295 D10	t	0.09	102,404	9,216	
架設工(片持架設)		式	1		164,177,977	
桁架設		式	1		107,534,761	
支保工		式	0		0	
支保工		式	1		52,449,600	
足場		式	1		4,193,616	
橋梁付属物工		式	1		54,317,494	
排水装置工		式	1		26,196,319	
排水桝	SUS304 654×400	箇所	18	139,768	2,515,824	
排水管	上部工 ｽﾃﾝﾚｽ管 φ202	m	302	52,288	15,790,976	
排水管	上部工 ｽﾃﾝﾚｽ管 40A	m	99	26,167	2,590,533	
排水管	下部工 ｽﾃﾝﾚｽ管 φ202	m	81	31,726	2,569,806	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	1,204	1,495	1,799,980	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ		箇所	20	46,460	929,200	
地覆･壁高欄･中央分離帯工		式	1		17,451,297	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(普通)	m3	182	27,999	5,095,818	
鉄筋	SD345 D13	t	15.42	169,383	2,611,885	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.42	167,538	70,365	
鉄筋	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	t	0.52	259,425	134,901	
型枠	一般型枠	式	1		9,531,550	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	2	3,389	6,778	
検査孔蓋工		式	1		1,738,759	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	1000×1500用 両開き ﾒｯｷ	箇所	2	461,744	923,488	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	2450×1380用 ｽﾗｲﾄﾞ式 ﾒｯｷ	箇所	1	815,271	815,271	
橋梁用防護柵工		式	1		2,258,109	
落下物等防止柵	柵高 1.2m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置有	m	73	30,933	2,258,109	
検査路工		式	1		6,470,718	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
検査路 (A1橋台)		m	12	230,364	2,764,368	
検査路 (A2橋台)		m	20	158,035	3,160,700	
検査路階段	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ階段 W=750mm	m	10	54,565	545,650	
銘板工		式	1		202,292	
銘板	JIS H 2202(鋳物用黄銅合金地金) 500×600 t=13	枚	1	202,292	202,292	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工		式	1		33,273,550	
橋梁足場工		式	1		8,159,446	
側部足場		式	1		3,792,020	
地覆高欄作業車設備		台	2	2,183,713	4,367,426	
橋梁防護工		式	1		1,230,516	
PC防護		式	1		1,230,516	
昇降用設備工		式	1		23,883,588	
登り桟橋		式	1		2,791,892	
工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ		式	1		21,040,624	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	1		51,072	
仮設工		式	1		19,347,921	
仮橋･仮桟橋工		式	1		11,413,841	
仮橋上部	架設 幅B=6.0m 桁長L=12.0m	式	0		0	
仮橋上部	架設 幅B=6.0m 桁長L=12.0m	式	1		2,672,975	
仮橋上部	架設 幅B=6.0m 桁長L=16.0m	式	0		0	
仮橋上部	架設 幅B=6.0m 桁長L=16.0m	式	1		4,442,888	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	補強型 設置	式	0		0	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	補強型 設置	式	1		3,641,112	
仮設高欄	KA1-KP2 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	式	1		236,880	
橋脚	撤去	式	0		0	
仮橋上部	撤去	式	1		212,873	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	補強型 撤去	式	1		81,561	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	式	1		125,552	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		7,934,080	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		7,934,080	
橋梁下部		式	1		107,424,590	
橋台工		式	1		7,392,381	
橋台躯体工		式	1		6,443,609	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	72	27,898	2,008,656	
鉄筋	SR235 φ9	t	0.99	203,610	201,573	
鉄筋	SD345 D13	t	0.67	169,383	113,486	
鉄筋	SD345(ねじ節鉄筋) D13	t	0.006	1,030,824	6,184	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.89	204,044	793,731	
鉄筋	SD345(ねじ節鉄筋) D16	t	0.31	665,702	206,367	
鉄筋	SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	t	0.22	252,783	55,612	
型枠	一般型枠	式	1		2,193,100	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		217,500	
足場	安全ネット必要	式	1		647,400	
地覆･壁高欄･中央分離帯工		式	1		948,772	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	10	27,898	278,980	
鉄筋	SD345 D13	t	0.64	169,383	108,405	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.33	167,538	55,287	
型枠	一般型枠	式	1		506,100	
RC橋脚工		式	1		100,032,209	
橋脚躯体工		式	1		100,032,209	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(高炉)	m3	480	32,668	15,680,640	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.86	260,071	223,661	
鉄筋	SD345 D29～32	t	120.56	260,993	31,465,316	
鉄筋	SD390(ねじ節鉄筋) D51	t	99.73	361,065	36,009,012	
型枠	一般型枠	式	1		8,000,640	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	柱頭部埋設型枠	式	1		1,747,340	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		6,905,600	
情報ﾎﾞｯｸｽ		式	1		2,563,092	
情報ﾎﾞｯｸｽ工		式	1		1,754,240	
通信管路工		式	1		1,754,240	
通信管路	FEP φ50×4条	m	352	1,591	560,032	
露出管路	厚鋼電線管 径 54mm	m	32	6,359	203,488	
伸縮継手	G54 SUS304	個	16	52,770	844,320	
異種管継手	FEP50-G54	組	32	4,575	146,400	
付帯設備工		式	1		808,852	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		808,852	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(壁高欄半埋込)	埋込部 600×560×195	個	1	208,961	208,961	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(壁高欄半埋込)	埋込部 600×560×170	個	1	194,661	194,661	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(壁高欄埋込)	600×479×183 SUS304	個	1	405,230	405,230	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		882,046,662	
共通仮設費		式	1		80,987,146	
共通仮設費		式	1		16,153,827	
運搬費		式	1		1,489,033	
仮設材運搬費		式	1		1,489,033	
準備費		式	1		6,052,730	
除雪費		式	1		6,052,730	
技術管理費		式	1		3,589,857	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		54,246	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		287,273	
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費		式	1		351,008	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1		2,237,756	
施工調査費		式	1		657,727	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ		式	1		1,847	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
営繕費		式	1		1,743,039	
快適ﾄｲﾚ		式	1		1,743,039	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,279,168	
共通仮設費（率計上）		式	1		64,833,319	
純工事費		式	1		963,033,808	
現場管理費		式	1		213,109,009	
工事原価		式	1		1,176,142,817	
一般管理費等		式	1		136,857,183	
工事価格		式	1		1,313,000,000	
消費税相当額		式	1		131,300,000	
工事費計		式	1		1,444,300,000	