単　価　合　意　書

令和８年１０月８日に契約したＲ８大野油坂道路大谷トンネル舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8年 10月 27日

発注者　住所　大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号

大手前合同庁舎

氏名　支出負担行為担当官

近畿地方整備局長　小林　賢太郎

受注者　住所　大阪市中央区久太郎町2-5-30

氏名　前田道路株式会社　関西支店

執行役員支店長　　岡田啓源

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		1,364,254,123	
道路土工		式	1		446,200	
残土処理工		式	1		446,200	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		11,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		434,400	
舗装工		式	1		440,973,479	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT)		式	1		440,973,479	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤(RC-40) 平均仕上り厚259mm	m2	31,700	3,158	100,108,600	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT) (すりつけ版部)	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤(RC-40) 仕上り厚150mm	m2	51	2,288	116,688	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (本線)	曲げ4.5-3.5-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	28,610	11,037	315,768,570	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (非常駐車帯)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	149	16,556	2,466,844	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (緩衝版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ	m2	152	12,868	1,955,936	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (緩衝版部(踏掛版部))	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 365ｍｍ	m2	51	17,560	895,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (すりつけ版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175ｍｍ	m2	51	9,300	474,300	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側部目地 (路側帯)		m	5,487	1,622	8,899,914	
側部目地 (非常駐車帯)		m	181	1,622	293,582	
側部目地 (緩衝版部)		m	30	623.1	18,693	
側部目地 (緩衝版部(踏掛版部))		m	10	772.7	7,727	
中央帯側部目地 (本線)		m	5,666	1,622	9,190,252	
中央帯側部目地 (緩衝版部)		m	30	623.1	18,693	
中央帯側部目地 (緩衝版部(踏掛版部))		m	10	772.7	7,727	
縦突合せ目地 (非常駐車帯)		m	179	2,437	436,223	
横目地 (緩衝版部)	膨張目地	m	40	5,675	227,000	
横目地 (すりつけ版部)	横突合せ目地	m	10	4,504	45,040	
横目地 (踏掛版部)	横突合せ目地	m	10	4,213	42,130	
排水構造物工		式	1		60,825,791	
作業土工		式	1		241,100	
側溝工		式	1		57,462,195	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管(函)渠型側溝	φ200	m	2,505	22,939	57,462,195	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,122,496	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	B200-L600-H625 18-8-40(高炉)	箇所	52	60,048	3,122,496	
防護柵工		式	1		192,680,351	
中央分離帯防護柵工		式	1		192,680,351	
剛性防護柵	ﾌﾛﾘﾀﾞ型(水抜き孔無)	m	1,582	43,185	68,318,670	
剛性防護柵	ﾌﾛﾘﾀﾞ型(水抜き孔有)	m	1,180	46,306	54,641,080	
剛性防護柵	開口部 L=11.0m	箇所	6	8,631,455	51,788,730	
剛性防護柵	開口部 L=25.0m	箇所	1	17,931,871	17,931,871	
監視員通路工		式	1		205,411,010	
監視員通路工		式	1		205,411,010	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	4,240	1,424	6,037,760	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 70ｍｍ	m2	4,120	2,464	10,151,680	
目地板	収縮目地 瀝青繊維質目地板 t=10	m2	53	3,610	191,330	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	膨張目地 瀝青繊維質目地板t=20	m2	10	5,340	53,400	
中詰土	砂	m3	2,200	10,972	24,138,400	
監視員通路擁壁	標準部 非常電話部 消火栓部	m	2,552	43,408	110,777,216	
手摺	柵高=0.8m	m	5,474	9,876	54,061,224	
道路付属施設工		式	1		153,511,626	
配管･配線工		式	1		107,236,001	
地中配管	角型FEP50×8(難燃性)	m	9	12,849	115,641	
地中配管	角型FEP50×10(難燃性)	m	12	17,894	214,728	
地中配管	角型FEP50×12(難燃性)	m	218	15,767	3,437,206	
地中配管	角型FEP50×13(難燃性)	m	470	17,550	8,248,500	
地中配管	角型FEP50×14(難燃性)	m	1,438	18,870	27,135,060	
地中配管	角型FEP50×15(難燃性)	m	1,693	20,003	33,865,079	
地中配管	角型FEP50×16(難燃性)	m	1,122	21,267	23,861,574	
地中配管	角型FEP50×17(難燃性)	m	8	35,092	280,736	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地中配管	角型FEP50×19(難燃性)	m	172	25,346	4,359,512	
地中配管	角型FEP50×21(難燃性)	m	137	30,549	4,185,213	
地中配管	角型FEP50×22(難燃性)	m	14	42,822	599,508	
地中配管	角型FEP50×23(難燃性)	m	8	47,486	379,888	
地中配管	角型FEP50×24(難燃性)	m	4	49,549	198,196	
地中配管	角型FEP75×1(難燃性)	m	18	2,384	42,912	
地中配管	角型FEP75×3(難燃性)	m	4	8,518	34,072	
地中配管	FEP30×1	m	49	460.1	22,544	
地中配管	FEP30×2	m	213	976	207,888	
地中配管	FEP50×4	m	16	2,984	47,744	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		46,275,625	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-B(L)	箇所	74	225,123	16,659,102	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-B(R)	箇所	53	302,054	16,008,862	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-B1(L)	箇所	3	255,413	766,239	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-B1(R)	箇所	3	332,250	996,750	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-C(L)	箇所	13	290,068	3,770,884	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-C(R)	箇所	14	395,801	5,541,214	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	通信用	箇所	11	230,234	2,532,574	
ﾄﾝﾈﾙ設備管工		式	1		304,301,042	
配水本管工		式	1		304,301,042	
配水管	繊維補強ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ150	m	5,665	18,015	102,054,975	
異径管	異径T字管　φ150S×φ75	個	114	96,163	10,962,582	
EF融着	φ150	箇所	199	24,695	4,914,305	
EF融着	φ75	箇所	114	17,383	1,981,662	
ﾊﾞｯﾄ融着	φ150	箇所	588	35,529	20,891,052	
制水弁	φ150	箇所	31	63,746	1,976,126	
ﾌﾗﾝｼﾞ蓋		箇所	118	14,076	1,660,968	
ﾌﾗﾝｼﾞ接合		箇所	118	6,495	766,410	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
配管支持金具	φ150用 PS-C1	箇所	2,842	55,477	157,665,634	
配管支持金具	φ150用 PS-C2	箇所	24	59,472	1,427,328	
仮設工		式	1		6,104,624	
交通管理工		式	1		6,104,624	
交通誘導警備員		式	1		6,104,624	
直接工事費		式	1		1,364,254,123	
共通仮設費		式	1		86,387,419	
共通仮設費		式	1		5,621,527	
運搬費		式	1		2,327,797	
建設機械運搬費		式	1		266,097	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		2,061,700	
技術管理費		式	1		645,760	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		578,837	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,676	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,247	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,647,970	
共通仮設費（率計上）		式	1		80,765,892	
純工事費		式	1		1,450,641,542	
現場管理費		式	1		254,449,541	
工事原価		式	1		1,705,091,083	
一般管理費等		式	1		200,908,917	
工事価格		式	1		1,906,000,000	
消費税相当額		式	1		190,600,000	
工事費計		式	1		2,096,600,000	