単　価　合　意　書

令和６年９月３０日に契約した大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１０月３０日

発注者　住所　大阪府大阪市中央区大手前三丁目１番４１号

大手前合同庁舎

氏名　支出負担行為担当官

近畿地方整備局長　小林　賢太郎

受注者　住所　大阪府大阪市北区中之島

三丁目２番４号

氏名　株式会社ＩＨＩインフラスクエア　関西支店

支店長　吉野　正敏

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		式	1		677,581,088	
PC橋工		式	1		543,116,213	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工		式	1		213,259,968	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EA1-EP1 G1桁)	本	1	11,817,003	11,817,003	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EA1-EP1 G2～G5桁)	本	4	11,724,682	46,898,728	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EA1-EP1 G6桁)	本	1	11,817,003	11,817,003	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.806m 5分割 (EP1-EP2 G1桁)	本	1	12,093,964	12,093,964	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.806m 5分割 (EP1-EP2 G2～G5桁)	本	4	12,001,643	48,006,572	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.806m 5分割 (EP1-EP2 G6桁)	本	1	12,093,964	12,093,964	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EP2-EA2 G1桁)	本	1	11,817,003	11,817,003	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EP2-EA2 G2～G5桁)	本	4	11,724,682	46,898,728	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EP2-EA2 G6桁)	本	1	11,817,003	11,817,003	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工		式	1		45,126,144	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立	3200kN(320t)型(12S15.2B)	本	18	2,507,008	45,126,144	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支承工		式	1		140,747,388	
ｺﾞﾑ支承 (A1)	最大反力 2000kN	個	6	3,947,892	23,687,352	
ｺﾞﾑ支承 (A2)	最大反力 2000kN	個	6	3,947,892	23,687,352	
ｺﾞﾑ支承 (P1)	最大反力 (A1側)2200kN (P2側)2250kN	個	12	3,893,432	46,721,184	
ｺﾞﾑ支承 (P2)	最大反力 (P1側)2250kN (A2側)2200kN	個	12	3,883,279	46,599,348	
補強格子鉄筋	SD295 D10	t	0.5	104,304	52,152	
架設工(架設桁架設)		式	1		32,648,328	
桁架設	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁	式	1		32,648,328	
床版・横組工		式	1		11,623,215	
鉄筋	SD345 D13	t	1.27	293,068	372,196	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.83	264,638	1,013,563	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	91	92,111	8,382,101	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	402	3,238	1,301,676	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	23	24,073	553,679	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
連結工		式	1		27,583,610	
鉄筋	SD345 D13	t	7.86	271,931	2,137,377	
鉄筋	SD345 D16～25	t	9.28	264,638	2,455,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	189	91,889	17,367,021	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8)	m	1,204	3,238	3,898,552	
緊張	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ｹｰﾌﾞﾙ	68	25,365	1,724,820	
PCｺﾝﾎﾟ橋床板工		式	1		35,403,350	
PC板支承	ｼﾞｮｲﾝﾄﾌｨﾗｰ 15×10	m	555	1,895	1,051,725	
PC板敷設	50N/mm2	枚	560	60,422	33,836,320	
継目		m	1,242	414.9	515,305	
床版工		式	1		36,724,210	
鉄筋	SD345 D13	t	4.47	162,549	726,594	
鉄筋	SD345 D16～25	t	131.83	160,611	21,173,348	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)(普通)	m3	413	27,516	11,364,108	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠(PCｺﾝﾎﾟ床版工)		式	1		3,460,160	
橋梁付属物工		式	1		98,615,661	
伸縮装置工		式	1		31,324,728	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1)	伸縮量200mm	m	0	855,809	0	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1)	伸縮量200mm	m	18.1	864,538	15,648,137	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2)	伸縮量200mm	m	0	838,131	0	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2)	伸縮量200mm	m	18.1	866,110	15,676,591	
排水装置工		式	1		15,074,661	
排水桝	SUS304 654×400	箇所	12	150,457	1,805,484	
排水管 (上部)	高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 φ202	m	0	37,346	0	
排水管 (上部)	高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 φ202	m	108	37,877	4,090,716	
排水管 (上部)	高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 φ252	m	0	55,530	0	
排水管 (上部)	高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 φ252	m	127	54,615	6,936,105	
排水管 (下部)	高気密ｽﾃﾝﾚｽ管 φ202	m	5	30,977	154,885	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水管 (下部)	高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ252	m	0	36,423	0	
排水管 (下部)	高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ252	m	15	45,737	686,055	
床版水抜き用導水管	SUS304TP 25A～40A	m	0	108,366	0	
床版水抜き用導水管	SUS304TP 25A～40A	m	5	90,494	452,470	
床版水抜き管	床版厚300～410	箇所	1	37,540	37,540	
床版水抜き管	曲管対応型	箇所	6	80,776	484,656	
床版水抜き管用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ	φ25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂	m	10	4,774	47,740	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	M12×100 ﾒｯｷ	本	302	1,247	376,594	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	M10×80 ﾒｯｷ	本	2	1,208	2,416	
地覆･壁高欄工		式	1		7,486,416	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(普通)	m3	67	27,986	1,875,062	
鉄筋	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋	t	0.22	261,777	57,590	
鉄筋	SD345 D13	t	10.9	167,626	1,827,123	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.79	163,841	129,434	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		3,594,800	
目地材	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	0.7	3,439	2,407	
通信管路工		式	1		1,636,928	
通信管路 (壁高欄内)	FEPφ50×4条	m	232	1,702	394,864	
露出管路	厚鋼電線管 径 54mm	m	32	7,011	224,352	
伸縮継手	伸縮量300mm	個	16	52,807	844,912	
異種管継手	FEP50-G54	組	32	5,400	172,800	
中央分離帯工		式	1		4,540,147	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(普通)	m3	38	27,986	1,063,468	
鉄筋	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋	t	0.11	261,777	28,795	
鉄筋	SD345 D13	t	7.25	167,903	1,217,296	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.34	164,580	55,957	
型枠	一般型枠	式	1		2,173,600	
目地材	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	0.3	3,439	1,031	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁用防護柵工		式	1		2,979,788	
落下物等防止柵	柵高 1.2m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置有	m	92	32,389	2,979,788	
検査路工		式	1		35,370,476	
検査路 (A1橋台)	ｱﾙﾐ合金製	m	9	296,484	2,668,356	
検査路 (P1橋脚)	ｱﾙﾐ合金製	m	47	302,853	14,234,091	
検査路 (P2橋脚)	ｱﾙﾐ合金製	m	44	268,608	11,818,752	
検査路 (A2橋台)	ｱﾙﾐ合金製	m	23	289,099	6,649,277	
銘板工		式	1		202,517	
銘板	鋳物用銅合金地金 600×400×13	枚	1	202,517	202,517	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工		式	1		31,188,465	
橋梁足場工		式	1		22,790,825	
桁下足場		式	1		18,759,510	
側部足場		式	1		1,904,295	
橋台･橋脚回り足場		式	1		2,127,020	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁防護工		式	1		6,019,860	
ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護		式	1		6,019,860	
昇降用設備工		式	1		2,377,780	
登り桟橋		式	1		2,377,780	
仮設工		式	1		4,660,749	
仮橋管理工		式	1		1,495,654	
覆工板	引継	m2	0	8,200	0	
覆工板	引継	m2	276	5,301	1,463,076	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 引継	m	0	127.4	0	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 引継	m	396	82.27	32,578	
交通管理工		式	1		3,165,095	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		3,165,095	
橋梁下部		式	1		952,458	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋台工		式	1		952,458	
壁高欄工		式	1		888,025	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	8	27,885	223,080	
鉄筋	SD345 D13	t	0.59	171,779	101,349	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.19	169,841	32,269	
型枠	一般型枠	式	1		468,160	
足場		式	1		62,478	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	3,445	689	
中央分離帯工		式	1		64,433	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.6	28,139	16,883	
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	163,776	3,275	
型枠	一般型枠	式	1		44,275	5m2
直接工事費		式	1		678,533,546	
共通仮設費		式	1		49,776,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		9,277,383	
運搬費		式	1		1,291,349	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,291,349	
技術管理費		式	1		4,066,530	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		54,275	
BIM/CIM適用工事に要する費用		式	1		3,309,640	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		398,654	
施工調査費		式	1		302,112	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀｰﾍﾞｰｽ		式	1		1,849	
営繕費		式	1		636,682	
快適ﾄｲﾚ		式	1		636,682	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,282,822	
共通仮設費（率計上）		式	1		40,498,937	
純工事費		式	1		728,309,866	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		163,684,324	
工事原価		式	1		891,994,190	
一般管理費等		式	1		109,205,810	
工事価格		式	1		1,001,200,000	
消費税相当額		式	1		100,120,000	
工事費計		式	1		1,101,320,000	