単　価　合　意　書

令和８年１０月８日に契約したＲ８大和川窪田遊水地越流堤他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年10月29日

発注者　　住所　大阪府大阪市中央区大手前３丁目１番４１号　大手前合同庁舎

氏名　支出負担行為担当官

近畿地方整備局長　小林　賢太郎

受注者　　住所　大阪府大阪市北区豊崎５丁目８番１７号

氏名　株木建設株式会社　大阪支店

常務執行役員支店長　三浦 直之

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		322,633,104	
河川土工		式	1		17,028,990	
掘削工(ICT)		m3	14,000		3,937,000	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		3,937,000	
法面整形工(ICT)		式	1		3,651,990	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4,470	817	3,651,990	
残土処理工		式	1		9,440,000	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,826,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,614,000	
護岸基礎工		式	1		28,341,366	
矢板工		式	1		28,341,366	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.9m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	424	41,816	17,729,984	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.9m 鋼矢板平均引抜長 0m	枚	134	72,629	9,732,286	
異形鋼矢板A	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	146,516	146,516	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
異形鋼矢板B	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	146,516	146,516	
異形鋼矢板C	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	146,516	146,516	
異形鋼矢板D	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	146,516	146,516	
異形鋼矢板E	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	146,516	146,516	
異形鋼矢板F	10H型 異形鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板打込長 1.9m	枚	1	146,516	146,516	
越流堤工		式	1		64,085,927	
越流堤本体工		式	1		62,425,112	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	190	4,438	843,220	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1,261	30,635	38,630,735	
型枠	一般型枠	式	1		4,427,800	
鉄筋金網	D13×250×250	m2	2,268	2,044	4,635,792	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 t=250	m3	680	6,529	4,439,720	
単粒度砕石	4号	m3	102	11,068	1,128,936	
吸出し防止材	t=10	m2	2,720	1,044	2,839,680	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路盤紙	B=1200	m2	240	334	80,160	
路盤紙	B=1500	m2	147	223	32,781	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	334	5,694	1,901,796	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	524	2,833	1,484,492	
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19 L=1000	本	495	4,000	1,980,000	
吐口工		式	1		1,660,815	
排水管吐口	大和川側	基	2	160,961	321,922	
排水管吐口	遊水地側	基	2	95,582	191,164	
排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200 ﾀﾞﾌﾞﾙ(無孔管)	m	10	3,386	33,860	
排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200 ﾀﾞﾌﾞﾙ(有孔管)	m	201	3,779	759,579	
排気管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200 ｼﾝｸﾞﾙ(無孔管)	m	6	3,074	18,444	
排気管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ200 ｼﾝｸﾞﾙ(有孔管)	m	98	3,427	335,846	
減勢工		式	1		39,202,182	
水叩き工		式	1		33,401,748	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	1,200	3,102	3,722,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	458	31,339	14,353,262	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	171	30,635	5,238,585	
型枠	一般型枠	式	1		1,082,358	
鉄筋	SD345 D13	t	14.59	321,546	4,691,356	
鉄筋金網	D13×250×250	m2	427	2,044	872,788	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	119	5,694	677,586	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	261	2,833	739,413	
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19 L=1000	本	506	4,000	2,024,000	
段上り工		式	1		5,800,434	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	73	79,458	5,800,434	
法覆護岸工		式	1		66,978,118	
作業土工		式	1		3,807,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張) (大和川側)		式	1		25,729,520	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ A	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	25	14,867	371,675	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ B	18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 50cm	m	31	19,792	613,552	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ C	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm	m	120	27,652	3,318,240	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 砕石 C-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 遮水ｼｰﾄ無	m2	744	14,342	10,670,448	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 遮水ｼｰﾄ無	m2	170	13,939	2,369,630	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	m2	196	9,377	1,837,892	
ｺﾝｸﾘｰﾄ張	18-8-40(高炉) t=200 RC-40	m2	308	8,225	2,533,300	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ A	18-8-40(高炉)	m3	2	71,504	143,008	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ B	18-8-40(高炉) C-40	m3	42	73,136	3,071,712	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ B	18-8-40(高炉) RC-40	m3	11	72,733	800,063	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張) (遊水地側)		式	1		5,020,108	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ D	18-8-40(高炉) 底幅 50ｃｍ 高さ 70ｃｍ	m	21	25,063	526,323	
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 遮水ｼｰﾄ無	m2	307	13,939	4,279,273	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ C	18-8-40(高炉)	m3	3	71,504	214,512	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
護岸付属物工		式	1		3,297,712	
1号止壁	18-8-40(高炉) t=200	m3	10	75,556	755,560	
2号止壁	18-8-40(高炉) t=200	m3	10	75,556	755,560	
1号小口止	18-8-40(高炉) t=200	m3	7	77,826	544,782	
2号小口止	18-8-40(高炉) t=200	m3	6	77,901	467,406	
3号小口止	18-8-40(高炉) t=200	m3	4	77,760	311,040	
4号小口止	18-8-40(高炉) t=200	m3	5	77,676	388,380	
隔壁	18-8-40(高炉) t=200	m3	1	74,984	74,984	
護岸工		式	1		29,123,778	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	150	4,140	621,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	674	30,635	20,647,990	
型枠	一般型枠	式	1		1,869,500	
鉄筋金網	D13×250×250	m2	1,061	2,044	2,168,684	
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 t=250	m3	59	6,529	385,211	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
吸出し防止材	t =10	m2	950	1,044	991,800	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	78	5,694	444,132	
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	117	2,833	331,461	
ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	D19 L=1000	本	416	4,000	1,664,000	
根固め工		式	1		20,955,995	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		16,756,371	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	平型 2t型 支給品	個	452	6,185	2,795,620	
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	平型 2t型 購入品	個	137	71,663	9,817,831	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	平型 2t型	個	452	6,140	2,775,280	
吸出し防止材	t=10	m2	1,310	1,044	1,367,640	
間詰工		式	1		4,199,624	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	90	33,543	3,018,870	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠		式	1		1,180,754	
付帯道路工		式	1		33,593,355	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (NO.5～11)		式	1		19,855,753	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	840	3,064	2,573,760	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) t=400	m3	336	31,339	10,529,904	
鉄筋	SD345 D13	t	15.97	321,546	5,135,089	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	840	1,925	1,617,000	
側溝工		式	1		10,695,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	(縦断用) PU-3 300×300	m	120	27,080	3,249,600	
側溝蓋	T-25 B300用 受枠付 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通目 L=995	枚	120	52,528	6,303,360	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	φ600	m	24	47,610	1,142,640	
集水桝工		式	1		209,249	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 500×800×1550	箇所	1	167,714	167,714	
蓋	T-25 B500用 普通目 L=995	枚	1	41,535	41,535	
捌け口工		式	1		193,736	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	5	4,622	23,110	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2	36,113	72,226	
型枠	一般型枠	式	1		98,400	
縁石工		式	1		1,967,409	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/240×300×600(両面R)	m	107	8,782	939,674	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/240×300×600(両面R) 水抜き穴ﾀｲﾌﾟ	m	107	9,605	1,027,735	
道路付属物工		式	1		671,608	
道路鋲	小型鋲 30個以上	個	358	1,876	671,608	
構造物撤去工		式	1		770,406	
構造物取壊し工		式	1		532,899	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	51	10,449	532,899	
運搬処理工		式	1		237,507	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	51	1,351	68,901	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	51	3,306	168,606	
仮設工		式	1		51,676,765	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		22,287,070	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	8,300	910	7,553,000	
工事用盛土撤去		m3	8,300	779	6,465,700	
大型土のう	製作･設置	袋	900	7,568	6,811,200	
大型土のう	撤去(再利用)	袋	400	773	309,200	
大型土のう	撤去(鋼矢板部)	袋	500	1,389	694,500	
遮水ｼｰﾄ	設置	m2	685	476	326,060	
遮水ｼｰﾄ	撤去	m2	685	186	127,410	
土留･仮締切工		式	1		27,003,695	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 13m 鋼矢板打込長 4.8m 平均鋼矢板引抜長 4.8m	枚	519	49,705	25,796,895	
大型土のう	設置(流用品)	袋	400	1,684	673,600	
大型土のう	撤去(天端部)	袋	400	1,333	533,200	
交通管理工		式	1		2,386,000	
交通誘導警備員		式	1		2,386,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		322,633,104	
共通仮設費		式	1		30,943,000	
共通仮設費		式	1		12,278,000	
運搬費		式	1		9,770,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4,660,000	
仮設材運搬費		式	1		5,110,000	
技術管理費		式	1		560,000	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		560,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,948,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		18,665,000	
純工事費		式	1		353,576,104	
現場管理費		式	1		68,285,000	
工事原価		式	1		421,861,104	
一般管理費等		式	1		62,638,896	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		484,500,000	
消費税相当額		式	1		48,450,000	
工事費計		式	1		532,950,000	