# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８熊野川蓬莱・鵜殿地区河道浚渫等工事 |
| 工事地名 | (自)和歌山県新宮市蓬莱地先　(至)三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿地先 |

２．工事内容

１）　事務所名　　紀南河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　海岸工事
３）　工　　期　　311日間　　自　令和 8年10月21日
　　至　令和 9年 8月27日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | Ｒ８熊野川蓬莱・鵜殿地区河道浚渫等工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浚渫(河川) | 式 | 1 | 428,820,758 | | | |
| 浚渫工(ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船(ICT)) | 式 | 1 | 249,803,000 | | | |
| 浚渫船運転工 | 式 | 1 | 136,400,000 | ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船(ICT)運転<br>D3.0m3；<br>水質汚濁防止枠<br>簡易型(巻上ｳｲﾝﾁ無)14m×14m×7m；枠損料、汚濁防止ﾌｪﾝｽ基本料・賃料、汚濁防止枠設置・撤去含む | 70,000<br><br>1 | m3<br><br>式 |
| 作業船運転工 | 式 | 1 | 86,520,000 | 土運搬船運転 | 1 | 式 |
| 揚土工 | 式 | 1 | 26,883,000 | 浚渫土揚土(ICT) | 1 | 式 |
| 浚渫土処理工(ふるい分け処理) | 式 | 1 | 141,754,600 | | | |
| 浚渫土処理工 | 式 | 1 | 141,754,600 | 積込(ﾙｰｽﾞ)<br>土砂 土量50,000m3以上；揚土場<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.1km(DID無)；揚土場～鵜殿仮岸壁<br>掻き上げ<br>積込(ﾙｰｽﾞ)；鵜殿仮岸壁<br>積込(ﾙｰｽﾞ)<br>土砂 土量50,000m3以上；鵜殿仮岸壁<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.1km(DID無)；鵜殿仮岸壁～ふるい分け処理ﾔｰﾄﾞ<br>土砂投入<br>積込(ﾙｰｽﾞ)；ふるい分け処理ﾔｰﾄﾞ<br>ふるい分け処理<br>積込(ﾙｰｽﾞ)<br>土砂 土量50,000m3以上；ふるい分け処理ﾔｰﾄﾞ<br>土砂等運搬 | 1<br><br>1<br><br>1<br><br>1<br><br>1<br><br>1<br><br>1<br><br>39,000<br>1<br><br>1 | 式<br><br>式<br><br>式<br><br>式<br><br>式<br><br>式<br><br>式<br><br>m3<br>式<br><br>式 |

# 積算内訳書

| 工事名 | Ｒ８熊野川蓬莱・鵜殿地区河道浚渫等工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.<br>1km(DID無)；ふるい分け処理ﾔｰﾄﾞ～鵜殿仮岸壁 | | |
| | | | | 掻き上げ | 1 | 式 |
| | | | | 積込(ﾙｰｽﾞ)；鵜殿仮岸壁 | | |
| | | | | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 1 | 式 |
| | | | | 土砂 土量50,000m3以上；鵜殿仮岸壁 | | |
| | | | | 土砂等運搬 | 1 | 式 |
| | | | | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.<br>2km(DID無)；鵜殿仮岸壁～鵜殿海岸(平島地区) | | |
| | | | | 掻き上げ | 1 | 式 |
| | | | | 積込(ﾙｰｽﾞ)；鵜殿海岸(平島地区) | | |
| | | | | 土砂等運搬 | 1 | 式 |
| | | | | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.<br>2km(DID無)；ふるい分け処理ﾔｰﾄﾞ～矢渕ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ | | |
| | | | | 掻き上げ | 1 | 式 |
| | | | | 積込(ﾙｰｽﾞ)；矢渕ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ | | |
| 浚渫土処理工 | 式 | 1 | 29,488,438 | | | |
| 浚渫土処理工 | 式 | 1 | 29,488,438 | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 1 | 式 |
| | | | | 土砂 土量50,000m3以上；揚土場 | | |
| | | | | 土砂等運搬 | 1 | 式 |
| | | | | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道運搬距離L=1.<br>2km(DID無)；揚土場～矢渕ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ | | |
| | | | | 掻き上げ | 1 | 式 |
| | | | | 積込(ﾙｰｽﾞ)；矢渕ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ | | |
| 砂州掘削工 | 式 | 1 | 4,223,000 | | | |
| 砂州掘削工 | 式 | 1 | 4,223,000 | 掘削 | 5,000 | m3 |
| | | | | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 50,000m3以上； | | |
| | | | | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 1 | 式 |
| | | | | 土砂 土量50,000m3以上；掘削箇所 | | |
| | | | | 土砂等運搬 | 1 | 式 |
| | | | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬運搬距 | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | Ｒ８熊野川蓬莱・鵜殿地区河道浚渫等工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 離L=0.2km(DID無)；掘削箇所～場内整地箇所 | | |
| | | | | 整地 | 1 | 式 |
| | | | | 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；場内整地箇所 | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 3,551,720 | | | |
| 防塵対策工 | 式 | 1 | 111,720 | 路面散水 | 1 | 式 |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 3,440,000 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 428,820,758 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 47,505,560 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 25,593,560 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 6,076,200 | 建設機械運搬費 | 1 | 式 |
| | | | | ふるい分け機； | | |
| | | | | 建設機械運搬費 | 1 | 式 |
| | | | | 25tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ； | | |
| | | | | 重建設機械分解組立輸送費 | 1 | 式 |
| 準備費 | 式 | 1 | 7,261,000 | 繋船費(河川) | 1 | 式 |
| | | | | 交通船 | 1 | 式 |
| | | | | FRP70PS； | | |
| 安全費 | 式 | 1 | 7,984,560 | 警戒船 | 1 | 式 |
| | | | | FRP70PS； | | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 1,741,800 | 土壌分析試験費 | 1 | 式 |
| | | | | 36種46項目； | | |
| | | | | ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | 1 | 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 2,530,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 21,912,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 476,326,318 | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | Ｒ８熊野川蓬莱・鵜殿地区河道浚渫等工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　　別　　内　　訳 |
|---|---|---|---|---|
| 現場管理費 | 式 | 1 | 95,156,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 571,482,318 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 82,377,682 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 653,860,000 | |