積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８大野油坂道路東市布トンネル舗装工事
工事地名	福井県大野市東市布地先

２．工事内容

１）　事務所名　　福井河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　380日間　　自　令和 8年11月16日
　　至　令和 9年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８大野油坂道路東市布トンネル舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	430,802,712			
道路土工	式	1	715,341			
残土処理工	式	1	715,341	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
舗装工	式	1	210,740,199			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT)	式	1	210,740,199	上層路盤(車道・路肩部)(ICT) ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤(RC-40) 平均仕上り厚296mm ；敷均し、締固め、安定処理、路盤材含む 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) (すりつけ版部) ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤(RC-40) 仕上り厚150mm；敷 均し、締固め、安定処理、路盤材含む 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (本線) 曲げ4.5-3.5-40(高炉) 舗装厚 250mm；ｾﾝｻﾗｲﾝ、 ｽﾍﾟｰｻｰ、鉄筋、型枠、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (非常駐車帯) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm；ｽﾍﾟｰｻｰ、 鉄筋、型枠、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (緩衝版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm；目地切 り・清掃、鉄筋、型枠、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (すりつけ版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 175mm；目地切 り・清掃、鉄筋、型枠、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 側部目地	13,280 121 12,090 50 212 121 2,226	m2 m2 m2 m2 m2 m	

積算内訳書

工事名	Ｒ８大野油坂道路東市布トンネル舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（路側帯） ；目地切り・清掃、目地材、加熱注入式目地材含む		
				側部目地	60	m
				（非常駐車帯） ；目地切り・清掃、目地材、加熱注入式目地材含む		
				側部目地	40	m
				（緩衝版部） ；目地材、加熱注入式目地材含む		
				中央帯側部目地	2,286	m
				（本線） ；目地切り・清掃、目地材、加熱注入式目地材含む		
				中央帯側部目地	40	m
				（緩衝版部） ；目地材、加熱注入式目地材含む		
				縦突合せ目地	60	m
				（非常駐車帯） ；目地切り・清掃、ﾈｼﾞ付ﾀｲﾊﾞｰ、ｸﾛｽﾊﾞｰ、ﾁｪｱｰ、加熱注入式目地材含む		
				横目地	44	m
				（緩衝版部） 膨張目地；ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾎｰﾛｰ加工)、ｸﾛｽﾊﾞｰ、ﾁｪｱｰ、目地材、常温注入目地材、ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、ｺﾞﾑﾁｭｰﾌﾞ含む		
				横目地	22	m
				（すりつけ版部） 横突合せ目地；ﾈｼﾞ付ﾀｲﾊﾞｰ、ｸﾛｽﾊﾞｰ、ﾁｪｱｰ、加熱注入式目地材含む		
排水構造物工	式	1	63,369,940			
作業土工	式	1	240,870	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８大野油坂道路東市布トンネル舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
側溝工	式	1	59,416,800	管(函)渠型側溝 φ200；均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	2,280	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	3,712,270	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (標準部) B210-L655-H930 18-8-40(高炉)；底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	24	箇所
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ部) B210-L655-H479 18-8-40(高炉)；底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	10	箇所
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ部) B210-L655-H504 18-8-40(高炉)；底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	11	箇所
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ部) B210-L655-H509 18-8-40(高炉)；底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋含む	1	箇所
縁石工	式	1	17,279,430			
縁石工	式	1	17,279,430	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/205×250×2000 ﾎﾞﾙﾄ固定式；目地ﾓﾙﾀﾙ含む	2,280	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 180/205×250×1000 集水桝用 ﾎﾞﾙﾄ固定式；目地ﾓﾙﾀﾙ含む	46	m
防護柵工	式	1	76,122,490			
中央分離帯防護柵工	式	1	76,122,490	剛性防護柵 ﾌﾛﾘﾀﾞ型(水抜き孔有)；均しｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ｼｰﾘﾝｸﾞ材、ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ、目地材、排水用鋼製型枠含む	1,141	m
				剛性防護柵	2	箇所

積算内訳書

工事名	Ｒ８大野油坂道路東市布トンネル舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				開口部 L=11.0m；均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、さや管、付属品含む		
監査歩廊工	式	1	15,627,002			
監査歩廊工	式	1	15,627,002	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	965	m2
				18-8-40(高炉) t=100mm；		
				中詰土	470	m3
				砂；埋戻し含む		
				下層路盤(歩道部)	1,550	m2
				ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	1,580	m2
				18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm；		
				目地板	22	m2
				収縮目地 瀝青繊維質目地板 t=10；		
道路付属施設工	式	1	43,242,910			
配管･配線工	式	1	29,593,710	地中配管	49	m
				角型FEP50×4(難燃性)；ﾍﾞﾙﾏｳｽ、呼び線含む		
				地中配管	1,068	m
				角型FEP50×5(難燃性)；ﾍﾞﾙﾏｳｽ、呼び線含む		
				地中配管	6	m
				角型FEP50×6(難燃性)；ﾍﾞﾙﾏｳｽ、呼び線含む		
				地中配管	6	m
				角型FEP50×9(難燃性)；ﾍﾞﾙﾏｳｽ、呼び線含む		
				地中配管	58	m
				角型FEP50×11(難燃性)；ﾍﾞﾙﾏｳｽ、呼び線含む		
				地中配管	1,055	m
				角型FEP50×13(難燃性)；ﾍﾞﾙﾏｳｽ、呼び線含む		
				地中配管	9	m
				角型FEP50×14(難燃性)；ﾍﾞﾙﾏｳｽ、呼び線含む		
				地中配管	9	m
				角型FEP75×1(難燃性)；ﾍﾞﾙﾏｳｽ、呼び線含む		
				地中配管	19	m
				FEP30×1；ﾍﾞﾙﾏｳｽ、呼び線含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８大野油坂道路東市布トンネル舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				地中配管 FEP30×2；ﾍﾞﾙﾏｳｽ、呼び線含む	3	m
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	式	1	13,649,200	現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-A(L)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ 、受枠、蓋含む	26	箇所
				現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ HH-A(R)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔、ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ 、受枠、蓋、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、曲げ材、ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	30	箇所
仮設工	式	1	3,705,400			
交通管理工	式	1	3,705,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	430,802,712			
共通仮設費	式	1	35,620,430			
共通仮設費	式	1	5,292,430			
運搬費	式	1	2,056,400	建設機械運搬費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	695,030	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
				六価ｸﾛﾑ溶出試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,541,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	30,328,000			
純工事費	式	1	466,423,142			
現場管理費	式	1	93,143,000			
工事原価	式	1	559,566,142			

積算内訳書

工事名	Ｒ８大野油坂道路東市布トンネル舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	80,963,858	
工事価格	式	1	640,530,000	