積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８大野油坂道路上半原トンネル舗装工事
工事地名	（自）福井県大野市下半原地先 （至）福井県大野市上半原地先

２．工事内容

１）　事務所名　　福井河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　337日間　　自　令和 8年11月27日
　　至　令和 9年10月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８大野油坂道路上半原トンネル舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	283,497,243			
舗装工	式	1	206,301,913			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT)	式	1	206,301,913	上層路盤(車道・路肩部)(ICT) ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤(RC-40) 平均仕上り厚290mm ；敷均し、締固め、安定処理、路盤材含む	13,300	m2
				上層路盤(車道・路肩部)(ICT) (すりつけ版部) ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤(RC-40) 仕上り厚 150mm；敷均し、締固め、安定処理、路盤材含む	116	m2
				連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (本線) 曲げ4.5-3.5-40(高炉) 舗装厚 250mm；ｾﾝｻﾗｲﾝ、ｽﾍﾟｰｻｰ、鉄筋、型枠、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	11,920	m2
				連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (非常駐車帯) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm；ｽﾍﾟｰｻｰ、鉄筋、型枠、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	50	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (緩衝版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250ｍｍ；目地切り・清掃、鉄筋、型枠、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	212	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (すりつけ版部) 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175ｍｍ；目地切り・清掃、鉄筋、型枠、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	106	m2
				側部目地 (路側帯) ；目地切り・清掃、目地材、加熱注入式目地材含む	2,193	m
				側部目地 (非常駐車帯) ；目地切り・清掃、目地材、加熱注入式目地材含	60	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８大野油坂道路上半原トンネル舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				む		
				側部目地 （緩衝版部） ；目地材、加熱注入式目地材含む	40	m
				中央帯側部目地 （本線） ；目地切り・清掃、目地材、加熱注入式目地材含む	2,253	m
				中央帯側部目地 （緩衝版部） ；目地材、加熱注入式目地材含む	40	m
				縦突合せ目地 （非常駐車帯） ；目地切り・清掃、ﾈｼﾞ付ﾀｲﾊﾞｰ、ｸﾛｽﾊﾞｰ、ﾁｪｱｰ、加熱注入式目地材含む	60	m
				横目地 （緩衝版部） 膨張目地；ｷｬｯﾌﾟ付ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(ﾎｰﾛｰ加工)、ｸﾛｽﾊﾞｰ、ﾁｪｱｰ、目地材、常温注入目地材、ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、ｺﾞﾑﾁｭｰﾌﾞ含む	42	m
				横目地 （すりつけ版部） 横突合せ目地；ﾈｼﾞ付ﾀｲﾊﾞｰ、ｸﾛｽﾊﾞｰ、ﾁｪｱｰ、加熱注入式目地材含む	21	m
防護柵工	式	1	73,891,030			
中央分離帯防護柵工	式	1	73,891,030	剛性防護柵 ﾌﾛﾘﾀﾞ型(水抜き孔無)；均しｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ｼｰﾘﾝｸﾞ材、ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ、目地材含む	413	m
				剛性防護柵 ﾌﾛﾘﾀﾞ型(水抜き孔有)；均しｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄｼｰﾙ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ｼｰﾘﾝｸﾞ材、ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ、目地材、排水用鋼製型枠含む	712	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８大野油坂道路上半原トンネル舗装工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				剛性防護柵 開口部　L=11.0m；均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、さや管、付属品含む	2	箇所
仮設工	式	1	3,304,300			
交通管理工	式	1	3,304,300	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	283,497,243			
共通仮設費	式	1	27,103,430			
共通仮設費	式	1	5,331,430			
運搬費	式	1	2,822,400	建設機械運搬費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	695,030	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
				六価ｸﾛﾑ溶出試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,814,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	21,772,000			
純工事費	式	1	310,600,673			
現場管理費	式	1	66,466,000			
工事原価	式	1	377,066,673			
一般管理費等	式	1	57,953,327			
工事価格	式	1	435,020,000			