単　価　合　意　書

令和８年１１月４日に契約したＲ８大野油坂道路東市布トンネル舗装工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者が記名を行う。

令和８年１１月１２日

発注者　　住所　大阪府大阪市中央区大手前3丁目1番41号

大手前合同庁舎

氏名　支出負担行為担当官

近畿地方整備局長　小林　賢太郎

受注者　　住所　大阪市中央区城見２丁目２番２２号

氏名　鹿島道路株式会社　関西支店

執行役員支店長　佐々　精洋

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		400,768,122	
道路土工		式	1		665,412	
残土処理工		式	1		665,412	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		13,002	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		652,410	
舗装工		式	1		196,043,566	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工(ICT)		式	1		196,043,566	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤(RC-40) 平均仕上り厚296mm	m2	13,280	3,194	42,416,320	
上層路盤(車道・路肩部)(ICT) (すりつけ版部)	ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤(RC-40) 仕上り厚150mm	m2	121	2,043	247,203	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (本線)	曲げ4.5-3.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	12,090	11,536	139,470,240	
連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (非常駐車帯)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	50	16,224	811,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (緩衝版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	212	13,368	2,834,016	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (すりつけ版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 175mm	m2	121	9,675	1,170,675	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側部目地 (路側帯)		m	2,226	1,647	3,666,222	
側部目地 (非常駐車帯)		m	60	1,647	98,820	
側部目地 (緩衝版部)		m	40	647.4	25,896	
中央帯側部目地 (本線)		m	2,286	1,647	3,765,042	
中央帯側部目地 (緩衝版部)		m	40	647.4	25,896	
縦突合せ目地 (非常駐車帯)		m	60	2,534	152,040	
横目地 (緩衝版部)	膨張目地	m	44	28,393	1,249,292	
横目地 (すりつけ版部)	横突合せ目地	m	22	5,032	110,704	
排水構造物工		式	1		58,953,993	
作業土工		式	1		224,086	
側溝工		式	1		55,276,320	
管(函)渠型側溝	φ200	m	2,280	24,244	55,276,320	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,453,587	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (標準部)	B210-L655-H930 18-8-40(高炉)	箇所	24	87,273	2,094,552	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ部)	B210-L655-H479 18-8-40(高炉)	箇所	10	61,587	615,870	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ部)	B210-L655-H504 18-8-40(高炉)	箇所	11	61,987	681,857	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 (覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ部)	B210-L655-H509 18-8-40(高炉)	箇所	1	61,308	61,308	
縁石工		式	1		16,075,140	
縁石工		式	1		16,075,140	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/205×250×2000 ﾎﾞﾙﾄ固定式	m	2,280	6,901	15,734,280	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/205×250×1000 集水桝用 ﾎﾞﾙﾄ固定式	m	46	7,410	340,860	
防護柵工		式	1		70,817,579	
中央分離帯防護柵工		式	1		70,817,579	
剛性防護柵	ﾌﾛﾘﾀﾞ型(水抜き孔有)	m	1,141	46,413	52,957,233	
剛性防護柵	開口部 L=11.0m	箇所	2	8,930,173	17,860,346	
監査歩廊工		式	1		14,536,823	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
監査歩廊工		式	1		14,536,823	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=100mm	m2	965	3,021	2,915,265	
中詰土	砂	m3	470	11,545	5,426,150	
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	1,550	1,426	2,210,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(高炉) 舗装厚 70mm	m2	1,580	2,468	3,899,440	
目地板	収縮目地 瀝青繊維質目地板 t=10	m2	22	3,894	85,668	
道路付属施設工		式	1		40,228,423	
配管･配線工		式	1		27,530,299	
地中配管	角型FEP50×4(難燃性)	m	49	5,739	281,211	
地中配管	角型FEP50×5(難燃性)	m	1,068	6,716	7,172,688	
地中配管	角型FEP50×6(難燃性)	m	6	12,196	73,176	
地中配管	角型FEP50×9(難燃性)	m	6	18,290	109,740	
地中配管	角型FEP50×11(難燃性)	m	58	16,364	949,112	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地中配管	角型FEP50×13(難燃性)	m	1,055	17,713	18,687,215	
地中配管	角型FEP50×14(難燃性)	m	9	24,765	222,885	
地中配管	角型FEP75×1(難燃性)	m	9	2,085	18,765	
地中配管	FEP30×1	m	19	480.5	9,129	
地中配管	FEP30×2	m	3	2,126	6,378	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工		式	1		12,698,124	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-A(L)	箇所	26	182,994	4,757,844	
現場打ちﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	HH-A(R)	箇所	30	264,676	7,940,280	
仮設工		式	1		3,447,186	
交通管理工		式	1		3,447,186	
交通誘導警備員		式	1		3,447,186	
直接工事費		式	1		400,768,122	
共通仮設費		式	1		33,138,513	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		4,923,668	
運搬費		式	1		1,913,116	
建設機械運搬費		式	1		266,444	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,646,672	
技術管理費		式	1		646,601	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		579,591	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		59,754	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		式	1		7,256	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,363,951	
共通仮設費（率計上）		式	1		28,214,845	
純工事費		式	1		433,906,635	
現場管理費		式	1		86,653,105	
工事原価		式	1		520,559,740	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		75,340,260	
工事価格		式	1		595,900,000	
消費税相当額		式	1		59,590,000	
工事費計		式	1		655,490,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。