単　価　合　意　書

令和７年７月１６日に契約した野洲栗東バイパス行畑高架橋（Ｐ２－Ｐ７）ＰＣ上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年11月10日

発注者　　住所　大阪府大阪市中央区大手前３丁目１番４１号

大手前合同庁舎

氏名　支出負担行為担当官

近畿地方整備局長　小林　賢太郎

受注者　　住所　大阪府大阪市西区江戸堀一丁目９番１号

氏名　オリエンタル白石株式会社　大阪支店

支店長　栗本　英生

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部		式	1		290,530,304	
PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工		式	1		253,765,956	
架設支保工(固定)		式	1		77,988,282	
支保工基礎 (鋼矢板)		式	1		5,480,000	
支保工基礎 (H形鋼)		式	1		85,512	
支保工基礎(不陸整正)	補足材無し	式	1		1,022,080	
支保 (第1施工区間)	支保耐力 33.6kN/m2 くさび結合支保	式	1		17,277,000	
支保 (第2施工区間)	支保耐力 33.3kN/m2 くさび結合支保	式	1		29,728,650	
支保 (第3施工区間)	支保耐力 34.7kN/m2 くさび結合支保	式	1		23,100,000	
支柱支保	支保耐力 34.7kN/m2 支柱支保	式	1		1,295,040	
支承工		式	1		23,330,234	
ｺﾞﾑ支承 (P2)	最大反力 2440kN	個	0	5,863,193	0	
ｺﾞﾑ支承 (P2)	最大反力 2440kN	個	2	5,828,950	11,657,900	
ｺﾞﾑ支承 (P7)	最大反力 2080kN	個	0	5,864,111	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾞﾑ支承 (P7)	最大反力 2080kN	個	2	5,829,871	11,659,742	
補強格子鉄筋	SD295 D10	t	0.14	89,948	12,592	
PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工		式	1		152,447,440	
円筒型枠	鋼製 φ400	m	54	10,371	560,034	
円筒型枠	鋼製 φ1000	m	496	27,902	13,839,392	
鉄筋	SD345 D13	t	0	289,763	0	
鉄筋	SD345 D13	t	56.67	290,802	16,479,749	
鉄筋	SD345 D16～25	t	43.73	287,377	12,566,996	
鉄筋	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	t	0.006	355,834	2,135	
鉄筋防錆剤塗布		m2	6	14,065	84,390	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	36-12-25(20)(早強)	m3	1,096	59,412	65,115,552	
PCｹｰﾌﾞﾙ	ﾏﾙﾁｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 320t型(12S15.2B) SWPR7BL	m	2,511	12,482	31,342,302	
PC緊張	緊張用 12S15.2用	ｹｰﾌﾞﾙ	36	244,513	8,802,468	
PC緊張	固定用 12S15.2用 片引き	ｹｰﾌﾞﾙ	18	175,583	3,160,494	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ	M12×50	箇所	40	72.05	2,882	
ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ	ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ M12	箇所	1,551	316.6	491,046	
橋梁付属物工		式	1		29,297,246	
排水装置工		式	1		16,832,415	
排水装置		式	0		0	
排水管(上部工)	VP25A	m	113	15,327	1,731,951	
排水管(下部工)	VP200	m	47	46,922	2,205,334	
床版水抜管	床版厚240～410	箇所	26	43,385	1,128,010	
鋼製排水溝	225×210　溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	84	78,757	6,615,588	
鋼製排水溝	275×210　溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	28	93,403	2,615,284	
鋼製排水溝	300×210　溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	26	97,548	2,536,248	
地覆･壁高欄工		式	1		10,011,281	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(普通)	m3	90	30,408	2,736,720	
鉄筋	SD345 D13	t	7.1	158,603	1,126,081	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	t	0.25	399,996	99,999	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.43	156,767	67,409	
鉄筋	SD345 D16 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	t	0.01	218,125	2,181	
型枠	一般型枠	式	1		4,707,040	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	3,669	3,669	
遮音壁ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-D25×810 溶融亜鉛ﾒｯｷ	箇所	0	7,585	0	
遮音壁ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-D25×810 溶融亜鉛ﾒｯｷ(下り線)	箇所	70	10,795	755,650	
遮音壁ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	4-D25×810 溶融亜鉛ﾒｯｷ(上り線)	箇所	69	7,428	512,532	
配管・配線工		式	1		1,989,507	
埋込配管	HIVE 径54mm×4条	m	137	12,324	1,688,388	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	高欄埋込 700×600×175/215	個	1	301,119	301,119	
銘板工		式	1		84,081	
銘板	500x700x3 高耐候性ﾌｨﾙﾑ+ｱﾙﾐ板	枚	1	84,081	84,081	
表面保護工		式	1		379,962	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下地処理	簡易清掃	m2	66	1,263	83,358	
含浸材塗布	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系	m2	66	4,494	296,604	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工		式	1		4,368,622	
橋梁足場工		式	1		2,348,080	
側部足場		式	1		2,348,080	
昇降用設備工		式	1		2,020,542	
登り桟橋		式	1		2,020,542	
仮設工		式	1		3,098,480	
交通管理工		式	1		3,098,480	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		3,098,480	
橋梁下部		式	1		4,642,013	
RC橋脚工		式	1		4,642,013	
橋脚躯体工		式	1		4,642,013	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	32	30,408	973,056	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.71	173,839	471,103	
型枠	一般型枠	式	1		425,444	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		2,772,410	
直接工事費		式	1		295,172,317	
共通仮設費		式	1		44,315,661	
共通仮設費		式	1		15,337,637	
運搬費		式	1		609,958	
仮設材運搬費		式	1		609,958	
技術管理費		式	1		10,147,626	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		57,989	
ﾓﾙﾀﾙ及びｺﾝｸﾘｰﾄ長さ変化試験費		式	1		83,982	
施工合理化調査費等		式	1		33,805	
平板載荷試験		式	1		342,662	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
BIM/CIM活用費		式	1		6,383,474	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		1,335,647	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	1		1,636,490	
道路橋維持管理資料作成費用		式	1		273,577	
営繕費		式	1		1,212,031	
快適ﾄｲﾚ		式	1		1,212,031	
現場環境改善費		式	1		1,059,655	
現場環境改善費(積上計上)		式	1		1,059,655	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		2,308,367	
共通仮設費 (率計上)		式	1		28,978,024	
純工事費		式	1		339,487,978	
現場管理費		式	1		80,608,632	
工事原価		式	1		420,096,610	
一般管理費等		式	1		57,903,390	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		478,000,000	
消費税相当額		式	1		47,800,000	
工事費計		式	1		525,800,000	