単　価　合　意　書

令和６年３月１日に契約したすさみ串本道路小河瀬谷川橋上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年１１月５日

発注者　　住所　大阪府大阪市中央区大手前３丁目１番４１号

大手前合同庁舎

氏名　支出負担行為担当官　近畿地方整備局長　小林　賢太郎

受注者　　住所　大阪市淀川区宮原一丁目１番１号

氏名　ＪＦＥエンジニアリング株式会社　大阪支店　支店長　川畑　康浩

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		466,865,941	
工場製作工		式	1		466,865,941	
桁製作工		式	1		233,418,653	
製作加工	鋼材各種	t	588		223,575,240	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B S10T M22各種	組	2,632		547,719	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	H.T.B S10TW M22各種	組	25,256		5,859,392	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ SS400 M16各種	組	256		9,159	
ﾎﾞﾙﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ SS400 M16×75	本	4		126	
ﾅｯﾄ	M20用	個	4		53	
割ﾋﾟﾝ	SUS304 φ5×50	本	8		572	
緩衝材	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 200×50×860	枚	8		229,976	
ｺﾞﾑ	φ60×34(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) φ18孔明	枚	4		63,880	
ｺﾞﾑ	φ60×6(ﾌｯ素ｺﾞﾑ) φ18孔明	枚	4		10,944	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾞﾑ	ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ 480×1×780	枚	4		21,664	
各種材料費		式	1		1,002,846	1,278個
床版型枠吊金具		式	1		366,274	1,278箇所
補修溶接		m	183		661,728	
桁積込･荷卸し		式	1		1,069,080	302t
検査路製作工		式	1		2,414,102	
製作加工	SMA400AW	t	4.8		2,414,102	
鋳造費		式	1		199,008,694	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力2500kN	個	4		14,644,528	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力6200kN	個	6		184,364,166	
工場塗装工		式	1		32,024,492	
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	m2	4,210		322,401	
前処理	原板ﾌﾞﾗｽﾄ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	160		340,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ 二次素地調整無し	m2	260		82,550	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ 製品ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	1,020		2,416,380	
前処理	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ 動力工具処理	m2	6,430		6,590,750	
前処理	塗膜除去 動力工具処理	m2	12		30,768	
前処理	動力工具処理	m2	12		15,360	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ Co接触部 塗装回数 1回	m2	260		242,684	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 塗装回数 1回	m2	1,010		1,461,470	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ（密閉部） 塗装回数 1回	m2	170		288,660	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗) 塗装回数 1回	m2	160		110,576	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回	m2	160		196,160	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 塗装回数2回	m2	6,440		16,526,710	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 中塗 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 塗装回数 1回	m2	160		136,480	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 上塗 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 塗装回数 1回	m2	160		312,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
安定さび生成促進処理	工場処理	m2	480		2,843,040	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	1.5		103,669	
ﾒｯｷ	HDZT49	t	0.06		4,034	
間接労務費		式	1		35,607,051	
工場純工事費		式	1		502,472,992	
工場管理費		式	1		50,994,403	
(工場製作原価)		式	1		553,467,395	
鋼橋上部		式	1		331,489,294	
工場製品輸送工		式	1		8,804,565	
輸送工		式	1		8,804,565	
輸送		t	592.9		8,804,565	
鋼橋架設工		式	1		50,321,636	
地組工		式	1		1,892,474	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地組		式	1		1,892,474	346.1t
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		41,083,916	
ﾍﾞﾝﾄ設備		式	1		19,638,272	
ﾍﾞﾝﾄ基礎		式	1		771,221	
桁架設	箱桁	t	592.9		20,674,423	
支承工		式	1		3,223,400	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力2500kN	個	4		1,017,200	
大型ｺﾞﾑ支承設置	最大反力6200kN	個	6		2,206,200	
現場継手工		式	1		4,121,846	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	27,888		4,121,846	
橋梁現場塗装工		式	1		3,039,020	
現場塗装工		式	1		3,039,020	
素地調整	動力工具処理	m2	250		1,088,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	250		247,950	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	250		1,158,500	
中塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	10		12,310	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回	m2	10		21,520	
安定さび生成促進処理	現場処理	m2	60		510,240	
床版工		式	1		63,040,656	
RC床版工		式	1		63,040,656	
鉄筋	SD345 D13	t	1.11		161,172	
鉄筋	SD345 D16～25	t	162.77		23,308,664	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	27-12-25(20)(普通)	m3	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	27-12-25(20)(普通)	m3	590		19,334,300	
型枠	一般型枠	式	1		17,082,600	
型枠	撤去しない埋設型枠	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	撤去しない埋設型枠	式	1		3,153,920	770m2
橋梁付属物工		式	1		152,596,849	
伸縮装置工		式	1		22,848,200	
鋼製伸縮装置	伸縮量200mm	m	23		22,848,200	
排水装置工		式	1		11,033,944	
排水装置工		式	0		0	
排水桝	FRP製 400×654×H500	箇所	11		1,299,100	
排水管 (上部工)	VP200A	m	126		5,099,220	
排水管 (上部工)	SGP200A	m	8		519,120	
排水管 (上部工)	VP25A	m	40		1,136,400	
排水管 (下部工)	VP200A	m	48		1,827,360	
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	M12×125 亜鉛ﾒｯｷ	本	66		163,284	
床版水抜管	床版厚240～350	箇所	23		989,460	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
壁高欄工		式	1		15,778,778	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(普通)	m3	109		3,402,980	
鉄筋	SD345 D13	t	0		0	
鉄筋	SD345 D13	t	17.33		2,606,432	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0		0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.73		253,964	
型枠	一般型枠	式	1		7,254,740	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1		3,844	
遮音壁ｱﾝｶｰ	標準部･伸縮部 4-D25×810 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	391		2,252,551	
剥落防止	800×700 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ背面部 砂付ｱﾗﾐﾄﾞ3軸ﾒｯｼｭ	箇所	7		4,267	
中央分離帯工		式	1		8,155,760	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(普通)	m3	68		2,122,960	
鉄筋	SD345 D13	t	10.03		1,497,479	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.71		103,447	
型枠	一般型枠	式	1		3,677,060	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.7		2,690	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	角ﾊﾟｲﾌﾟ　250×150	箇所	68		745,280	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP40	m	22		6,844	
検査路工		式	1		89,755,400	
検査路	ｱﾙﾐ製 上部工付	m	326		49,454,200	
検査路	ｱﾙﾐ製 下部工付	m	0		0	
検査路	ｱﾙﾐ製 下部工付	m	106		40,301,200	
法面階段	再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 幅600	m	0		0	
手摺	STK400 φ34　めっき品	m	0		0	
管路工 (上部工)		式	1		2,237,344	
屋外配管 (埋込配管)	FEP50×4条	m	352		639,584	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(半埋込型)	600×600×400	個	4		858,400	
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(埋込型)	500×600×200	個	3		536,700	
耐火防護	半埋込ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ部 12.5㎜	箇所	1		49,750	
耐火防護	半埋込ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ部 21㎜	箇所	3		152,910	
管路工 (下部工)		式	1		2,502,323	
屋外配管 (露出配管)	厚鋼電線管 G54	m	71		575,810	
屋外配管 (露出配管)	金属製可とう電線管 #63	m	37		234,987	
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出型)	400×500×200	個	3		372,300	
金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出型)	400×500×400	個	1		158,600	
耐火防護	露出管路部 厚鋼電線管 12.5㎜	m	0.3		10,353	
耐火防護	露出管路部 厚鋼電線管 21㎜	m	14		554,680	
耐火防護	露出管路部 金属製可とう電線管 12.5㎜	m	0.8		28,544	
耐火防護	露出管路部 金属製可とう電線管 21㎜	m	9		368,370	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
耐火防護	支持金具部 12.5㎜	箇所	1		1,885	
耐火防護	支持金具部 21㎜	箇所	17		44,404	
耐火防護	露出ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ部 400×500×200 21㎜	箇所	3		97,110	
耐火防護	露出ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ部 400×500×400 21㎜	箇所	1		55,280	
銘板工		式	1		285,100	
銘板	JISH2202(鋳物用銅合金地金) 500×800 t=13㎜	枚	1		285,100	
鋼橋足場等設置工		式	1		23,359,754	
橋梁足場工		式	1		19,791,090	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	式	1		16,662,030	2,310m2
側部足場		式	1		3,129,060	363m
橋梁防護工		式	1		586,664	
板張防護		式	1		551,760	220m2
ｼｰﾄ張防護		式	1		34,904	80m2

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
昇降用設備工		式	1		2,982,000	
登り桟橋		式	1		2,982,000	4箇所
仮設工		式	1		30,326,814	
工事用道路工		式	1		46,518	
大型土のう	製作･設置　耐候性3年対応	袋	6		46,518	
仮橋･仮桟橋工 (拡幅仮橋)		式	1		471,585	
敷鉄板基礎	22×914×1,829(mm) 設置･撤去	式	1		6,652	2m2
橋脚	設置･撤去	式	1		153,900	1t
仮橋上部	架設･撤去	式	1		165,025	4.1t
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	鋼製 補強型 設置･撤去	式	1		116,544	32m2
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置･撤去	式	1		29,464	8m
仮橋･仮桟橋工 (既設仮橋)		式	1		2,572,854	
床掘り		式	1		58,476	6m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		70,970	10m3
橋脚		t	2		48,320	
仮橋上部	撤去	t	15.1		539,070	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	鋼製 補強型 撤去	m2	72		580,176	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 撤去	m	16		119,040	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	7		1,087,100	
殻運搬	鉄筋構造物	m3	7		20,251	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	7		32,767	
現場発生品運搬		t	2.3		16,684	
仮設ﾔｰﾄﾞ撤去工		式	1		2,101,960	
作業ﾔｰﾄﾞ掘削		式	1		166,432	560m3
大型土のう	撤去	袋	49		34,848	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=4.0km以下 DID無	式	1		496,680	600m3

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土等処分		式	1		1,404,000	600m3
防塵対策工		式	1		3,674,117	
ﾀｲﾔ洗浄装置		式	1		2,624,000	1基
敷鉄板 (A1背面)	22×1,524×3,048(mm) 撤去	m2	9		15,057	
敷鉄板 (A1背面)	22×1,524×6,096(mm) 撤去	m2	390		1,035,060	
汚濁防止工		式	1		7,534,300	
濁水処理設備	水槽	基	3		4,014,000	
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm)	枚	3		90,300	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	2ｲﾝﾁ 常時排水	箇所	1		3,430,000	
交通管理工		式	1		13,925,480	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		13,668,480	904人日
交通誘導警備員 (通行止期間)		式	1		257,000	4人日

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		1,006,216	
橋台工		式	1		1,006,216	
壁高欄工		式	1		1,006,216	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	9		305,370	
型枠	一般型枠	式	1		616,156	
足場		式	1		84,690	
道路改良		式	1		4,151,806	
法面工		式	1		2,711,504	
法面吹付工		式	1		2,711,504	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm	m2	274		2,711,504	
排水構造物工		式	1		1,440,302	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		179,820	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝工		式	1		613,145	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300×H300	m	65		613,145	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B450×H450	m	0		0	
管渠工		式	1		135,297	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D300	m	0		0	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	露出 φ300 ｼﾝｸﾞﾙ構造 無孔管	m	27		135,297	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		512,040	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H500 18-8-40(高炉)	箇所	0		0	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	2		122,720	
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	3		211,410	
現場打ち集水桝	G2-B700-L700-H600 18-8-40(高炉)	箇所	0		0	
現場打ち集水桝	G2-B700-L700-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	0		0	
縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	枚	4		137,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縞鋼板蓋 (B)	500×500用 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	枚	1		40,910	
縞鋼板蓋	700×700用 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT77	枚	0		0	
直接工事費		式	1		336,647,316	
共通仮設費		式	1		56,798,658	
共通仮設費		式	1		19,905,351	
運搬費		式	1		8,590,230	
重建設機械分解組立費		式	1		2,014,000	2回
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,736,000	2回
仮設材運搬費		式	1		840,230	123.8t
事業損失防止施設費		式	1		2,181,502	
家屋調査費		式	1		2,181,502	
役務費		式	1		312,713	
借地料		式	1		312,713	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		5,115,366	
施工調査費		式	1		16,899	
諸経費動向調査費		式	1		112,352	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		59,010	
BIM/CIMﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		4,718,786	
道路橋維持管理資料作成費		式	1		208,319	
営繕費		式	1		1,154,000	
快適ﾄｲﾚ		式	1		1,154,000	2基
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,551,540	
共通仮設費（率計上）		式	1		36,893,307	
純工事費		式	1		393,445,974	
現場管理費		式	1		136,399,155	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		6,940,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
(現場原価)		式	1		536,785,129	
工事原価		式	1		1,090,252,524	
一般管理費等		式	1		128,597,476	
スライド足切額		式	1		-5,710,000	
工事価格		式	1		1,213,140,000	
消費税相当額		式	1		121,314,000	
工事費計		式	1		1,334,454,000	