

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	野洲川野洲地区仮設堤防設置工事
工事地名	滋賀県野洲市野洲地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	272日間	自 令和 6年10月 2日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	野洲川野洲地区仮設堤防設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	136,512,454	
河川土工	式	1	12,847,510	
掘削工 (ICT)	m3	17,100	12,847,510	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
光ケーブル配管工	式	1	4,556,695	
作業土工	式	1	1,205,500	; 掘削、基面整正、埋戻し、埋設表示シート、保護砂含
配管工	式	1	1,224,834	配管設置 (埋設部) 474 m FEP80×2条 ; 配管設置 (埋設部) 474 m FEP50×2条 ; 配管配線附属品 1 式 波付硬質電線管用付属品 (FEP用) 直接接続材料 (テーピング) ;
ハンドホール工	式	1	1,976,000	ハンドホール 2 箇所 1800×1000×900 ; 鉄蓋、ヘルマウス、基礎砕石含む
構造物取壊し工	式	1	31,862	舗装版切断 36 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 39 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ; 積込含む
運搬処理工	式	1	12,958	殻運搬 2 m3 アスファルト殻 ;

# 積算内訳書

工事名	野洲川野洲地区仮設堤防設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				殻処分 アスファルト殻； 2 m3
アスファルト舗装工	式	1	105,541	上層路盤(車道・路肩部) 39 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 39 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む
有線通信設備工	式	1	3,894,802	
光ケーブル敷設工	式	1	3,894,802	光地中配線 1,860 m 光ケーブル SM100C； 光地中配線 1,810 m 光ケーブル SM100C 撤去(不使用)； 光ケーブル接続 3 箇所 光ケーブル SM100C 直線接続；固定金具、クローギヤ含む 光ケーブル試験 1 方向 光ケーブル SM100C 伝送損失試験； 光ケーブル試験 1 対向 光ケーブル SM100C 接続損失試験； 現場発生品運搬 1 式 光ケーブル SM100C；積込、荷卸し含む
構造物撤去工	式	1	1,067,164	
防護柵撤去工	式	1	110,858	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 42 m 横断防止柵(門型) H0.8m W3.0m； 車両進入防止ゲート撤去 2 箇所 B3.5m H0.9m；
構造物取壊し工	式	1	562,590	コンクリート構造物取壊し 6 m3 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 6 m3 無筋構造物 人力施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 8 m3 鉄筋構造物 機械施工；積込含む

# 積算内訳書

工事名	野洲川野洲地区仮設堤防設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				舗装版切断 30 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 840 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む アスカーブ撤去 3 m 100/230×120；積込含む
運搬処理工	式	1	393,716	殻運搬 11 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 8 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 42 m3 アスファルト殻； 殻処分 11 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 8 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 42 m3 アスファルト殻； 現場発生品運搬 1 式 車両進入防止ゲート、横断防止柵；積込、荷卸し 含む
仮設工	式	1	114,146,283	
工事用道路工	式	1	549,505	工事用道路盛土 180 m3 4.0m以上；法面整形、購入土含む 敷砂利 112 m2 RC-40 敷厚 100mm； 敷鉄板 1 式 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料含む 土のう 8 袋 耐候性大型土のう 短期1年；
アスファルト舗装工	式	1	6,112,548	上層路盤(車道・路肩部) 2,340 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 2,340 m2

# 積算内訳書

工事名	野洲川野洲地区仮設堤防設置工事																																																															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																												
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む																																																												
土留・仮締切工	式	1	73,390,072	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">広幅鋼矢板</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">925</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td colspan="3">25H型 広幅鋼矢板平均長さ 12m 鋼矢板打込長 6.38m ; 打込み、鋼矢板(支給品)含む</td> </tr> <tr> <td>タイロッド・腹起し</td> <td style="text-align: right;">116.9</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HT690 タイロッド 径 60mm ; 設置、腹起し(支給品 )、定着プレート(支給品)含む</td> </tr> <tr> <td>タイロッド・腹起し</td> <td style="text-align: right;">4.3</td> <td style="text-align: center;">t</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HT690 タイロッド 径 65mm ; 設置、腹起し(支給品 )、定着プレート(支給品)含む</td> </tr> <tr> <td>中詰盛土</td> <td style="text-align: right;">1,800</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4.0m以上 ; 運搬費含む</td> </tr> <tr> <td>中詰盛土</td> <td style="text-align: right;">9,400</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4.0m以上 ; 運搬費含む</td> </tr> <tr> <td>鋼材切断</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">鋼矢板(25H型) ; 酸素(ボンベ)、アセチレン(ボン ベ)含む</td> </tr> <tr> <td>ガードレール</td> <td style="text-align: right;">833</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Co独立基礎 Gr-C-4E(特) ; 支柱キャップ、コンクリート 、型枠含む</td> </tr> <tr> <td>ガードレール</td> <td style="text-align: right;">42</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無  ; 支柱キャップ 含む</td> </tr> <tr> <td>平張コンクリート</td> <td style="text-align: right;">512</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">t=15cm 18-8-25 ; コンクリート、基礎碎石、型枠、目 地材含む</td> </tr> <tr> <td>支給品運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td colspan="3">鋼矢板、タイロッド・腹起し ; 積込、荷卸し含 む</td> </tr> </table>	広幅鋼矢板	925	枚	25H型 広幅鋼矢板平均長さ 12m 鋼矢板打込長 6.38m ; 打込み、鋼矢板(支給品)含む			タイロッド・腹起し	116.9	t	HT690 タイロッド 径 60mm ; 設置、腹起し(支給品 )、定着プレート(支給品)含む			タイロッド・腹起し	4.3	t	HT690 タイロッド 径 65mm ; 設置、腹起し(支給品 )、定着プレート(支給品)含む			中詰盛土	1,800	m3	4.0m以上 ; 運搬費含む			中詰盛土	9,400	m3	4.0m以上 ; 運搬費含む			鋼材切断	12	m	鋼矢板(25H型) ; 酸素(ボンベ)、アセチレン(ボン ベ)含む			ガードレール	833	m	Co独立基礎 Gr-C-4E(特) ; 支柱キャップ、コンクリート 、型枠含む			ガードレール	42	m	塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ; 支柱キャップ 含む			平張コンクリート	512	m2	t=15cm 18-8-25 ; コンクリート、基礎碎石、型枠、目 地材含む			支給品運搬	1	式	鋼矢板、タイロッド・腹起し ; 積込、荷卸し含 む		
広幅鋼矢板	925	枚																																																														
25H型 広幅鋼矢板平均長さ 12m 鋼矢板打込長 6.38m ; 打込み、鋼矢板(支給品)含む																																																																
タイロッド・腹起し	116.9	t																																																														
HT690 タイロッド 径 60mm ; 設置、腹起し(支給品 )、定着プレート(支給品)含む																																																																
タイロッド・腹起し	4.3	t																																																														
HT690 タイロッド 径 65mm ; 設置、腹起し(支給品 )、定着プレート(支給品)含む																																																																
中詰盛土	1,800	m3																																																														
4.0m以上 ; 運搬費含む																																																																
中詰盛土	9,400	m3																																																														
4.0m以上 ; 運搬費含む																																																																
鋼材切断	12	m																																																														
鋼矢板(25H型) ; 酸素(ボンベ)、アセチレン(ボン ベ)含む																																																																
ガードレール	833	m																																																														
Co独立基礎 Gr-C-4E(特) ; 支柱キャップ、コンクリート 、型枠含む																																																																
ガードレール	42	m																																																														
塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ; 支柱キャップ 含む																																																																
平張コンクリート	512	m2																																																														
t=15cm 18-8-25 ; コンクリート、基礎碎石、型枠、目 地材含む																																																																
支給品運搬	1	式																																																														
鋼矢板、タイロッド・腹起し ; 積込、荷卸し含 む																																																																
取付土堤工	式	1	25,798,067	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td colspan="3">4.0m以上 ; 購入土含む</td> </tr> <tr> <td>法面整形(盛土部)</td> <td style="text-align: right;">1,290</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">法面締固め有 現場制約無 ;</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土	1	式	4.0m以上 ; 購入土含む			法面整形(盛土部)	1,290	m2	法面締固め有 現場制約無 ;																																																		
路体(築堤)盛土	1	式																																																														
4.0m以上 ; 購入土含む																																																																
法面整形(盛土部)	1,290	m2																																																														
法面締固め有 現場制約無 ;																																																																

# 積算内訳書

工事名	野洲川野洲地区仮設堤防設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ブロックマット 下流側土堤部 1:2.0以上 1:3.0未満 5.5mを超え6.5m以下； 239 m2
				ブロックマット 上流側土堤部(1) 1:2.0以上 1:3.0未満 2.0m以上2.5m以下； 69 m2
				ブロックマット 上流側土堤部(2) 1:2.0以上 1:3.0未満 3.5mを超え4.5m以下； 298 m2
				ブロックマット 上流側土堤部(3) 1:2.0以上 1:3.0未満 5.5mを超え6.5m以下； 360 m2
				張芝 張芝工 500m2以上； 640 m2
仮水路工	式	1	8,296,091	素掘水路 ；床掘り、法面整形含む 126 m 素掘水路撤去 ；埋戻し含む 78 m ヒューム管(B形管)設置 HP φ1000 B形2種；フィルター材含む 18.9 m 会所柵 L=1.5m；基面整正、均しコンクリート、均し型枠、コン クリート、型枠、蓋版、足掛金物含む 1 箇所 吐口工 L=1.5m；基面整正、均しコンクリート、均し型枠、コン クリート、型枠含む 1 箇所 防護コンクリート □2580 t=80cm；コンクリート、型枠含む 1 箇所 鋳鉄管設置 タケタル鋳鉄管(NS形) φ1000；吊込み据付、継 手接合、継手挿口加工、切断、切断・溝切り加 工含 6 m 鋼製フラップゲート B1000×H1000； 1 基

# 積算内訳書

工事名	野洲川野洲地区仮設堤防設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土のう ; 仕拵、積立含む <span style="float: right;">1 式</span>
直接工事費	式	1	136,512,454	
共通仮設費	式	1	31,736,056	
共通仮設費	式	1	6,131,056	
運搬費	式	1	2,225,568	重建設機械分解組立輸送費 <span style="float: right;">1 式</span> 仮設材運搬費 <span style="float: right;">1 式</span> 敷鉄板; 積込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	639,488	保守管理(ICT) <span style="float: right;">1 式</span> システム初期費(ICT) <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費(率計上)	式	1	3,266,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	25,605,000	
純工事費	式	1	168,248,510	
現場管理費	式	1	93,482,000	
工事原価	式	1	261,730,510	
一般管理費等	式	1	39,409,490	
工事価格	式	1	301,140,000	