

積算内訳書

1. 工事名

工事名	下島地区南側高規格堤防整備他工事
工事地名	大阪府守口市下島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所	沿川整備課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	277日間	自 令和 7年 2月17日 至 令和 7年11月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	182,141,427	
河川土工	式	1	3,263,410	
掘削工 (ICT)	m3	3,700	3,263,410	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 施工規模5,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 施工規模5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
地盤改良工	式	1	172,272,212	
表層安定処理工	式	1	16,845,840	サントマット 2,160 m3 t=50cm ; 砂含む
パーカトルーン工	式	1	81,401,600	静的サントトルーン 736 本 径 0.4m 打設長 25.5m/本 ; 砂含む
固結工	式	1	62,000,000	スタリー攪拌 96 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 打設長 25.5m 杭長 23.7m ; スタリー攪拌 64 本 特殊土用固化材 杭径 1600mm 打設長 25.5m 杭長 23.8m ;
汚泥処理工	式	1	8,173,200	安定処理 2,800 m3 固化材使用量 50kg/m3 セメント系固化材 ;
残土処理工	式	1	3,851,572	整地 1 式 敷均し (ルース) ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;

積算内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	1,362,945	
構造物取壊し工	式	1	822,980	コンクリート構造物取壊し 38 m3 無筋構造物 機械施工；積込み含む 大型連節ブロック撤去 160 m2 t=250；積込み含む
運搬処理工	式	1	539,965	殻運搬 79 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 79 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	5,242,860	
交通管理工	式	1	5,242,860	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	182,141,427	
共通仮設費	式	1	36,791,468	
共通仮設費	式	1	21,965,468	
運搬費	式	1	13,028,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	5,173,468	六価クロム溶出試験費 1 式 施工者と契約した第三者による品質証明費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	3,764,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	14,826,000	
純工事費	式	1	218,932,895	
現場管理費	式	1	54,042,000	

積算内訳書

工事名	下島地区南側高規格堤防整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	272,974,895	
一般管理費等	式	1	40,255,105	
工事価格	式	1	313,230,000	