

積算内訳書

1. 工事名

工事名	毛馬排水機場3号ポンプ設備改修工事
工事地名	大阪府大阪市都島区毛馬町3丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課
2) 主 工 種	揚排水ポンプ設備 (維持修繕)
3) 工 期	890日間 自 令和 7年 1月22日 至 令和 9年 6月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	毛馬排水機場 3号ポンプ設備改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	728,308,700	
揚排水ポンプ設備製作	式	1	728,308,700	
主ポンプ設備	式	1	176,723,500	主ポンプ設備 (3号) 1 式 分解整備；
				翼角制御装置 (3号) 1 式 分解整備；
主ポンプ駆動設備	式	1	452,285,200	大電動機 (3号) 1 式 分解整備；
				減速機 (3号) 1 台 直交軸傘歯車；
操作制御設備	式	1	99,300,000	3号主ポンプ盤 1 面 屋内閉鎖自立形；
				コントロールセンタ盤 1 式 ユニット改造費；機器費 (5.5kW 1段ユニット) 含む
				補助継電器盤 1 式 シーケンス改造費；
				排水機場監視装置 1 式 システム改造費；
				監視用サーバ装置 1 式 システム改造費；
				ポンプ設備R I/O盤 1 式 P L Cソフト改造費；
間接労務費	式	1	46,150,000	
純製作費	式	1	774,458,700	
工場管理費	式	1	34,100,000	
製作原価	式	1	808,558,700	

積算内訳書

工事名	毛馬排水機場 3号ポンプ設備改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工	式	1	62,409,709	
揚排水ポンプ設備輸送工	式	1	3,988,000	
輸送工	式	1	3,988,000	揚排水ポンプ設備輸送 1 式
揚排水ポンプ設備据付	式	1	52,633,530	
揚排水ポンプ据付工	式	1	33,079,958	ポンプ設備据付 1 式 ;主ポンプ設備、主ポンプ駆動設備、3号主ポンプ盤の据付、試運転調整含む 操作制御設備改造 1 式 ;コントロールセンタ盤、補助継電器盤、排水機場監視装置、監視用サーバ装置、ポンプ設備RI/O盤1の改造 配管配線 1 式
現場塗替塗装工	式	1	4,835,736	現場塗替塗装 1 式 素地調整処分費 1 式 ;処分場への運搬含む
解体撤去工(機械設備)	式	1	14,717,836	既設備撤去 1 式 既配線撤去 1 式
仮設工	式	1	5,788,179	
足場支保工(機械設備)	式	1	1,049,530	足場 1 式
土留・仮締切工	式	1	3,254,909	角落し設置・撤去 1 式 ;淀川側・大川側 直接経費 1 式
水替工	式	1	1,483,740	ポンプ排水 1 式 0以上40(m3/h)未満 作業時排水;
共通仮設費	式	1	6,128,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,128,000	

積算内訳書

工事名	毛馬排水機場 3号ポンプ設備改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	68,537,709	
現場管理費	式	1	14,660,000	
据付間接費	式	1	36,960,000	
据付工事原価	式	1	120,157,709	
設計技術費	式	1	19,499,000	
工事原価	式	1	948,215,409	
一般管理費等	式	1	135,024,591	
工事価格	式	1	1,083,240,000	