

令和4年9月30日（令和4年10月18日）

大和御所道路曾我地区他整備工事

【工事設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大和御所道路曾我地区他整備工事
工事地名	自)奈良県橿原市曾我町 至)奈良県御所市條地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年 7月
2) 事務所名	奈良国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6120010007	1 4) 単価適用年月	2022年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	151日間 自 令和 4年10月 1日 (当初) 至 令和 5年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	生駒市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	17,312,000
		2 3) 公 告 日	令和 4年 7月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我地区他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (曾我地区)		式	1		50,328,020				
道路土工		式	1		38,977,510				
掘削工		式	1		55,000				
掘削	土砂 小規模	m3	50	1,100	55,000			単-1号	
路体盛土工		式	1		170,732				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,508	110,160			単-2号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	110	203	22,330			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	1,711	34,220			単-4号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	201.1	4,022			単-5号	
路床盛土工		式	1		1,416,725				
路床盛土	2.5m未満	m3	30	5,596	167,880			単-6号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	770.7	53,949			単-7号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我地区他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	4.0m以上	m3	400	310.3	124,120				単-8号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	560	1,711	958,160				単-9号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	560	201.1	112,616				単-10号
除根工		式	1		37,335,053				
伐根 (夜間)		本	4,430	8,138	36,051,340				単-11号
集積積込み (夜間)		m2	2,990	90.77	271,402				単-12号
伐採木運搬 (夜間)		m2	2,990	18.94	56,630				単-13号
集積積込み		m2	2,990	47.88	143,161				単-14号
伐採木運搬		m3	148	1,490	220,520				単-15号
処分費		m3	148	4,000	592,000				単-16号
地盤改良工		式	1		969,488				
固結工		式	1		969,488				

設計内訳書

工事名	大和御所道路曽我地区他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 固化材1m3当り使用量 130kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用 ハ ^ラ)	m3	158	6,136	969,488			単-17号	
擁壁工		式	1		2,449,292				
作業土工		式	1		83,892				
床掘り	土砂	m3	60	228.2	13,692			単-18号	
埋戻し	土砂	m3	40	1,755	70,200			単-19号	
プレキャスト擁壁工		式	1		2,365,400				
プレキャスト擁壁	幅 165 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	5	118,600	593,000			単-20号	
プレキャスト擁壁	幅 170 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	4	105,600	422,400			単-21号	
プレキャスト擁壁	幅 180 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	4	111,100	444,400			単-22号	
プレキャスト擁壁	幅 190 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	4	116,600	466,400			単-23号	
プレキャスト擁壁	幅 175 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	m	4	109,800	439,200			単-24号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我地区他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		5,708,730				
作業土工		式	1		253,850				
床掘り	土砂	m3	160	228.2	36,512			単-25号	
埋戻し	土砂	m3	60	1,755	105,300			単-26号	
埋戻し	土砂	m3	30	2,659	79,770			単-27号	
基面整正		m2	78	413.7	32,268			単-28号	
側溝工		式	1		4,949,340				
フレキストU型側溝	PU1-B600-H600	m	19	13,640	259,160			単-29号	
自由勾配側溝	B800×H800	m	3	49,080	147,240			単-30号	
自由勾配側溝	B800×H900	m	4	52,010	208,040			単-31号	
自由勾配側溝	B1000×H800	m	30	59,310	1,779,300			単-32号	
自由勾配側溝	B1000×H900	m	2	60,790	121,580			単-33号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我地区他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝	B800×H1000 片土留め	m	6	63,910	383,460			単-34号	
自由勾配側溝	B800×H1100 片土留め	m	4	66,770	267,080			単-35号	
自由勾配側溝	B800×H1200 片土留め	m	4	69,880	279,520			単-36号	
自由勾配側溝	B800×H1300 片土留め	m	4	72,490	289,960			単-37号	
側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 800用 歩道用	枚	20	10,780	215,600			単-38号	
側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング蓋 800用 歩道用 細目	枚	5	45,540	227,700			単-39号	
側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 1000用 歩道用	枚	26	15,120	393,120			単-40号	
側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング蓋 1000用 歩道用 細目	枚	7	53,940	377,580			単-41号	
集水柵・マンホール工		式	1		505,540				
現場打ち集水柵	G2-B1000-L1000-H1600 18-8-40(高炉)	箇所	1	183,400	183,400			単-42号	
現場打ち集水柵	G2-B1200-L1200-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	163,000	163,000			単-43号	
蓋	縞鋼板蓋 1100×1100 t=4.5 溶融亜鉛メッキHDZ 35	枚	1	70,720	70,720			単-44号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路曽我地区他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	縞鋼板蓋 1300×1300 t=4.5 溶融亜鉛メッキHDZ 35	枚	1	88,420	88,420			単-45号	
仮設工		式	1		2,223,000				
交通管理工		式	1		2,223,000				
交通誘導警備員	昼間	人日	29	12,600	365,400			単-46号	
交通誘導警備員	夜間	人日	90	20,640	1,857,600			単-47号	
直接工事費		式	1		50,328,020				
共通仮設費		式	1		9,474,050				
共通仮設費		式	1		2,383,050				
運搬費		式	1		1,763,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,763,000	1,763,000			単-48号	
技術管理費		式	1		58,050				
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750			単-49号	

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我地区他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
六価加溶出試験費			検体	1	7,300				単-50号
現場環境改善費 (率計上)			式	1				562,000	
共通仮設費 (率計上)			式	1				7,091,000	
純工事費			式	1				59,802,070	
現場管理費			式	1				20,635,000	
工事原価			式	1				164,712,520	
一般管理費等			式	1				24,507,480	
工事価格			式	1				189,220,000	
消費税相当額			式	1				18,922,000	
工事費計			式	1				208,142,000	

設計内訳書

工事名	大和御所道路曽我地区他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (雲梯地区)		式	1		15,535,800				
道路土工		式	1		14,956,200				
残土処理工		式	1		14,956,200				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,000	201.1	402,200			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000	5,187	10,374,000			単-2号	
残土等処分		m3	2,000	2,090	4,180,000			単-3号	
仮設工		式	1		579,600				
交通管理工		式	1		579,600				
交通誘導警備員		人日	46	12,600	579,600			単-4号	
直接工事費		式	1		15,535,800				
共通仮設費		式	1		1,645,000				
共通仮設費		式	1		172,000				

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我地区他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		172,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,473,000				
純工事費		式	1		17,180,800				
現場管理費		式	1		4,621,000				
工事原価		式	1		21,801,800				

設計内訳書

工事名	大和御所道路曽我地区他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (御所南地区)		式	1		45,688,650				
道路土工		式	1		44,868,600				
残土処理工		式	1		44,868,600				
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,000	201.1	1,206,600			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6,000	5,187	31,122,000			単-2号	
残土等処分		m3	6,000	2,090	12,540,000			単-3号	
仮設工		式	1		820,050				
交通管理工		式	1		820,050				
交通誘導警備員		人日	55	14,910	820,050			単-4号	
直接工事費		式	1		45,688,650				
共通仮設費		式	1		4,286,000				
共通仮設費		式	1		407,000				

設計内訳書

工事名	大和御所道路曾我地区他整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		金額			
						407,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						3,879,000			
純工事費			式	1					
						49,974,650			
現場管理費			式	1					
						12,499,000			
工事原価			式	1					
						62,473,650			

内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	概要
							金額増減	

内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月	摘要
							歩掛使用年月	

内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月	摘要
							歩掛使用年月	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 小規模	単位	m3	数量		1	単価	1,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,100	1,100			
	計					1,100			
	単価					1,100	円/m3		

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,508	5,508			
	計					5,508			
	単価					5,508	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	203	203	
	計					203	
	単価					203	円/m3

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,711	1,711	
	計					1,711	
	単価					1,711	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	201.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	201.1	201.1		
計						201.1		
単価						201.1	円/m3	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		単価	5,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	5,596	5,596		
計						5,596		
単価						5,596	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	770.7	770.7	
	計					770.7	
	単価					770.7	円/m3

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路床盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	310.3	310.3	
	計					310.3	
	単価					310.3	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,711	1,711	
	計					1,711	
	単価					1,711	円/m3

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	201.1	201.1	
	計					201.1	
	単価					201.1	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-11号	伐根 (夜間)		単位	本	数量	1	単価
							8,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐根 【歩掛見積-1】		夜間施工(時間的制約を著しく受ける)	本	1	8,138	8,138	
計						8,138	
単価						8,138	円/本

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-71
単-12号	集積積込み (夜間)		単位	m2	数量	1	単価
							90.77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		有り 全ての費用	m2	1	90.77	90.77	
計						90.77	
単価						90.77	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-71	
単-13号	伐採木運搬 (夜間)		単位	m2	数量		1	単価	18.94
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工 有り 有り 2.0km以下 全ての費用		m2	1	18.94	18.94		
計							18.94		
単価							18.94	円/m2	

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	集積積込み		単位	m2	数量		1	単価	47.88
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		無し 全ての費用		m2	1	47.88	47.88		
計							47.88		
単価							47.88	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	伐採木運搬		単位	m3	数量		1	単価	1,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 8.5km以下	m3	1	1,490	1,490			
計						1,490			
単価						1,490	円/m3		

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	処分費		単位	m3	数量		1	単価	4,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,000	4,000			
計						4,000			
単価						4,000	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	中層混合処理	改良深度 2m<L≤5m 固化材1m3当り使用量 130kg/m3 セメント系固化材(一般軟弱土用 ハﾟラ)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m3未満 130kg/m3 無	m3	1	6,136	6,136	
	計					6,136	
	単価					6,136	円/m3

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1	228.2	228.2	
	計					228.2	
	単価					228.2	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,755
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,755	1,755		
計						1,755		
単価						1,755	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	プレキャスト擁壁	幅 165 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	5	単価	118,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り	m	2	9,268	18,536		
	プレキャスト擁壁設置 短尺(L=2.0m未満/個) 【歩掛見積-2】	高さ1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石無 均しコンクリート有	m	3	38,150	114,450		
	プレキャストL型擁壁	H1898/1942-B1650-L1732 天端斜切 水抜き孔高変更	個	1	176,000	176,000		
	プレキャストL型擁壁	H1942/1968-B1650-L1000 天端斜切・水抜き孔高変更	個	1	103,000	103,000		
	プレキャストL型擁壁	H1968/2035-B1650-L2000 天端斜切・水抜き孔高変更	個	1	181,000	181,000		
	計					592,986		
	単価					118,600	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	プレキャスト擁壁	幅 170 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	4	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準	m	4	11,520	46,080	
	プレキャストL型擁壁	H2035/2105-B1700-L2000 天端斜切・水抜き孔高変更	個	1	186,000	186,000	
	プレキャストL型擁壁	H2105/2176-B1700-H2000 天端斜切・水抜き孔高変更	個	1	190,000	190,000	
	計					422,080	
	単価					105,600	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	プレキャスト擁壁	幅 180 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	4	単価	111,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準	m	4	11,520	46,080		
	プレキャストL型擁壁	H2176/2246-B1800-L2000 天端斜切・水抜き孔高変更	個	1	197,000	197,000		
	プレキャストL型擁壁	H2246/2316-B1800-L2000 天端斜切・水抜き孔高変更	個	1	201,000	201,000		
	計					444,080		
	単価					111,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	プレキャスト擁壁	幅 190 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	4	単価	116,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準	m	4	11,520	46,080		
プレキャストL型擁壁		H2316/2386-B1900-L2000 天端斜切・水抜き孔高変更	個	1	208,000	208,000		
プレキャストL型擁壁		H2386/2457-B1900-L2000 天端斜切・水抜き孔高変更	個	1	212,000	212,000		
計						466,080		
単価						116,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	プレキャスト擁壁	幅 175 c m 2.0mを超え3.5m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	4	単価	109,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準	m	4	11,520	46,080			
プレキャストL型擁壁	H2157/2227-B1750-L2000 天端斜切	個	1	195,000	195,000			
プレキャストL型擁壁	H2227/2297-B1750-L2000 天端斜切	個	1	198,000	198,000			
計					439,080			
単価					109,800	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	228.2	228.2		
	計					228.2		
	単価					228.2	円/m3	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,755	1,755		
	計					1,755		
	単価					1,755	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,659	2,659			
計						2,659			
単価						2,659	円/m3		

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	413.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m2	1	413.7	413.7			
計						413.7			
単価						413.7	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	プレキャストU型側溝	PU1-B600-H600	単位	m	数量		1	単価	13,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	13,640	13,640			
計						13,640			
単価						13,640	円/m		

							単価使用年月	2022.09	
							歩掛使用年月	2022.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	自由勾配側溝	B800×H800	単位	m	数量		1	単価	49,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.15m3/10m 有り	m	1	49,080	49,080			
計						49,080			
単価						49,080	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	自由勾配側溝	B800×H900	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.15m3/10m 有り	m	1	52,010	52,010	
	計					52,010	
	単価					52,010	円/m

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	自由勾配側溝	B1000×H800	単位	m	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.025m3/10m	m	1	59,310	59,310	
	計					59,310	
	単価					59,310	円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	自由勾配側溝	B1000×H900	単位	m	数量	1	単価	60,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.025m ³ /10m	m	1	60,790	60,790		
計						60,790		
単価						60,790	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	自由勾配側溝	B800×H1000 片土留め	単位	m	数量	10	単価	63,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.35m ³ /10m 有り	m	10	61,120	611,200		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.375	33,490	12,558.75		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.5	7,842	11,763		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	175,300	3,506		
計						639,027.75		
単価						63,910	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	自由勾配側溝	B800×H1100 片土留め	単位	m	数量	10	単価	66,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	m	10	63,730	637,300		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.45	33,490	15,070.5		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.5	7,842	11,763		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	175,300	3,506		
計						667,639.5		
単価						66,770	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	自由勾配側溝	B800×H1200 片土留め	単位	m	数量		10	単価	69,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.45m ³ /10m 有り	m	10	66,590	665,900			
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.525	33,490	17,582.25			
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.5	7,842	11,763			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	175,300	3,506			
計						698,751.25			
単価						69,880	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	自由勾配側溝	B800×H1300 片土留め	単位	m	数量	10	単価	72,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.5m3/10m 有り	m	10	68,950	689,500		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.6	33,490	20,094		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.5	7,842	11,763		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.02	175,300	3,506		
計						724,863		
単価						72,490	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 800用 歩道用	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	10,780	10,780	
	計					10,780	
	単価					10,780	円/枚

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング蓋 800用 歩道用 細目	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45,540	45,540	
	計					45,540	
	単価					45,540	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	側溝蓋	自由勾配側溝用コンクリート蓋 1000用 歩道用	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	15,120	15,120	
	計					15,120	
	単価					15,120	円/枚

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング蓋 1000用 歩道用 細目	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	53,940	53,940	
	計					53,940	
	単価					53,940	円/枚

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	現場打ち集水桝	G2-B1000-L1000-H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.44m3を超え1.52m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	175,400	175,400	
	足掛金物	W=300 全樹脂巻	本	4	1,980	7,920	
	計					183,320	
	単価					183,400	円/箇所

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	現場打ち集水桝	G2-B1200-L1200-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	159,000	159,000	
	足掛金物	W=300 全樹脂巻	本	2	1,980	3,960	
	計					162,960	
	単価					163,000	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	蓋	縞鋼板蓋 1100×1100 t=4.5 溶融亜鉛メッキHDZ35	単位	枚	数量	1	単価	70,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	70,720	70,720		
計						70,720		
単価						70,720	円/枚	

						単価使用年月	2022.09	
						歩掛使用年月	2022.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	蓋	縞鋼板蓋 1300×1300 t=4.5 溶融亜鉛メッキHDZ35	単位	枚	数量	1	単価	88,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	88,420	88,420		
計						88,420		
単価						88,420	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	交通誘導警備員	昼間	単位	人日	数量		単価	
						1		12,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	12,600	12,600		
計						12,600		
単価						12,600	円/人日	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一47号	交通誘導警備員	夜間	単位	人日	数量		単価	
						90		20,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	45	22,370	1,006,650		
交通誘導警備員B			人日	45	18,900	850,500		
計						1,857,150		
単価						20,640	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	1,763,000
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,763,000	1,763,000		
計						1,763,000		
単価						1,763,000	円/回	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	道路施設基本テータ作成費		単位	工事	数量		単価	50,750
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本テータ作成費			工事	1	50,750	50,750		
計						50,750		
単価						50,750	円/工事	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	六価加 _α 溶出試験費		単位	検体	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価加 _α 溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300		
	計					7,300		
	単価					7,300	円/検体	

参考資料 (1)

伐根		夜間施工(時間的制約を著しく受ける)	単位	本	数量	単価	金額	単価	8,138
【歩掛見積-1】						100			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	3	44,348	133,044				
普通作業員		人	12	35,371	424,452				
小型パツクホ(クロー)運転	山積0.13m3	日	2	46,790	93,580				
諸雑費(率+まるめ) 25%		式	1		162,724				
計					813,800				
単価					8,138	円/本			

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	根	m ³	100	4,000	400,000			
計					400,000			
単価					4,000	円/m ³		

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2022.09 2022.09 1.000-00-00-2-0		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m ³ 未満 130kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価 6,136
土木一般世話役		人	0.556	25,935	14,419	
特殊作業員		人	0.556	23,940	13,310	
普通作業員		人	1.111	20,685	22,981	
セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	13.78	20,600	283,868	
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.556	276,800	153,900	
スラリープラント運転		日	0.556	81,340	45,225	
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		79,897	
計					613,600	
単価					6,136	円/m ³

参考資料 (1)

プレキャスト擁壁設置 短尺(L=2.0m未満/個) 【歩掛見積-2】		高さ1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均シコンクリート有	単位	m	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	25,935	2,593			
特殊作業員		人	0.1	23,940	2,394			
普通作業員		人	0.3	20,685	6,205			
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	日	0.1	50,430	5,043			
雑工種 95%		式	1		15,423			
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		6,492			
計						38,150		
単価						38,150	円/m	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	10	5,723	57,230	13,640
鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個	16.5	4,700	77,550	
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.96	1,650	1,584	
諸雑費 (まるめ)		式	1		36	
計					136,400	
単価					13,640	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.15m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	49,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,046	70,460		
自由勾配側溝	B800×H800	個	5	75,800	379,000		
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.695	19,800	13,761		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.219	19,800	24,136		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.07	1,650	3,415		
諸雑費(まるめ)		式	1		28		
計					490,800		
単価					49,080	円/m	

参考資料 (1)

		単価使用年月		2022.09		歩掛使用年月		2022.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.15m ³ /10m 有り	単位	m	数量		10	単価		52,010			
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要						
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無		m	10	7,046	70,460							
自由勾配側溝	B800×H900		個	5	80,500	402,500							
生コンクリート	18-8-25(高炉)		m ³	0.988	19,800	19,562							
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0		m ³	1.219	19,800	24,136							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		m ³	2.07	1,650	3,415							
諸雑費 (まるめ)			式	1		27							
計						520,100							
単価						52,010	円/m						

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.025m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	59,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,046	70,460		
自由勾配側溝	B1000×H800	個	5	89,300	446,500		
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	1.494	19,800	29,581		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	2.147	19,800	42,510		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.43	1,650	4,009		
諸雑費(まるめ)		式	1		40		
計					593,100		
単価					59,310	円/m	

参考資料 (1)

		単価使用年月		2022.09		歩掛使用年月		2022.09		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 2.025m ³ /10m	単位	m	数量		10	単価		60,790				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要							
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,046	70,460								
自由勾配側溝	B1000×H900	個	5	94,500	472,500								
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.928	19,800	18,374								
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	2.147	19,800	42,510								
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.43	1,650	4,009								
諸雑費 (まるめ)		式	1		47								
計					607,900								
単価					60,790	円/m							

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.35m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	61,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,046	70,460		
自由勾配側溝	B800×H1000 片土留め鉄筋付き	個	5	97,700	488,500		
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.997	19,800	19,740		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.431	19,800	28,333		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.52	1,650	4,158		
諸雑費(まるめ)		式	1		9		
計					611,200		
単価					61,120	円/m	

参考資料 (1)

鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	108,000	111,240			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,997.5	63,997			
諸雑費(まるめ)		式	1		63			
計					175,300			
単価					175,300	円/t		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.4m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	63,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,046	70,460		
自由勾配側溝	B800×H1100 片土留め鉄筋付き	個	5	102,900	514,500		
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.937	19,800	18,552		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.484	19,800	29,383		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.61	1,650	4,306		
諸雑費 (まるめ)		式	1		99		
計					637,300		
単価					63,730	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.45m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	66,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,046	70,460		
自由勾配側溝	B800×H1200 片土留め鉄筋付き	個	5	108,200	541,000		
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.983	19,800	19,463		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.537	19,800	30,432		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.7	1,650	4,455		
諸雑費(まるめ)		式	1		90		
計					665,900		
単価					66,590	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.5m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	68,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,046	70,460		
自由勾配側溝	B800×H1300 片土留め鉄筋付き	個	5	112,800	564,000		
生コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³	0.954	19,800	18,889		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.59	19,800	31,482		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.79	1,650	4,603		
諸雑費 (まるめ)		式	1		66		
計					689,500		
単価					68,950	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	10,780
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	818	81,800			
コンクリート蓋	自由勾配側溝用 B800用 歩道用	枚	100	9,960	996,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		200			
計					1,078,000			
単価					10,780	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	45,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	338	33,800		
グレーチング蓋	自由勾配側溝用 B800用 歩道用 細目	枚	100	45,200	4,520,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		200		
計					4,554,000		
単価					45,540	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	15,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	818	81,800			
コンクリート蓋	自由勾配側溝用 B1000用 歩道用	枚	100	14,300	1,430,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		200			
計					1,512,000			
単価					15,120	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	53,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	338	33,800			
グレーチング蓋	自由勾配側溝用 B1000用 歩道用 細目	枚	100	53,600	5,360,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		200			
計					5,394,000			
単価					53,940		円/枚	

参考資料 (1)

		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		単位	枚	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額		
	蓋版						100		70,720
	蓋版			枚	100	818	81,800		
	縞鋼板蓋	1100×1100 t=4.5 溶融亜鉛メッキHDZ35		枚	100	69,900	6,990,000		
	諸雑費(まるめ)			式	1		200		
	計						7,072,000		
	単価						70,720	円/枚	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	88,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	818	81,800			
縞鋼板蓋		1300×1300 t=4.5 溶融亜鉛メッキHDZ35	枚	100	87,600	8,760,000			
諸雑費(まるめ)			式	1		200			
計						8,842,000			
単価						88,420	円/枚		

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		12,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,600	12,600		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					12,600		
単価					12,600	円/人日	

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		22,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	22,365	22,365		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					22,370		
単価					22,370	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	18,900	18,900		18,900
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					18,900		
単価					18,900	円/人日	

参考資料 (1)

重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1,763,000
特殊作業員			人	16	23,940	383,040		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.4	41,600	99,840		
運搬費等率 265%			式	1		1,279,632		
諸雑費 (まるめ)			式	1		488		
計						1,763,000		
単価						1,763,000	円/回	

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					50,750		
単価					50,750	円/工事	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-71

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ(クローラ)運転	山積0.13m3	日	1			46,790
運転手(特殊)		人	1	39,680	39,680	
軽油	1.2号	L	20	136	2,720	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.13m3 (平積0.1m3)	日	1	4,390	4,390	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					46,790	
単価					46,790	円/日

参考資料 (2)

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	23,205	23,205	
	軽油	1. 2号	L	118	136	16,048	
	中層混合処理機 [ベースマシン]	20t (0.8m3) 級バックホウ	供用日	1.66	26,100	43,326	
	中層混合処理機 (トレンチャ式) [攪拌混合装置]	改良深度 (標準) 5m 適合ベースマシン20t 級	供用日	1.66	87,700	145,582	
	施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
	計					276,800	
	単価					276,800	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

スラリープラント運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	81,340	
深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	1.66	49,000	81,340	81,340	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					81,340		
単価					81,340	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	日		1			50,430	
運転手(特殊)		人		1	23,205	23,205		
軽油	1.2号	L		120	136	16,320		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日		1	10,900	10,900		
諸雑費(まるめ)		式		1		5		
計						50,430		
単価						50,430	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-1号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	201.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	201.1	201.1		
	計					201.1		
	単価					201.1	円/m3	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	5,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,187	5,187		
	計					5,187		
	単価					5,187	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	残土等処分		m3	1	2,090	2,090	
	計					2,090	
	単価					2,090	円/m3

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	12,600	12,600	
	計					12,600	
	単価					12,600	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,600	12,600		12,600
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					12,600		
単価					12,600	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	201.1	201.1	
	計					201.1	
	単価					201.1	円/m3

						単価使用年月	2022.09
						歩掛使用年月	2022.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 60.0km以下	m3	1	5,187	5,187	
	計					5,187	
	単価					5,187	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
					1			2,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,090	2,090		
計						2,090		
単価						2,090	円/m3	

							単価使用年月	2022.09
							歩掛使用年月	2022.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					1			14,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	14,910	14,910		
計						14,910		
単価						14,910	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.09
歩掛使用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	14,910	14,910		14,910
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					14,910		
単価					14,910	円/人日	