

2022年7月13日(2022年7月28日)

足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事

【工事設計書（公表資料）】

足羽川ダム工事事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事
工事地名	福井県今立郡池田町大本地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年 6月	12) 設計年月	令和 4年 5月
2) 事務所名	足羽川ダム工事事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7120010004	14) 単価適用年月	2022年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2022年 6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	202日間 自 令和 4年 7月14日 (当初) 至 令和 5年 1月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	福井県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	池田町 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	足羽川ダム	22) 処分費等	805,910
		23) 公告日	令和 4年 5月13日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (本線)			式	1			92,785,203					
道路土工			式	1			18,341,870					
掘削工			式	1			3,708,088					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満		m3	1,320	212.4		280,368					単-1号
掘削	土砂 片切掘削		m3	1,470	1,024		1,505,280					単-2号
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満		m3	200	1,616		323,200					単-3号
掘削	軟岩 片切掘削		m3	450	3,139		1,412,550					単-4号
掘削	硬岩 オープンカット 障害無		m3	50	2,550		127,500					単-5号
掘削	硬岩 片切掘削		m3	10	5,919		59,190					単-6号
路体盛土工			式	1			11,887,072					
路体(築堤)盛土	4.0m以上		m3	10,200	195.3		1,992,060					単-7号
水平排水層	t=30cm C-30		m3	120	5,688		682,560					単-8号

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
基盤排水層	t=50cm RC-40	m3	280	3,758	1,052,240							単-9号
吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 100g/m2	m2	850	377.6	320,960							単-10号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)	m3	7,560	839.7	6,348,132							単-11号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7,600	196.2	1,491,120							単-12号
法面整形工		式	1		2,746,710							
法面整形(切土部)	現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	950	751.2	713,640							単-13号
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	390	3,071	1,197,690							単-14号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	2,210	378	835,380							単-15号
法面工		式	1		64,213,004							
植生工		式	1		5,369,910							
植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	m2	1,990	773.8	1,539,862							単-16号
水平排水材	高耐压型 W300	m2	1,360	1,850	2,516,000							単-17号

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
盛土法面強化材	長繊維ポリエステル系不織布 100g/m ²		m ²	3,480	377.6	1,314,048						単-18号
法面吹付工			式	1		11,516,480						
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm		m ²	296	6,731	1,992,376						単-19号
コンクリート吹付	高炉セメント 厚15cm		m ²	1,052	9,002	9,470,104						単-20号
吸出し防止材	300×300 合繊不織布 厚10mm		m ²	40	1,350	54,000						単-21号
階段工			式	1		6,140,872						
法面点検階段	再生プラスチック 幅60cm		m	113	54,344	6,140,872						単-22号
切土補強土工 (26-2号)			式	1		41,185,742						
鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強パイプ S型(亜鉛メッキ HDZ55)		m	959	21,769	20,876,471						単-23号
コンクリート張	24-12-25(20)(高炉) 厚40cm		m ³	119	50,099	5,961,781						単-24号
ボートリングマシン移設			回	18	43,252	778,536						単-25号
足場(アンカー)			空m ³	830	3,343	2,774,690						単-26号

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
足場	安全ネット不要		掛m2	300	2,829	848,700					単-27号
プレート設置・撤去			箇所	2	518,809	1,037,618					単-28号
軽量受圧板	FRP製格子状パネル 967×967×40		枚	196	28,864	5,657,344					単-29号
軽量受圧板	FRP製格子状パネル 647×647×40		枚	15	23,530	352,950					単-30号
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.9m II 削孔に要する重機の搬入困難 100m以上200m未満		m	179	16,188	2,897,652					単-31号
石・ブロック積(張)工			式	1		32,722					
石積(張)工			式	1		32,722					
石積	雑割石(流用材)		m2	1	11,557	11,557					単-32号
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	0.3	28,072	8,421					単-33号
裏込材	再生クラッシュ RC-40		m3	0.3	7,848	2,354					単-34号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)		m3	0.2	51,950	10,390					単-35号

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額		工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1			9,373,174					
作業土工			式	1			302,501					
側溝工			式	1			1,764,241					
フレキストU型側溝	PU1-B300-H300		m	103	8,923		919,069					単-41号
排水リユーム	B700-H700		m	5	18,642		93,210					単-42号
コルゲートリユーム	A形 B700-H700 t=1.6m		m	2	17,178		34,356					単-43号
たて溝コルゲートリユーム	A形 B700-H700 t=1.6m		m	27	26,578		717,606					単-44号
集水柵・マンホール工			式	1			929,218					
現場打ち集水柵	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)		箇所	1	50,060		50,060					単-45号
現場打ち集水柵	G1-B900-L900-H1600 18-8-40(高炉)		箇所	1	152,189		152,189					単-46号
現場打ち集水柵	G2-B900-L900-H1300 18-8-40(高炉)		箇所	1	136,752		136,752					単-47号
現場打ち集水柵	G2-B900-L900-H1400 18-8-40(高炉)		箇所	1	143,382		143,382					単-48号

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	小段桝K型 B300-L300-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	35,622	35,622							単-49号
現場打ち集水桝	小段桝O型 B300-L300-H550 18-8-40(高炉)	箇所	1	20,037	20,037							単-50号
蓋	グレーチング蓋 B500-L500 用 T-25 普通目 落込式ボルト固定	枚	1	29,369	29,369							単-51号
蓋	グレーチング蓋 B900-L900 用 T-25 普通目 落込式ボルト固定	枚	1	74,293	74,293							単-52号
蓋	縞鋼板蓋 1300×1300(2枚掛) t=6mm HDZ55	組	2	117,753	235,506							単-53号
蓋	縞鋼板蓋 600×770 t=6mm HDZ55	枚	2	26,004	52,008							単-54号
排水工		式	1			5,050,174						
小段排水 (A)盛土部	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	188	20,077	3,774,476							単-55号
小段排水 (A)切土部	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	39	18,266	712,374							単-56号
縦排水 (A)	PU1-B240-H240(ソケット付)	m	11	22,640	249,040							単-57号
縦排水 (B)	B300-H300 18-8-40(高炉)	m	9	14,476	130,284							単-58号
側溝蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6mm HDZ55	枚	5	16,703	83,515							単-59号

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	縞鋼板蓋 600×600 t=6mm HDZ55		枚	5	20,097		100,485					単-60号
かご工			式	1			1,327,040					
ふとんかご	スロプ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150~200mm		m	88	15,080		1,327,040					単-61号
構造物撤去工			式	1			13,194					
構造物取壊し工			式	1			7,180					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	1	7,180		7,180					単-62号
運搬処理工			式	1			6,014					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	1	3,224		3,224					単-63号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	1	2,790		2,790					単-64号
仮設工			式	1			811,239					
交通管理工			式	1			811,239					
交通誘導警備員			人日	61	13,299		811,239					単-65号

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (取付道路3暫定形)			式	1			23,290,013					
道路土工			式	1			9,042,453					
掘削工			式	1			42,480					
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	200	212.4		42,480					単-66号
路体盛土工			式	1			7,721,356					
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	20	4,997		99,940					単-67号
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	5,780	195.3		1,128,834					単-68号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 片道運搬距離L= 4.0km以下(DID無)	m3	6,260	839.7		5,256,522					単-69号
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未 満	m3	6,300	196.2		1,236,060					単-70号
路床盛土工			式	1			650,475					
路床盛土		4.0m以上	m3	450	294.5		132,525					単-71号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む) 片道運搬距離L= 4.0km以下(DID無)	m3	500	839.7		419,850					単-72号

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	500	196.2	98,100						単-73号
法面整形工												
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		式	1		268,188						単-74号
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無		m2	40	751.2	30,048						単-75号
防草コンクリート												
張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=100		式	1		359,954						単-76号
法面工			m2	98	3,673	359,954						
法面吹付工												
コンクリート吹付	高炉セメント 厚15cm		式	1		1,283,684						
吸出し防止材	300×300 合織不織布 厚10mm		m2	142	9,002	1,278,284						単-77号
排水構造物工			m2	4	1,350	5,400						単-78号
作業土工												
			式	1		6,903,628						
			式	1		465,196						

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
側溝工			式	1			4,416,933					
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300		m	86	8,923		767,378					単-84号
プレキャストU型側溝	PU1-B360-H360		m	16	9,974		159,584					単-85号
プレキャストU型側溝	PU1-B600-H600		m	128	13,170		1,685,760					単-86号
プレキャストU型側溝	路側側溝-B300-H300		m	96	8,146		782,016					単-87号
プレキャストU型側溝	横断側溝-B400-H400		m	7	37,691		263,837					単-88号
コレクトリウム	半円形 (D形) 300 t=1.6mm		m	85	5,095		433,075					単-89号
コレクトリウム	半円形 (D形) 500 t=1.6mm		m	20	6,979		139,580					単-90号
側溝蓋	グレーチング 蓋 横断側溝 B400用 L=1000 T=25 普通目 かさ上げ ボルト 固定		枚	7	26,529		185,703					単-91号
管渠工			式	1			152,135					
鉄筋コンクリート台付管	D700		m	5	30,427		152,135					単-92号

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
集水柵・マンホール工			式	1			1,618,174					
現場打ち集水柵	G2-B500-L500-H300 18-8-40(高炉)		箇所	1	22,165		22,165					単-93号
現場打ち集水柵	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)		箇所	2	52,316		104,632					単-94号
現場打ち集水柵	G1-B600-L600-H1000 18-8-40(高炉)		箇所	2	60,440		120,880					単-95号
現場打ち集水柵	G2-B800-L800-H800 18-8-40(高炉)		箇所	1	65,110		65,110					単-96号
現場打ち集水柵	G1-B800-L800-H1700 18-8-40(高炉)		箇所	1	159,412		159,412					単-97号
現場打ち集水柵	G1-B1200-L1200-H1600 24-12-25(20)(高炉)		箇所	2	241,048		482,096					単-98号
蓋	グレーチング蓋 B500-L500用 T-25 普通目 落込式ボルト固定		枚	1	29,369		29,369					単-99号
蓋	グレーチング蓋 B600-L600用 T-25 普通目 落込式ボルト固定		枚	2	36,988		73,976					単-100号
蓋	グレーチング蓋 B800-L800用 T-25 普通目 落込式ボルト固定		枚	1	65,783		65,783					単-101号
蓋	グレーチング蓋 B1200-L1200用(2枚掛) T-25 落込式		組	2	163,865		327,730					単-102号
蓋	縞鋼板蓋 800×800 t=6mm HDZ55		枚	2	38,057		76,114					単-103号

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
蓋	縞鋼板蓋 1100×1100(2枚掛) t=6mm HDZ55		組	1	90,907		90,907					単-104号
場所打水路工			式	1			251,190					
現場打水路	B600-H1060～1160 24-12-25(20)(高炉)		m	5	50,238		251,190					単-105号
舗装工			式	1			2,611,870					
アスファルト舗装工			式	1			2,611,870					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランッシュ RC-40 仕上り厚 150mm		m2	1,070	789		844,230					単-106号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超		m2	1,070	1,652		1,767,640					単-107号
防護柵工			式	1			1,795,374					
路側防護柵工			式	1			1,795,374					
ガードレール	塗装品(景観色) Gr-C3-2E 100m以上 曲線部 補正無		m	126	14,249		1,795,374					単-108号
区画線工			式	1			111,930					
区画線工			式	1			111,930					

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性 舗装無	m	410	273	111,930							単-109号
構造物撤去工		式	1		24,988							
構造物取壊し工		式	1		17,149							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	28	537	15,036							単-110号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版 厚 5cm	m2	13	162.6	2,113							単-111号
運搬処理工		式	1		7,839							
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	4,584	4,584							単-112号
殻処分	アスファルト殻	m3	1	3,255	3,255							単-113号
仮設工		式	1		1,516,086							
交通管理工		式	1		1,516,086							
交通誘導警備員		人日	114	13,299	1,516,086							単-114号
直接工事費		式	1		116,075,216							

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1			17,496,233					
共通仮設費			式	1			5,820,805					
準備費			式	1			4,668,254					
木根等処分費	枝葉 片道運搬距離 40km以下		t	17.9	20,571.96		368,238					単-115号
木根等処分費	根 片道運搬距離 40km以下		t	19.9	26,231.96		522,016					単-116号
立木処理運搬	杉丸太		m2	1,000	2,603		2,603,000					単-117号
除根・枝葉木根等集積			m2	1,000	1,175		1,175,000					単-118号
技術管理費			式	1			50,218					
道路施設基本データ作成費			工事	1	50,218		50,218					単-119号
現場環境改善費（率計上）			式	1			1,102,333					
共通仮設費（率計上）			式	1			11,675,428					
純工事費			式	1			133,571,449					

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工20改良工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1			40,033,293					
工事原価			式	1			173,604,742					
一般管理費等			式	1			27,645,258					
工事価格			式	1			201,250,000					
消費税相当額			式	1			20,125,000					
工事費計			式	1			221,375,000					

内訳書<データ無し>

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	212.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	214.7	214.7		
計						214.7		
単価						212.4	円/m3	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m3	1	1,035	1,035		
計						1,035		
単価						1,024	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,634	1,634		
計						1,634		
単価						1,616	円/m3	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,139
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	3,173	3,173		
計						3,173		
単価						3,139	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	2,577	2,577		
計						2,577		
単価						2,550	円/m3	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削	硬岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	5,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 片切掘削 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	5,982	5,982		
計						5,982		
単価						5,919	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価
							195.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3以上 無し	m3	1	197.4	197.4	
計						197.4	
単価						195.3	円/m3

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	水平排水層	t=30cm C-30	単位	m3	数量	1	単価
							5,688
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	708.8	708.8	
クラッシャーラン		C-30	m3	1.2	4,200	5,040	
計						5,748.8	
単価						5,688	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	基盤排水層	t=50cm RC-40	単位	m3	数量		単価	3,758
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3以上 無し	m3	1	197.4	197.4		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2	3,000	3,600		
計						3,797.4		
単価						3,758	円/m3	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	吸出し防止材	長繊維ポリエステル系不織布 100g/m2	単位	m2	数量		単価	377.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	381.6	381.6		
計						381.6		
単価						377.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	839.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	848.6	848.6		
計						848.6		
単価						839.7	円/m3	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	196.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	198.3	198.3		
計						198.3		
単価						196.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	751.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	759.2	759.2		
	計					759.2		
	単価					751.2	円/m2	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	法面整形(切土部)	現場制約有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,071
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,104	3,104		
	計					3,104		
	単価					3,071	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	382.1	382.1		
計						382.1		
単価						378	円/m2	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	植生シート	植生シート工(標準品) 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	773.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品) 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	782	782		
計						782		
単価						773.8	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	水平排水材	高耐圧型 W300	単位	m2	数量		1	単価	1,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水平排水材設置		高耐圧型 W=300	m 2	1	109.5	109.5			
水平排水材		高耐圧型 W=300	m 2	1	1,760	1,760			
計						1,869.5			
単価						1,850	円/m2		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	盛土法面強化材	長繊維ポリエステル系不織布 100g/m2	単位	m2	数量		1	単価	377.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置			m 2	1	381.6	381.6			
計						381.6			
単価						377.6	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	6,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	6,803	6,803		
計						6,803		
単価						6,731	円/m2	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚15cm	単位	m2	数量	1	単価	9,002
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		15cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	9,098	9,098		
計						9,098		
単価						9,002	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	吸出し防止材	300×300 合織不織布 厚10mm	単位	m2	数量	1	単価	1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		点在設置	m 2	1	1,365	1,365		
計						1,365		
単価						1,350	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	法面点検階段	再生プラスチック 幅60cm	単位	m	数量	単価	金額	単価	54,344
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面点検階段設置		幅60cm 再生プラスチック		m	113	10,360	1,170,680		
手すり設置		φ60.5 H=1100 本体取付タイプ 支柱間 標準2m 片側		m	113	6,479	732,127		
再生プラスチック階段		W=600 30度タイプ		枚	377	3,220	1,213,940		
スタート固定板		30×40×90		組	2	363	726		
異形鉄筋杭		D16×750		本	339	2,150	728,850		
再生プラスチック角材		□90X90X2000		本	113	5,910	667,830		
コーススレット		φ3.8×57L SUS		本	1,131	22.6	25,560.6		
コーススレット		φ5.5×90L SUS		本	1,522	43	65,446		
鋼製支柱		φ60.5×3.2×1390 景観色		本	58	20,530	1,190,740		
鋼製ヒーム		φ42.7×2.3×1880 景観色		本	57	4,100	233,700		
手摺支柱取付金具		両方取付		個	54	3,130	169,020		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	法面点検階段	再生プラスチック 幅60cm	単位	m	数量	113	単価	54,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	手摺支柱取付金具	片方取付	個	4	1,590	6,360		
	計					6,204,979.6		
	単価					54,344	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハ [°] イ [°] S型(亜鉛メッキ HDZ55)	単位	m	数量	959	単価	21,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工		削孔径φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スキット [°] 型500m以上	m	412	5,221	2,151,052		
補強材築造工		削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スキット [°] 型 500m以上	m	518	8,588	4,448,584		
補強材築造工		削孔径φ60mm 中硬岩 スキット [°] 型 500m以上	m	30	13,180	395,400		
補強ハ [°] イ [°] S型		D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	361	5,830	2,104,630		
補強ハ [°] イ [°] S型		D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	446	9,250	4,125,500		
カップ [°] ラ [°] S型		φ46×142 亜鉛メッキ	個	535	3,530	1,888,550		
つば材		S型	個	1,928	400	771,200		
削孔ビット		S2型 φ65	個	272	9,970	2,711,840		
頭部プレート		150×150×9 亜鉛メッキ	枚	272	850	231,200		
頭部プレート		150×150×16 亜鉛メッキ	枚	132	2,640	348,480		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ	個	536	1,500	804,000		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハ [°] イ [°] S型(亜鉛メッキ HDZ55)	単位	m	数量	959	単価	21,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヘルキャップ	防錆材含む	個	140	2,970	415,800		
	ヘルワッシャー	内径φ45 亜鉛メッキ	個	140	1,480	207,200		
	ヘルオスワッシャー	内径φ36 亜鉛メッキ	個	140	560	78,400		
	注入材(砂質土・粘性土・礫質土)	膨張性セメントミルク	m ³	1.16	212,400	246,384		
	注入材(風化岩・軟岩)	膨張性セメントミルク	m ³	1.46	106,200	155,052		
	注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク	m ³	0.08	106,200	8,496		
	計					21,091,768		
	単価					21,769	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	コンクリート張	24-12-25(20)(高炉)厚40cm	単位	m3	数量	119	単価	50,099
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3	119	21,030	2,502,570			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	300	8,019	2,405,700			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	5.33	204,300	1,088,919			
硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	44	350	15,400			
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	4	3,059	12,236			
計					6,024,825			
単価					50,099	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準	回	1	43,710	43,710		
	計					43,710		
	単価					43,252	円/回	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場 (アンカー)	標準	空m3	1	3,379	3,379		
	計					3,379		
	単価					3,343	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	2,829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場 不要 標準	掛m2	1	2,859	2,859		
計						2,859		
単価						2,829	円/掛m2	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	プレート設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	518,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレート設置・撤去		切土補強土工	箇所	1	524,300	524,300		
計						524,300		
単価						518,809	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	軽量受圧板	FRP製格子状 ^ハ 967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	28,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量受圧板設置		FRP製 967×967×40	枚	1	29,170	29,170		
計						29,170		
単価						28,864	円/枚	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	軽量受圧板	FRP製格子状 ^ハ 647×647×40	単位	枚	数量	1	単価	23,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量受圧板設置		FRP製 647×647×40	枚	1	23,780	23,780		
計						23,780		
単価						23,530	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.9m II 削孔に要する重機の搬入困難 100m以上200m未満	単位	m	数量	179	単価	16,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 1.9m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 100m以上200m未満	m	179	11,670	2,088,930		
異形棒鋼ロックホルト		D19 SD345(メッキ付き)	m	188	1,010	189,880		
スパーサー		D19用(メッキ付き)	個	188	460	86,480		
グラウト材(鉄筋挿入工)		普通ポルトランド 25kg袋入 配合量1.23t/m ³	m ³	0.8	28,290	22,632		
頭部処理材		D19用	組	94	5,740	539,560		
計						2,927,482		
単価						16,188	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	石積	雑割石 (流用材)	単位	m2	数量	1	単価	11,557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積 (張)		積工 練石 雑割石	m 2	1	11,680	11,680		
計						11,680		
単価						11,557	円/m2	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	28,072
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工 18-8-40(高炉)	m 3	1	28,370	28,370		
計						28,370		
単価						28,072	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	裏込材	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材 (クラッシュラン)		積工 再生クラッシュラン RC-40	m3	1	7,932	7,932		
計						7,932		
単価						7,848	円/m3	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	52,500	52,500		
計						52,500		
単価						51,950	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	224.3	224.3			
計						224.3			
単価						221	円/m3		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	床掘り(掘削)	中硬岩	単位	m3	数量		1	単価	2,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		硬岩 オブソカット 無し 不可 無し 無し	m 3	1	2,331	2,331			
計						2,331			
単価						2,306	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,482	2,482		
計						2,482		
単価						2,456	円/m3	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	378	378		
計						378		
単価						374	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量		1	単価	331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	334.7	334.7			
計						334.7			
単価						331	円/m3		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	8,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,018	9,018			
計						9,018			
単価						8,923	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	排水フリューム	B700-H700	単位	m	数量	1	単価	18,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッチャラン 40~0 0.87m3/10m	m	1	18,840	18,840		
計						18,840		
単価						18,642	円/m	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	コルゲートフリューム	A形 B700-H700 t=1.6mm	単位	m	数量	1	単価	17,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用	m	1	17,360	17,360		
計						17,360		
単価						17,178	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	たて溝コルゲートフリューム	A形 B700-H700 t=1.6mm	単位	m	数量	10	単価	26,578
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	2	33,030	66,060			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	4	7,229	28,916			
コルゲートフリューム	据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用	m	10	17,360	173,600			
計					268,576			
単価					26,578	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	50,590	50,590	
	計					50,590	
	単価					50,060	円/箇所

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	現場打ち集水桝	G1-B900-L900-H1600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.29m3を超え1.36m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	145,200	145,200	
	足掛金具	W=300φ19全樹脂巻	個	4	2,140	8,560	
	計					153,760	
	単価					152,189	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.15m3を超え1.22m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	131,700	131,700	
足掛金具		W=300φ19全樹脂巻	個	3	2,140	6,420	
計						138,120	
単価						136,752	円/箇所

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H1400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.22m3を超え1.29m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	138,400	138,400	
足掛金具		W=300φ19全樹脂巻	個	3	2,140	6,420	
計						144,820	
単価						143,382	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-49号	現場打ち集水桝	小段桝K型 B300-L300-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価
						1	35,622
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.22m3を超え0.24m3以下 パツクホリ(クレーン機能付)打設	箇所	1	36,000	36,000	
計						36,000	
単価						35,622	円/箇所

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	現場打ち集水桝	小段桝0型 B300-L300-H550 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価
						10	20,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	1.665	33,030	54,994.95	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	20.4	7,229	147,471.6	
計						202,466.55	
単価						20,037	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	蓋	グレーチング蓋 B500-L500用 T-25 普通目 落込式ボルト固定	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,680	29,680		29,369
	計					29,680		
	単価					29,369	円/枚	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	蓋	グレーチング蓋 B900-L900用 T-25 普通目 落込式ボルト固定	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	75,080	75,080		74,293
	計					75,080		
	単価					74,293	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	蓋	縞鋼板蓋 1300×1300(2枚掛) t=6mm HDZ55	単位	組	数量	1	単価	117,753
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	776	1,552			
縞鋼板蓋	1300×1300(2枚掛) t=6mm HDZ55	組	1	117,100	117,100			
コンクリートアンカー	M10×40 メッキ	本	8	35	280			
計					118,932			
単価					117,753	円/組		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	蓋	縞鋼板蓋 600×770 t=6mm HDZ55	単位	枚	数量	1	単価	26,004
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	26,140	26,140			
コンクリートアンカー	M10×40 メッキ	本	4	35	140			
計					26,280			
単価					26,004		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	小段排水 (A)盛土部	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	20,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クッション 40~0	m	10	10,160	101,600		
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	m ²	12	5,290	63,480		
型枠工		小段排水溝	m ²	4.01	8,945	35,869.45		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	12	161.2	1,934.4		
計						202,883.85		
単価						20,077	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	小段排水 (A)切土部	鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600	単位	m	数量	10	単価	18,266
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	9,125	91,250		
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	m ²	12	5,290	63,480		
型枠工		小段排水溝	m ²	3.12	8,945	27,908.4		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	12	161.2	1,934.4		
計						184,572.8		
単価						18,266	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	縦排水 (A)	PU1-B240-H240(ソケット付)	単位	m	数量	10	単価	22,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	12,340	123,400			
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	m ²	10	6,483	64,830			
型枠工	縦排水溝	m ²	4	9,736	38,944			
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	161.2	1,612			
計					228,786			
単価					22,640	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	縦排水 (B)	B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価 14,476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	1.8	33,030	59,454	
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	12	7,229	86,748	
計						146,202	
単価						14,476	円/m

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	側溝蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6mm HDZ55	単位	枚	数量	1	単価 16,703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	16,690	16,690	
コンクリートアンカー		M10×70 メッキ	本	4	46	184	
計						16,874	
単価						16,703	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	側溝蓋	縞鋼板蓋 600×600 t=6mm HDZ55	単位	枚	数量		単価	
						1		20,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	20,120	20,120		
コンクリートアンカー		M10×70 メッキ	本	4	46	184		
計						20,304		
単価						20,097	円/枚	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150~200mm	単位	m	数量		単価	
						1		15,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	15,240	15,240		
計						15,240		
単価						15,080	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,180
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし								
			m3	1	7,256	7,256		
計						7,256		
単価						7,180	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,224
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬								
			m3	1	3,259	3,259		
計						3,259		
単価						3,224	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,790	円/m3	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13,440	13,440		
計						13,440		
単価						13,299	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	212.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	214.7	214.7		
計						214.7		
単価						212.4	円/m3	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	4,997
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,050	5,050		
計						5,050		
単価						4,997	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	195.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3以上 無し	m3	1	197.4	197.4		
計						197.4		
単価						195.3	円/m3	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	839.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	848.6	848.6		
計						848.6		
単価						839.7	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	196.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	198.3	198.3			
計						198.3			
単価						196.2	円/m3		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	路床盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	294.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4.0m以上 10,000m3以上 無し	m3	1	297.7	297.7			
計						297.7			
単価						294.5	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	839.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	848.6	848.6		
計						848.6		
単価						839.7	円/m3	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	196.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	198.3	198.3		
計						198.3		
単価						196.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	751.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	759.2	759.2		
計						759.2		
単価						751.2	円/m2	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	法面整形(盛土部)	法面締め無し 現場制約無し	単位	m2	数量	1	単価	378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	382.1	382.1		
計						382.1		
単価						378	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) t=100	単位	m2	数量	10	単価	3,673
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	0.933	4,665	4,352.44			
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	10	3,194	31,940			
養生工	防草コンクリート	m 2	10	82.59	825.9			
計					37,118.34			
単価					3,673	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚15cm	単位	m2	数量			単価	
						1			9,002
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート吹付工	15cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	1	9,098	9,098			
	計					9,098			
	単価					9,002	円/m2		

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	吸出し防止材	300×300 合繊不織布 厚10mm	単位	m2	数量			単価	
						1			1,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	吸出し防止材設置	点在設置	m 2	1	1,365	1,365			
	計					1,365			
	単価					1,350	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	224.3	224.3			
計						224.3			
単価						221	円/m3		

							単価使用年月	2022.06	
							歩掛使用年月	2022.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,860	1,860			
計						1,860			
単価						1,840	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,649	1,649		
計						1,649		
単価						1,631	円/m3	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,482	2,482		
計						2,482		
単価						2,456	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	基面整正		単位	m2	数量		単価	374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	378	378		
	計					378		
	単価					374	円/m2	

							単価使用年月	2022.06
							歩掛使用年月	2022.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-84号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		単価	8,923
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,018	9,018		
	計					9,018		
	単価					8,923	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	プレキャストU型側溝	PU1-B360-H360	単位	m	数量	1	単価	9,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,080	10,080		
計						10,080		
単価						9,974	円/m	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	プレキャストU型側溝	PU1-B600-H600	単位	m	数量	1	単価	13,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.8m3/10m	m	1	13,310	13,310		
計						13,310		
単価						13,170	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	プレキャストU型側溝	路側側溝-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	8,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	1	8,233	8,233		
計						8,233		
単価						8,146	円/m	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	プレキャストU型側溝	横断側溝-B400-H400	単位	m	数量	1	単価	37,691
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m	m	1	38,090	38,090		
計						38,090		
単価						37,691	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	コルゲートフリューム	半円形 (D形) 300 t=1.6mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,095
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コルゲートフリューム据付		半円形 D形 300×150 t=1.6mm	m	1	1,284	1,284			
コルゲートフリューム		半円形 (D形) 300×150 t=1.6mm	m	1	3,865	3,865			
計						5,149			
単価						5,095		円/m	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	コルゲートフリューム	半円形 (D形) 500 t=1.6mm	単位	m	数量	単価	金額	単価	6,979
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コルゲートフリューム据付		半円形 D形 500×250 t=1.6mm	m	1	1,503	1,503			
コルゲートフリューム		半円形 (D形) 500×250 t=1.6mm	m	1	5,550	5,550			
計						7,053			
単価						6,979		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	側溝蓋	グレーチング蓋 横断側溝 B400用 L=1000 T-25 普通目 かさ上げ ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	26,529
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	26,810	26,810		
計						26,810		
単価						26,529	円/枚	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	鉄筋コンクリート台付管	D700	単位	m	数量	10	単価	30,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 700mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	29,980	299,800		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m ³	0.165	46,310	7,641.15		
計						307,441.15		
単価						30,427	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	22,165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用		m ²	8.1	1,441	11,672.1		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³	1.871	29,750	55,662.25		
型枠	一般型枠 小型構造物		m ²	21.67	7,229	156,652.43		
計						223,986.78		
単価						22,165	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	52,316
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	52,870	52,870		
	計					52,870		
	単価					52,316	円/箇所	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	60,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.49m3を超え0.52m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	61,080	61,080		
	計					61,080		
	単価					60,440	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	現場打ち集水桝	G2-B800-L800-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.55m3を超え0.58m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	65,800	65,800	
	計					65,800	
	単価					65,110	円/箇所

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-97号	現場打ち集水桝	G1-B800-L800-H1700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 パツクホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	152,500	152,500	
	足掛金具	W=300φ19全樹脂巻	個	4	2,140	8,560	
	計					161,060	
	単価					159,412	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	現場打ち集水桝	G1-B1200-L1200-H1600 24-12-25(20) (高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	241,048
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	各種 2.00m3を超え2.11m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	217,200	2,172,000			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.815	193,200	157,458			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.22	191,100	42,042			
足掛金具	W=300 φ19全樹脂巻	個	30	2,140	64,200			
計					2,435,700			
単価					241,048	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	蓋	グレーチング蓋 B500-L500用 T-25 普通目 落込式ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	29,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	29,680	29,680		
計						29,680		
単価						29,369	円/枚	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	蓋	グレーチング蓋 B600-L600用 T-25 普通目 落込式ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	36,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	37,380	37,380		
計						37,380		
単価						36,988	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	蓋	グレチング蓋 B800-L800用 T-25 普通目 落込式ボルト固定	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	66,480	66,480		65,783
	計					66,480		
	単価					65,783	円/枚	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	蓋	グレチング蓋 B1200-L1200用(2枚掛) T-25 落込式	単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	776	1,552		163,865
	グレチング蓋	B1200-L1200用(2枚掛) T-25 落込式	組	1	164,000	164,000		
	計					165,552		
	単価					163,865	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	蓋	縞鋼板蓋 800×800 t=6mm HDZ55	単位	枚	数量	1	単価	38,057
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	38,320	38,320			
コンクリートアンカー	M10×40 メッキ	本	4	35	140			
計					38,460			
単価					38,057	円/枚		

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	蓋	縞鋼板蓋 1100×1100(2枚掛) t=6mm HDZ55	単位	組	数量	1	単価	90,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	313	626		
	縞鋼板蓋	1100×1100(2枚掛) t=6mm HDZ55	組	1	90,960	90,960		
	コンクリートアンカー	M10×40 メッキ	本	8	35	280		
	計					91,866		
	単価					90,907	円/組	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-105号	現場打水路	B600-H1060~1160 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	1	単価 50,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち水路(本体)		24-12-25(20)(高炉)有り 4.2m3/10mを超え4.4m3/10m以下 パッホホリ(クレーン機能付)打設	m	1	50,770	50,770	
計						50,770	
単価						50,238	円/m

						単価使用年月	2022.06
						歩掛使用年月	2022.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-106号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価 789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	797.4	797.4	
計						797.4	
単価						789	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,670	1,670			
	計					1,670			
	単価					1,652		円/m2	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ガードレール	塗装品(景観色) Gr-C3-2E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	防護柵設置工(材料費を除く手間のみ) 耐雪型	土中建込 Gr-C3-2E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	10	3,991	39,910			
	ガードレール 路側土中用(耐雪型)	Gr-C3-2E 景観色	m	10	10,400	104,000			
	計					143,910			
	単価					14,249		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白色 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	273
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	275.9	275.9		
	計					275.9		
	単価					273	円/m	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	542.7	542.7		
	計					542.7		
	単価					537	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	162.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	164.4	164.4		
計						164.4		
単価						162.6	円/m2	

						単価使用年月	2022.06	
						歩掛使用年月	2022.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,633	4,633		
計						4,633		
単価						4,584	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,255
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,290	3,290		
計						3,290		
単価						3,255	円/m3	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13,440	13,440		
計						13,440		
単価						13,299	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	木根等処分費	枝葉 片道運搬距離 40km以下	単位	t	数量	単価	金額	単価	20,571.96
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)【10t車】		片道運搬距離=37.8km;その他の諸料金の有無=無し	台	2	24,920	49,840			
処分費(t)			t	17.9	18,000	322,200			
計						372,040			
単価						20,571.96		円/t	

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	木根等処分費	根 片道運搬距離 40km以下	単位	t	数量	単価	金額	単価	26,231.96
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)【10t車】		片道運搬距離=38.4km;その他の諸料金の有無=無し	台	2	24,920	49,840			
処分費(t)			t	19.9	24,000	477,600			
計						527,440			
単価						26,231.96		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	立木処理運搬	杉丸太	単位	m2	数量	1,000	単価	2,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	8.8	24,885	218,988		
	特殊作業員		人	6.1	22,470	137,067		
	普通作業員		人	10.9	18,900	206,010		
	チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	16.3	1,391	22,673.3		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	時間	33.7	10,150	342,055		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	151.7	7,343	1,113,933.1		
	掘み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	60.6	592	35,875.2		
	トラック [普通型]	4~4.5t積	時間	26.7	6,742	180,011.4		
	不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4t積	日	7.6	49,170	373,692		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		695		
	計					2,631,000		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	立木処理運搬	杉丸太	単位	m ²	数量	1,000	単価	2,603
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					2,603	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	除根・枝葉木根等集積	単位	m2	数量	1,000	単価	1,175
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	24,885	2,488.5		
普通作業員		人	3.6	18,900	68,040		
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	3.6	1,391	5,007.6		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	時間	83.9	10,150	851,585		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	7.3	7,343	53,603.9		
掘み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	34.2	592	20,246.4		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4t積	日	3.8	49,170	186,846		
諸雑費 (まるめ)		式	1		182.6		
計					1,188,000		
単価					1,175	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	道路施設基本データ作成費	単位	工事	数量	1	単価	50,218
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750		
計					50,750		
単価					50,218	円/工事	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 1000m ² 以上(標準) 無	単位	m ²	数量	1	単価	782
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工(植生シート)	肥料袋無(標準品)	m ²	1	782.34	782		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					782		
	単価					782	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水平排水材設置	高耐圧型 W=300	単位	m ²	数量	100	単価	109.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	24,885	6,221		
	普通作業員		人	0.25	18,900	4,725		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					10,950		
	単価					109.5	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	1	単価 6,803
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）		厚10cm	m ²	1	6,803.4	6,803	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,803	
単価						6,803	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
	コンクリート吹付工	15cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量	1	単価 9,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）		厚15cm	m ²	1	9,098.4	9,098	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						9,098	
単価						9,098	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	点在設置	単位	m ²	数量	100	単価	1,365
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	5	18,900	94,500		
	吸出し防止材	300×300 合織不織布 厚10mm	m ²	100	420	42,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					136,500		
	単価					1,365	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面点検階段設置	幅60cm 再生プラスチック	m				
法面工		人	4	25,410	101,640	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,960	
計					103,600	
単価					10,360	円/m

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり設置	φ60.5 H=1100 本体取付タイプ 支柱間 標準2m 片側	m				
法面工		人	2.5	25,410	63,525	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,265	
計					64,790	
単価					6,479	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スキッド型500m以上	単位	m	数量	10	単価 5,221
土木一般世話役		人	0.2	24,885	4,977	
特殊作業員		人	0.2	22,470	4,494	
普通作業員		人	0.4	18,900	7,560	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	0.2	77,000	15,400	
ジャンクロット	φ60mm用	個	0.04	67,200	2,688	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.03	112,000	3,360	
ウォータースイベル	φ60mm用 二重管用	個	0.02	126,000	2,520	
レジュサ	φ60mm用	個	0.03	37,800	1,134	
諸雑費 (率) 19%		式	1		6,161	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		3,916	
計					52,210	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スリット型500m以上	単位	m	数量	10	5,221
単価					5,221	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スキッド型 500m以上	単位	m	数量	10	単価 8,588
土木一般世話役		人	0.35	24,885	8,709	
特殊作業員		人	0.35	22,470	7,864	
普通作業員		人	0.7	18,900	13,230	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	0.35	77,000	26,950	
シャックロット*	φ60mm用	個	0.05	67,200	3,360	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.04	112,000	4,480	
ウォータースイベル	φ60mm用 二重管用	個	0.02	126,000	2,520	
レジューサ	φ60mm用	個	0.03	37,800	1,134	
諸雑費 (率) 19%		式	1		10,783	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		6,850	
計					85,880	

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工	削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スレット型 500m以上	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					10		8,588	
							8,588	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 中硬岩 スキッド型 500m以上	単位	m	数量	10	単価 13,180
土木一般世話役		人	0.55	24,885	13,686	
特殊作業員		人	0.55	22,470	12,358	
普通作業員		人	1.1	18,900	20,790	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	0.55	77,000	42,350	
シャックロット	φ60mm用	個	0.06	67,200	4,032	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.05	112,000	5,600	
ウォータースイベル	φ60mm用 二重管用	個	0.03	126,000	3,780	
レジューサ	φ60mm用	個	0.04	37,800	1,512	
諸雑費 (率) 19%		式	1		16,944	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		10,748	
計					131,800	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工	削孔径φ60mm 中硬岩 スレット型 500m以上	単位	m	数量	10	単価	13,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					13,180	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
	注入材(砂質土・粘性土・礫質土)	膨張性セメントミルク	単位	m ³	数量	1	単価 212,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材(砂質土・粘性土・礫質土)		膨張性セメントミルク 24N/mm ²	m ³	5	42,470	212,350	
諸雑費(まるめ)			式	1		50	
計						212,400	
単価						212,400	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
	注入材(風化岩・軟岩)	膨張性セメントミルク	単位	m ³	数量	1	単価 106,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材(風化岩・軟岩)		膨張性セメントミルク 24N/mm ²	m ³	2.5	42,470	106,175	
諸雑費(まるめ)			式	1		25	
計						106,200	
単価						106,200	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2022. 06
歩掛使用年月	2022. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	106,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク 24N/mm ²	m ³	2.5	42,470	106,175			
諸雑費(まるめ)		式	1		25			
計					106,200			
単価					106,200	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	204,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	116,000	119,480		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	84,738.15	84,738		
諸雑費(まるめ)		式	1		82		
計					204,300		
単価					204,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	2,859
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	24,885	34,839		
とび工		人	4.1	23,520	96,432		
普通作業員		人	2.5	18,900	47,250		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		74,099		
計					285,900		
単価					2,859	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

プラント設置・撤去		切土補強土工	単位	箇所	数量	1	単価	524,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	24,885	74,655			
特殊作業員		人	3	22,470	67,410			
普通作業員		人	9	18,900	170,100			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	41,600	124,800			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		87,335			
計					524,300			
単価					524,300	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽量受圧板設置	FRP製 967×967×40	単位	枚	数量	10	単価	29,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	24,885	4,977			
法面工		人	0.2	25,410	5,082			
普通作業員		人	0.4	18,900	7,560			
軽量受圧板	FRP製格子状 ^ハ 967×967×40	枚	10	27,400	274,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		81			
計					291,700			
単価					29,170	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
軽量受圧板設置	FRP製 647×647×40					10		23,780
土木一般世話役		人	0.2	24,885		4,977		
法面工		人	0.4	25,410		10,164		
普通作業員		人	0.4	18,900		7,560		
軽量受圧板	FRP製格子状 ^ハ 647×647×40	枚	10	21,500		215,000		
諸雑費（まるめ）		式	1			99		
計						237,800		
単価						23,780	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.9m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 100m以上200m未満	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,669.9	11,669			
異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345(メッキ付き)【別途計上】	m	1.053	0	0			
ガラウチ材(鉄筋挿入工)	普通ボルトラット 25kg袋入 配合量1.23t/m3【別途計上】	m ³	0.005	0	0			
頭部処理材	D19用【別途計上】	組	0.526	0	0			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					11,670			
単価					11,670	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,018
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,406	54,060			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,080	34,320			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	3,000	1,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					90,180			
単価					9,018		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.87m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,417	34,170		
排水フェーム	B700×H700 L=2.0m/個	個	5	30,200	151,000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.044	3,000	3,132		
諸雑費(まるめ)		式	1		98		
計					188,400		
単価					18,840	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	29,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
グレーチング蓋	B500-L500用 T-25 普通目 落込式ボルト固定	枚	100	28,900	2,890,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		400		
計					2,968,000		
単価					29,680	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	75,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
グレーチング蓋	B900-L900用 T-25 普通目 落込式ボルト固定	枚	100	74,300	7,430,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		400		
計					7,508,000		
単価					75,080	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
縞鋼板蓋	1300×1300(2枚掛) t=6mm HDZ55【別途計上】	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					77,600		
単価					776	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	26,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	313	31,300		
縞鋼板蓋	600×770 t=6mm HDZ55	枚	100	25,820	2,582,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		700		
計					2,614,000		
単価					26,140	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け無し無し鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し小段面部有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L600 300kg以下 昼 無	m	10	6,541.26	65,412			
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	16.5	2,080	34,320			
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.6	3,000	1,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		68			
計					101,600			
単価					10,160		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m ²	数量	100	5,290	
土木一般世話役		人	2.8	24,885	69,678		
特殊作業員		人	3.8	22,470	85,386		
普通作業員		人	5.4	18,900	102,060		
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	17,100	206,910		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	41,600	62,400		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,566		
計					529,000		
単価					5,290	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	8,945
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.9	24,885	22,396			
型わく工		人	1.6	24,570	39,312			
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,062			
計					89,450			
単価					8,945		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	161.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	24,885	5,225		
	普通作業員		人	0.56	18,900	10,584		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		311		
	計					16,120		
	単価					161.2	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,125
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無		m	10	5,692.51	56,925		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0		個	16.5	2,080	34,320		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						91,250		
単価						9,125	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	12,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,313.99	43,139			
プレキャストU型側溝	PU1-240-240(ソケット付き)	個	16.5	4,860	80,190			
諸雑費(まるめ)		式	1		71			
計					123,400			
単価					12,340		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m ²	数量	100	単価 6,483
土木一般世話役		人	3.9	24,885	97,051	
特殊作業員		人	5	22,470	112,350	
普通作業員		人	8	18,900	151,200	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	17,100	206,910	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.9	41,600	79,040	
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		1,749	
計					648,300	
単価					6,483	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	24,885	29,862		
型わく工		人	1.6	24,570	39,312		
普通作業員		人	1.2	18,900	22,680		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,506		
計					97,360		
単価					9,736		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	単価	金額	単価	16,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	313	31,300			
縞鋼板蓋	500×600 t=6mm HDZ55	枚	100	16,370	1,637,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		700			
計					1,669,000			
単価					16,690	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	単価	金額	単価	20,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	313	31,300			
縞鋼板蓋	600×600 t=6mm HDZ55	枚	100	19,800	1,980,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		700			
計					2,012,000			
単価					20,120		円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 7,256
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,256	7,256	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,256	
単価						7,256	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価 2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻（無筋）	m ³	100	2,820	282,000	
計						282,000	
単価						2,820	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,440	13,440		13,440
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					13,440		
単価					13,440	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	10	単価	4,665
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.43	24,885	10,700		
	型わく工		人	0.86	24,570	21,130		
	普通作業員		人	0.52	18,900	9,828		
	諸雑費（率+まるめ） 12%		式	1		4,992		
	計					46,650		
	単価					4,665	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,194
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.6	24,885	14,931				
特殊作業員		人	1.1	22,470	24,717				
普通作業員		人	1.9	18,900	35,910				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	17,100	206,910				
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	38,140	33,944				
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,988				
計					319,400				
単価					3,194	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	82.59
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.09	24,885	2,239		
	普通作業員		人	0.31	18,900	5,859		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		161		
	計					8,259		
	単価					82.59	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 360B 360×360×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,406	54,060				
鉄筋コンクリートU形	3 6 0 B 3 6 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715				
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.672	3,000	2,016				
諸雑費（まるめ）		式	1		9				
計					100,800				
単価					10,080	円/m			

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシュラン 40~0 0.8m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,417	34,170		
プレキャストU型側溝	PU1-B600-H600-L2000	個	5	19,200	96,000		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.96	3,000	2,880		
諸雑費(まるめ)		式	1		50		
計					133,100		
単価					13,310	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,233
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,417	34,170		
プレキャストU型側溝	路側側溝-B300×H300×2000	個	5	9,200	46,000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,000	2,160		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					82,330		
単価					8,233	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシュラン 40~0 0.7m3/10m	単位	m	数量	10	単価 38,090
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,417	34,170	
プレキャストU型側溝	横断側溝-B400×H400×2000	個	5	68,840	344,200	
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.84	3,000	2,520	
諸雑費(まるめ)		式	1		10	
計					380,900	
単価					38,090	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コルゲートフォーム据付	半円形 D形 300×150 t=1.6mm	単位	m	数量	10	単価	1,284
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.25	24,885	6,221			
普通作業員		人	0.35	18,900	6,615			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					12,840			
単価					1,284	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コルゲートフォーム据付	半円形 D形 500×250 t=1.6mm	単位	m	数量	10	単価	1,503
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	24,885	7,465			
普通作業員		人	0.4	18,900	7,560			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					15,030			
単価					1,503	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100		26,810
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	313		31,300		
グレーチング蓋 (横断側溝)	B400用 L=1000 T=25 普通目 かさ上げ ボルト固定	枚	100	26,490		2,649,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			700		
計						2,681,000		
単価						26,810	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	193,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	116,000	119,480		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73,657.5	73,657		
諸雑費(まるめ)		式	1		63		
計					193,200		
単価					193,200	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	114,000	117,420		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	73,657.5	73,657		
諸雑費(まるめ)		式	1		23		
計					191,100		
単価					191,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
グレーチング蓋	B600-L600用 T-25 普通目 落込式ボルト固定	枚	100	36,600	3,660,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		400		
計					3,738,000		
単価					37,380	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	66,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
グレーチング蓋	B800-L800用 T-25 普通目 落込式ボルト固定	枚	100	65,700	6,570,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		400		
計					6,648,000		
単価					66,480	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	776
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	776	77,600		
グレーチング蓋【別途計上】	B1200-L1200用(2枚掛) T-25 落込式	枚	100	0	0		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					77,600		
単価					776	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	313	31,300			
縞鋼板蓋	800×800 t=6mm HDZ55	枚	100	38,000	3,800,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		700			
計					3,832,000			
単価					38,320	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	313
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	313	31,300			
縞鋼板蓋	1100×1100(2枚掛) t=6mm HDZ55【別途計上】	枚	100	0	0			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					31,300			
単価					313	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-C3-2E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m		1	3,991
ガードレール設置工 土中建込用 耐雪型	Gr-C3-2E 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	13,231	13,231	
ガードレール（耐雪型） 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	-9,240	-9,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,991	
単価					3,991	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	275.9
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	153.79	153,790		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型		kg	570	172	98,040		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	25	150	3,750		
接着用プライマー	区画線用		kg	25	360	9,000		
軽油	1.2号		L	40	138	5,520		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		5,800		
計						275,900		
単価						275.9	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	m ³	100	3,290	329,000	
計						329,000	
単価						3,290	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.06 2022.06 1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		枝葉	t	100	18,000	1,800,000	
計						1,800,000	
単価						18,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		根					
		t	100	24,000	2,400,000		
計					2,400,000		
単価					24,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,391
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	2.7	152	410			
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,391			
単価					1,391	円/日		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	10,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	22,155	3,544			
軽油	1.2号	L	16	138	2,208			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m3	時間	1	4,390	4,390			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					10,150			
単価					10,150	円/時間		

参考資料（１）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	7,343
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	22,155	3,544			
軽油	1.2号	L	9.2	138	1,269			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	時間	1	2,530	2,530			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,343			
単価					7,343	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量		1	6,742
運転手 (一般)		人	0.21	21,420		4,498	
軽油	1.2号	L	5.9	138		814	
トラック [普通型]	4～4.5 t 積	時間	1	1,430		1,430	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,742	
単価						6,742	円/時間

参考資料 (1)

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4 t 積	日	1		1	49,170
運転手 (特殊)		人	1	22,155	22,155	
軽油	1. 2号	L	66	138	9,108	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4 t 積	日	1	17,900	17,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					49,170	
単価					49,170	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	29,000	50,750		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					50,750		
単価					50,750	円／工事	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(砂質土・粘性土・礫質土)	膨張性セメントミルク 24N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	42,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	25,000	27,500		
	混和材	膨張材	kg	100	120	12,000		
	混和材	減水剤	kg	11	270	2,970		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					42,470		
	単価					42,470	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(風化岩・軟岩)	膨張性セメントミルク 24N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	42,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	25,000	27,500		
	混和材	膨張材	kg	100	120	12,000		
	混和材	減水剤	kg	11	270	2,970		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					42,470		
	単価					42,470	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク 24N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	42,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	25,000	27,500		
	混和材	膨張材	kg	100	120	12,000		
	混和材	減水剤	kg	11	270	2,970		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					42,470		
	単価					42,470	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2022.06
歩掛使用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	38,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	22,155	22,155		
軽油	1. 2号	L	39.5	138	5,451		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 1. 7t吊	日	1.6	6,580	10,528		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					38,140		
単価					38,140	円／日	