

令和5年1月10日（令和5年1月17日）

# 国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事

## 【工事設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事
工事地名	自) 滋賀県長浜市木之本町大音地先 至) 滋賀県長浜市木之本町木之本地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 4年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 4年11月
2) 事務所名	滋賀国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3200030010	1 4) 単価適用年月	2022年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2022年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	334日間 自 令和 5年 4月 1日 (当初) 至 令和 6年 2月28日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	滋賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	長浜市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道8号	2 2) 処 分 費 等	13,462,700
		2 3) 公 告 日	令和 4年11月 8日
		2 4) 入 札 締 切 日	令和 5年 1月 4日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		136,079,663				
道路土工		式	1		68,774,861				
掘削工(ICT)		式	1		3,218,040				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,300	292.6	1,843,380			単-1号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,300	218.2	1,374,660			単-2号	
路体盛土工		式	1		1,232,340				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	230	5,358	1,232,340			単-3号	
路体盛土工(ICT)		式	1		24,160				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	100	241.6	24,160			単-4号	
盛土工		式	1		2,134,189				
整地	田 敷均し(ルース)	m3	420	119.2	50,064			単-5号	
積込(ルース)	田 土砂 土量50,000m3未満	m3	420	202.1	84,882			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	国道 8 号 賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	田 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	420	360.7	151,494			単-7号	
整地	畑 敷均し(ルース)	m3	500	119.2	59,600			単-8号	
積込(ルース)	畑 土砂 土量50,000m3未満	m3	430	202.1	86,903			単-9号	
土砂等運搬	畑 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	380	360.7	137,066			単-10号	
土砂等運搬	畑 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	998.8	49,940			単-11号	
土材料	畑	m3	70	5,520	386,400			単-12号	
整地	田 敷均し(ルース)	m3	200	119.2	23,840			単-13号	
土材料	田	m3	200	5,520	1,104,000			単-14号	
法面整形工(ICT)		式	1		543,668				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	640	833	533,120			単-15号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	20	527.4	10,548			単-16号	
残土処理工		式	1		61,622,464				

# 設計内訳書

工事名	国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	12,700	117.6	1,493,520					単-17号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,710	3,496	44,434,160					単-18号
積込(ルース)	汚染土	m3	640	202.1	129,344					単-19号
土砂等運搬	汚染土	m3	640	6,321	4,045,440					単-20号
残土等処分	汚染土	m3	640	18,000	11,520,000					単-21号
法面工		式	1		166,320					
植生工		式	1		166,320					
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	660	252	166,320					単-22号
軽量盛土工		式	1		27,237,616					
作業土工		式	1		250,792					
床掘り	土砂	m3	680	229.6	156,128					単-23号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	m3	30	2,591	77,730					単-24号

# 設計内訳書

工事名	国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	42	403.2	16,934				単-25号
軽量盛土工		式	1		26,986,824				
軽量盛土		m3	407	36,420	14,822,940				単-26号
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	342	6,484	2,217,528				単-27号
基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 幅60cm 高30cm	m	71	11,530	818,630				単-28号
壁面材	簡易壁面材	m2	185	30,840	5,705,400				単-29号
裏込砕石	再生クワッチャンRC40	m3	62	6,593	408,766				単-30号
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m3	36	83,710	3,013,560				単-31号
排水構造物工		式	1		9,954,208				
作業土工		式	1		806,716				
床掘り	土砂	m3	390	229.6	89,544				単-32号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	70	1,715	120,050				単-33号

# 設計内訳書

工事名	国道 8 号 賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	m3	190	2,591	492,290			単-34号	
基面整正		m2	260	403.2	104,832			単-35号	
側溝工		式	1		6,304,566				
プレキャストU型側溝	PU155	m	107	29,180	3,122,260			単-36号	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	12	7,991	95,892			単-37号	
プレキャストU型側溝	BF400	m	63	13,290	837,270			単-38号	
プレキャストU型側溝	BF400(暗渠型)	m	2	25,330	50,660			単-39号	
U型水路	B250-H250	m	69	6,916	477,204			単-40号	
管(函)渠型側溝	φ 300	m	55	23,940	1,316,700			単-41号	
L型街渠(A)	18-8-40(高炉)	m	18	15,560	280,080			単-42号	
L型街渠(B)	18-8-40(高炉)	箇所	1	10,320	10,320			単-43号	
L型街渠(C)	18-8-40(高炉)	m	6	14,980	89,880			単-44号	

# 設計内訳書

工事名	国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
蓋	コンクリート蓋 BF400用暗渠型用	枚	2	12,150	24,300					単-45号
管渠工		式	1		575,286					
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ450	m	11	23,340	256,740					単-46号
暗渠排水管	VP φ150	m	4	2,449	9,796					単-47号
鉄筋コンクリート台付管	φ300 耐震性高性能コン クリートジョイント付	m	25	12,350	308,750					単-48号
集水柵・マンホール工		式	1		1,474,100					
現場打ち街渠柵	18-8-40(高炉) 450×600×850	箇所	1	67,890	67,890					単-49号
プレキャスト街渠柵	φ300	箇所	1	102,800	102,800					単-50号
現場打ち集水柵	18-8-40(高炉) 500×500×500	箇所	1	43,220	43,220					単-51号
現場打ち集水柵	18-8-40(高炉) 500×500×800	箇所	1	55,170	55,170					単-52号
現場打ち集水柵	18-8-40(高炉) 600×600×600	箇所	1	48,960	48,960					単-53号
現場打ち集水柵	18-8-40(高炉) 600×600×800	箇所	1	58,040	58,040					単-54号



# 設計内訳書

工事名	国道 8 号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 700×700×700	箇所	4	56,610	226,440			単-55号	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 800×800×800	箇所	1	72,380	72,380			単-56号	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 800×800×900	箇所	1	72,380	72,380			単-57号	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 800×800×1000	箇所	1	75,730	75,730			単-58号	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1500×1500×1000	箇所	1	153,400	153,400			単-59号	
取水桝	600×670×530	箇所	3	19,420	58,260			単-60号	
取水桝	600×780×595	箇所	1	20,410	20,410			単-61号	
角落し	320×180×450	箇所	4	11,770	47,080			単-62号	
縦溝呑口	250×250×3000	箇所	5	60,230	301,150			単-63号	
蓋	グレーチング 蓋 600×450 T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	70,790	70,790			単-64号	
排水工		式	1		793,540				
縦排水	240×240×600(ソケット付)	m	26	16,860	438,360			単-65号	

# 設計内訳書

工事名	国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
板柵水路	B400×H600	m	15	17,260	258,900					単-66号
側溝蓋	縞鋼板 450×1000 4.5t HDZ35	枚	4	24,070	96,280					単-67号
階段工		式	1		335,888					
階段工		式	1		335,888					
基礎材	再生クワッチャン40～0 敷厚 0.1m	m2	17	1,169	19,873					単-68号
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	5	34,820	174,100					単-69号
型枠	一般型枠	m2	16	7,447	119,152					単-70号
鉄筋金網	D10×200×200	m2	17	1,339	22,763					単-71号
舗装工		式	1		1,979,899					
アスファルト舗装工 (A)		式	1		489,873					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	47	762.6	35,842					単-72号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	47	955.4	44,903					単-73号

# 設計内訳書

工事名	国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm W<1.4m	m2	24	4,078	97,872			単-74号	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m≤w≤3.0m	m2	24	3,116	74,784			単-75号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm W<1.4m	m2	24	2,612	62,688			単-76号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≤w≤3.0m	m2	24	1,836	44,064			単-77号	
表層(車道・路肩部)	改質密粒度アスコンⅡ型(20)DS3000 舗装厚 50mm W<1.4m	m2	24	3,091	74,184			単-78号	
表層(車道・路肩部)	改質密粒度アスコンⅡ型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m≤w≤3.0m	m2	24	2,314	55,536			単-79号	
アスファルト舗装工(B)		式	1		343,482				
下層路盤(歩道部)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	138	797	109,986			単-80号	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m≤w	m2	138	1,692	233,496			単-81号	
アスファルト舗装工(C)		式	1		474,082				
下層路盤(歩道部)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	216	797	172,152			単-82号	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m≤w	m2	218	1,385	301,930			単-83号	

# 設計内訳書

工事名	国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工 (D)		式	1		672,462				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	226	479.8	108,434				単-84号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	226	609.7	137,792				単-85号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m<w	m2	226	1,886	426,236				単-86号
縁石工		式	1		538,363				
縁石工		式	1		538,363				
歩車道境界ブロック	(両面R)18/23×25×60	m	55	8,201	451,055				単-87号
アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	73	1,196	87,308				単-88号
防護柵工		式	1		3,642,010				
路側防護柵工		式	1		1,859,760				
ガードレール	景観色 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	m	168	11,070	1,859,760				単-89号
防止柵工		式	1		1,782,250				

# 設計内訳書

工事名	国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	メッキ柵高 1.1m コンクリート建込	m	76	17,900	1,360,400					単-90号
転落(横断)防止柵	景観色柵高 1.1m コンクリート建込	m	25	9,818	245,450					単-91号
転落(横断)防止柵	メッキ柵高 0.85m コンクリート建込	m	12	14,700	176,400					単-92号
区画線工		式	1		2,835					
区画線工		式	1		2,835					
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	m	21	135	2,835					単-93号
道路付属施設工		式	1		63,975					
作業土工		式	1		39,295					
床掘り	土砂	m3	20	229.6	4,592					単-94号
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	20	1,715	34,300					単-95号
基面整正		m2	1	403.2	403					単-96号
照明工		式	1		24,680					

# 設計内訳書

工事名	国道 8 号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路照明	H=10.0m LED 発生品	基	1	24,680	24,680			単-97号	
構造物撤去工		式	1		15,403,265				
防護柵撤去工		式	1		451,189				
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	296	1,123	332,408			単-98号	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	32	1,123	35,936			単-99号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込	m	11	572.3	6,295			単-100号	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込	m	108	708.8	76,550			単-101号	
道路付属物撤去工		式	1		19,402				
視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	本	5	842	4,210			単-102号	
視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	本	36	422	15,192			単-103号	
構造物取壊し工		式	1		7,369,850				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	412	9,724	4,006,288			単-104号	

# 設計内訳書

工事名	国道 8 号 賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	84	17,290	1,452,360					単-105号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	37	549.2	20,320					単-106号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	2,090	541.8	1,132,362					単-107号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 8cm	m2	540	541.8	292,572					単-108号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	360	541.8	195,048					単-109号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	280	541.8	151,704					単-110号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	m2	220	541.8	119,196					単-111号
排水構造物撤去工		式	1		973,760					
暗渠排水管撤去	VP φ 150	m	21	128.4	2,696					単-112号
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 600	m	25	214	5,350					単-113号
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 1000	m	164	4,846	794,744					単-114号
暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ 1100	m	18	4,846	87,228					単-115号

# 設計内訳書

工事名	国道 8 号 賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
半割管撤去	高密度ポリエチレン製 φ 300	m	17	323.5	5,499					単-116号
半割管撤去	高密度ポリエチレン製 φ 500	m	153	431.4	66,004					単-117号
分水栓撤去	φ 150	箇所	4	1,159	4,636					単-118号
蓋版撤去	グレーチング 蓋 B450用	枚	2	497.9	995					単-119号
蓋版撤去	グレーチング 蓋 B500用	枚	7	497.9	3,485					単-120号
蓋版撤去	グレーチング 蓋 PU100用	枚	7	204	1,428					単-121号
蓋版撤去	グレーチング 蓋 B500-L500用	枚	1	497.9	497					単-122号
蓋版撤去	グレーチング 蓋 B700-L700用	枚	1	497.9	497					単-123号
蓋版撤去	グレーチング 蓋 B800-L800用	枚	1	497.9	497					単-124号
蓋版撤去	縞鋼板蓋 B500-L500用	枚	1	204	204					単-125号
かご撤去工		式	1		324,960					
ふとんかご撤去	かご枠 500×800×200	m	120	2,708	324,960					単-126号



# 設計内訳書

工事名	国道 8 号 賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう撤去工		式	1		1,970				
大型土のう撤去		袋	3	656.8	1,970			単-127号	
防草シート撤去工		式	1		347,912				
防草シート撤去	ポリエステル製	m2	3,140	110.8	347,912			単-128号	
道路付属施設撤去工		式	1		22,460				
道路照明撤去	H=10.0m LED 再利用	基	1	22,460	22,460			単-129号	
軽量盛土撤去工		式	1		115,280				
軽量盛土撤去		m	8	14,410	115,280			単-130号	
配管・配線撤去工		式	1		962,221				
地中配管撤去	FEP65×2	m	149	1,832	272,968			単-131号	
地中配管撤去	G54	m	25	2,724	68,100			単-132号	
地中配線撤去	同軸ケーブルSLCX12D	m	162	1,259	203,958			単-133号	

# 設計内訳書

工事名	国道 8 号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管撤去	G54	m	90	4,006	360,540					単-134号
屋外配線撤去	同軸ケーブルSLCX12D	m	45	1,259	56,655					単-135号
ハンドホール撤去工		式	1		60,400					
プレキャストハンドホール撤去	600×600×600	個所	5	12,080	60,400					単-136号
運搬処理工		式	1		4,753,861					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	412	4,238	1,746,056					単-137号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	84	5,235	439,740					単-138号
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	288	1,515	436,320					単-139号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	412	1,175	484,100					単-140号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	84	1,250	105,000					単-141号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	288	4,700	1,353,600					単-142号
現場発生品運搬	管材、鋼材、ケーブル類、養生シート・ネット	回	12	15,440	185,280					単-143号

# 設計内訳書

工事名	国道8号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場発生品運搬	信号柱	回	1	3,765	3,765			単-144号	
仮設工		式	1		7,980,423				
工事中道路工		式	1		1,849,029				
土のう	H=1.08m W=1.1m 製作・設置・移設・撤去	袋	259	4,776	1,236,984			単-145号	
敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	m2	609	1,005	612,045			単-146号	
仮橋・仮栈橋工		式	1		4,256,394				
床掘り	土砂	m3	150	229.6	34,440			単-147号	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	m3	350	912	319,200			単-148号	
支持杭	撤去 鋼管Φ600	本	16	57,480	919,680			単-149号	
橋脚	撤去	t	12	21,760	261,120			単-150号	
仮橋上部	撤去	t	118.1	6,402	756,076			単-151号	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	m2	538	385	207,130			単-152号	

# 設計内訳書

工事名	国道 8 号 賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
仮設高欄	ガードレール型 撤去	m	90	1,337	120,330					単-153号
現場発生産品運搬	仮橋	t	258.1	6,348	1,638,418					単-154号
交通管理工		式	1		1,875,000					
交通誘導警備員		人日	150	12,500	1,875,000					単-155号
直接工事費		式	1		136,079,663					
共通仮設費		式	1		22,761,767					
共通仮設費		式	1		3,148,767					
運搬費		式	1		771,787					
仮設材運搬費		t	118.7	6,502	771,787					単-156号
技術管理費		式	1		1,224,980					
保守管理(ICT)		式	1		28,230					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-2号

# 設計内訳書

工事名	国道 8 号賤ヶ岳橋架替迂回路撤去工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路施設基本データ作成費		式	1	50,750	50,750			単-157号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,152,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		19,613,000				
純工事費		式	1		158,841,430				
現場管理費		式	1		53,701,000				
工事原価		式	1		212,542,430				
一般管理費等		式	1		31,687,570				
工事価格		式	1		244,230,000				
消費税相当額		式	1		24,423,000				
工事費計		式	1		268,653,000				

# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6300m3	式	1		22,585			
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 100m3	式	1		326			
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 20m2	式	1		100			
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 640m2	式	1		5,219			
合 計					28,230			

# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費 (ICT)	フルト-サ	式	1		548,000			
合 計					1,146,000			

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	292.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	292.6	292.6		
計						292.6		
単価						292.6	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	218.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	218.2	218.2		
計						218.2		
単価						218.2	円/m3	



# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,358
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,358		5,358		
	計						5,358		
	単価						5,358	円/m3	

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	241.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m3	1	241.6		241.6		
	計						241.6		
	単価						241.6	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	整地	田 敷均し(ル-ス <sup>2</sup> )	単位	m3	数量	1	単価
							119.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し(ル-ス <sup>2</sup> ) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	119.2	119.2	
計						119.2	
単価						119.2	円/m3

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	積込(ル-ス <sup>2</sup> )	田 土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価
							202.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ル-ス <sup>2</sup> )		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	202.1	202.1	
計						202.1	
単価						202.1	円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	田 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	360.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	360.7	360.7		
計						360.7		
単価						360.7	円/m3	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	整地	畑 敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	119.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	119.2	119.2		
計						119.2		
単価						119.2	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	積込(ルーズ)	畑 土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	202.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	202.1	202.1		
	計					202.1		
	単価					202.1	円/m3	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	土砂等運搬	畑 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	360.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	360.7	360.7		
	計					360.7		
	単価					360.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	畑 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	998.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	998.8	998.8		
計						998.8		
単価						998.8	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土材料	畑	単位	m3	数量	1	単価	5,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	5,520	5,520		
計						5,520		
単価						5,520	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	整地	田 敷均し(ルース)	単位	m3	数量	1	単価	119.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	119.2	119.2		
計						119.2		
単価						119.2	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土材料	田	単位	m3	数量	1	単価	5,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	5,520	5,520		
計						5,520		
単価						5,520	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	833	833		
計						833		
単価						833	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	527.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	527.4	527.4		
計						527.4		
単価						527.4	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	117.6	117.6		
	計					117.6		
	単価					117.6	円/m3	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,496	3,496		
	計					3,496		
	単価					3,496	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	積込(ルーズ)	汚染土	単位	m3	数量	1	単価	202.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	202.1	202.1		
計						202.1		
単価						202.1	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	土砂等運搬	汚染土	単位	m3	数量	1	単価	6,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 土砂 DID有り 60.0km超え	m3	1	6,321	6,321		
計						6,321		
単価						6,321	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	残土等処分	汚染土	単位	m3	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	18,000	18,000		
	計					18,000		
	単価					18,000	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	m2	1	252	252		
	計					252		
	単価					252	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	229.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.6	229.6		
	計					229.6		
	単価					229.6	円/m3	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量		単価	2,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,591	2,591		
	計					2,591		
	単価					2,591	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	403.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	403.2	403.2			
	計					403.2			
	単価					403.2	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	軽量盛土		単位	m3	数量	407	単価	36,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール設置		無し						
			m3	407	3,196	1,300,772		
発泡スチロール (材料費) D-20								
			m3	164.3	26,000	4,271,800		
発泡スチロール (材料費) DX-29								
			m3	242.7	36,100	8,761,470		
緊結金具 (材料費)								
			個	935	520	486,200		
計						14,820,242		
単価						36,420	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2			342		6,484
	コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し 15cm G3551 線径6.0×網目150×150mm	m3	51	43,480	2,217,480		
	計					2,217,480		
	単価					6,484	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 幅60cm高30cm	単位	m	数量	71	単価	11,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	13	36,990	480,870		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	45	7,447	335,115		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	1	1,976	1,976		
計						817,961		
単価						11,530	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	壁面材	簡易壁面材	単位	m2	数量	単価	金額	単価	30,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
壁面材取付			m2	1	3,432	3,432			
壁面材 (材料費)		1枚/m2 4個/m2	m 2	1	27,400	27,400			
計						30,832			
単価						30,840		円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	裏込碎石	再生クラッシュランRC40	単位	m3	数量	単価	金額	単価	6,593
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
裏込碎石 (軽量盛土)		6m以下 再生クラッシュラン RC-40	m 3	1	6,593	6,593			
計						6,593			
単価						6,593		円/m3	



# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	83,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	83,710	83,710			
計						83,710			
単価						83,710	円/m3		

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	229.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.6	229.6			
計						229.6			
単価						229.6	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,715	1,715		
計						1,715		
単価						1,715	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,591
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,591	2,591		
計						2,591		
単価						2,591	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	403.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	403.2	403.2		
	計					403.2		
	単価					403.2	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄU型側溝	PU155	単位	m	数量	1	単価	29,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝設置	据付け L=3000mm 昼間作業 側溝(各種)	m	1	29,180	29,180		
	計					29,180		
	単価					29,180	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量			1	単価	7,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	7,991	7,991				
計						7,991				
単価						7,991	円/m			

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	プレキャストU型側溝	BF400	単位	m	数量			1	単価	13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	13,290	13,290				
計						13,290				
単価						13,290	円/m			

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	プレキャストU型側溝	BF400(暗渠型)	単位	m	数量	1	単価	25,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	25,330	25,330		
計						25,330		
単価						25,330	円/m	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	U型水路	B250-H250	単位	m	数量	1	単価	6,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り	m	1	6,916	6,916		
計						6,916		
単価						6,916	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	管(函)渠型側溝	φ300	単位	m	数量		1	単価	23,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	23,940	23,940			
	計					23,940			
	単価					23,940	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	L型街渠(A)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	15,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.929	33,630	64,872.27		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	5.2	7,447	38,724.4		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.118	1,976	233.16		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	5,173	51,730		
計						155,559.83		
単価						15,560	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	L型街渠(B)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.171	33,630	39,380.73		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	3.12	7,447	23,234.64		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	6	6,754	40,524		
計						103,139.37		
単価						10,320	円/箇所	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	L型街渠(C)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1.914	33,630	64,367.82		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	4.9	7,447	36,490.3		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	4,892	48,920		
計						149,778.12		
単価						14,980	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	蓋	コンクリート蓋 BF400用暗渠型用	単位	枚	数量	1	単価	12,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	12,150	12,150		
計						12,150		
単価						12,150	円/枚	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ450	単位	m	数量	1	単価	23,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 450mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	23,340	23,340		
計						23,340		
単価						23,340	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	暗渠排水管	VP φ 150	単位	m	数量	1	単価	2,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	1	2,449	2,449		
計						2,449		
単価						2,449	円/m	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	鉄筋コンクリート台付管	φ 300 耐震性高性能コンジョイント付	単位	m	数量	1	単価	12,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	1	12,090	12,090		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.007	36,130	252.91		
計						12,342.91		
単価						12,350	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	現場打ち街渠柵	18-8-40(高炉) 450×600×850	単位	箇所	数量	10	単価	67,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	58,040	580,400		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	9	8,100	72,900		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.341	33,630	11,467.83		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.89	7,447	14,074.83		
	計					678,842.66		
	単価					67,890	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	プレキャスト街渠柵	φ300	単位	箇所	数量	1	単価	102,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト街渠柵	据付 φ300用	基	1	7,101	7,101			
プレキャスト集水柵 (材料費)		基	1	83,300	83,300			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	0.845	1,286	1,086.67			
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	8,100	8,100			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.048	33,630	1,614.24			
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.21	7,447	1,563.87			
計					102,765.78			
単価					102,800	円/箇所		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	43,220	43,220	
	計					43,220	
	単価					43,220	円/箇所

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 500×500×800	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	55,170	55,170	
	計					55,170	
	単価					55,170	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 600×600×600	単位	箇所	数量	1	単価	48,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,960	48,960		
	計					48,960		
	単価					48,960	円/箇所	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 600×600×800	単位	箇所	数量	1	単価	58,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58,040	58,040		
	計					58,040		
	単価					58,040	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 700×700×700	単位	箇所	数量		単価
						4	56,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	55,170	110,340	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2	58,040	116,080	
計						226,420	
単価						56,610	円/箇所

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-56号	現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 800×800×800	単位	箇所	数量		単価
						1	72,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	72,380	72,380	
計						72,380	
単価						72,380	円/箇所



# 1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 800×800×900	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	72,380	72,380	
	計					72,380	
	単価					72,380	円/箇所

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 800×800×1000	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.61m3を超え0.65m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	75,730	75,730	
	計					75,730	
	単価					75,730	円/箇所

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1500×1500×1000	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	153,400	153,400	
	計					153,400	
	単価					153,400	円/箇所

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	取水桝	600×670×530	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1	3,208	3,208	
	取水桝	600×670×530	基	1	16,210	16,210	
	計					19,418	
	単価					19,420	円/箇所

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	取水桝	600×780×595	単位	箇所	数量		単価	
						1		20,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用	基	1	4,504	4,504		
取水桝		600×780×595	基	1	15,900	15,900		
計						20,404		
単価						20,410	円/箇所	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	角落し	320×180×450	単位	箇所	数量		単価	
						1		11,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
角落し設置		320×180×450	箇所	1	3,270	3,270		
角落し		320×180×450 制水板含む	箇所	1	8,500	8,500		
計						11,770		
単価						11,770	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	縦溝呑口	250×250×3000	単位	箇所	数量		1	単価	60,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.54	33,630	18,160.2			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	5.649	7,447	42,068.1			
計						60,228.3			
単価						60,230	円/箇所		

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	蓋	グレーチング 蓋 600×450 T-25 普通目 ボール固定	単位	枚	数量		1	単価	70,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	70,790	70,790			
計						70,790			
単価						70,790	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	縦排水	240×240×600(ソケット付)	単位	m	数量	10	単価	16,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	8,014	80,140			
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m <sup>2</sup>	10	6,678	66,780			
型枠工	縦排水溝	m <sup>2</sup>	2	9,976	19,952			
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	10	168.8	1,688			
計					168,560			
単価					16,860	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	板柵水路	B400×H600	単位	m	数量	15	単価	17,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板柵水路設置		B400×H600	m	15	7,059	105,885		
板柵水路		A型7-4 B400×H600用	個	10	4,780	47,800		
板柵水路		ハ° 柵 H300×L1500×t50	枚	40	2,630	105,200		
計						258,885		
単価						17,260	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	側溝蓋	縞鋼板 450×1000 4.5t HDZ35	単位	枚	数量	1	単価	24,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	19,430	19,430		
アンカーボルト		M16×100	本	6	216	1,296		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	6	556.2	3,337.2		
計						24,063.2		
単価						24,070	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量	1	単価	1,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,169	1,169		
計						1,169		
単価						1,169	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	34,820	34,820		
計						34,820		
単価						34,820	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	7,447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	7,447	7,447		
計						7,447		
単価						7,447	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	鉄筋金網	D10×200×200	単位	m2	数量	1	単価	1,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網設置（護岸用）			m 2	1	1,339	1,339		
計						1,339		
単価						1,339	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	47	単価	762.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	23.5	921.1	21,645.85		
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	23.5	604.1	14,196.35		
計						35,842.2		
単価						762.6	円/m2	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	47	単価	955.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m 2	23.5	1,112	26,132		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m 2	23.5	798.8	18,771.8		
計						44,903.8		
単価						955.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm W<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	4,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下) 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,078	4,078		
計						4,078		
単価						4,078	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m≦w≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	3,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 90mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,116	3,116		
計						3,116		
単価						3,116	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm W<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	2,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,612	2,612		
計						2,612		
単価						2,612	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m≦w≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	1,836	1,836		
計						1,836		
単価						1,836	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	表層(車道・路肩部)	改質密粒度アスコンII型(20)DS3000 舗装厚 50mm W<1.4m	単位	m2	数量	1	単価	3,091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4	m2	1	3,091	3,091		
計						3,091		
単価						3,091	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	表層(車道・路肩部)	改質密粒度アスコンII型(20)DS3000 舗装厚 50mm 1.4m≦w ≦3.0m	単位	m2	数量	1	単価	2,314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,314	2,314		
計						2,314		
単価						2,314	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-80号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量		単価	
						1		797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	797	797		
計						797		
単価						797	円/m2	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-81号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m ≦ w	単位	m2	数量		単価	
						1		1,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,692	1,692		
計						1,692		
単価						1,692	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	下層路盤(歩道部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	797
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	797	797		
計						797		
単価						797	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m ≦ w	単位	m2	数量	1	単価	1,385
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,385	1,385		
計						1,385		
単価						1,385	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	479.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	479.8	479.8		
計						479.8		
単価						479.8	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	609.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	609.7	609.7		
計						609.7		
単価						609.7	円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m<w	単位	m2	数量	1	単価	1,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	1,886	1,886		
	計					1,886		
	単価					1,886	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	歩車道境界ブロック	(両面R) 18/23×25×60	単位	m	数量	10	単価	8,201
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	10	5,647	56,470			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.405	33,630	13,620.15			
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.6	7,447	11,915.2			
計					82,005.35			
単価					8,201	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	アスカープ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ		195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,196	1,196		
計						1,196		
単価						1,196	円/m	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	カートレール	景観色 Gr-B-4E 100m以上 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	m	1	1,245	1,245		
カートレール 路側土中用		Gr-B-4E 景観色 樹脂キャップ含む	m	1	9,820	9,820		
計						11,065		
単価						11,070	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	転落(横断)防止柵	メッキ柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	17,900	17,900		
	計					17,900		
	単価					17,900	円/m	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	転落(横断)防止柵	景観色 柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	9,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	9,818	9,818		
	計					9,818		
	単価					9,818	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	転落(横断)防止柵	メッキ柵高 0.85m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	14,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・ハネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	14,700	14,700		
計						14,700		
単価						14,700	円/m	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白	単位	m	数量	1	単価	135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	135	135		
計						135		
単価						135	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	229.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.6	229.6			
計						229.6			
単価						229.6	円/m3		

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		1	単価	1,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,715	1,715			
計						1,715			
単価						1,715	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	403.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	403.2	403.2			
計						403.2			
単価						403.2	円/m2		

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	道路照明	H=10.0m LED 発生品	単位	基	数量		1	単価	24,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路照明灯建柱		H=10.0m スパイラル基礎 φ500 L=2.1m	基	1	24,680	24,680			
計						24,680			
単価						24,680	円/基		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	単位	m	数量		単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,123	1,123		
	計					1,123		
	単価					1,123	円/m	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	単位	m	数量		単価	1,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,123	1,123		
	計					1,123		
	単価					1,123	円/m	



# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-100号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	572.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	572.3	572.3		
計						572.3		
単価						572.3	円/m	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-101号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込	単位	m	数量	1	単価	708.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	1	708.8	708.8		
計						708.8		
単価						708.8	円/m	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-102号	視線誘導標撤去	土中建込 30本以上	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	本	1	842	842	
	計					842	
	単価					842	円/本

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-103号	視線誘導標撤去	防護柵取付 30本以上	単位	本	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	本	1	422	422	
	計					422	
	単価					422	円/本

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	9,724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	9,724	9,724		
	計					9,724		
	単価					9,724	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	17,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	17,290	17,290		
	計					17,290		
	単価					17,290	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		1	単価	549.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	549.2	549.2			
計						549.2			
単価						549.2	円/m		

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m <sup>2</sup>	数量		1	単価	541.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	541.8	541.8			
計						541.8			
単価						541.8	円/m <sup>2</sup>		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 8 c m	単位	m2	数量	1	単価	541.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	541.8	541.8		
計						541.8		
単価						541.8	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	541.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	541.8	541.8		
計						541.8		
単価						541.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	単位	m2	数量	1	単価	541.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	541.8	541.8		
計						541.8		
単価						541.8	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m	単位	m2	数量	1	単価	541.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	541.8	541.8		
計						541.8		
単価						541.8	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	暗渠排水管撤去	VP φ150	単位	m	数量	1	単価	128.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 直管 50~150mm	m	1	128.4	128.4		
計						128.4		
単価						128.4	円/m	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ600	単位	m	数量	1	単価	214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去 波状管及び網状管 450~600mm	m	1	214	214		
計						214		
単価						214	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ1000	単位	m	数量	1	単価	4,846
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	撤去 波状管 1000mm	m	1	4,846	4,846		
	計					4,846		
	単価					4,846	円/m	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	暗渠排水管撤去	高密度ポリエチレン管 φ1100	単位	m	数量	1	単価	4,846
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	撤去 波状管 1100mm	m	1	4,846	4,846		
	計					4,846		
	単価					4,846	円/m	



# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	半割管撤去	高密度ポリエチレン製 φ300	単位	m	数量		1	単価	323.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
半割管撤去		高密度ポリエチレン製 φ300	m	1	323.5	323.5			
計						323.5			
単価						323.5	円/m		

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	半割管撤去	高密度ポリエチレン製 φ500	単位	m	数量		1	単価	431.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
半割管撤去		高密度ポリエチレン製 φ500	m	1	431.4	431.4			
計						431.4			
単価						431.4	円/m		

# 1次単価表

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-118号	分水栓撤去	φ150	単位	箇所	数量	1	単価	1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分水栓撤去	φ150	箇所	1	1,159	1,159		
	計					1,159		
	単価					1,159	円/箇所	

						単価使用年月	2022.12	
						歩掛使用年月	2022.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-119号	蓋版撤去	グレーチング 蓋 B450用	単位	枚	数量	1	単価	497.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	497.9	497.9		
	計					497.9		
	単価					497.9	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	蓋版撤去	グレチング 蓋 B500用	単位	枚	数量	1	単価	497.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	497.9	497.9		
計						497.9		
単価						497.9	円/枚	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	蓋版撤去	グレチング 蓋 PU100用	単位	枚	数量	1	単価	204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	204	204		
計						204		
単価						204	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	蓋版撤去	グレチング 蓋 B500-L500用	単位	枚	数量	1	単価	497.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	497.9	497.9		
計						497.9		
単価						497.9	円/枚	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	蓋版撤去	グレチング 蓋 B700-L700用	単位	枚	数量	1	単価	497.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	497.9	497.9		
計						497.9		
単価						497.9	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	蓋版撤去	グレチング 蓋 B800-L800用	単位	枚	数量	1	単価	497.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	497.9	497.9		
計						497.9		
単価						497.9	円/枚	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	蓋版撤去	縞鋼板蓋 B500-L500用	単位	枚	数量	1	単価	204
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	204	204		
計						204		
単価						204	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	ふとんかご撤去	かご枠 500×800×2000	単位	m	数量	1	単価	2,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	かご枠撤去	500×800×2000	m	1	2,708	2,708		
	計					2,708		
	単価					2,708	円/m	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	656.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	656.8	656.8		
	計					656.8		
	単価					656.8	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	防草シート撤去	ホ°ポリエステル製	単位	m2	数量	1	単価	110.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート撤去		m2	1	110.8	110.8		
	計					110.8		
	単価					110.8	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	道路照明撤去	H=10.0m LED 再利用	単位	基	数量	1	単価	22,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下 割増なし	基	1	12,340	12,340		
	基礎撤去	スパイラル基礎φ500 L=2.1m	基	1	10,120	10,120		
	計					22,460		
	単価					22,460	円/基	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-130号	軽量盛土撤去		単位	m	数量		単価	14,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	EPSブロック・壁面材撤去		m3	31	3,717	115,227		
	計					115,227		
	単価					14,410	円/m	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-131号	地中配管撤去	FEP65×2	単位	m	数量		単価	1,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	構内地中 80mm以下 撤去(再使用) FEP 65mm 2条	m	1	1,832	1,832		
	計					1,832		
	単価					1,832	円/m	



# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-132号	地中配管撤去	G54	単位	m	数量		1	単価	2,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管（構内地中）敷設		鋼管 65A以下 撤去(再使用) 補正あり	m	1	2,724	2,724			
計						2,724			
単価						2,724	円/m		

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-133号	地中配線撤去	同軸ケーブルSLCX12D	単位	m	数量		1	単価	1,259
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(再使用)	m	1	1,259	1,259			
計						1,259			
単価						1,259	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	屋外配管撤去	G54	単位	m	数量			単価	
						1			4,006
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(再使用) サトル留め 2m未満 補正あり	m	1	4,006	4,006			
	計					4,006			
	単価					4,006	円/m		

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	屋外配線撤去	同軸ケーブルSLCX12D	単位	m	数量			単価	
						1			1,259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(再使用)	m	1	1,259	1,259			
	計					1,259			
	単価					1,259	円/m		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	プレキャストハンドホール撤去	600×600×600	単位	個所	数量		単価	
						1		12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストマンホール		撤去 2000kg/基以下 全ての費用	基	1	12,080	12,080		
計						12,080		
単価						12,080	円/個所	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		4,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 34.3km以下 全ての費用	m3	1	4,238	4,238		
計						4,238		
単価						4,238	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 34.3km以下 全ての費用	m3	1	5,235	5,235		
計						5,235		
単価						5,235	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m3	1	1,515	1,515		
計						1,515		
単価						1,515	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,175	1,175		
計						1,175		
単価						1,175	円/m3	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	1,250	1,250		
計						1,250		
単価						1,250	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-142号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-143号	現場発生産品運搬	管材、鋼材、ケーブル類、養生シート・ネット	単位	回	数量		単価	15,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積2.9t吊(参)荷台長L=3.4m幅W=2m 14.0km以下 2.6t超2.95t以下	回	1	15,440	15,440		
計						15,440		
単価						15,440	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	現場発生品運搬	信号柱	単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊(参)荷台長L=3.0m幅W=1.6m 2.0m以下 1.1t超1.5t以下		回	1	3,765	3,765	
	計						3,765	
	単価						3,765	円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	土のう	H=1.08m W=1.1m 製作・設置・移設・撤去	単位	袋	数量	259	単価	4,776
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	140	4,328	605,920			
大型土のう工	撤去・移動・設置 50 t ラフテレックレーン	袋	119	2,817	335,223			
大型土のう工	撤去 50 t ラフテレックレーン	袋	140	2,113	295,820			
計					1,236,963			
単価					4,776	円/袋		



# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	敷鉄板	22×1524×6096 設置・撤去	単位	m2	数量	609	単価	1,005
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	609	359.1	218,691.9			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 0.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	44.9	4,350	195,315			
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	44.9	1,500	67,350			
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 35日 無 有	枚	28	3,920	109,760			
敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 15日 無 有	枚	9	2,280	20,520			
計					611,636.9			
単価					1,005	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	229.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.6	229.6			
計						229.6			
単価						229.6	円/m3		

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量		1	単価	912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	912	912			
計						912			
単価						912	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	支持杭	撤去 鋼管 Φ600	単位	本	数量	16	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支持杭引抜工	鋼管 φ 600 引抜長8m以下 ラフクレーンクレーン50t吊	本	4	70,090	280,360			
支持杭引抜工	鋼管 φ 600 引抜長2m以下 ラフクレーンクレーン50t吊	本	4	14,960	59,840			
支持杭引抜工	鋼管 φ 600 引抜長6m以下 パックホウ0.45m3+アタッチメント	本	8	37,970	303,760			
鋼管杭切断工	水中切断 φ 600×14t	箇所	16	17,230	275,680			
計					919,640			
単価					57,480	円/本		

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-150号	橋脚	撤去	単位	t	数量		1	単価	21,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	t	1	21,760	21,760			
計						21,760			
単価						21,760	円/t		

							単価使用年月	2022.12	
							歩掛使用年月	2022.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	仮橋上部	撤去	単位	t	数量		1	単価	6,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工架設・撤去工		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	t	1	6,402	6,402			
計						6,402			
単価						6,402	円/t		

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	撤去	単位	m2	数量	単価	金額	単価	385
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレックレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)		m 2	1	385	385		
	計						385		
	単価						385	円/m2	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	仮設高欄	ガードレール型 撤去	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,337
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 ラフテレックレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)		m	1	1,337	1,337		
	計						1,337		
	単価						1,337	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	現場発生産品運搬	仮橋	単位	t	数量	258.1	単価	6,348
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 11.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	162.98	4,660	759,486.8	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 11.9km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無		t	95.12	5,170	491,770.4	
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(片道分)		t	258.1	1,500	387,150	
計							1,638,407.2	
単価							6,348	円/t

# 1次単価表

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-155号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					1			12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	12,500	12,500		
計						12,500		
単価						12,500	円/人日	

							単価使用年月	2022.12
							歩掛使用年月	2022.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
					118.7			6,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 26.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	118.7	5,000	593,500		
仮設材等の積み込み, 取卸し費		積み込み, 取卸し(往復分)	t	59.4	3,000	178,200		
計						771,700		
単価						6,502	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	道路施設基本データ作成費		単位	式	数量	1	単価	50,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路施設基本データ作成費		工事	1	50,750	50,750			
計					50,750			
単価					50,750		円/式	



# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	土砂等運搬	標準 ハック材山積0.8m3 土砂 DID有り 60.0km超え	単位	m3	数量	100	単価 6,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ティール]		10t積級	日	11.1	56,940	632,034	
諸雑費（まるめ）			式	1		66	
計						632,100	
単価						6,321	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	機械播種施工による植生工	種子散布工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m2	数量	1	単価 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工		種子散布	m2	1	252.45	252	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						252	
単価						252	円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

壁面材取付		単位	m2	数量	100	単価	3,432
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	25,095	50,190		
特殊作業員		人	2	22,785	45,570		
普通作業員		人	6	20,160	120,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2	41,600	83,200		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		43,280		
計					343,200		
単価					3,432	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝設置	据付け L=3000mm 昼間作業 側溝(各種)	単位	m	数量	10	単価	29,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工	L3000 2,000kg以下 昼 無 4週8休以上	m	10	3,530	35,300			
プレキャストU型側溝	PU155	個	3.333	76,000	253,308			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.62	1,950	3,159			
諸雑費(まるめ)		式	1		33			
計					291,800			
単価					29,180	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	7,991
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,580	55,800		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,390	22,935		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	1,950	1,170		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					79,910		
単価					7,991	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	13,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,527	35,270		
プレキャストU型側溝	BF400	個	5	19,240	96,200		
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.714	1,950	1,392		
諸雑費（まるめ）		式	1		38		
計					132,900		
単価					13,290	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	25,330
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m		10	4,126.59	41,265		
	プレキャストU型側溝	BF400(暗渠型)	個		10	21,050	210,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>		0.774	1,950	1,509		
	諸雑費(まるめ)		式		1		26		
	計						253,300		
	単価						25,330	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	6,916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,527	35,270		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 250 250×250×2000	個	5	6,580	32,900		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.504	1,950	982		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					69,160		
	単価					6,916	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	12,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	803	80,300		
コンクリート蓋	BF400用暗渠型用	枚	100	11,340	1,134,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		700		
計					1,215,000		
単価					12,150	円/枚	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.5	25,095	12,547	
特殊作業員		人		0.5	22,785	11,392	
普通作業員		人		1	20,160	20,160	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス(第1次)山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日		0.5	36,190	18,095	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式		1		8,816	
計						71,010	
単価						7,101	円/基

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
角落し設置	320×180×450					1		3,270
土木一般世話役		人		0.05	25,095	1,254		
普通作業員		人		0.1	20,160	2,016		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						3,270		
単価						3,270	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	70,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	803	80,300		
グレーチング蓋	600×450 T-25 普通目 ホルト固定	枚	100	69,980	6,998,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		700		
計					7,079,000		
単価					70,790	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	4,482.13	44,821	8,014
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,482.13	44,821	
U型側溝	240×240×600(ソケット付)	個	16.5	2,140	35,310	
諸雑費(まるめ)		式	1		9	
計					80,140	
単価					8,014	円/m

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	6,678
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	25,095	62,737			
特殊作業員		人	2.1	22,785	47,848			
普通作業員		人	5	20,160	100,800			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	12.1	20,300	245,630			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m <sup>3</sup> 吊能力2.9t	時間	16.5	12,690	209,385			
諸雑費 (率+まるめ) 0.7%		式	1		1,400			
計					667,800			
単価					6,678	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	9,976
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	25,095	30,114		
	型わく工		人	1.6	24,885	39,816		
	普通作業員		人	1.2	20,160	24,192		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,638		
	計					99,760		
	単価					9,976	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	168.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21	25,095	5,269		
普通作業員			人	0.56	20,160	11,289		
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		322		
計						16,880		
単価						168.8	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
板柵水路設置	B400×H600	単位	m	数量	10	単価 7,059
土木一般世話役		人	0.5	25,095	12,547	
特殊作業員		人	0.5	22,785	11,392	
普通作業員		人	1	20,160	20,160	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	0.5	50,340	25,170	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,321	
計					70,590	
単価					7,059	円/m



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	単価	金額	単価	19,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	329	32,900			
縞鋼板	450×1000 4.5t HDZ35	枚	100	19,100	1,910,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		100			
計						1,943,000		
単価						19,430	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

溶接金網設置（護岸用）		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,339
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2	20,160	40,320		
溶接金網	D10×200×200	m <sup>2</sup>	100	935	93,500		
諸雑費（まるめ）		式	1		80		
計					133,900		
単価					1,339	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,245
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	9,655.6	9,655	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,410	-8,410	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,245	
単価					1,245	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用	Gr-B-4E 景観色 樹脂キャップ 含む	m	100	9,730	973,000	9,820
ガードレール 路側土中用	Gr-B-4E 塗装 (景観4色)	m	100	9,730	973,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	25	360	9,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					982,000	
単価					9,820	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	988	98,800	17,900
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	988	98,800	
防護柵	メッキ 柵高1.1m コンクリート建込	m	100	16,910	1,691,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		200	
計					1,790,000	
単価					17,900	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	988	98,800	9,818
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	988	98,800	
防護柵	景観色 柵高1.1m コンクリート建込	m	100	8,830	883,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					981,800	
単価					9,818	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	100	988	98,800	14,700
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	988	98,800	
防護柵	メッキ 柵高0.85m コンクリート建込	m	100	13,710	1,371,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		200	
計					1,470,000	
単価					14,700	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)	無し ペイント式溶剤型 無し 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1,000	73	73,000	
トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	70	660	46,200	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	160	9,440	
軽油	1.2号	L	34	136	4,624	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		1,736	
計					135,000	
単価					135	円/m



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
道路照明灯建柱	H=10.0m スパイル基礎 φ500 L=2.1m					10		24,680
電工		人	5	22,890		114,450		
普通作業員		人	4	20,160		80,640		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	1.7	30,400		51,680		
諸雑費 (まるめ)		式	1			30		
計						246,800		
単価						24,680	円/基	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1			1	1,123
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計					1,123		
単価					1,123	円/m	

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1			1	1,123
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,123.5	1,123		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計					1,123		
単価					1,123	円/m	

# 参考資料（１）

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 572.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	572.25	57,225	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					57,230	
	単価					572.3	円/m

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 708.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工 ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	708.75	70,875	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					70,880	
	単価					708.8	円/m

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	土中建込 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含					
			本	1	842.1	842	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						842	
単価						842	円／本

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	道路付属物撤去工（視線誘導標）	防護柵取付 30本以上(標準) 無 無	単位	本	数量	1	単価 422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含					
			本	1	422.1	422	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						422	
単価						422	円／本

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					1		9,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無					
			m <sup>3</sup>	1	9,724	9,724	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		0	
計						9,724	
単価						9,724	円/m <sup>3</sup>

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価
					1		17,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無					
			m <sup>3</sup>	1	17,282.4	17,282	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		8	
計						17,290	
単価						17,290	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	暗渠排水管	撤去 波状管 1000mm	単位	m	数量	10	単価	4,846
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員		人	1.5	20,160	30,240		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.5	30,400	15,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		3,020		
	計					48,460		
	単価					4,846	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	暗渠排水管	撤去 波状管 1100mm	単位	m	数量	10	単価	4,846
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.5	20,160	30,240		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.5	30,400	15,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		3,020		
	計					48,460		
	単価					4,846	円/m	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
半割管撤去	高密度ポリエチレン製 φ300	m				10	323.5
普通作業員		人	0.15	20,160	3,024		
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		211		
計					3,235		
単価					323.5	円/m	

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
半割管撤去	高密度ポリエチレン製 φ500	m				10	431.4
普通作業員		人	0.2	20,160	4,032		
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		282		
計					4,314		
単価					431.4	円/m	



## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	分水栓撤去	φ 150	単位	箇所	数量	1	単価 1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.05	20,160	1,008	
諸雑費（率+まるめ） 15%			式	1		151	
計						1,159	
単価						1,159	円/箇所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価 497.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	497.86	49,786	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						49,790	
単価						497.9	円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	204
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	203.98	20,398		
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計					20,400		
単価					204	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	かご枠撤去	500×800×2000	単位	m	数量	10	単価	2,708
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	25,095	3,764			
特殊作業員		人	0.15	22,785	3,417			
普通作業員		人	0.45	20,160	9,072			
バックホ(クロー) [標準] 運転	排ガス(第2次)山積0.80m3(平積0.60m3)	日	0.15	66,810	10,021			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		806			
計					27,080			
単価					2,708	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	概要
大型土のう工	撤去 6m以下					10	656.8	
土木一般世話役		人	0.069	25,095		1,731		
特殊作業員		人	0.069	22,785		1,572		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,320		3,265		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						6,568		
単価						656.8	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート撤去		単位	m2	数量	100	単価 110.8
普通作業員		人	0.5	20,160	10,080	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		1,000	
計					11,080	
単価					110.8	円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
道路照明灯撤去	GL8~12m 質量350kg以下 割増なし					10		12,340
電工		人	2.5	22,890		57,225		
普通作業員		人	2	20,160		40,320		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.85	30,400		25,840		
諸雑費 (まるめ)		式	1			15		
計						123,400		
単価						12,340	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

基礎撤去	ス°イール基礎 φ500 L=2.1m	単位	基	数量	10	単価	10,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2	20,160	40,320		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	2	30,400	60,800		
諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
計					101,200		
単価					10,120	円/基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
EPS <sup>®</sup> ロック・壁面材撤去		単位	m3	数量	10	単価 3,717
土木一般世話役		人	0.2	25,095	5,019	
特殊作業員		人	0.4	22,785	9,114	
普通作業員		人	0.6	20,160	12,096	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	41,600	8,320	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		2,621	
計					37,170	
単価					3,717	円/m3



## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	構内地中 80mm以下 撤去(再使用) FEP 65mm 2条	単位	m	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	8	22,890	183,120	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						183,200	
単価						1,832	円/m

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	鋼管（構内地中）敷設	鋼管 65A以下 撤去(再使用) 補正あり	単位	m	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	11.9	22,890	272,391	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						272,400	
単価						2,724	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	1,259
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5	22,890	125,895		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						125,900		
単価						1,259	円/m	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(再使用) ナット留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	4,006
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17.5	22,890	400,575		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						400,600		
単価						4,006	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	1,175	117,500		
計						117,500		
単価						1,175	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	100	1,250	125,000		
計						125,000		
単価						1,250	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	100	4,700	470,000		
計					470,000		
単価					4,700	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 4,328
土木一般世話役		人	0.192	25,095	4,818	
特殊作業員		人	0.192	22,785	4,374	
普通作業員		人	0.192	20,160	3,870	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	54,450	10,454	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	0.192	41,600	7,987	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		777	
計					43,280	
単価					4,328	円/袋

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去・移動・設置 50 t ラフテレーンクレーン	単位	袋	数量	10	単価	2,817
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	25,095	5,019			
特殊作業員		人	0.2	22,785	4,557			
普通作業員		人	0.2	20,160	4,032			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.2	72,800	14,560			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					28,170			
単価					2,817	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 50 t ラフテレンクレーン					10		2,113
土木一般世話役		人	0.15	25,095		3,764		
特殊作業員		人	0.15	22,785		3,417		
普通作業員		人	0.15	20,160		3,024		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.15	72,800		10,920		
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						21,130		
単価						2,113	円/袋	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	359.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	25,095	7,403			
とび工		人	0.295	24,990	7,372			
普通作業員		人	0.295	20,160	5,947			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	50,310	14,841			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		347			
計					35,910			
単価					359.1	円/m <sup>2</sup>		



# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 0.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					4,350	
	単価					4,350	円/t

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					1,500	
	単価					1,500	円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 35日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	2,870	2,870			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096	枚	1	1,050	1,050			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					3,920			
単価					3,920	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 15日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096	枚	1	1,230	1,230		2,280
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096	枚	1	1,050	1,050		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,280		
単価					2,280	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支持杭引抜工	鋼管φ600 引抜長8m以下 ラフクレーン50t吊	単位	本	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5	25,095	62,737		
とび工		人	5	24,990	124,950		
普通作業員		人	2.5	20,160	50,400		
ハイプロハンマ杭打機運転	電動式60kw(普通型)ラフクレーン油圧伸縮ジブ型	日	2.5	138,400	346,000		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		116,813		
計					700,900		
単価					70,090	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支持杭引抜き	鋼管 φ600 引抜長2m以下 ラフテレーンクレーン50t吊	単位	本	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.8	25,095	20,076		
とび工		人	1.6	24,990	39,984		
普通作業員		人	0.8	20,160	16,128		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.8	72,800	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		15,172		
計					149,600		
単価					14,960		円/本

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支持杭引抜工	鋼管 φ600 引抜長6m以下 ハックホウ0.45m3+アタッチメント	単位	本	数量	10	単価	37,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25,095	50,190			
とび工		人	4	24,990	99,960			
普通作業員		人	2	20,160	40,320			
ハックホウロハマ杭打機運転	ハックホウ0.4m3+アタッチメント	日	2	63,000	126,000			
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		63,230			
計					379,700			
単価					37,970	円/本		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼管杭切断工	水中切断 φ600×14t	単位	箇所	数量	10	単価	17,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.33	25,095	8,281			
特殊作業員		人	0.67	22,785	15,265			
とび工		人	0.67	24,990	16,743			
普通作業員		人	0.67	20,160	13,507			
軽油	1. 2号	L	70	136	9,520			
水中切断機	鋼管外径φ600～800mm	供用日	0.5	130,000	65,000			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型 (第1次) 65/75kVA	供用日	0.5	4,410	2,205			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	0.5	72,800	36,400			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		5,379			
計					172,300			
単価					17,230	円/箇所		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	21,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	1.1	37,275	41,002				
橋りょう特殊工		人	3	29,715	89,145				
溶接工		人	1	28,245	28,245				
普通作業員		人	1.4	20,160	28,224				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.7	41,600	29,120				
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,864				
計					217,600				
単価					21,760	円/t			



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 6,402
橋りょう世話役		人	0.34	37,275	12,673	
橋りょう特殊工		人	1	29,715	29,715	
溶接工		人	0.13	28,245	3,671	
普通作業員		人	0.17	20,160	3,427	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.29	41,600	12,064	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,470	
計					64,020	
単価					6,402	円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	385
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.27	25,095	6,775			
とび工		人	0.8	24,990	19,992			
普通作業員		人	0.12	20,160	2,419			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.21	41,600	8,736			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		578			
計					38,500			
単価					385	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高欄設置・撤去工	ガードレール型 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準(1.0)	単位	m	数量	100	単価	1,337
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.87	25,095	21,832			
とび工		人	2.8	24,990	69,972			
普通作業員		人	1.2	20,160	24,192			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.4	41,600	16,640			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,064			
計					133,700			
単価					1,337	円/m		

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 11.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	4,660
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					4,660	
	単価					4,660	円/t

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 11.9km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	5,170	5,170	5,170
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					5,170	
	単価					5,170	円/t

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価  12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	12,495	12,495	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						12,500	
単価						12,500	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 26.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価  5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,000	
単価						5,000	円／t

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 6300m3	単位	式	数量	1	単価 22,585
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.9	25,095	22,585	
計						22,585	
単価						22,585	円/式

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 100m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.013	25,095	326	326
計						326	
単価						326	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2022.12 2022.12 1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 20m2	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.004	25,095	100	100
計						100	
単価						100	円/式

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 640m2					1	5,219
土木一般世話役		人		0.208	25,095	5,219	
計						5,219	
単価						5,219	円/式

						単価使用年月	2022.12
						歩掛使用年月	2022.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
システム初期費（ICT）	バックホウ					1	598,000
システム初期費	バックホウ	式		1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式



# 参考資料（1）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	単価	金額	単価	50,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員		人	1.75	29,000	50,750			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					50,750			
単価					50,750		円/工事	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	単位	日	数量	1	単価	56,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	20,475	20,475			
軽油	1. 2号	L	76	136	10,336			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.24	20,000	24,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	1,070	1,326			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					56,940			
単価					56,940	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022.12
歩掛使用年月	2022.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス(第1次)山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊					1		36,190
運転手(特殊)		人		1	23,520	23,520		
軽油	1.2号	L		39.7	136	5,399		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日		1	7,270	7,270		
諸雑費(まるめ)		式		1		1		
計						36,190		
単価						36,190	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t					1		12,690
運転手（特殊）		人	0.16	23,520		3,763		
軽油	1.2号	L	18	136		2,448		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2011年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,470		6,470		
諸雑費（まるめ）		式	1			9		
計						12,690		
単価						12,690	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 運転	排ガス(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊					1		50,340
運転手(特殊)		人		1	23,520	23,520		
軽油	1. 2号	L		58	136	7,888		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日		1.66	11,400	18,924		
諸雑費(まるめ)		式		1		8		
計						50,340		
単価						50,340	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス(第2次)山積0.80m3(平積0.60m3)	単位	日	数量	1	単価	66,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	23,520	23,520		
軽油		1. 2号	L	101	136	13,736		
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.66	17,800	29,548		
諸雑費(まるめ)			式	1		6		
計						66,810		
単価						66,810	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520			
軽油	1. 2号	L	74	136	10,064			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	10,900	13,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					47,320			
単価					47,320	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	54,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520			
軽油	1. 2号	L	112	136	15,232			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	10,900	15,696			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					54,450			
単価					54,450	円／日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	50,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520		
軽油	1. 2号	L	112	136	15,232		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.06	10,900	11,554		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					50,310		
単価					50,310	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプロハンマ杭打機運転	電動式60kw(普通型)ラフテレクレーン油圧伸縮ジブ型	単位	日	数量	1	単価	138,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,520	23,520			
軽油	1. 2号	L	69	136	9,384			
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.3	21,600	28,080			
ラフテレクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 50～51t吊	供用日	1.3	59,500	77,350			
諸雑費（まるめ）		式	1		66			
計					138,400			
単価					138,400	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2022. 12
歩掛使用年月	2022. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	63,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ハイブローマ杭打機運転	バックホウ0.4m3+7タッチメント	人	1	23,520	23,520			
	軽油	1. 2号	L	58	136	7,888			
	ハイブローマ（単体） [油圧シロベル装着式(超低騒音型)]	山積 0.45~0.5m3級適用	供用日	1.5	11,400	17,100			
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.45m3	供用日	1.38	10,500	14,490			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2			
	計					63,000			
	単価					63,000	円/日		