

令和5年9月19日（令和5年10月6日）

紀の川二見下流地区地盤改良他工事

【工事設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	紀の川二見下流地区地盤改良他工事
工事地名	(自)奈良県五條市二見地先 (至)奈良県五條市野原西地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 7月
2) 事務所名	和歌山河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6521010003	1 4) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	163日間 自 令和 5年 9月20日 (当初) 至 令和 6年 2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	奈良県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	五條市（旧西吉野村、旧大塔村除く）	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	紀の川本川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 5年 7月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	紀の川二見下流地区地盤改良他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【二見地区】			式	1		64,539,586			
河川土工			式	1		175,616			
掘削工			式	1		175,616			
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	560	313.6	175,616			単-1号
地盤改良工			式	1		63,848,000			
固結工			式	1		63,848,000			
中層混合処理	改良深度 3~4m 改良 材添付量281kg/m3 特 殊土用		m3	8,000	7,981	63,848,000			単-2号
仮設工			式	1		515,970			
交通管理工			式	1		515,970			
交通誘導警備員			人日	39	13,230	515,970			単-3号
直接工事費			式	1		64,539,586			
共通仮設費			式	1		8,260,296			

設計内訳書

工事名	紀の川二見下流地区地盤改良他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		2,891,296			
運搬費			式	1		1,898,000			
重建設機械分解組立輸送費			回	1	1,898,000	1,898,000			単-4号
準備費			式	1		303,296			
表面はぎ土処理			m3	560	541.6	303,296			単-5号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		690,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		5,369,000			
純工事費			式	1		72,799,882			
現場管理費			式	1		20,282,000			
工事原価			式	1		140,970,253			
一般管理費等			式	1		22,329,747			
工事価格			式	1		163,300,000			

設計内訳書

工事名	紀の川二見下流地区地盤改良他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		16,330,000					
工事費計		式	1		179,630,000					

設計内訳書

工事名	紀の川二見下流地区地盤改良他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【野原西地区】			式	1		31,404,137			
河川土工			式	1		16,803,290			
盛土工(ICT)			式	1		15,432,920			
路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上 障害無し		m3	10,700	239.8	2,565,860			単-1号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	8,960	1,011	9,058,560			単-2号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	3,000	365.1	1,095,300			単-3号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満		m3	12,000	226.1	2,713,200			単-4号
法面整形工(ICT)			式	1		1,370,370			
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し		m2	2,550	537.4	1,370,370			単-5号
法覆護岸工			式	1		5,070,761			
作業土工			式	1		217,961			
床掘り	土砂		m3	130	230.6	29,978			単-6号

設計内訳書

工事名	紀の川二見下流地区地盤改良他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	140	981.4	137,396				単-7号
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	8	2,834	22,672				単-8号
基面整正		m2	63	443.1	27,915				単-9号
植生工		式	1		4,852,800				
張芝 (ｼﾞｵﾌﾟﾚｷﾞｽﾀｲﾙ併用型)	法面部対応流速5m/s以下 野芝	m2	900	5,392	4,852,800				単-10号
付帯道路工		式	1		141,711				
舗装工		式	1		141,711				
敷砂利	再生クランチャー RC-40 仕上り厚さ100mm	m2	307	461.6	141,711				単-11号
構造物撤去工		式	1		4,513,217				
構造物取壊し工		式	1		4,513,217				
袋詰玉石撤去	2t用 再利用撤去	袋	643	7,019	4,513,217				単-12号
仮設工		式	1		4,875,158				

設計内訳書

工事名	紀の川二見下流地区地盤改良他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
羽口工			式	1		4,279,808			
袋詰玉石据付	2t用 流用品		袋	643	6,656	4,279,808			単-13号
交通管理工			式	1		595,350			
交通誘導警備員			人日	45	13,230	595,350			単-14号
直接工事費			式	1		31,404,137			
共通仮設費			式	1		4,774,234			
共通仮設費			式	1		1,779,234			
準備費			式	1		199,014			
表面はぎ土処理			m3	410	485.4	199,014			単-15号
技術管理費			式	1		1,191,220			
保守管理(ICT)			式	1		45,220			内-1号
システム初期費(ICT)			式	1		1,146,000			内-2号

設計内訳書

工事名	紀の川二見下流地区地盤改良他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		金額			
						389,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						2,995,000			
純工事費			式	1					
						36,178,371			
現場管理費			式	1					
						11,710,000			
工事原価			式	1					
						47,888,371			

内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	単価使用年月	摘要
								歩掛使用年月	

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3以上 無し 10700m3	式	1		30,446			
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2550m2	式	1		14,774			
合 計					45,220			

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	313.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	313.6	313.6		
計						313.6		
単価						313.6	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	中層混合処理	改良深度 3~4m 改良材添付量281kg/m3 特殊土用	単位	m3	数量	1	単価	7,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m3以上 281kg/m3 無	m3	1	7,981	7,981		
計						7,981		
単価						7,981	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-3号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	13, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	13, 230	13, 230		
	計					13, 230		
	単価					13, 230	円/人日	

							単価使用年月	2023. 08
							歩掛使用年月	2023. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-4号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	1, 898, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1, 898, 000	1, 898, 000		
	計					1, 898, 000		
	単価					1, 898, 000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表面はぎ土処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	541.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	1	421.3	421.3			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	120.3	120.3			
計						541.6		
単価						541.6	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m ³ 以上 281kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価 7,981
土木一般世話役		人	0.444	28,035	12,447	
特殊作業員		人	0.444	25,935	11,515	
普通作業員		人	0.889	22,155	19,695	
セメント系固化材	特殊土用 パラ	t	29.786	17,800	530,190	
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.444	277,500	123,210	
スラリープラント運転		日	0.444	81,340	36,114	
諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		64,929	
計					798,100	
単価					7,981	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,230	13,230		13,230
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					13,230		
単価					13,230	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量			1	1,898,000
特殊作業員		人	16	25,935		414,960		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.4	43,700		104,880		
運搬費等率 265%		式	1			1,377,576		
諸雑費 (まるめ)		式	1			584		
計						1,898,000		
単価						1,898,000	円/回	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	277,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,360	24,360	
軽油		L	113	138	15,594	
中層混合処理機〔ベースマシン〕	20t（0.8m3）級バックホウ	供用日	1.66	26,100	43,326	
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕	改良深度（標準）5m 適合ベースマシン20t級	供用日	1.66	87,700	145,582	
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					277,500	
単価					277,500	円／日

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

スラリープラント運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	81,340	
深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]	能力20m ³ /h	供用日	1.66	49,000	81,340	81,340	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					81,340		
単価					81,340	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	路体(築堤)盛土(ICT)	施工幅員4.0m以上 障害無し	単位	m3	数量		1	単価	239.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し	m3	1	239.8	239.8			
	計					239.8			
	単価					239.8	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	1	1,011	1,011			
	計					1,011			
	単価					1,011	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	365.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	m3	1	365.1	365.1			
計						365.1			
単価						365.1	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	226.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	226.1	226.1			
計						226.1			
単価						226.1	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量		1	単価	537.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	537.4	537.4			
計						537.4			
単価						537.4	円/m2		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	230.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	230.6	230.6			
計						230.6			
単価						230.6	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1	981.4	981.4	
	計					981.4	
	単価					981.4	円/m3

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,834	2,834	
	計					2,834	
	単価					2,834	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	443. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	443. 1	443. 1			
	計					443. 1			
	単価					443. 1	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	張芝 (ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ併用型)	法面部対応流速5m/s以下 野芝	単位	m2	数量	単価	金額	単価	5,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	張芝(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ併用型)ｼｰﾄ張付 【当初】	法面部 対応流速5m/s以下	m2	640	6,897	4,414,080			
	埋設用ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ ネット張付 【当初】	天端部 L=3000mm	m2	130	1,905	247,650			
	埋設用ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ ネット張付 【当初】	堤脚部 L=3000mm	m2	130	1,464	190,320			
	計					4,852,050			
	単価					5,392		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚さ100mm	単位	m2	数量	1	単価	461.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	461.6	461.6		
計						461.6		
単価						461.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	袋詰玉石撤去	2t用 再利用撤去	単位	袋	数量	1	単価	7,019
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石撤去(再利用) 【当初】	2t用 据付深さ4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下	袋	1	2,130	2,130			
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,739	1,739			
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下	個	1	1,483	1,483			
消波根固めブロック荷卸	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,667	1,667			
計					7,019			
単価					7,019	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	袋詰玉石据付	2t用 流用品	単位	袋	数量	1	単価	6,656
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
袋詰玉石据付 【当初】	2t用 据付深さ4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下	袋	1	3,124	3,124			
消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,739	1,739			
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下	個	1	1,793	1,793			
計					6,656			
単価					6,656	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	13,230	13,230		
	計					13,230		
	単価					13,230	円/人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	表面はぎ土処理		単位	m3	数量	1	単価	485.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下	m3	1	365.1	365.1		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	120.3	120.3		
	計					485.4		
	単価					485.4	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

張芝(ｼﾞｵﾌﾟﾚｸﾞﾗﾌﾞﾙ併用型)ｼｰﾄ張付	法面部 対応流速5m/s以下	単位	m2	数量	単価	金額	単価	6,897
【当初】					100			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	28,035	14,017			
造園工		人	1.5	24,990	37,485			
普通作業員		人	3.5	22,155	77,542			
張芝(ｼﾞｵﾌﾟﾚｸﾞﾗﾌﾞﾙ併用型)ｼｰﾄ	野芝付き	m ²	108	4,700	507,600			
ネットビーン(接続ビーン)		本	412	48.3	19,899			
ハイアラ杭	L=230mm	本	182	65	11,830			
アンカービーン	φ9 L=200mm	本	131	49	6,419			
目土(芝目土)	購入土 山土 ほぐし土	m ³	1	8,500	8,500			
諸雑費(率+まるめ) 5%		式	1		6,408			
計					689,700			
単価					6,897	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設用ジオテキスタイル ネット張付 【当初】	天端部 L=3000mm	単位	m2	数量	100	単価 1,905
普通作業員		人	1.74	22,155	38,549	
埋設用ジオテキスタイル ネット	強度40kN/m以上	m ²	105	1,050	110,250	
アンカーピン	φ16 L=400mm	本	135	199	26,865	
ネットピン		本	268	48.3	12,944	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,892	
計					190,500	
単価					1,905	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設用ジオテキスタイル ネット張付 【当初】	堤脚部 L=3000mm	単位	m2	数量	100	単価 1,464
普通作業員		人	0.84	22,155	18,610	
埋設用ジオテキスタイル ネット	強度40kN/m以上	m ²	105	1,050	110,250	
アンカーピン	φ9 L=200mm	本	69	49	3,381	
ネットピン		本	268	48.3	12,944	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		1,215	
計					146,400	
単価					1,464	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

袋詰玉石撤去(再利用)	2t用 据付深さ4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下	単位	袋	数量	単価	金額	単価	2,130
【当初】						10		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.15	28,035	4,205			
特殊作業員		人	0.15	25,935	3,890			
普通作業員		人	0.3	22,155	6,646			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.15	43,700	6,555			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計						21,300		
単価						2,130	円/袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石据付	2t用 据付深さ4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下	単位	袋	数量	10	単価	3,124
	【当初】							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.22	28,035	6,167		
特殊作業員			人	0.22	25,935	5,705		
普通作業員			人	0.44	22,155	9,748		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.22	43,700	9,614		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						31,240		
単価						3,124	円／袋	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	13,230	13,230	1	13,230
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					13,230		
	単価					13,230		円/人日

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点 検	10,000m3以上 無し 10700m3	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.086	28,035	30,446	1	30,446
	計					30,446		
	単価					30,446		円/式

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2550m2					1	14,774
土木一般世話役		人		0.527	28,035	14,774	
計						14,774	
単価						14,774	円/式

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
システム初期費（ICT）	バックホウ					1	598,000
システム初期費	バックホウ	式		1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

システム初期費 (I C T)	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000			
計					548, 000			
単価					548, 000		円 / 式	