

令和5年6月30日（単価合意日 令和5年7月4日）

林田川中井地区他整備工事 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 工務第一課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|--|
| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 |
| 工事地名 | (自)兵庫県たつの市龍野町中井地先 (至)兵庫県たつの市龍野町宮脇地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 5年 6月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 5年 4月 |
| 2) 事務所名 | 姫路河川国道事務所 工務第一課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 5121010003 | 1 4) 単価適用年月 | 2023年 6月 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越を含む）の分任官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2023年 6月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 河川工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 160日間 自 令和 5年 9月22日 (当初) 至 令和 6年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 兵庫県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 姫路市（旧宍粟郡安富町除く） 他 | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 林田川 | 2 2) 処 分 費 等 | 9,159,594 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 5年 4月14日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|-----------------|---------------------------------|----|-------|-------|------------|------|-------|------|------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 [中井地区] | | 式 | 1 | | 47,948,183 | | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 15,431,299 | | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 303,800 | | | | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 980 | 310 | 303,800 | | | | | 単-1号 |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 6,475,992 | | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 140 | 5,870 | 821,800 | | | | | 単-2号 |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | m3 | 2,160 | 211.2 | 456,192 | | | | | 単-3号 |
| 土材料 | | m3 | 2,300 | 2,260 | 5,198,000 | | | | | 単-4号 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 776,960 | | | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 ㄨ質土、砂 及び砂質土、粘性土 | m2 | 350 | 820 | 287,000 | | | | | 単-5号 |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制 約無 | m2 | 1,200 | 408.3 | 489,960 | | | | | 単-6号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 7,874,547 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----|-------|--------|------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 整地 | 敷均し(ルース) | m3 | 30 | 121.9 | 3,657 | | | | | 単-7号 |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 2,490 | 1,001 | 2,492,490 | | | | | 単-8号 |
| 残土等処分 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 2,490 | 2,160 | 5,378,400 | | | | | 単-9号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 11,544,213 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 191,020 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 130 | 226.8 | 29,484 | | | | | 単-10号 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 50 | 2,748 | 137,400 | | | | | 単-11号 |
| 埋戻し | 整地 | m3 | 30 | 121.9 | 3,657 | | | | | 単-12号 |
| 基面整正 | | m2 | 46 | 445.2 | 20,479 | | | | | 単-13号 |
| コンクリートブロック工(間知ブロック張) (橋梁部護岸) | | 式 | 1 | | 3,454,885 | | | | | |
| コンクリートブロック基礎 (1号) | 18-8-40(高炉)底幅42cm高さ50cm | m | 25 | 16,310 | 407,750 | | | | | 単-14号 |
| 間知ブロック張 | 控え350mm | m2 | 97 | 23,130 | 2,243,610 | | | | | 単-15号 |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|-----|---------|-----------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 天端コンクリート (C) | 18-8-40(高炉) | m3 | 0.5 | 67,210 | 33,605 | | | 単-16号 | |
| 肩止コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 3 | 67,580 | 202,740 | | | 単-17号 | |
| 張りコンクリート | 24-12-25(20)(高炉) t=200 | m2 | 9 | 19,540 | 175,860 | | | 単-18号 | |
| 小口止コンクリート A | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 2 | 120,200 | 240,400 | | | 単-19号 | |
| 小口止コンクリート C | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 2 | 75,460 | 150,920 | | | 単-20号 | |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) (橋梁部護岸) | | 式 | 1 | | 161,480 | | | | |
| 連節ブロック張 | t=250mm D13 低炭素型 コンクリートブロック | m2 | 11 | 14,680 | 161,480 | | | 単-21号 | |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) (高水護岸) | | 式 | 1 | | 5,593,710 | | | | |
| コンクリートブロック基礎 (1号) | 18-8-40(高炉) 底幅 4 2 c m 高さ 50 c m | m | 49 | 16,310 | 799,190 | | | 単-22号 | |
| 連節ブロック張 | t=250mm D13 低炭素型 コンクリートブロック | m2 | 308 | 14,680 | 4,521,440 | | | 単-23号 | |
| 天端コンクリート (A) | 18-8-40(高炉) | m3 | 3 | 67,580 | 202,740 | | | 単-24号 | |
| 小口止コンクリート No. 0-18.00 | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 35,170 | 35,170 | | | 単-25号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|-------------------------|-----------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 小口止コンクリート No. 1+9.00 | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 35,170 | 35,170 | | | 単-26号 | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 1,583,790 | | | | |
| 張芝 | 張芝工 500m2以上 | m2 | 930 | 1,703 | 1,583,790 | | | 単-27号 | |
| 羽口工 | | 式 | 1 | | 559,328 | | | | |
| じゃかご | 3.2 10cm×45cm 割栗石 径15~20cm | m | 82 | 4,944 | 405,408 | | | 単-28号 | |
| 袋詰玉石 | 2t用(長期性能型) 購入材 割栗石 径15~20cm | 袋 | 8 | 19,240 | 153,920 | | | 単-29号 | |
| 根固め工 | | 式 | 1 | | 6,197,444 | | | | |
| 根固めブロック工 | | 式 | 1 | | 6,197,444 | | | | |
| 消波根固めブロック製作 | 2tブロック 平型 | 個 | 106 | 39,840 | 4,223,040 | | | 単-30号 | |
| 消波根固めブロック支給品 | 2tブロック 平型 | 個 | 14 | 0 | 0 | | | 単-31号 | |
| 消波根固めブロック積込 | 不整地運搬車 | 個 | 120 | 1,675 | 201,000 | | | 単-32号 | |
| 消波根固めブロック積込 | トラック | 個 | 14 | 1,675 | 23,450 | | | 単-33号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|----------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| 消波根固めブロック荷卸 | トラック | 個 | 14 | 1,606 | 22,484 | | | 単-34号 | |
| 消波根固めブロック運搬 | 不整地運搬車 2tブロック 平型 | 個 | 120 | 874.8 | 104,976 | | | 単-35号 | |
| 消波根固めブロック運搬 | トラック 2tブロック 平型 | 個 | 14 | 1,681 | 23,534 | | | 単-36号 | |
| 消波根固めブロック据付 | 2tブロック 平型 | 個 | 120 | 9,139 | 1,096,680 | | | 単-37号 | |
| 吸出し防止材 | 厚20mm | m2 | 290 | 1,732 | 502,280 | | | 単-38号 | |
| 堤脚保護工 | | 式 | 1 | | 1,168,620 | | | | |
| ドレーン工 | | 式 | 1 | | 785,500 | | | | |
| かごマット(スロープ型) | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割 栗石 径15~20cm | m2 | 34 | 13,840 | 470,560 | | | 単-39号 | |
| 敷砂利 | RC-40 敷厚 100mm | m2 | 290 | 1,086 | 314,940 | | | 単-40号 | |
| 堤脚水路工 | | 式 | 1 | | 383,120 | | | | |
| プレキャストU型側溝 | PU133 | m | 17 | 18,820 | 319,940 | | | 単-41号 | |
| 現場打U型水路 | U1-B300×H150~300 | m | 1 | 17,010 | 17,010 | | | 単-42号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|--------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現場打ち集水桝 | B500-L500-H500 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 46,170 | 46,170 | | | | | 単-43号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 8,869,613 | | | | | |
| 管理用道路舗装工 | | 式 | 1 | | 8,869,613 | | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 290 | 409.7 | 118,813 | | | | | 単-44号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下 | m2 | 1,980 | 1,832 | 3,627,360 | | | | | 単-45号 |
| 地先境界ブロック | C種(150×150×600) | m | 1,307 | 3,920 | 5,123,440 | | | | | 単-46号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 247,572 | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 197,730 | | | | | |
| 石積撤去(夜間) | 既設石積み(夜間) | m3 | 13 | 15,210 | 197,730 | | | | | 単-47号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 49,842 | | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 13 | 1,249 | 16,237 | | | | | 単-48号 |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 13 | 2,585 | 33,605 | | | | | 単-49号 |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|-------------------|----|-----|--------|-----------|------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 伐木・伐採工 | | 式 | 1 | | 101,994 | | | | |
| 伐木除根工 | | 式 | 1 | | 101,994 | | | | |
| 伐木・伐竹 | 伐木(粗) | m2 | 300 | 56.36 | 16,908 | | | | 単-50号 |
| 除根整地 | | m2 | 300 | 95.74 | 28,722 | | | | 単-51号 |
| 集積積込み | | m2 | 300 | 64.01 | 19,203 | | | | 単-52号 |
| 伐木伐竹運搬 | 伐木材(枝葉) | m2 | 50 | 54.76 | 2,738 | | | | 単-53号 |
| 伐木伐竹運搬 | 伐木材(幹) | m2 | 180 | 67.04 | 12,067 | | | | 単-54号 |
| 伐木伐竹運搬 | 伐木材(根) | m2 | 70 | 67.04 | 4,692 | | | | 単-55号 |
| 処分費 | 伐木材(枝葉) | t | 0.6 | 5,000 | 3,000 | | | | 単-56号 |
| 処分費 | 伐木材(幹) | t | 2 | 3,000 | 6,000 | | | | 単-57号 |
| 処分費 | 伐木材(根) | t | 0.8 | 10,830 | 8,664 | | | | 単-58号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,387,428 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|----------------------|---------------------------------|----|-----|--------|------------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土留・仮締切工 | | 式 | 1 | | 1,334,828 | | | | | |
| 大型土のう | 製作・設置 | 袋 | 230 | 5,131 | 1,180,130 | | | | | 単-59号 |
| 大型土のう | 撤去 | 袋 | 230 | 672.6 | 154,698 | | | | | 単-60号 |
| 汚濁防止工 | | 式 | 1 | | 872,800 | | | | | |
| 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | m | 80 | 10,910 | 872,800 | | | | | 単-61号 |
| 水替工 | | 式 | 1 | | 617,400 | | | | | |
| ポンプ排水 | 0以上40(m ³ /h)未満 常時排水 | 日 | 35 | 17,640 | 617,400 | | | | | 単-62号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,562,400 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 120 | 13,020 | 1,562,400 | | | | | 単-63号 |
| 築堤・護岸 [中井地区管理用通路] | | 式 | 1 | | 23,591,170 | | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 1,956,907 | | | | | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 1,866,244 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|-------------------------------|----|-----|-------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 70 | 5,870 | 410,900 | | | | | 単-64号 |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 160 | 750.3 | 120,048 | | | | | 単-65号 |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | m3 | 330 | 211.2 | 69,696 | | | | | 単-66号 |
| 土材料 | | m3 | 560 | 2,260 | 1,265,600 | | | | | 単-67号 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 90,663 | | | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 6 | 820 | 4,920 | | | | | 単-68号 |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 210 | 408.3 | 85,743 | | | | | 単-69号 |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 183,976 | | | | | |
| 表層安定処理工 | | 式 | 1 | | 183,976 | | | | | |
| 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量2.5t/100m2 | m2 | 116 | 1,586 | 183,976 | | | | | 単-70号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 3,677,014 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 73,404 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|----------------------|--------------------------------|----|-----|---------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 20 | 226.8 | 4,536 | | | | | 単-71号 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 4 | 2,748 | 10,992 | | | | | 単-72号 |
| 基面整正 | | m2 | 130 | 445.2 | 57,876 | | | | | 単-73号 |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) | | 式 | 1 | | 2,265,148 | | | | | |
| 連節ブロック張 | 再利用 | m2 | 24 | 4,787 | 114,888 | | | | | 単-74号 |
| 連節ブロック張 | t=250mm D13 低炭素型 コンクリートブロック | m2 | 148 | 12,630 | 1,869,240 | | | | | 単-75号 |
| 端止工 | 18-8-40(高炉) | m3 | 2 | 105,500 | 211,000 | | | | | 単-76号 |
| 間詰コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 2 | 35,010 | 70,020 | | | | | 単-77号 |
| 防草コンクリート | | 式 | 1 | | 1,338,462 | | | | | |
| 張りコンクリート | 18-8-40(高炉) t=100 | m2 | 318 | 4,209 | 1,338,462 | | | | | 単-78号 |
| 擁壁護岸工 | | 式 | 1 | | 6,234,504 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 166,884 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|----------------|------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 130 | 226.8 | 29,484 | | | | | 単-79号 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 50 | 2,748 | 137,400 | | | | | 単-80号 |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | 1 | | 6,067,620 | | | | | |
| 重力式擁壁 (川表側) | H=2.99m 18-8-40(高炉) | m3 | 66 | 51,860 | 3,422,760 | | | | | 単-81号 |
| 重力式擁壁 (川裏側) | H=2.86m 18-8-40(高炉) | m3 | 51 | 51,860 | 2,644,860 | | | | | 単-82号 |
| 護床工 | | 式 | 1 | | 105,063 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 8,183 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 4 | 226.8 | 907 | | | | | 単-83号 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 2 | 2,748 | 5,496 | | | | | 単-84号 |
| 基面整正 | | m2 | 4 | 445.2 | 1,780 | | | | | 単-85号 |
| かご工 | | 式 | 1 | | 96,880 | | | | | |
| かごマット(スロープ型) | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm | m2 | 7 | 13,840 | 96,880 | | | | | 単-86号 |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|--------------------------------------|----|-------|---------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 水路工 | | 式 | 1 | | 1,662,000 | | | | | |
| 暗渠工 | | 式 | 1 | | 1,662,000 | | | | | |
| プレキャストボックス | 内幅 2m 内高 1.2m | m | 5 | 332,400 | 1,662,000 | | | | | 単-87号 |
| 付帯道路工 | | 式 | 1 | | 8,735,455 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 48,530 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 30 | 226.8 | 6,804 | | | | | 単-88号 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 10 | 2,748 | 27,480 | | | | | 単-89号 |
| 基面整正 | | m2 | 32 | 445.2 | 14,246 | | | | | 単-90号 |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | 5,734,285 | | | | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クワッチャレン RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 1,250 | 409.7 | 512,125 | | | | | 単-91号 |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下 | m2 | 1,250 | 1,832 | 2,290,000 | | | | | 単-92号 |
| 地先境界ブロック | C種(150×150×600) | m | 748 | 3,920 | 2,932,160 | | | | | 単-93号 |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|------------------------|----|------|---------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 床版工 | | 式 | 1 | | 2,952,640 | | | | | |
| プレキャスト床版 | 5400×1000×350 T-25 | 枚 | 4 | 654,300 | 2,617,200 | | | | | 単-94号 |
| 受台工 | 18-8-40(高炉) | m3 | 7 | 47,920 | 335,440 | | | | | 単-95号 |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 99,567 | | | | | |
| 防護柵復旧工 | | 式 | 1 | | 99,567 | | | | | |
| ガードレール | Gr-C-2B(支給品) | m | 20 | 4,833 | 96,660 | | | | | 単-96号 |
| 支給品運搬 | Gr-C-2B | t | 0.33 | 8,812 | 2,907 | | | | | 単-97号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 124,306 | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 105,136 | | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 騒音・振動対策無 | m3 | 5 | 7,808 | 39,040 | | | | | 単-98号 |
| 連節ブロック撤去 | 再利用撤去 | m2 | 24 | 2,754 | 66,096 | | | | | 単-99号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 19,170 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|---------------------------------|----|-----|--------|---------|------|-------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 5 | 1,249 | 6,245 | | | | | 単-100号 |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 5 | 2,585 | 12,925 | | | | | 単-101号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 812,378 | | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 218,052 | | | | | |
| 工事用道路盛土 | 4.0m以上 | m3 | 70 | 879.5 | 61,565 | | | | | 単-102号 |
| 工事用道路盛土撤去 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 180 | 310 | 55,800 | | | | | 単-103号 |
| 工事用坂路撤去 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 110 | 310 | 34,100 | | | | | 単-104号 |
| 大型土のう | 撤去 | 袋 | 99 | 672.6 | 66,587 | | | | | 単-105号 |
| 路面覆工 | | 式 | 1 | | 169,800 | | | | | |
| 覆工板・覆工板受桁 | 設置・撤去 | m2 | 12 | 14,150 | 169,800 | | | | | 単-106号 |
| 仮水路工 | | 式 | 1 | | 424,526 | | | | | |
| コルゲートパイプ | ラップ型 Φ2000 厚2.7mm 黒皮(支給品) | m | 10 | 37,900 | 379,000 | | | | | 単-107号 |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|-------------------|-------------------|----|------|--------|-----------|------|-------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 支給品運搬 | コルゲートパイプ φ2000 | t | 2.21 | 10,300 | 22,763 | | | | | 単-108号 |
| 現場発生品運搬 | コルゲートパイプ φ2000 | t | 2.21 | 10,300 | 22,763 | | | | | 単-109号 |
| 樋門・樋管 [中井地区樋門] | | 式 | 1 | | 3,479,463 | | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 86,385 | | | | | |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 74,136 | | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | m3 | 30 | 211.2 | 6,336 | | | | | 単-110号 |
| 土材料 | | m3 | 30 | 2,260 | 67,800 | | | | | 単-111号 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 12,249 | | | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 30 | 408.3 | 12,249 | | | | | 単-112号 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 2,391,027 | | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 132,539 | | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 140 | 226.8 | 31,752 | | | | | 単-113号 |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|----------------------|--------------------------------|----|-----|---------|-----------|------|-------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | m3 | 100 | 950 | 95,000 | | | | | 単-114号 |
| 基面整正 | | m2 | 13 | 445.2 | 5,787 | | | | | 単-115号 |
| コンクリートブロック工(平ブロック張) | | 式 | 1 | | 25,203 | | | | | |
| 平ブロック張 | 控120mm | m2 | 3 | 8,401 | 25,203 | | | | | 単-116号 |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) | | 式 | 1 | | 2,233,285 | | | | | |
| コンクリートブロック基礎(1号) | 18-8-40(高炉) 底幅 42cm 高さ 50cm | m | 10 | 16,310 | 163,100 | | | | | 単-117号 |
| コンクリートブロック基礎(2号) | 18-8-40(高炉) 底幅 44cm 高さ 70cm | m | 10 | 24,260 | 242,600 | | | | | 単-118号 |
| 連節ブロック張 | t=250mm D13 低炭素型 コンクリートブロック | m2 | 126 | 12,630 | 1,591,380 | | | | | 単-119号 |
| 天端コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) | m3 | 0.5 | 67,210 | 33,605 | | | | | 単-120号 |
| 小口止コンクリート(2号) | 18-8-40(高炉) | 箇所 | 1 | 202,600 | 202,600 | | | | | 単-121号 |
| 付属物設置工 | | 式 | 1 | | 1,002,051 | | | | | |
| 階段工 | | 式 | 1 | | 1,002,051 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|-------------------|-----------------------------|----|-----|--------|------------|------|-------|--------|------|
| | | | | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | | |
| コンクリートブロック基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 42cm 高さ 50cm | m | 2 | 16,310 | 32,620 | | | 単-122号 | |
| プレキャスト階段 (川表側) | 1:2.0型 水密タイプ | m2 | 18 | 35,400 | 637,200 | | | 単-123号 | |
| プレキャスト階段 (川裏側) | 1:2.0型 水密タイプ | m2 | 7 | 35,220 | 246,540 | | | 単-124号 | |
| 天端コンクリート (川表側) | 18-8-40(高炉) | m3 | 0.2 | 67,210 | 13,442 | | | 単-125号 | |
| 天端コンクリート (川裏側) | 18-8-40(高炉) | m3 | 0.2 | 67,210 | 13,442 | | | 単-126号 | |
| 平ブロック張 | 控120mm | m2 | 7 | 8,401 | 58,807 | | | 単-127号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 75,018,816 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 11,285,780 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,309,780 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 43,120 | | | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 3.5 | 12,320 | 43,120 | | | 単-128号 | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 4,504,060 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | | |
|---------------|-------------------|----|-----|-------|-------------|------|-------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 築堤・護岸 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 表土運搬 | 根混り土 | m3 | 590 | 1,334 | 787,060 | | | | | 単-129号 |
| 表土処分 | 根混り土 | m3 | 590 | 6,300 | 3,717,000 | | | | | 単-130号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 14,600 | | | | | |
| 六価カド溶出試験費 | | 式 | 1 | | 14,600 | | | | | 内-1号 |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 748,000 | | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 5,976,000 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 86,304,596 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 22,106,000 | | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 108,410,596 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 17,379,404 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 125,790,000 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 12,579,000 | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 林田川中井地区他整備工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 河川改修 | | |
|---------------|-------------------|----|----|----|-------------|------|------|------|----|
| | | | | | | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 138,369,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

六価カド溶出試験費

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----------|----------------|----|----|-------|--------|------|------|----|
| 六価カド溶出試験費 | 環境庁告示 第46号溶出試験 | 検体 | 2 | 7,300 | 14,600 | | | |
| 合 計 | | | | | 14,600 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m3 | 1 | 310 | 310 | | |
| 計 | | | | | | 310 | | |
| 単価 | | | | | | 310 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-2号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,870 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,870 | 5,870 | | |
| 計 | | | | | | 5,870 | | |
| 単価 | | | | | | 5,870 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-3号 | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 211.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上 10,000m3未満 無し | m3 | 1 | 211.2 | 211.2 | | |
| 計 | | | | | | 211.2 | | |
| 単価 | | | | | | 211.2 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-4号 | 土材料 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土材料 | | | m3 | 1 | 2,260 | 2,260 | | |
| 計 | | | | | | 2,260 | | |
| 単価 | | | | | | 2,260 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-5号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1 | 820 | 820 | | |
| 計 | | | | | | 820 | | |
| 単価 | | | | | | 820 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-6号 | 法面整形(盛土部) | 法面締め無し 現場制約無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 408.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1 | 408.3 | 408.3 | | |
| 計 | | | | | | 408.3 | | |
| 単価 | | | | | | 408.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-7号 | 整地 | 敷均し(ルース) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 121.9 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 121.9 | 121.9 | | |
| 計 | | | | | | 121.9 | | |
| 単価 | | | | | | 121.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-8号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,001 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | m3 | 1 | 1,001 | 1,001 | | |
| 計 | | | | | | 1,001 | | |
| 単価 | | | | | | 1,001 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-9号 | 残土等処分 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m3 | 1 | 2,160 | 2,160 | | |
| 計 | | | | | | 2,160 | | |
| 単価 | | | | | | 2,160 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-10号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 226.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m3 | 1 | 226.8 | 226.8 | | |
| 計 | | | | | | 226.8 | | |
| 単価 | | | | | | 226.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,748 |
|-------|-----|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1 | 2,748 | 2,748 | | |
| 計 | | | | | | 2,748 | | |
| 単価 | | | | | | 2,748 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 埋戻し | 整地 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 121.9 |
|-------|-----|--|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ル-ス [°])標準(10,000m3未満) 無し | m3 | 1 | 121.9 | 121.9 | | |
| 計 | | | | | | 121.9 | | |
| 単価 | | | | | | 121.9 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
|-------|------|----|-----|----|-------|----|-------|------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 基面整正 | | m 2 | 1 | 445.2 | | 445.2 | |
| | 計 | | | | | | 445.2 | |
| | 単価 | | | | | | 445.2 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | コンクリートブロック基礎 (1号) | 18-8-40(高炉) 底幅 42 c m 高さ 50 c m | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------------------|---------------------------------|-----|------|--------|----|-----------|-----|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m 3 | 1.97 | 82,780 | | 163,076.6 | |
| | 計 | | | | | | 163,076.6 | |
| | 単価 | | | | | | 16,310 | 円/m |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 間知ブロック張 | 控え350mm | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 23,130 |
|---------|---------|---|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 間知ブロック張 | | 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート(厚1.0+10.0mm) | | m2 | 1 | 23,130 | 23,130 | | |
| 計 | | | | | | | 23,130 | | |
| 単価 | | | | | | | 23,130 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 天端コンクリート(C) | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 67,210 |
|-------------|-------------|------------------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | | m3 | 1 | 67,210 | 67,210 | | |
| 計 | | | | | | | 67,210 | | |
| 単価 | | | | | | | 67,210 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 肩止コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | 3 | 単価 | 67,580 |
|-------------|---------------------|-------------|-----|--------|-----------|------|---|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 現場打天端コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 3 | 67,210 | 201,630 | | | | |
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.3 | 3,674 | 1,102.2 | | | | |
| 計 | | | | | 202,732.2 | | | | |
| 単価 | | | | | 67,580 | 円/m3 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 張りコンクリート | 24-12-25(20)(高炉) t=200 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 19,540 |
|------------|---|------------------------|------|---------|-----------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | m3 | 20 | 40,340 | 806,800 | | | |
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 100 | 9,036 | 903,600 | | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1.33 | 183,100 | 243,523 | | | |
| 計 | | | | | 1,953,923 | | | |
| 単価 | | | | | 19,540 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------------|----------------|------|--------|-----------|---|------|---------|
| 単-19号 | 小口止コンクリート A | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | | 1 | 単価 | 120,200 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m ³ | 1.64 | 73,260 | 120,146.4 | | | |
| | 計 | | | | | 120,146.4 | | | |
| | 単価 | | | | | 120,200 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------|------------------|----------------|------|--------|----------|---|------|--------|
| 単-20号 | 小口止コンクリート C | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | | 1 | 単価 | 75,460 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 現場打小口止コンクリート | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m ³ | 1.03 | 73,260 | 75,457.8 | | | |
| | 計 | | | | | 75,457.8 | | | |
| | 単価 | | | | | 75,460 | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--|----------------|----------------|--------|--------|------------------|--------|
| 単-21号 | 連節ブロック張 | t=250mm D13 低炭素型コンクリートブロック | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 14,680 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 連節ブロック張 | 150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し | m ² | 1 | 14,680 | 14,680 | | |
| | 計 | | | | | 14,680 | | |
| | 単価 | | | | | 14,680 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|---------------------------------|----------------|------|--------|-----------|-----|--------|
| 単-22号 | コンクリートブロック基礎 (1号) | 18-8-40(高炉) 底幅 42cm 高さ 50cm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,310 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m ³ | 1.97 | 82,780 | 163,076.6 | | |
| | 計 | | | | | 163,076.6 | | |
| | 単価 | | | | | 16,310 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-23号 | 連節ブロック張 | t=250mm D13 低炭素型コンクリートブロック | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 14,680 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 連節ブロック張 | | 150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し | m 2 | 1 | 14,680 | 14,680 | | |
| 計 | | | | | | 14,680 | | |
| 単価 | | | | | | 14,680 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|-----|-----|--------|-----------|------|--------|
| 単-24号 | 天端コンクリート(A) | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 3 | 単価 | 67,580 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 3 | 67,210 | 201,630 | | |
| 目地板 | | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 0.3 | 3,674 | 1,102.2 | | |
| 計 | | | | | | 202,732.2 | | |
| 単価 | | | | | | 67,580 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|-----|------|--------|----------|------|----|--------|
| 単-25号 | 小口止コンクリート No.0-18.00 | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | | 1 | 単価 | 35,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打小口止コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 0.48 | 73,260 | 35,164.8 | | | |
| 計 | | | | | | 35,164.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 35,170 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------|-----|------|--------|----------|------|----|--------|
| 単-26号 | 小口止コンクリート No.1+9.00 | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | | 1 | 単価 | 35,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 現場打小口止コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 0.48 | 73,260 | 35,164.8 | | | |
| 計 | | | | | | 35,164.8 | | | |
| 単価 | | | | | | 35,170 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-27号 | 張芝 | 張芝工 500m2以上 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,703 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 人力施工による植生工 | | 張芝工 500m2以上(標準) 無 | m 2 | 1 | 1,703 | 1,703 | | |
| 計 | | | | | | 1,703 | | |
| 単価 | | | | | | 1,703 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-28号 | じゃかご | 3.2 10cm×45cm 割栗石 径15~20cm | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,944 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| じゃかご | | 設置 径45cm | m | 1 | 4,944 | 4,944 | | |
| 計 | | | | | | 4,944 | | |
| 単価 | | | | | | 4,944 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-29号 | 袋詰玉石 | 2t用(長期性能型) 購入材 割栗石 径15~20cm | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 19,240 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 袋詰玉石 | 2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用 | 袋 | 1 | 19,240 | 19,240 | | |
| | 計 | | | | | 19,240 | | |
| | 単価 | | | | | 19,240 | 円/袋 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--|----|------|---------|-----------|-----|--------|
| 単-30号 | 消波根固めブロック製作 | 2tブロック 平型 | 単位 | 個 | 数量 | 100 | 単価 | 39,840 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック製作 | 2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.79m3を超え0.86m3以下 | 個 | 100 | 38,460 | 3,846,000 | | |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 0.76 | 181,000 | 137,560 | | |
| | 計 | | | | | 3,983,560 | | |
| | 単価 | | | | | 39,840 | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | 消波根固めブロック支給品 | 2tブロック 平型 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 0 |
|-------|--------------|-------------------------|----|----|--------|----|-----|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック | 2t 1450×1450×580 連結鉄筋含む | 個 | 1 | 55,800 | 0 | | |
| | 計 | | | | | 0 | | |
| | 単価 | | | | | 0 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-32号 | 消波根固めブロック積込 | 不整地運搬車 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,675 |
|-------|--------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック積込み | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,675 | 1,675 | | |
| | 計 | | | | | 1,675 | | |
| | 単価 | | | | | 1,675 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | 消波根固めブロック積込 | トラック | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,675 |
|-------|--------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック積込み | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,675 | 1,675 | | |
| | 計 | | | | | 1,675 | | |
| | 単価 | | | | | 1,675 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 消波根固めブロック荷卸 | トラック | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,606 |
|-------|-------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック荷卸 | 2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 標準 | 個 | 1 | 1,606 | 1,606 | | |
| | 計 | | | | | 1,606 | | |
| | 単価 | | | | | 1,606 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-35号 | 消波根固めブロック運搬 | 不整地運搬車 2tブロック 平型 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 874.8 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根固めブロック運搬(不整地運搬車による運搬) | 3個 0.5km以下 クロー型・タンク・全旋回式 6~7t積級 | 個 | 1 | 874.8 | 874.8 | | |
| | 計 | | | | | 874.8 | | |
| | 単価 | | | | | 874.8 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-36号 | 消波根固めブロック運搬 | トラック 2tブロック 平型 | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,681 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消波根固めブロック運搬 | 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 3.0km以下 | 個 | 1 | 1,681 | 1,681 | | |
| | 計 | | | | | 1,681 | | |
| | 単価 | | | | | 1,681 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号 | 消波根固めブロック据付 | 2tブロック 平型 | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 9,139 |
|-----------|-------------------------------------|-----------|----|-------|--------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 根固めブロック荷卸 | 2.5t以下 ハックホ(クレーン機能付き)山積0.45m3 2.9t吊 | 個 | 10 | 1,584 | 15,840 | | | |
| 根固めブロック据付 | 2.5t以下 陸上 12個 層積 カクレーン2.82t×1.4m | 個 | 10 | 5,719 | 57,190 | | | |
| 連結金具 | 2t型 | 個 | 12 | 1,530 | 18,360 | | | |
| 計 | | | | | 91,390 | | | |
| 単価 | | | | | 9,139 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-38号 | 吸出し防止材 | 厚20mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,732 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 吸出し防止材設置 | | | m 2 | 1 | 1,732 | 1,732 | | |
| 計 | | | | | | 1,732 | | |
| 単価 | | | | | | 1,732 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-39号 | かごマット(スロープ型) | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 13,840 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| かごマット設置 (スロープ型) | | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm 全ての費用 | m 2 | 1 | 13,840 | 13,840 | | |
| 計 | | | | | | 13,840 | | |
| 単価 | | | | | | 13,840 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一40号 | 敷砂利 | RC-40 敷厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,086 |
|------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 整地 | | 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し | m 3 | 0.1 | 121.9 | 12.19 | | |
| 再生クラッシャーラン | | RC-40 | m 3 | 0.1 | 1,350 | 135 | | |
| 吸出し防止材設置 | | | m 2 | 1 | 938.1 | 938.1 | | |
| 計 | | | | | | 1,085.29 | | |
| 単価 | | | | | | 1,086 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-41号 | プレキャストU型側溝 | PU133 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 18,820 |
|-------|------------|---|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| U型側溝 | | 据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤーン 40~0 | m | | 1 | 18,820 | 18,820 | | |
| 計 | | | | | | | 18,820 | | |
| 単価 | | | | | | | 18,820 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号 | 現場打U型水路 | U1-B300×H150～300 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 17,010 |
|--------|---------|---|----------------|------|--------|-----------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎碎石 | | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用 | m ² | 7 | 1,223 | 8,561 | | |
| コンクリート | | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1.58 | 40,240 | 63,579.2 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 12 | 8,157 | 97,884 | | |
| 計 | | | | | | 170,024.2 | | |
| 単価 | | | | | | 17,010 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|-----------------|---------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-43号 | 現場打ち集水桝 | B500-L500-H500 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 46,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) | | 18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) | 箇所 | 1 | 46,170 | 46,170 | | |
| 計 | | | | | | 46,170 | | |
| 単価 | | | | | | 46,170 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 | |
|--------------|--------------|-------------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-44号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 409.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 409.7 | 409.7 | | |
| 計 | | | | | | 409.7 | | |
| 単価 | | | | | | 409.7 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-45号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,832 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | 1,832 | 1,832 | | |
| 計 | | | | | | 1,832 | | |
| 単価 | | | | | | 1,832 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-46号 | 地先境界ブロック | C種(150×150×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,920 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | | 設置 C種(150×150×600) 無し 無し | m | 1 | 3,920 | 3,920 | | |
| 計 | | | | | | 3,920 | | |
| 単価 | | | | | | 3,920 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-47号 | 石積撤去 (夜間) | 既設石積み(夜間) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 15,210 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要 | m3 | 1 | 15,210 | 15,210 | | |
| 計 | | | | | | 15,210 | | |
| 単価 | | | | | | 15,210 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-48号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,249 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,249 | 1,249 | | |
| 計 | | | | | | 1,249 | | |
| 単価 | | | | | | 1,249 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-49号 | 処処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,585 |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 2,585 | 2,585 | | |
| 計 | | | | | | 2,585 | | |
| 単価 | | | | | | 2,585 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号 | 伐木・伐竹 | 伐木(粗) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 56.36 |
|--------------|-------|--------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 伐木・伐竹 (伐木除根) | | 伐木(粗)(10本/100m2未満) | m2 | 1 | 56.36 | 56.36 | | |
| 計 | | | | | | 56.36 | | |
| 単価 | | | | | | 56.36 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 除根整地 | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|------|-------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| | | | | | | 1 | | 95.74 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 除根 (伐木除根) | | 全ての費用 | m 2 | 1 | 40.02 | 40.02 | | |
| 整地 (伐木除根) | | 全ての費用 | m 2 | 1 | 55.72 | 55.72 | | |
| 計 | | | | | | 95.74 | | |
| 単価 | | | | | | 95.74 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | 集積積込み | | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
|---------------------|-------|----------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| | | | | | | 1 | | 64.01 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 集積積込み (機械施工) (伐木除根) | | 有り 全ての費用 | m 2 | 1 | 64.01 | 64.01 | | |
| 計 | | | | | | 64.01 | | |
| 単価 | | | | | | 64.01 | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-53号 | 伐木伐竹運搬 | 伐木材(枝葉) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 54.76 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬(伐木除根) | | 機械施工 有り 有り 25.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 54.76 | 54.76 | | |
| 計 | | | | | | 54.76 | | |
| 単価 | | | | | | 54.76 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-54号 | 伐木伐竹運搬 | 伐木材(幹) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 67.04 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬(伐木除根) | | 機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用 | m 2 | 1 | 67.04 | 67.04 | | |
| 計 | | | | | | 67.04 | | |
| 単価 | | | | | | 67.04 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 伐木伐竹運搬 | 伐木材(根) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 67.04 |
|----------|--------|---------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運搬(伐木除根) | | 機械施工 有り 有り 60.0km以下 全ての費用 | m2 | 1 | 67.04 | 67.04 | | |
| 計 | | | | | | 67.04 | | |
| 単価 | | | | | | 67.04 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | 処分費 | 伐木材(枝葉) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 5,000 |
|--------|-----|---------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1 | 5,000 | 5,000 | | |
| 計 | | | | | | 5,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号 | 処分費 | 伐木材(幹) | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|--------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | t | 1 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| | 処分費 (t) | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 3,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-58号 | 処分費 | 伐木材(根) | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|--------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | | t | 1 | 10,830 | 10,830 | | 10,830 |
| | 処分費 (t) | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 10,830 | 円/t |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-59号 | 大型土のう | 製作・設置 | 単位 | 袋 | 数量 | 230 | 単価 | 5,131 |
|----------|--|----------------|-----|-------|-----------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | 袋 | 230 | 4,647 | 1,068,810 | | | |
| 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m ³ | 190 | 223.4 | 42,446 | | | |
| 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.3km以下 | m ³ | 190 | 361.3 | 68,647 | | | |
| 計 | | | | | 1,179,903 | | | |
| 単価 | | | | | 5,131 | 円/袋 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-60号 | 大型土のう | 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 672.6 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | 袋 | 1 | 672.6 | 672.6 | | |
| | 計 | | | | | 672.6 | | |
| | 単価 | | | | | 672.6 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-61号 | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 10,910 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | m | 1 | 10,910 | 10,910 | | |
| | 計 | | | | | 10,910 | | |
| | 単価 | | | | | 10,910 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-62号 | ポンプ排水 | 0以上40(m3/h)未満 常時排水 | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|--------------------|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | 1 | 82,600 | 82,600 | | 17,640 |
| | ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 35 | 15,280 | 534,800 | | |
| | 計 | | | | | 617,400 | | |
| | 単価 | | | | | 17,640 | 円/日 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-63号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | 13,020 | 13,020 | | 13,020 |
| | 計 | | | | | 13,020 | | |
| | 単価 | | | | | 13,020 | 円/人日 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-64号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,870 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m未満 | m3 | 1 | 5,870 | 5,870 | | |
| 計 | | | | | | 5,870 | | |
| 単価 | | | | | | 5,870 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-65号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 750.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1 | 750.3 | 750.3 | | |
| 計 | | | | | | 750.3 | | |
| 単価 | | | | | | 750.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-66号 | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 211.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上 10,000m3未満 無し | m3 | 1 | 211.2 | 211.2 | | |
| 計 | | | | | | 211.2 | | |
| 単価 | | | | | | 211.2 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-67号 | 土材料 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,260 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土材料 | | | m3 | 1 | 2,260 | 2,260 | | |
| 計 | | | | | | 2,260 | | |
| 単価 | | | | | | 2,260 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-68号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 820 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1 | 820 | 820 | | |
| 計 | | | | | | 820 | | |
| 単価 | | | | | | 820 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-69号 | 法面整形(盛土部) | 法面締め無し 現場制約無し | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 408.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 法面整形 | | 盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1 | 408.3 | 408.3 | | |
| 計 | | | | | | 408.3 | | |
| 単価 | | | | | | 408.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-70号 | 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量2.5t/100m2 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,586 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 安定処理 | | パッキン 構造物基礎 1m以下 2.5t/100m2 | m 2 | 1 | 1,586 | 1,586 | | |
| 計 | | | | | | 1,586 | | |
| 単価 | | | | | | 1,586 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-71号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 226.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 226.8 | 226.8 | | |
| 計 | | | | | | 226.8 | | |
| 単価 | | | | | | 226.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-72号 | 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,748 |
|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m 3 | 1 | 2,748 | 2,748 | | |
| | 計 | | | | | 2,748 | | |
| | 単価 | | | | | 2,748 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 445.2 |
|-------|------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基面整正 | | m 2 | 1 | 445.2 | 445.2 | | |
| | 計 | | | | | 445.2 | | |
| | 単価 | | | | | 445.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号 | 連節ブロック張 | 再利用 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,787 |
|---------|---------|--|-----|----|-------|----|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 連節ブロック張 | | 150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 有り | m 2 | 1 | 4,787 | | 4,787 | | |
| 計 | | | | | | | 4,787 | | |
| 単価 | | | | | | | 4,787 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-75号 | 連節ブロック張 | t=250mm D13 低炭素型コンクリートブロック | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 12,630 |
|---------|---------|--|-----|----|--------|----|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 連節ブロック張 | | 150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 有り | m 2 | 1 | 12,630 | | 12,630 | | |
| 計 | | | | | | | 12,630 | | |
| 単価 | | | | | | | 12,630 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|-----|----|--------|---------|------|----|---------|
| 単-76号 | 端止工 | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 2 | | | 105,500 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 2 | 40,240 | 80,480 | | | |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 16 | 8,157 | 130,512 | | | |
| | 計 | | | | | 210,992 | | | |
| | 単価 | | | | | 105,500 | 円/m3 | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|-----|----|--------|--------|------|----|--------|
| 単-77号 | 間詰コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | | 35,010 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1 | 35,010 | 35,010 | | | |
| | 計 | | | | | 35,010 | | | |
| | 単価 | | | | | 35,010 | 円/m3 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-78号 | 張りコンクリート | 18-8-40(高炉) t=100 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 4,209 |
|-----------|----------|--|-----|----|-------|----------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート打設工 | | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | m 2 | 1 | 4,114 | 4,114 | | |
| 養生工 | | 防草コンクリート | m 2 | 1 | 94.56 | 94.56 | | |
| 計 | | | | | | 4,208.56 | | |
| 単価 | | | | | | 4,209 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 226.8 |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 226.8 | 226.8 | | |
| 計 | | | | | | 226.8 | | |
| 単価 | | | | | | 226.8 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-80号 | 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,748 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | m 3 | 1 | 2,748 | 2,748 | | |
| 計 | | | | | | 2,748 | | |
| 単価 | | | | | | 2,748 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|---|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-81号 | 重力式擁壁 (川表側) | H=2.99m 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 51,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 重力式擁壁 | | 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 51,860 | 51,860 | | |
| 計 | | | | | | 51,860 | | |
| 単価 | | | | | | 51,860 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|---|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-82号 | 重力式擁壁 (川裏側) | H=2.86m 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 51,860 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 重力式擁壁 | | 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し | m 3 | 1 | 51,860 | 51,860 | | |
| 計 | | | | | | 51,860 | | |
| 単価 | | | | | | 51,860 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-83号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 226.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 226.8 | 226.8 | | |
| 計 | | | | | | 226.8 | | |
| 単価 | | | | | | 226.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,748 |
|-------|-----|-----------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | m 3 | 1 | 2,748 | 2,748 | | |
| | 計 | | | | | 2,748 | | |
| | 単価 | | | | | 2,748 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 445.2 |
|-------|------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基面整正 | | m 2 | 1 | 445.2 | 445.2 | | |
| | 計 | | | | | 445.2 | | |
| | 単価 | | | | | 445.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-86号 | かごマット(スロープ型) | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 13,840 |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|----|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| かごマット設置 (スロープ型) | t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15~20cm 全ての費用 | m 2 | 1 | 13,840 | 13,840 | | | |
| 計 | | | | | 13,840 | | | |
| 単価 | | | | | 13,840 | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号 | プレキャストボックス | 内幅 2m 内高 1.2m | 単位 | m | 数量 | 5 | 単価 | 332,400 |
|-------|-----------------|--|----------------|------|---------|-------------|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ボックスカルバート据付 | 1.8m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 | m | 5 | 14,970 | 74,850 | | |
| | 基礎碎石 | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ² | 4 | 1,304 | 5,216 | | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 0.7 | 35,010 | 24,507 | | |
| | 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 0.5 | 4,596 | 2,298 | | |
| | モルタル練 | 高炉 全ての費用 | m ³ | 0.08 | 87,270 | 6,981.6 | | |
| | プレキャストボックスカルバート | B2000×H1200×L1800 短尺・凹凸無 | 個 | 1 | 517,000 | 517,000 | | |
| | プレキャストボックスカルバート | B2000×H1200×L1833/1253 斜切・凹凸無・箱抜 | 個 | 1 | 502,000 | 502,000 | | |
| | プレキャストボックスカルバート | B2000×H1200×L1253/1833 斜切・凹凸無・箱抜 | 個 | 1 | 502,000 | 502,000 | | |
| | PC鋼より線 | SWPR7B 径12.7 | kg | 10 | 461 | 4,610 | | |
| | PC用定着装置 | シングルストランド後付用 20T型 1T12.7 グラウト注入径12.7 | 組 | 8 | 2,780 | 22,240 | | |
| | 計 | | | | | 1,661,702.6 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-87号 | プレキャストボックス | 内幅 2m 内高 1.2m | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|-------|------------|---------------|----|----|----|---------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 単価 | | | | | 332,400 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 単-88号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 226.8 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | | m3 | 1 | 226.8 | 226.8 | |
| 計 | | | | | | | 226.8 | |
| 単価 | | | | | | | 226.8 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------|----|----|----|-------|-------|-------|
| 単-89号 | 埋戻し | 最大埋戻幅1m未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,748 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m未満 | | m3 | 1 | 2,748 | 2,748 | |
| 計 | | | | | | | 2,748 | |
| 単価 | | | | | | | 2,748 | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 445.2 |
|-------|------|----|-----|----|-------|-------|------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 基面整正 | | m 2 | 1 | 445.2 | 445.2 | | | |
| | 計 | | | | | 445.2 | | | |
| | 単価 | | | | | 445.2 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号 | 下層路盤(車道・路肩部) | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 409.7 |
|-------|--------------|----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 下層路盤(車道・路肩部) | 100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用 | m 2 | 1 | 409.7 | 409.7 | | | |
| | 計 | | | | | 409.7 | | | |
| | 単価 | | | | | 409.7 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-92号 | 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,832 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | 1,832 | 1,832 | | |
| 計 | | | | | | 1,832 | | |
| 単価 | | | | | | 1,832 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-93号 | 地先境界ブロック | C種(150×150×600) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,920 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 地先境界ブロック | | 設置 C種(150×150×600) 無し 無し | m | 1 | 3,920 | 3,920 | | |
| 計 | | | | | | 3,920 | | |
| 単価 | | | | | | 3,920 | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-94号 | 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-------|-----------------|---|----------------|-------|---------|----|-------------|-----|---------|
| | プレキャスト床版 | 5400×1000×350 T-25 | | | | | 4 | | 654,300 |
| | プレキャスト床版据付 | 5400×1000×350 | 枚 | 4 | 10,710 | | 42,840 | | |
| | 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m ² | 3 | 3,674 | | 11,022 | | |
| | コンクリート削孔 (さく岩機) | 200mm以上300mm未満 | 孔 | 4 | 1,053 | | 4,212 | | |
| | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | t | 0.002 | 177,800 | | 355.6 | | |
| | モルタル練 | 高炉 全ての費用 | m ³ | 0.1 | 87,270 | | 8,727 | | |
| | プレキャスト床版 | 5400×1000×350 T-25 φ30孔付 | 枚 | 4 | 613,000 | | 2,452,000 | | |
| | コンクリートヒソク用緩衝ゴム | SBR 単層20mm | m ² | 3 | 32,600 | | 97,800 | | |
| | 計 | | | | | | 2,616,956.6 | | |
| | 単価 | | | | | | 654,300 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|-----|----|--------|---------|------|----|--------|
| 単-95号 | 受台工 | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 7 | | | 47,920 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 7 | 35,010 | 245,070 | | | |
| | 型枠 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 10 | 9,036 | 90,360 | | | |
| | 計 | | | | | 335,430 | | | |
| | 単価 | | | | | 47,920 | 円/m3 | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-96号 | ガードレール | Gr-C-2B(支給品) | 単位 | m | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | | 4,833 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 | m | 1 | 4,833 | 4,833 | | | |
| | ガードレール 路側用 | コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装 | m | 1 | 7,260 | 0 | | | |
| | 計 | | | | | 4,833 | | | |
| | 単価 | | | | | 4,833 | 円/m | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|----|----|-------|---------|-----|-------|
| 単-97号 | 支給品運搬 | Gr-C-2B | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 8,812 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場発生品及び支給品運搬 | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 無し 2.0km以下 | t | 1 | 803.8 | 803.8 | | |
| | 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t | t | 1 | 8,008 | 8,008 | | |
| | 計 | | | | | 8,811.8 | | |
| | 単価 | | | | | 8,812 | 円/t | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-98号 | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 騒音・振動対策無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,808 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m3 | 1 | 7,808 | 7,808 | | |
| | 計 | | | | | 7,808 | | |
| | 単価 | | | | | 7,808 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-99号 | 連節ブロック撤去 | 再利用撤去 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,754 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 連節ブロック撤去 | | 再利用撤去 | m2 | 1 | 2,754 | 2,754 | | |
| 計 | | | | | | 2,754 | | |
| 単価 | | | | | | 2,754 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-100号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,249 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m3 | 1 | 1,249 | 1,249 | | |
| 計 | | | | | | 1,249 | | |
| 単価 | | | | | | 1,249 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号 | 処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,585 |
|----------|----|-------------|----|-------|-------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | 2,585 | 2,585 | | | |
| 計 | | | | | 2,585 | | | |
| 単価 | | | | | 2,585 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | 工事用道路盛土 | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 70 | 単価 | 879.5 |
|--------|----------|---|----|----|-------|--------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m3未満 無し | m3 | 70 | 211.2 | 14,784 | | |
| | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 80 | 223.4 | 17,872 | | |
| | 土砂等運搬 | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下 | m3 | 80 | 361.3 | 28,904 | | |
| | 計 | | | | | 61,560 | | |
| | 単価 | | | | | 879.5 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------------------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-103号 | 工事用道路盛土撤去 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m3 | 1 | 310 | 310 | | |
| 計 | | | | | | 310 | | |
| 単価 | | | | | | 310 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-104号 | 工事用坂路撤去 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 | m3 | 1 | 310 | 310 | | |
| 計 | | | | | | 310 | | |
| 単価 | | | | | | 310 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-105号 | 大型土のう | 撤去 | 単位 | 袋 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------|----|----|-------|-------|----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | | | | | 1 | | | 672.6 |
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | 袋 | 1 | 672.6 | 672.6 | | | |
| 計 | | | | | | | | 672.6 |
| 単価 | | | | | | | | 672.6 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-106号 | 覆工板・覆工板受桁 | 設置・撤去 | 単位 | m2 | 数量 | 12 | 単価 | 14,150 |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----|-----|--------|---------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下) | | 設置・撤去 標準(1.0) | m 2 | 12 | 8,335 | 100,020 | | |
| 覆工板賃料 | | 覆工板(鋼製 補強型) 3.4月 無 有 975円 1回 | m 2 | 12 | 4,555 | 54,660 | | |
| 山留材賃料 | | 無 103日 無 有 4500円 無 無 1回/現場 | t | 0.9 | 16,750 | 15,075 | | |
| 計 | | | | | | 169,755 | | |
| 単価 | | | | | | 14,150 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-107号 | コルゲートパイプ | ラップ型 Φ2000 厚2.7mm 黒皮(支給品) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 37,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コルゲートパイプ | | 据付・撤去 ラップ型 2000以上2500以下 全ての費用 | m | 1 | 37,900 | 37,900 | | |
| 計 | | | | | | 37,900 | | |
| 単価 | | | | | | 37,900 | 円/m | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--|----|----|-------|--------|-----|--------|
| 単-108号 | 支給品運搬 | コルゲートパイプ φ2000 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,300 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生品及び支給品運搬 | | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下 | t | 1 | 1,773 | 1,773 | | |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し | | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t | t | 1 | 8,524 | 8,524 | | |
| 計 | | | | | | 10,297 | | |
| 単価 | | | | | | 10,300 | 円/t | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|----|----|-------|--------|-----|--------|
| 単-109号 | 現場発生産品運搬 | コルゲートパイプ φ2000 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現場発生産品及び支給品運搬 | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下 | t | 1 | 1,773 | 1,773 | | |
| | 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ハーフトラック4～4.5t級、吊能力2.9t | t | 1 | 8,524 | 8,524 | | |
| | 計 | | | | | 10,297 | | |
| | 単価 | | | | | 10,300 | 円/t | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-110号 | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 211.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上 10,000m3未満 無し | m3 | 1 | 211.2 | 211.2 | | |
| | 計 | | | | | 211.2 | | |
| | 単価 | | | | | 211.2 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-111号 | 土材料 | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,260 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土材料 | | m 3 | 1 | 2,260 | 2,260 | | |
| | 計 | | | | | 2,260 | | |
| | 単価 | | | | | 2,260 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-112号 | 法面整形(盛土部) | 法面締め無 現場制約無 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 408.3 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 法面整形 | 盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 | m 2 | 1 | 408.3 | 408.3 | | |
| | 計 | | | | | 408.3 | | |
| | 単価 | | | | | 408.3 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-113号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 226.8 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 226.8 | 226.8 | | |
| 計 | | | | | | 226.8 | | |
| 単価 | | | | | | 226.8 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-----------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-114号 | 埋戻し | 最大埋戻幅4m以上 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 950 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅4m以上 | m 3 | 1 | 950 | 950 | | |
| 計 | | | | | | 950 | | |
| 単価 | | | | | | 950 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-115号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 445.2 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基面整正 | | m 2 | 1 | 445.2 | 445.2 | | |
| | 計 | | | | | 445.2 | | |
| | 単価 | | | | | 445.2 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-116号 | 平ブロック張 | 控120mm | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,401 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 平ブロック張 | 150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し | m 2 | 1 | 8,401 | 8,401 | | |
| | 計 | | | | | 8,401 | | |
| | 単価 | | | | | 8,401 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-117号 | コンクリートブロック基礎 (1号) | 18-8-40(高炉) 底幅 42cm 高さ 50cm | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,310 |
|-------------|----------------------|---------------------------------|----------------|------|--------|-----------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m ³ | 1.97 | 82,780 | 163,076.6 | | | |
| 計 | | | | | | 163,076.6 | | | |
| 単価 | | | | | | 16,310 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-118号 | コンクリートブロック基礎 (2号) | 18-8-40(高炉) 底幅 44cm 高さ 70cm | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 24,260 |
|-------------|----------------------|---------------------------------|----------------|------|--------|-----------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m ³ | 2.93 | 82,780 | 242,545.4 | | | |
| 計 | | | | | | 242,545.4 | | | |
| 単価 | | | | | | 24,260 | | 円/m | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-119号 | 連節ブロック張 | t=250mm D13 低炭素型コンクリートブロック | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 12,630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 連節ブロック張 | | 150kg/個以上 鉄筋又は鋼線 鉄筋コンクリート用棒鋼 各種 不要 有り | m 2 | 1 | 12,630 | 12,630 | | |
| 計 | | | | | | 12,630 | | |
| 単価 | | | | | | 12,630 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-120号 | 天端コンクリート (A) | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 67,210 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m 3 | 1 | 67,210 | 67,210 | | |
| 計 | | | | | | 67,210 | | |
| 単価 | | | | | | 67,210 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|------|--------|-----------|------|---------|
| 単-121号 | 小口止コンクリート (2号) | 18-8-40(高炉) | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 202,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打小口止コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m ³ | 2.75 | 73,260 | 201,465 | | |
| 目地板 | | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | m ² | 0.3 | 3,674 | 1,102.2 | | |
| 計 | | | | | | 202,567.2 | | |
| 単価 | | | | | | 202,600 | 円/箇所 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|----------------|------|--------|-----------|-----|--------|
| 単-122号 | コンクリートブロック基礎 | 18-8-40(高炉) 底幅 42cm 高さ 50cm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 16,310 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打基礎コンクリート | | 18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭) | m ³ | 1.97 | 82,780 | 163,076.6 | | |
| 計 | | | | | | 163,076.6 | | |
| 単価 | | | | | | 16,310 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-123号 | プレキャスト階段 (川表側) | 1:2.0型 水密タイプ | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 35,400 |
|----------|-------------------|--|----------------|------|--------|-----------|------------------|----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 階段ブロック設置 | | 1:2.0型 水密タイプ | 個 | 18 | 20,010 | 360,180 | | | |
| 裏込砕石 | | 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ³ | 4 | 6,082 | 24,328 | | | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m ³ | 2 | 43,880 | 87,760 | | | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 20 | 8,157 | 163,140 | | | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m ³ | 0.04 | 43,880 | 1,755.2 | | | |
| 計 | | | | | | 637,163.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 35,400 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-124号 | プレキャスト階段 (川裏側) | 1:2.0型 水密タイプ | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 35,220 |
|--------|-------------------|--|----------------|-----|--------|---------|----|------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 階段ブロック設置 | 1:2.0型 水密タイプ | 個 | 7 | 20,010 | 140,070 | | | |
| | 裏込砕石 | 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m ³ | 1 | 6,082 | 6,082 | | | |
| | コンクリート | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下 | m ³ | 0.8 | 43,880 | 35,104 | | | |
| | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 8 | 8,157 | 65,256 | | | |
| | 計 | | | | | 246,512 | | | |
| | 単価 | | | | | 35,220 | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-125号 | 天端コンクリート (川表側) | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 67,210 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m3 | 1 | 67,210 | 67,210 | | |
| 計 | | | | | | 67,210 | | |
| 単価 | | | | | | 67,210 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-126号 | 天端コンクリート (川裏側) | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 67,210 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場打天端コンクリート | | 18-8-40(高炉) 一般養生 | m3 | 1 | 67,210 | 67,210 | | |
| 計 | | | | | | 67,210 | | |
| 単価 | | | | | | 67,210 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|-------|-------|------|----|-------|
| 単-127号 | 平ブロック張 | 控120mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 8,401 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 平ブロック張 | | 150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 無し | m2 | 1 | 8,401 | 8,401 | | | |
| 計 | | | | | | 8,401 | | | |
| 単価 | | | | | | 8,401 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|----|----|-------|--------|-----|----|--------|
| 単-128号 | 仮設材運搬費 | | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 12,320 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | | 関東・中部・近畿 16.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | t | 2 | 4,660 | 9,320 | | | |
| 仮設材等の積込み、取卸し費 | | 積込み、取卸し(往復分) | t | 1 | 3,000 | 3,000 | | | |
| 計 | | | | | | 12,320 | | | |
| 単価 | | | | | | 12,320 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-129号 | 表土運搬 | 根混り土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,334 |
|--------|------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下 | m3 | 1 | 1,334 | 1,334 | | |
| 計 | | | | | | 1,334 | | |
| 単価 | | | | | | 1,334 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-130号 | 表土処分 | 根混り土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,300 |
|--------|------|------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m3 | 1 | 6,300 | 6,300 | | |
| 計 | | | | | | 6,300 | | |
| 単価 | | | | | | 6,300 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|------|-----------|---------|---------|
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 183,100 |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 | t | 1.03 | 115,000 | 118,450 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 64,601.25 | 64,601 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 49 | |
| 計 | | | | | 183,100 | |
| 単価 | | | | | 183,100 | 円/t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 人力施工による植生工 | 張芝工 500m2以上(標準) 無 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,703 |
|----------|-------------|-------------------|----|----------------|-------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 法面工（張芝工） | 野芝・高麗芝（全面張） | m ² | 1 | 1,703.4 | 1,703 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 1,703 | | | |
| 単価 | | | | | 1,703 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 181,000 |
|-------------|--|----|------|-----------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 113,000 | 116,390 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 64,601.25 | 64,601 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | 181,000 | | |
| 単価 | | | | | 181,000 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|-------|
| 根固めブロック運搬(不整地運搬車による運搬) | 3個 0.5km以下 クラウ型・タンク・全旋回式 6~7t積級 | 単位 | 個 | | 100 | 874.8 |
| 不整地運搬車運転 | 3個 0.5km以下 | 日 | 1.43 | 61,170 | 87,473 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 7 | |
| 計 | | | | | 87,480 | |
| 単価 | | | | | 874.8 | 円/個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|----|---------|-------|
| 根固めブロック荷卸 | 2.5t以下 バックホウ(クレーン機能付き)山積0.45m3 2.9t吊 | 単位 | 個 | | | 100 | 1,584 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 26,355 | | 36,897 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.4 | 23,100 | | 32,340 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.4 | 22,260 | | 31,164 | |
| バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 運転 | 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊 | 日 | 1.4 | 41,390 | | 57,946 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 0.1% | | 式 | 1 | | | 53 | |
| 計 | | | | | | 158,400 | |
| 単価 | | | | | | 1,584 | 円/個 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 根固めブロック据付 | 2.5t以下 陸上 12個 層積 カニクレーン2.82t×1.4m | 単位 | 個 | 数量 | 100 | 単価 | 5,719 |
|--------------------|------------|-----------------------------------|----|--------|---------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 4 | 26,355 | 105,420 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 4 | 23,100 | 92,400 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 8 | 22,260 | 178,080 | | | |
| カニクレーン運転 | 2.82t×1.4m | 日 | 4 | 48,910 | 195,640 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 0.1% | | 式 | 1 | | 360 | | | |
| 計 | | | | | 571,900 | | | |
| 単価 | | | | | 5,719 | 円/個 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | U型側溝 | 据付け L=4000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 18,820 |
|--|------------|---|----------------|---|------|----------|---------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | U型側溝 | L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無 | m | | 10 | 3,476.34 | 34,763 | | |
| | プレキャストU型側溝 | 300×300×4000 規格U PU133 | 個 | | 2.5 | 60,910 | 152,275 | | |
| | 再生クラッシャーラン | RC-40 | m ³ | | 0.84 | 1,350 | 1,134 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | 28 | | |
| | 計 | | | | | | 188,200 | | |
| | 単価 | | | | | | 18,820 | 円/m | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 著しく有り 有り 必要 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 15,210 |
|--|----------|------------------------|-----|-----|--------|--------|-------|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 無筋構造物 | 夜間 機械施工 制約著しく受ける | m 3 | 1 | 15,210 | 15,210 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 15,210 | | |
| | 単価 | | | | | 15,210 | 円/m 3 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費（m 3） | | 単位 | m 3 | 数量 | 100 | 単価 | 2,585 |
|--|----------|---------|-----|-----|-------|---------|-------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | Co殻(無筋) | m 3 | 100 | 2,585 | 258,500 | | |
| | 計 | | | | | 258,500 | | |
| | 単価 | | | | | 2,585 | 円/m 3 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 5,000 |
|--------|--|----|---|----|-----|-------|---------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 枝葉 | | t | 100 | 5,000 | 500,000 | |
| 計 | | | | | | | 500,000 | |
| 単価 | | | | | | | 5,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費（t） | | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,000 |
|--------|--|----|---|----|-----|-------|---------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費 | | 幹 | | t | 100 | 3,000 | 300,000 | |
| 計 | | | | | | | 300,000 | |
| 単価 | | | | | | | 3,000 | 円/t |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 処分費（t） | 名称 | 規格 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 10,830 |
|--------|----|----|----|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 処分費 | | | 根 | | | | | | |
| | | | t | 100 | 10,833 | 1,083,300 | | | |
| 計 | | | | | | 1,083,300 | | | |
| 単価 | | | | | | 10,830 | 円／t | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------|----|-------|--------|--------|----------|
| 大型土のう工 | 製作・設置 流用土 6m以下 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 4,647 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.278 | 26,355 | 7,326 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.278 | 23,100 | 6,421 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.278 | 22,260 | 6,188 | |
| 大型土のう | H=1.08m W=1.1m | 袋 | 10 | 1,100 | 11,000 | |
| バックホウ運転 (クレーン仕様) | 製作・設置 6m以下 | 日 | 0.278 | 53,030 | 14,742 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 793 | |
| 計 | | | | | 46,470 | |
| 単価 | | | | | 4,647 | 円/袋 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 袋 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-----------------|---------|----|-------|--------|----|-------|-----|-------|
| 大型土のう工 | 撤去 6m以下 | | | | | 10 | | 672.6 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.069 | 26,355 | | 1,818 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.069 | 23,100 | | 1,593 | | |
| バックホウ運転（クレーン仕様） | 撤去 6m以下 | 日 | 0.069 | 48,050 | | 3,315 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 6,726 | | |
| 単価 | | | | | | 672.6 | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 汚濁防止フェンス | 設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 10,910 |
|---------------|--------------------------|----|-----|-------|-----------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | m | 100 | 2,867 | 286,700 | | |
| 汚濁防止フェンス | 単独7ポートφ300 1×20m 1,000未満 | m | 100 | 7,310 | 731,000 | | |
| アンカー工 10% | | 式 | 1 | | 73,100 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 200 | | |
| 計 | | | | | 1,091,000 | | |
| 単価 | | | | | 10,910 | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| ポンプ設置・撤去 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 82,600 |
|----------|----|----|-----|--------|--------|--------|------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 26,355 | 13,177 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 23,100 | 2,310 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,260 | 44,520 | | | |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | 45,180 | 22,590 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | | | |
| 計 | | | | | | 82,600 | | |
| 単価 | | | | | | 82,600 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|----|------|--------|--------|--------|
| ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | | | 15,280 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.17 | 23,100 | 3,927 | |
| 工事用水中ポンプ運転 | 0以上40(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 345 | 345 | |
| 発動発電機運転 | 0以上40(m3/h)未満 常時排水 | 日 | 1 | 10,860 | 10,860 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 1% | | 式 | 1 | | 148 | |
| 計 | | | | | 15,280 | |
| 単価 | | | | | 15,280 | 円/日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------|--------|
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 13,020 | | 13,020 | | 13,020 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 13,020 | | |
| 単価 | | | | | | 13,020 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|----------------|--------|---------|------------------|
| コンクリート打設工 | 防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,114 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,355 | 26,355 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.2 | 22,260 | 71,232 | |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40 | m ³ | 12.1 | 25,700 | 310,970 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 2,843 | |
| 計 | | | | | 411,400 | |
| 単価 | | | | | 4,114 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 養生工 | 防草コンクリート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 94.56 |
|-------------------|----------|----|----------------|--------|-------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.09 | 26,355 | 2,371 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.31 | 22,260 | 6,900 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 2% | | 式 | 1 | | 185 | | |
| 計 | | | | | 9,456 | | |
| 単価 | | | | | 94.56 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----------------------------|----|-----|--------|---------|--------------|
| ボックスカルバート据付 | 1.8m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 14,970 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.3 | 26,355 | 34,261 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.8 | 23,100 | 18,480 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.8 | 22,260 | 62,328 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.4 | 43,700 | 17,480 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 13% | | 式 | 1 | | 17,151 | |
| 計 | | | | | 149,700 | |
| 単価 | | | | | 14,970 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|---------------|----|-----|--------|----|---------|-----|--------|
| プレキャスト床版据付 | 5400×1000×350 | | | | | 10 | | 10,710 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 26,355 | | 13,177 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.5 | 23,100 | | 34,650 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.5 | 22,260 | | 33,390 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 0.5 | 43,700 | | 21,850 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | | 4,033 | | |
| 計 | | | | | | 107,100 | | |
| 単価 | | | | | | 10,710 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 177,800 |
|-------------|---|----|---|------|-----------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | | 1.03 | 113,000 | 116,390 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | | 1 | 61,399.27 | 61,399 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 11 | | |
| 計 | | | | | | 177,800 | | |
| 単価 | | | | | | 177,800 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------------|----|----|----------|--------|-------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 4,833 |
| ガードレール設置工 コンクリート建込用 | Gr-C-2B 塗装 | m | 1 | 14,271.3 | 14,271 | |
| ガードレール 路側用 | コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装 | m | 1 | -9,438 | -9,438 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 4,833 | |
| 単価 | | | | | 4,833 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 06 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,808 |
|----------|---------------------|-----|-----|-------|-------|----|-------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 7,808 | 7,808 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 7,808 | | | |
| 単価 | | | | | 7,808 | | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 連節ブロック撤去 | 再利用撤去 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,754 |
|------------------|------------------------|----|------|--------|--------|------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.08 | 26,355 | 2,108 | | | |
| ブロック工 | | 人 | 0.16 | 29,190 | 4,670 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.08 | 23,100 | 1,848 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.48 | 22,260 | 10,684 | | | |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊 | 日 | 0.16 | 50,280 | 8,044 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 1% | | 式 | 1 | | 186 | | | |
| 計 | | | | | 27,540 | | | |
| 単価 | | | | | 2,754 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 覆工板・覆工板受桁設置・撤去(設置面積700m2以下) | 設置・撤去 標準(1.0) | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 8,335 |
|--|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 覆工板・覆工板受桁設置(覆工板設置面積700m2以下) | 標準(1.0) | m ² | 100 | 5,137 | 513,700 | | |
| | 覆工板・覆工板受桁撤去(覆工板設置面積700m2以下) | 標準(1.0) | m ² | 100 | 3,198 | 319,800 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 833,500 | | |
| | 単価 | | | | | 8,335 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 覆工板賃料 | 覆工板(鋼製 補強型) 3.4月 無 有 975円 1回 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 4,555 |
|--|--------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------|-------|------------------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 覆工板 | 鋼製 補強型 | m ² | 1 | 3,366 | 3,366 | | |
| | 覆工板 修理費及び損耗費 | | m ² | 1 | 1,189.5 | 1,189 | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 4,555 | | |
| | 単価 | | | | | 4,555 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 山留材賃料 | 無 103日 無 有 4500円 無 無 1回/現場 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 16,750 |
|---------------------|-------------------------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| H形鋼（山留主部材） | 250～400型（80～200kg/m） | t | 1 | 11,845 | 11,845 | | |
| H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費 | | t | 1 | 4,905 | 4,905 | | |
| 副部材（A） | 賃料不要 | t | 0.22 | 0 | 0 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 16,750 | | |
| 単価 | | | | | 16,750 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 階段ブロック設置 | 1:2.0型 水密タイプ | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 20,010 |
|----------------------|---------------------------|----|------|--------|---------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 26,355 | 6,325 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.24 | 23,100 | 5,544 | | |
| ブロック工 | | 人 | 0.48 | 29,190 | 14,011 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.48 | 22,260 | 10,684 | | |
| 階段ブロック | 1:2.0型 水密タイプ 495×1995×278 | 個 | 10 | 15,300 | 153,000 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.24 | 43,700 | 10,488 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 48 | | |
| 計 | | | | | 200,100 | | |
| 単価 | | | | | 20,010 | 円/個 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023.06 |
| 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 階段ブロック設置 | 1:2.0型 水密タイプ | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 20,010 |
|----------------------|---------------------------|--------------|------|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 26,355 | 6,325 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.24 | 23,100 | 5,544 | | | |
| ブロック工 | | 人 | 0.48 | 29,190 | 14,011 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.48 | 22,260 | 10,684 | | | |
| 階段ブロック | 1:2.0型 水密タイプ 495×1995×278 | 個 | 10 | 15,300 | 153,000 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.24 | 43,700 | 10,488 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 48 | | | |
| 計 | | | | | 200,100 | | | |
| 単価 | | | | | 20,010 | 円／個 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|--|--------------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 16.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 基本運賃区分A | 製品長12m以内 20kmまで | t | 1 | 4,660 | 4,660 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 4,660 | |
| | 単価 | | | | | 4,660 | 円/t |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023.06 |
|--|----------------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023.06 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 仮設材等の積込み、取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 積込み、取卸し費(仮設材等) | | t | 2 | 1,500 | 3,000 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| | 計 | | | | | 3,000 | |
| | 単価 | | | | | 3,000 | 円/t |