

令和5年8月10日（単価合意日 令和5年8月24日）

加古川大門地区下流築堤工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 工務第一課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	加古川大門地区下流築堤工事
工事地名	(自) 兵庫県加東市西古瀬地先 (至) 兵庫県加東市大門地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 6月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010010	1 4) 単価適用年月	2023年 7月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2023年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	203日間 自 令和 5年 8月11日 (当初) 至 令和 6年 2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	1,536,000
		2 3) 公 告 日	令和 5年 6月 2日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	加古川大門地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		93,852,816				
河川土工		式	1		38,873,792				
掘削工(ICT)		式	1		684,095				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 5,000m3未満	m3	950	410.1	389,595			単-1号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	950	310	294,500			単-2号	
盛土工		式	1		797,400				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	5,870	528,300			単-3号	
土材料		m3	90	2,990	269,100			単-4号	
盛土工(ICT)		式	1		29,118,600				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	9,000	245.4	2,208,600			単-5号	
土材料		m3	9,000	2,990	26,910,000			単-6号	
法面整形工(ICT)		式	1		1,722,657				

設計内訳書

工事名	加古川大門地区下流築堤工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	470	838.1	393,907			単-7号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,500	531.5	1,328,750			単-8号	
残土処理工		式	1		6,551,040				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,920	2,612	5,015,040			単-9号	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,920	800	1,536,000			単-10号	
法覆護岸工		式	1		37,414,728				
作業土工		式	1		4,088,600				
床掘り	土砂	m3	20	1,992	39,840			単-11号	
埋戻し	土砂	m3	840	1,809	1,519,560			単-12号	
埋戻し	土砂 良質土	m3	9	8,600	77,400			単-13号	
土材料		m3	820	2,990	2,451,800			単-14号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (低水護岸)		式	1		13,720,860				

設計内訳書

工事名	加古川大門地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅38cm 高さ50cm	m	90	9,870	888,300					単-15号
平ブロック張	ポラスコンクリートブロック張 控180mm	m2	522	20,480	10,690,560					単-16号
現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	m	90	23,800	2,142,000					単-17号
コンクリートブロック工(平ブロック張) (高水護岸)		式	1		11,868,940					
現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	m	104	14,240	1,480,960					単-18号
平ブロック張	ポラスコンクリートブロック張 控120mm	m2	612	16,000	9,792,000					単-19号
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	m	105	5,676	595,980					単-20号
護岸付属物工		式	1		3,528,308					
横帯コンクリート (1)	B200×H2707 18-8-40(高炉)	箇所	1	35,380	35,380					単-21号
横帯コンクリート (2)	B200×H3704 18-8-40(高炉)	箇所	1	58,740	58,740					単-22号
平張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	m2	388	8,851	3,434,188					単-23号
植生工		式	1		4,208,020					

設計内訳書

工事名	加古川大門地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	410	1,970	807,700			単-24号	
張芝	改良高麗芝	m2	1,380	2,464	3,400,320			単-25号	
付帯道路工		式	1		5,518,640				
防止柵工		式	1		395,540				
転落(横断)防止柵	柵高1.1m 縦格子型(白色) コンクリート建込	m	28	10,890	304,920			単-26号	
転落(横断)防止柵門扉	H1.1m×B1.0m 縦格子型(白色) コンクリート建込	基	1	90,620	90,620			単-27号	
場所打水路工		式	1		4,651,700				
現場打ち水路 (Iブロック)	B2000×H1500～3111 24-12-25(20)(高炉)	m	20	202,100	4,042,000			単-28号	
足場	安全ネット必要	掛m2	130	4,690	609,700			単-29号	
集水柵工		式	1		471,400				
現場打ち集水柵	B2300×L2300×H1700 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	471,400	471,400			単-30号	
仮設工		式	1		12,045,656				

設計内訳書

工事名	加古川大門地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路工		式	1		112,476				
敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 t=150	m2	520	216.3	112,476			単-31号	
土留・仮締切工		式	1		10,080,000				
仮土堤		m3	1,900	1,554	2,952,600			単-32号	
仮土堤撤去		m3	1,900	1,414	2,686,600			単-33号	
大型土のう	H=1.08m W=1.1m 採取土	袋	610	5,671	3,459,310			単-34号	
大型土のう撤去		袋	610	1,609	981,490			単-35号	
汚濁防止工		式	1		1,853,180				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	122	15,190	1,853,180			単-36号	
直接工事費		式	1		93,852,816				
共通仮設費		式	1		9,403,840				
共通仮設費		式	1		2,121,840				

設計内訳書

工事名	加古川大門地区下流築堤工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		1,198,840					
保守管理(ICT)		式	1		52,840					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		923,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,282,000					
純工事費		式	1		103,256,656					
現場管理費		式	1		26,681,000					
工事原価		式	1		129,937,656					
一般管理費等		式	1		21,522,344					
工事価格		式	1		151,460,000					
消費税相当額		式	1		15,146,000					
工事費計		式	1		166,606,000					

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 950m3	式	1		5,007			
路体 (築堤) 盛土 (ICT)) 保守点検	10,000m3未満 無し 9000m3	式	1		30,176			
法面整形 (ICT) 保守点 検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 470m2	式	1		4,032			
法面整形 (ICT) 保守点 検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2500m2	式	1		13,625			
合 計					52,840			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費（ICT）	フルドーザ	式	1		548,000			
合 計					1,146,000			

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	410.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	410.1	410.1		
計						410.1		
単価						410.1	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	310	310		
計						310		
単価						310	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,870	5,870		
計						5,870		
単価						5,870	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	2,990	2,990		
計						2,990		
単価						2,990	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	245.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し		m3	1	245.4	245.4	
計							245.4	
単価							245.4	円/m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,990
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土材料				m3	1	2,990	2,990	
計							2,990	
単価							2,990	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	838.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	838.1	838.1		
計						838.1		
単価						838.1	円/m2	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	531.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	531.5	531.5		
計						531.5		
単価						531.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1	2,612	2,612		
計						2,612		
単価						2,612	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	800	800		
計						800		
単価						800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,992	1,992		
計						1,992		
単価						1,992	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,809	1,809		
計						1,809		
単価						1,809	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	埋戻し	土砂 良質土	単位	m3	数量	1	単価	8,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,536	3,536		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1.2	4,220	5,064		
計						8,600		
単価						8,600	円/m3	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2,990	2,990		
計						2,990		
単価						2,990	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅38cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	9,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.82	40,240	73,236.8			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3.04	8,157	24,797.28			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.18	3,674	661.32			
計					98,695.4			
単価					9,870	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	平ブロック張	ホ-ラスコンクリートブロック張 控180mm	単位	m2	数量	1	単価	20,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m2	1	20,480	20,480		
	計					20,480		
	単価					20,480	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	23,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	3.5	67,210	235,235			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.35	3,674	1,285.9			
再生クラッシュアラン	RC-40	m 3	1.12	1,320	1,478.4			
計					237,999.3			
単価					23,800		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	単位	m	数量				単価	14,240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.72	82,780	142,381.6				
	計					142,381.6				
	単価					14,240	円/m			

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	平ブロック張	ホースコンクリートブロック張 控120mm	単位	m2	数量				単価	16,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	16,000	16,000				
	計					16,000				
	単価					16,000	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	単価	金額	単価	5,676
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.84	67,210	56,456.4			
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.08	3,674	293.92			
計						56,750.32			
単価						5,676		円/m	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	横帯コンクリート (1)	B200×H2707 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	35,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.5	70,760	35,380			
計						35,380			
単価						35,380		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	横帯コンクリート (2)	B200×H3704 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	58,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)一般養生	m ³	0.83	70,760	58,730.8		
	計					58,730.8		
	単価					58,740	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	平張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	388	単価	8,851
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	388	1,296	502,848			
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	58	43,880	2,545,040			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	6	3,674	22,044			
吸出し防止材設置		m 2	388	938.1	363,982.8			
計					3,433,914.8			
単価					8,851	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	1,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	1,970	1,970		
計						1,970		
単価						1,970	円/m2	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	張芝	改良高麗芝	単位	m2	数量	1	単価	2,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張芝(改良高麗芝)		250m2以上	m 2	1	2,464	2,464		
計						2,464		
単価						2,464	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	転落(横断)防止柵	柵高1.1m 縦格子型(白色) コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	10,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビード式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	10,890	10,890		
計						10,890		
単価						10,890	円/m	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	転落(横断)防止柵門扉	H1.1m×B1.0m 縦格子型(白色) コンクリート建込	単位	基	数量	1	単価	90,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビード式・ハネ式 1m 100m未満 無	m	1	4,316	4,316		
転落防止柵門扉		縦格子型(白色) コンクリート建込 2.3×950×1000	基	1	86,300	86,300		
計						90,616		
単価						90,620	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	現場打ち水路 (I7'ロック)	B2000×H1500～3111 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	単価	金額	単価	202,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	56	1,296	72,576			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m ³	6	32,650	195,900			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	4	4,596	18,384			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	42	32,650	1,371,300			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	190	9,036	1,716,840			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.11	181,600	383,176			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.58	179,600	283,768			
計						4,041,944			
単価						202,100	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	足場	安全柵必要	単位	掛m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,690	4,690	
	計					4,690	
	単価					4,690	円/掛m2

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	現場打ち集水桝	B2300×L2300×H1700 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	471,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	8	1,217	9,736		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m ³	4	40,340	161,360		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	29	9,036	262,044		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.16	181,600	29,056		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻	個	4	2,290	9,160		
計						471,356		
単価						471,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 t=150	単位	m2	数量	10	単価	216.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1.5	121.9	182.85		
再生クラッシュラン		RC-40	m3	1.5	1,320	1,980		
計						2,162.85		
単価						216.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	仮土堤	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,554
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	2,100	223.4	469,140	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下		m3	2,080	1,001	2,082,080	
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		m3	1,900	211.2	401,280	
計							2,952,500	
単価							1,554	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	仮土堤撤去		単位	m3	数量	1,900	単価	1,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1,900	310	589,000		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1,870	1,001	1,871,870		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1,900	118.4	224,960		
計						2,685,830		
単価						1,414	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	大型土のう	H=1.08m W=1.1m 採取土	単位	袋	数量	610	単価	5,671
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	510	223.4	113,934			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m ³	510	1,001	510,510			
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	610	4,647	2,834,670			
計					3,459,114			
単価					5,671	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	610	単価	1,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	610	672.6	410,286		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	510	1,001	510,510		
	整地	残土受入れ地での処理	m3	510	118.4	60,384		
	計					981,180		
	単価					1,609	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	15,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	15,190	15,190			
計					15,190			
単価					15,190	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 300m2以上500m2未満 無	m 2	1	1,970.64	1,970	1,970
法面工（張芝工）	野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1,970.64	1,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,970	
単価					1,970	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張芝(改良高麗芝)	250m2以上	m ²	100	2,464		
土木一般世話役		人	0.4	26,355	10,542	
造園工		人	0.7	22,890	16,023	
普通作業員		人	2.6	22,260	57,876	
改良高麗芝		m ²	100	1,510	151,000	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	2	4,220	8,440	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,519	
計					246,400	
単価					2,464	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	10,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	コンクリート建込 ビーム式・パネル式	m	100	1,488.24	148,824		
転落防止柵	縦格子型(白色) コンクリート建込 2.3×950×3000	m	100	9,400	940,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		176		
計					1,089,000		
単価					10,890	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 100m未満 無	m	100	4,315.89	431,589	4,316
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	4,315.89	431,589	
転落防止柵門扉	別途計上	m	100	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		11	
計					431,600	
単価					4,316	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	113,000	116,390		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					181,600		
単価					181,600	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	111,000	114,330		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205		
諸雑費(まるめ)		式	1		65		
計					179,600		
単価					179,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	26,355	42,168	
	とび工		人	8.5	26,565	225,802	
	普通作業員		人	1.3	22,260	28,938	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		110,912	
	計					469,000	
	単価					4,690	円/掛m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,647
土木一般世話役		人	0.278	26,355	7,326	
特殊作業員		人	0.278	23,100	6,421	
普通作業員		人	0.278	22,260	6,188	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,030	14,742	
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		793	
計					46,470	
単価					4,647	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10	672.6
土木一般世話役		人	0.069	26,355		1,818	
特殊作業員		人	0.069	23,100		1,593	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	48,050		3,315	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						6,726	
単価						672.6	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	15,190		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,867	286,700	
汚濁防止フェンス賃料	単独7ポートφ300 1×20 1,000未満 賃料日数101日	m	100	11,200	1,120,000	
アンカー工 10%		式	1		112,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		300	
計					1,519,000	
単価					15,190	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカット 無し 5,000m3未満 950m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.19	26,355	5,007	
計						5,007	
単価						5,007	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 9000m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.145	26,355	30,176	
計						30,176	
単価						30,176	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 470m2	単位	式	数量	1	単価 4,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.153	26,355	4,032	
計						4,032	
単価						4,032	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.07 2023.07 1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 2500m2	単位	式	数量	1	単価 13,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.517	26,355	13,625	
計						13,625	
単価						13,625	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	