

令和6年3月11日（単価合意日 令和6年6月7日）

## 栗栖川大屋地区河道掘削工事

### 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 工務第一課

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	栗栖川大屋地区河道掘削工事
工事地名	(自)兵庫県たつの市新宮町平野地先 (至)兵庫県たつの市新宮町大屋地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名		1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010014	1 4) 単価適用年月	2024年 2月
4) 契約区分		1 5) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	306日間 自 令和 6年 4月 1日 (当初) 至 令和 7年 1月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	姫路市 (旧宍粟郡安富町除く) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	18,935,000
		2 3) 公 告 日	令和 5年12月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	栗栖川大屋地区河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		46,356,622					
河川土工		式	1		40,319,250					
掘削工(ICT)		式	1		2,720,080					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	4,400	354.1	1,558,040					単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	4,400	264.1	1,162,040					単-2号
残土処理工		式	1		37,599,170					
整地	残土受入れ地での処理	m3	4,700	118.7	557,890					単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,730	2,615	12,368,950					単-4号
土砂等運搬	根混り土	m3	4,110	1,503	6,177,330					単-5号
残土等処分	根混り土	m3	4,110	4,500	18,495,000					単-6号
伐木・伐採工		式	1		2,137,595					
伐木除根工		式	1		2,137,595					

# 設計内訳書

工事名	栗栖川大屋地区河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
伐木・伐竹	伐竹	m2	4,800	140.2	672,960			単-7号	
除根整地		m2	4,800	95.83	459,984			単-8号	
集積積み		m2	4,800	64.05	307,440			単-9号	
伐木伐竹運搬	竹	m2	4,500	61.44	276,480			単-10号	
伐木伐竹運搬	竹(根)	m2	300	55.77	16,731			単-11号	
処分費	竹	t	20	18,000	360,000			単-12号	
処分費	竹(根)	t	2	22,000	44,000			単-13号	
仮設工		式	1		3,899,777				
工事用道路工		式	1		2,532,227				
仮設坂路(1)	4.0m以上	m3	130	1,352	175,760			単-14号	
仮設坂路(2)	4.0m以上	m3	280	1,384	387,520			単-15号	
仮設坂路(3)	4.0m以上	m3	140	1,525	213,500			単-16号	

# 設計内訳書

工事名	栗栖川大屋地区河道掘削工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
仮設坂路(4)	4.0m以上	m3	90	1,574	141,660			単-17号	
仮設坂路(5)	4.0m以上	m3	200	1,560	312,000			単-18号	
仮設坂路(1)撤去		m3	140	1,264	176,960			単-19号	
仮設坂路(2)撤去		m3	300	1,264	379,200			単-20号	
仮設坂路(3)撤去		m3	150	1,432	214,800			単-21号	
仮設坂路(4)撤去		m3	100	1,432	143,200			単-22号	
仮設坂路(5)撤去		m3	210	1,432	300,720			単-23号	
敷砂利	再生クラッシャーレン RC-40 敷厚 100mm	m2	590	147.3	86,907			単-24号	
汚濁防止工		式	1		276,600				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	20	13,830	276,600			単-25号	
交通管理工		式	1		1,090,950				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	57	16,170	921,690			単-26号	

# 設計内訳書

工事名	栗栖川大屋地区河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	13	13,020	169,260					単-27号
直接工事費		式	1		46,356,622					
共通仮設費		式	1		3,841,163					
共通仮設費		式	1		1,046,163					
準備費		式	1		77,160					
除草運搬	草	m2	14,000	2.94	41,160					単-28号
除草処分	草	t	2	18,000	36,000					単-29号
技術管理費		式	1		618,003					
保守管理 (ICT)		式	1		20,003					内-1号
システム初期費 (ICT)		式	1		598,000					内-2号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		351,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1							

# 設計内訳書

工事名	栗栖川大屋地区河道掘削工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1							
現場管理費		式	1							
工事原価		式	1							
一般管理費等		式	1							
工事価格		式	1							
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							





# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	354.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	354.1	354.1		
計						354.1		
単価						354.1	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	264.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	264.1	264.1		
計						264.1		
単価						264.1	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	118.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	118.7	118.7			
計						118.7			
単価						118.7		円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,615	2,615			
計						2,615			
単価						2,615		円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土砂等運搬	根混り土	単位	m3	数量	1	単価	1,503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 9.5km以下	m3	1	1,503	1,503		
計						1,503		
単価						1,503	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	残土等処分	根混り土	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	伐木・伐竹	伐竹	単位	m2	数量	1	単価	140.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹（伐木除根）	伐竹	m 2	1	140.2	140.2		
	計					140.2		
	単価					140.2	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	除根整地		単位	m2	数量	1	単価	95.83
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除根（伐木除根）	全ての費用	m 2	1	40.05	40.05		
	整地（伐木除根）	全ての費用	m 2	1	55.78	55.78		
	計					95.83		
	単価					95.83	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	集積積み		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	集積積み (機械施工) (伐木除根)	有り 全ての費用	m 2	1	64.05	64.05		
	計					64.05		
	単価					64.05	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	伐木伐竹運搬	竹	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運搬 (伐木除根)	機械施工 有り 無し 41.5km以下 全ての費用	m 2	1	61.44	61.44		
	計					61.44		
	単価					61.44	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	伐木伐竹運搬	竹(根)	単位	m2	数量	1	単価	55.77
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬 (伐木除根)		機械施工 有り 無し 30.5km以下 全ての費用	m 2	1	55.77	55.77		
計						55.77		
単価						55.77	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	処分費	竹	単位	t	数量	1	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	18,000	18,000		
計						18,000		
単価						18,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	処分費	竹(根)	単位	t	数量	1	単価	22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	1	22,000	22,000		
計						22,000		
単価						22,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	仮設坂路(1)	4.0m以上	単位	m3	数量	130	単価	1,352
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	140	223.7	31,318			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m3	140	834.6	116,844			
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	130	211.5	27,495			
計					175,657			
単価					1,352	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	仮設坂路(2)	4.0m以上	単位	m3	数量	280	単価	1,384
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	310	223.7	69,347			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 4.0km以下	m3	310	834.6	258,726			
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	280	211.5	59,220			
計					387,293			
単価					1,384	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	仮設坂路(3)	4.0m以上	単位	m3	数量	140	単価	1,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	150	223.7	33,555			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m 3	150	1,002	150,300			
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	140	211.5	29,610			
計					213,465			
単価					1,525	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	仮設坂路(4)	4.0m以上	単位	m3	数量	90	単価	1,574
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	100	223.7	22,370			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	100	1,002	100,200			
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	90	211.5	19,035			
計					141,605			
単価					1,574	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	仮設坂路(5)	4.0m以上	単位	m3	数量	200	単価	1,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	220	223.7	49,214			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m3	220	1,002	220,440			
路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	200	211.5	42,300			
計					311,954			
単価					1,560	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	仮設坂路(1)撤去	単位	m3	数量	140	単価	1,264
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	140	310.4	43,456		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	140	834.6	116,844		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	140	118.7	16,618		
計					176,918		
単価					1,264	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	仮設坂路(2)撤去	単位	m3	数量	300	単価	1,264
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	300	310.4	93,120		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m 3	300	834.6	250,380		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	300	118.7	35,610		
計					379,110		
単価					1,264	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	仮設坂路(3)撤去	単位	m3	数量	150	単価	1,432
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	150	310.4	46,560		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	150	1,002	150,300		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	150	118.7	17,805		
計					214,665		
単価					1,432	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	仮設坂路(4)撤去	単位	m3	数量	100	単価	1,432
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	100	310.4	31,040		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	100	1,002	100,200		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	100	118.7	11,870		
計					143,110		
単価					1,432	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	仮設坂路(5)撤去	単位	m3	数量	210	単価	1,432
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	210	310.4	65,184		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	210	1,002	210,420		
整地	残土受入れ地での処理	m 3	210	118.7	24,927		
計					300,531		
単価					1,432	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	147.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m <sup>3</sup> 未満) 無し	m <sup>3</sup>	1	122.1	122.1		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	1	1,350	1,350		
計						1,472.1		
単価						147.3	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	13,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	13,830	13,830		
計						13,830		
単価						13,830	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	16,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	16,170	16,170		
	計					16,170		
	単価					16,170	円/人日	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	13,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	13,020	13,020		
	計					13,020		
	単価					13,020	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	除草運搬	草	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2.94
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 梱包有り 有り 2 1.5km以下 全ての費用		m2	1	2.94	2.94		
計							2.94		
単価							2.94	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	除草処分	草	単位	t	数量	単価	金額	単価	18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				t	1	18,000	18,000		
計							18,000		
単価							18,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	18,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		竹		t	100	18,000	1,800,000	
計							1,800,000	
単価							18,000	円／t

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量	単価	金額	単価	22,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		竹根		t	100	22,000	2,200,000	
計							2,200,000	
単価							22,000	円／t

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	13,830		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,869	286,900	
汚濁防止フェンス	単独7ポート φ300 1×20 1000未満	m	100	9,960	996,000	
アンカー工 10%		式	1		99,600	
諸雑費 (まるめ)		式	1		500	
計					1,383,000	
単価					13,830	円/m

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		16,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	16,170	16,170		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					16,170		
単価					16,170	円／人日	

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		13,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	13,020	13,020		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					13,020		
単価					13,020	円／人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	草	t	100	18,000	1,800,000		
計					1,800,000		
単価					18,000	円/t	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

掘削（ICT）保守点検		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 4400m3	人	0.759	26,355	20,003		
計					20,003		
単価					20,003	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000	円/式		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,869
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,355	57,981			
普通作業員		人	5.4	22,260	120,204			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	45,620	100,364			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,351			
計					286,900			
単価					2,869	円/m		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	45,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,625	23,625		
軽油		L	78	138	10,764		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.03	10,900	11,227		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					45,620		
単価					45,620	円/日	