

令和5年9月25日（令和5年10月4日）

伊賀上野管内樋門無動力化他工事

【工事設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事
工事地名	(自) 三重県伊賀市木興町地先 (至) 三重県伊賀市荒地地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 7月
2) 事務所名	木津川上流河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7349010002	1 4) 単価適用年月	2023年 9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182日間 自 令和 5年 9月26日 (当初) 至 令和 6年 3月25日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	伊賀市(旧上野町・旧島ヶ原村)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	木津川上流	2 2) 処 分 費 等	3,796,416
		2 3) 公 告 日	令和 5年 7月14日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
樋門・樋管 (朝屋排水樋門)			式	1		35,343,528				
河川土工			式	1		8,365,995				
掘削工(ICT) (河道掘削)			式	1		1,848,700				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満		m3	2,900	368.2	1,067,780				単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		m3	2,800	278.9	780,920				単-2号
掘削工			式	1		1,115				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満		m3	4	278.9	1,115				単-3号
残土処理工 (河道掘削)			式	1		6,516,180				
整地	敷均し(ルース)		m3	4,200	131.4	551,880				単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	4,230	1,410	5,964,300				単-5号
樋門・樋管本体工			式	1		11,099,544				
作業土工			式	1		828,469				

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	240	500.7	120,168					単-6号
埋戻し	土砂	m3	390	994.3	387,777					単-7号
基面整正		m2	54	447.3	24,154					単-8号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	180	236.5	42,570					単-9号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	180	1,410	253,800					単-10号
函渠工		式	1		5,467,187					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	19	4,584	87,096					単-11号
コンクリート	内空幅 2.75m 内空高さ 2.5m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	46	30,300	1,393,800					単-12号
鉄筋	SD345 D13	t	0.82	175,500	143,910					単-13号
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.15	173,400	372,810					単-14号
鉄筋 (差筋)	SD345 D13	t	0.02	172,200	3,444					単-15号

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	20	5,117	102,340					単-16号
止水板	ゴム系止水板 B=200 t=9	m	14	7,213	100,982					単-17号
止水板	L型止水板	m	15	112,800	1,692,000					単-18号
削孔(函渠接続)	削孔径 10mm以上30mm未満 削孔深 30mm以上200mm未満	箇所	69	615.5	42,469					単-19号
足掛金物	B=300 Φ19	個	5	2,290	11,450					単-20号
型枠	一般型枠	m2	120	9,368	1,124,160					単-21号
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	掛m2	60	5,085	305,100					単-22号
足場	単管足場 安全ネット必要	掛m2	8	4,807	38,456					単-23号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	10	4,917	49,170					単-24号
翼壁工		式	1		4,765,612					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	50	5,757	287,850					単-25号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	59	30,300	1,787,700					単-26号

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D13	t	1.18	175,500	207,090					単-27号
鉄筋	SD345 D16~25	t	3.53	173,400	612,102					単-28号
型枠	一般型枠	m2	140	9,368	1,311,520					単-29号
足場	安全ネット必要	掛m2	110	5,085	559,350					単-30号
嵩上げコンクリート		式	1		38,276					
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.5	39,080	19,540					単-31号
型枠	一般型枠	m2	2	9,368	18,736					単-32号
法覆護岸工		式	1		1,562,027					
作業土工		式	1		34,707					
床掘り	土砂	m3	20	245	4,900					単-33号
埋戻し	土砂	m3	0.1	2,862	286					単-34号
基面整正		m2	66	447.3	29,521					単-35号

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (右岸)		式	1		763,660					
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 4 3cm 高さ 25cm	m	4	85,230	340,920					単-36号
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6	75,210	45,126					単-37号
コンクリート(間知)ブロック積	控え350mm	m2	11	27,350	300,850					単-38号
胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	m3	6	10,490	62,940					単-39号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.2	69,120	13,824					単-40号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (左岸)		式	1		763,660					
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 4 3cm 高さ 25cm	m	4	85,230	340,920					単-41号
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.6	75,210	45,126					単-42号
コンクリート(間知)ブロック積	控え350mm	m2	11	27,350	300,850					単-43号
胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	m3	6	10,490	62,940					単-44号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.2	69,120	13,824					単-45号

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
護床工		式	1		822,962				
コンクリート張工		式	1		822,962				
基礎材	クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	59	2,110	124,490			単-46号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	20	33,050	661,000			単-47号	
型枠	一般型枠	m2	4	9,368	37,472			単-48号	
テレメータ設備工		式	1		189,090				
配管・配線工		式	1		107,469				
屋外配管	G42	m	18	4,133	74,394			単-49号	
屋外配線	再使用 専用ケーブル	m	25	1,323	33,075			単-50号	
プルボックス設置工		式	1		9,618				
プルボックス設置	再使用 300×300×200	個	1	9,618	9,618			単-51号	
配管・配線撤去工		式	1		62,385				

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
屋外配管撤去	G42	m	19	1,473	27,987			単-52号	
屋外配線撤去	再使用 専用ケーブル	m	26	1,323	34,398			単-53号	
フック撤去工		式	1		9,618				
フック撤去	再使用 300×300×200	個	1	9,618	9,618			単-54号	
構造物撤去工		式	1		875,820				
構造物取壊し工		式	1		529,635				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	67	7,905	529,635			単-55号	
運搬処理工		式	1		346,185				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	67	2,918	195,506			単-56号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	67	2,232	149,544			単-57号	
現場発生品運搬	電線管	t	0.1	11,350	1,135			単-58号	
仮設工		式	1		12,428,090				

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	1		2,264,464				
工事用道路盛土	4.0m以上		m3	530	2,059	1,091,270				単-59号
工事用道路撤去			m3	550	1,821	1,001,550				単-60号
敷砂利	クラッシュラン C-40 敷厚 100mm		m2	207	829.2	171,644				単-61号
土留・仮締切工			式	1		6,948,826				
鋼矢板	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 5.2m 平均鋼矢板引抜長 3.2m		枚	30	97,460	2,923,800				単-62号
切梁・腹起し (リース材)			t	5.4	97,210	524,934				単-63号
埋設型切梁 (購入材)	L=1.0m		本	2	115,600	231,200				単-64号
埋設型切梁 (購入材)	L=1.2m		本	2	130,300	260,600				単-65号
埋設型切梁 (購入材)	L=1.65m		本	2	169,100	338,200				単-66号
埋設型切梁箱抜	H300用		箇所	12	50,750	609,000				単-67号

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土のう (製作・設置)	H=1.08m W=1.1m	袋	122	6,223	759,206			単-68号	
土のう (撤去)	H=1.08m W=1.1m	袋	122	1,990	242,780			単-69号	
土のう積		m2	0.7	16,260	11,382			単-70号	
中詰盛土	4.0m以上	m3	260	2,063	536,380			単-71号	
中詰盛土撤去		m3	260	1,821	473,460			単-72号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	28	1,353	37,884			単-73号	
水替工		式	1		2,222,000				
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	101	22,000	2,222,000			単-74号	
交通管理工		式	1		992,800				
交通誘導警備員		人日	68	14,600	992,800			単-75号	
樋門・樋管 (木興排水樋門)		式	1		18,243,730				
河川土工		式	1		18,203				

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			式	1		2,789				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満		m3	10	278.9	2,789				単-76号
残土処理工			式	1		15,414				
整地	敷均し(ルース)		m3	10	131.4	1,314				単-77号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	10	1,410	14,100				単-78号
地盤改良工			式	1		53,376				
表層安定処理工			式	1		53,376				
安定処理	1m以下 固化材100m2あ たり使用量 2.5t/100m 2 石灰系固化材		m2	32	1,668	53,376				単-79号
樋門・樋管本体工			式	1		4,920,269				
作業土工			式	1		261,715				
床掘り	土砂		m3	180	245	44,100				単-80号
埋戻し	土砂		m3	100	994.3	99,430				単-81号

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
基面整正		m2	23	447.3	10,287			単-82号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	1,410	98,700			単-83号	
整地	敷均し(ルース)	m3	70	131.4	9,198			単-84号	
函渠工		式	1		4,649,026				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	27	4,555	122,985			単-85号	
コンクリート	内空幅 1.5m 内空高さ 1.75m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	44	30,300	1,333,200			単-86号	
鉄筋	SD345 D13	t	1.34	175,500	235,170			単-87号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.6	173,400	104,040			単-88号	
鉄筋(差筋)	SD345 D13	t	0.01	172,200	1,722			単-89号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	8	5,117	40,936			単-90号	
止水板	L型止水板	m	11	113,900	1,252,900			単-91号	

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
削孔(函渠接続)	削孔径 10mm以上30mm 未満 削孔深 30mm以上 200mm未満	箇所	46	615.5	28,313					単-92号
足掛金物	B=300 Φ19	個	4	2,290	9,160					単-93号
型枠	一般型枠	m2	130	9,368	1,217,840					単-94号
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	掛m2	50	5,085	254,250					単-95号
足場	単管足場 安全ネット必要	掛m2	6	4,807	28,842					単-96号
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [$t \leq 120\text{cm}$]	空m3	4	4,917	19,668					単-97号
嵩上げコンクリート		式	1		9,528					
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.1	39,080	3,908					単-98号
型枠	一般型枠	m2	0.6	9,368	5,620					単-99号
法覆護岸工		式	1		1,541,650					
作業土工		式	1		24,532					
床掘り	土砂	m3	9	245	2,205					単-100号

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	2	2,862	5,724					単-101号
基面整正		m2	13	447.3	5,814					単-102号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7	1,410	9,870					単-103号
整地	敷均し(ルース)	m3	7	131.4	919					単-104号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (右岸)		式	1		772,234					
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 78cm 高さ 31cm	m	3	85,230	255,690					単-105号
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.8	75,210	60,168					単-106号
コンクリート(間知)ブロック積	控え350mm	m2	10	27,350	273,500					単-107号
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	40,060	120,180					単-108号
胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	m3	4	10,490	41,960					単-109号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	69,120	20,736					単-110号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (左岸)		式	1		744,884					

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 78cm 高さ 31cm	m	3	85,230	255,690					単-111号
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.8	75,210	60,168					単-112号
コンクリート(間知)ブロック積	控え350mm	m2	9	27,350	246,150					単-113号
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	40,060	120,180					単-114号
胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	m3	4	10,490	41,960					単-115号
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	69,120	20,736					単-116号
護床工		式	1		47,820					
コンクリート張工		式	1		47,820					
基礎材	クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	m2	7	2,110	14,770					単-117号
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	33,050	33,050					単-118号
レレメータ設備工		式	1		140,501					
配管・配線工		式	1		69,363					

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
屋外配管	G42	m	9	4,179	37,611			単-119号	
屋外配線	再使用 専用ケーブル	m	24	1,323	31,752			単-120号	
フルボックス設置工		式	1		21,320				
フルボックス設置	300×300×200	個	1	21,320	21,320			単-121号	
配管・配線撤去工		式	1		45,009				
屋外配管撤去	G42	m	9	1,473	13,257			単-122号	
屋外配線撤去	再使用 専用ケーブル	m	24	1,323	31,752			単-123号	
フルボックス撤去工		式	1		4,809				
フルボックス撤去	300×300×200	個	1	4,809	4,809			単-124号	
構造物撤去工		式	1		274,155				
構造物取壊し工		式	1		166,005				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	21	7,905	166,005			単-125号	

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1		108,150				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	21	2,918	61,278				単-126号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	21	2,232	46,872				単-127号
仮設工			式	1		11,247,756				
工事用道路工 (河道掘削)			式	1		5,036,522				
工事用道路盛土	4.0m以上		m3	160	225.7	36,112				単-128号
工事用道路撤去			m3	160	278.9	44,624				単-129号
土のう (製作・設置)	H=1.08m W=1.1m		袋	66	4,873	321,618				単-130号
土のう (撤去)	H=1.08m W=1.1m		袋	66	725.7	47,896				単-131号
高密度ポリエチレン管	φ1000 設置・撤去		m	64	71,360	4,567,040				単-132号
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000		t	1.6	12,020	19,232				単-133号
工事用道路工			式	1		2,622,750				

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	650	2,075	1,348,750			単-134号	
工事用道路撤去		m3	660	1,821	1,201,860			単-135号	
敷砂利	クラッシュラン C-40 敷厚 100mm	m2	87	829.2	72,140			単-136号	
土留・仮締切工		式	1		1,659,724				
土のう (製作・設置)	H=1.08m W=1.1m	袋	63	6,180	389,340			単-137号	
土のう (撤去)	H=1.08m W=1.1m	袋	63	1,950	122,850			単-138号	
土のう積		m2	0.5	16,260	8,130			単-139号	
中詰盛土	4.0m以上	m3	290	2,043	592,470			単-140号	
中詰盛土撤去	流用土	m3	290	1,821	528,090			単-141号	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	19	991.8	18,844			単-142号	
水替工		式	1		1,227,960				
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	54	22,740	1,227,960			単-143号	

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		700,800				
交通誘導警備員			人日	48	14,600	700,800				単-144号
直接工事費			式	1		53,587,258				
共通仮設費			式	1		17,747,712				
共通仮設費			式	1		11,080,712				
運搬費			式	1		489,800				
建設機械運搬費			台	2	64,720	129,440				単-145号
仮設材運搬費			t	61.6	5,850	360,360				単-146号
準備費			式	1		8,930,000				
表面はぎ土等処分費			式	1	8,930,000	8,930,000				単-147号
技術管理費			式	1		1,063,912				
保守管理(ICT)			式	1		13,912				内-1号

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当 初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)			式	1		598,000				内-2号
平板載荷試験			式	1		452,000				内-3号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		597,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		6,667,000				
純工事費			式	1		71,334,970				
現場管理費			式	1		21,982,000				
工事原価			式	1		98,776,464				
一般管理費等			式	1		16,403,536				
工事価格			式	1		115,180,000				
消費税相当額			式	1		11,518,000				
工事費計			式	1		126,698,000				

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
河川維持 (荒木水位観測所)		式	1		2,863,269				
テレメータ設備工		式	1		1,139,710				
配管・配線工		式	1		375,637				
地中配管	FEP40	m	12	925.4	11,104				単-1号
屋外配管	FEP40	m	2	925.2	1,850				単-2号
屋外配管	厚鋼電線管 G36	m	13	3,718	48,334				単-3号
屋外配管	金属製可とう電線管 38mm	m	5	2,687	13,435				単-4号
埋設標識シート敷設	W=150	m	12	256.2	3,074				単-5号
作業土工(電気)		式	1	16,940	16,940				単-6号
水位計保護管設置	Φ114 L=2.5m	箇所	1	280,900	280,900				単-7号
ブルボックス設置工		式	1		38,690				
ブルボックス設置	150×150×100	個	1	10,370	10,370				単-8号

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	河川維持	数量増減	金額増減	摘要
フック設置	200×200×100	個	2	14,160	28,320				単-9号
引込柱設置工		式	1		213,800				
鋼管柱基礎	400×400×1080	箇所	2	25,700	51,400				単-10号
鋼管柱建柱	Φ114 L=6.0m	本	2	81,200	162,400				単-11号
量水標設置		式	1		315,500				
量水標柱設置	H形鋼 200×200×8×12 L=6.0m	本	1	198,300	198,300				単-12号
量水標設置	量水板 W=120 t=2 L=1.5m	箇所	1	117,200	117,200				単-13号
テレメータ観測局装置撤去工		式	1		196,083				
テレメータ観測局装置撤去	リトスイッチ式水位計	台	1	42,480	42,480				単-14号
量水標撤去	量水板 W=120 L=1.5m	箇所	1	150,200	150,200				単-15号
現場発生品運搬(電気)	鋼材	式	1	3,403	3,403				単-16号
仮設工		式	1		1,723,559				

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工所用道路工		式	1		511,049				
工所用道路盛土	4.0m以上	m3	100	1,844	184,400			単-17号	
工所用道路撤去		m3	100	1,694	169,400			単-18号	
敷砂利	クワッシュラン C-40 敷厚 100mm	m2	88	829.2	72,969			単-19号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	112	752.5	84,280			単-20号	
土留・仮締切工		式	1		891,310				
土のう (製作・設置)	H=1.08m W=1.1m	袋	56	6,186	346,416			単-21号	
土のう (撤去)	H=1.08m W=1.1m	袋	56	1,945	108,920			単-22号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	30	327.8	9,834			単-23号	
中詰盛土	4.0m以上	m3	130	1,584	205,920			単-24号	
中詰盛土撤去		m3	130	1,694	220,220			単-25号	
交通管理工		式	1		321,200				

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力化他工事 (当初)					事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	河川維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	22	14,600	321,200			単-26号	
直接工事費		式	1		2,863,269				
共通仮設費		式	1		900,225				
共通仮設費		式	1		282,225				
運搬費		式	1		225,225				
仮設材運搬費		t	38.5	5,850	225,225			単-27号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		57,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		618,000				
純工事費		式	1		3,763,494				
現場管理費		式	1		1,696,000				
工事原価		式	1		5,459,494				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5, 000m3以上10, 000m3未満 2900m3	式	1		13, 912			
合 計					13, 912			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1		598,000			
合計					598,000			

一式当たり内訳書

平板載荷試験

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験	200kN以内(載荷板にかかる実荷重)	箇所	1	226,000	226,000			
地盤の平板載荷試験	300kN以内(載荷板にかかる実荷重)	箇所	1	226,000	226,000			
合 計					452,000			

内訳書<データ無し>

[（自）三重県伊賀市木興町地先（至）三重県伊賀市荒]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	金額増減	摘要

1次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	368.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	368.2	368.2		
計						368.2		
単価						368.2	円/m3	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	278.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	278.9	278.9		
計						278.9		
単価						278.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	278.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	278.9	278.9		
計						278.9		
単価						278.9	円/m3	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	整地	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	1	単価	131.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	131.4	131.4		
計						131.4		
単価						131.4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,410	1,410	
	計					1,410	
	単価					1,410	円/m3

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 有り	m3	1	500.7	500.7	
	計					500.7	
	単価					500.7	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	994.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅4m以上	m3	1	994.3	994.3		
	計					994.3		
	単価					994.3	円/m3	

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	447.3	447.3		
	計					447.3		
	単価					447.3	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	236.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.5	236.5			
計						236.5			
単価						236.5	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,410	1,410			
計						1,410			
単価						1,410	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	10	単価	4,584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	41,340	41,340		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.94	4,779	4,492.26		
計						45,832.26		
単価						4,584	円/m2	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート	内空幅 2.75m 内空高さ 2.5m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	30,300	30,300		
計						30,300		
単価						30,300	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-13号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	175, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	175, 500	175, 500			
計						175, 500			
単価						175, 500	円/t		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-14号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	173, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	173, 400	173, 400			
計						173, 400			
単価						173, 400	円/t		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-15号	鉄筋 (差筋)	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	172,200	172,200	
計						172,200	
単価						172,200	円/t

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-16号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,117	5,117	
計						5,117	
単価						5,117	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	止水板	ゴム系止水板 B=200 t=9	単位	m	数量	1	単価	7,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種 (ゴム製)	m	1	7,213	7,213		
計						7,213		
単価						7,213	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単 - 18号	止水板	L型止水板	単位	m	数量	15	単価	112, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L型止水板設置工		m	15	28, 330	424, 950		
	L型止水板		m	15	81, 300	1, 219, 500		
	L型止水板	コーナー加工費	個	2	23, 300	46, 600		
	計					1, 691, 050		
	単価					112, 800	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	削孔(函渠接続)	削孔径 10mm以上30mm未満 削孔深 30mm以上200mm未満	単位	箇所	数量		単価	615.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	615.5	615.5		
	計					615.5		
	単価					615.5	円/箇所	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	足掛金物	B=300 Φ19	単位	個	数量		単価	2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	B=300 Φ19	個	1	2,290	2,290		
	計					2,290		
	単価					2,290	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-21号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,368	9,368			
計						9,368			
単価						9,368	円/m2		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-22号	足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	5,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,085	5,085			
計						5,085			
単価						5,085	円/掛m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	足場	単管足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	4,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,807	4,807		
	計					4,807		
	単価					4,807	円/掛m2	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量		単価	4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V ≤ 40空m3 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1	4,917	4,917		
	計					4,917		
	単価					4,917	円/空m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	10	単価	5,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1.3	41,340	53,742		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.8	4,779	3,823.2		
計						57,565.2		
単価						5,757	円/m2	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	30,300	30,300		
計						30,300		
単価						30,300	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-27号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	175, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	175, 500	175, 500			
計						175, 500			
単価						175, 500	円/t		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-28号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	173, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	173, 400	173, 400			
計						173, 400			
単価						173, 400	円/t		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-29号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,368	9,368			
計						9,368			
単価						9,368	円/m2		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-30号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	5,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,085	5,085			
計						5,085			
単価						5,085	円/掛m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	39,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	1	39,080	39,080			
計						39,080			
単価						39,080	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,368	9,368			
計						9,368			
単価						9,368	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	245	245		
計						245		
単価						245	円/m3	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	2,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,862	2,862		
計						2,862		
単価						2,862	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	基面整正		単位	m ²	数量		1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m ²	1	447.3	447.3			
計						447.3			
単価						447.3	円/m ²		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	単位	m	数量		1	単価	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1	85,230	85,230			
計						85,230			
単価						85,230	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	75,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	75,210	75,210		
	計					75,210		
	単価					75,210	円/m3	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350mm	単位	m2	数量	1	単価	27,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	27,350	27,350		
	計					27,350		
	単価					27,350	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	単位	m3	数量		1	単価	10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 砕石 C-40	m3	1	10,490	10,490			
計						10,490			
単価						10,490	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	69,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	69,120	69,120			
計						69,120			
単価						69,120	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm	単位	m	数量		1	単価	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1	85,230	85,230			
計						85,230			
単価						85,230	円/m		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m ³	数量		1	単価	75,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	1	75,210	75,210			
計						75,210			
単価						75,210	円/m ³		

1次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350mm	単位	m2	数量	1	単価	27,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ)						
		0.22m3/m2 18-8-40(高炉)		m2	1	27,350	27,350	
計							27,350	
単価							27,350	円/m2

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	単位	m3	数量	1	単価	10,490
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 砕石 C-40						
				m3	1	10,490	10,490	
計							10,490	
単価							10,490	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-45号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	69,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	69,120	69,120			
計						69,120			
単価						69,120	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	基礎材	クラッシュアン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量		1	単価	2,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュアン 40~0 全ての費用	m 2	1	2,110	2,110			
計						2,110			
単価						2,110	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	33,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,050	33,050			
計						33,050			
単価						33,050	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,368	9,368			
計						9,368			
単価						9,368	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	屋外配管	G42	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,133
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	18	2,946		53,028		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 42 15%	m	18	987		17,766		
支持金物 ワールドダクター		D-1 S-10 亜鉛メッキ	個	12	142		1,704		
支持金物 ダクタークリップ		DC-42 亜鉛メッキ	個	12	72.5		870		
アカーボルト		M10×60	本	16	64		1,024		
計							74,392		
単価							4,133	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-50号	屋外配線	再使用 専用ケーブル	単位	m	数量		単価	1,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,323	1,323		
	計					1,323		
	単価					1,323	円/m	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	プルボックス設置	再使用 300×300×200	単位	個	数量		単価	9,618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1	9,618	9,618		
	計					9,618		
	単価					9,618	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-52号	屋外配管撤去	G42	単位	m	数量		1	単価	1, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) クリップ 留め 2m未満 補正あり	m	1	1, 473	1, 473			
計						1, 473			
単価						1, 473	円/m		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-53号	屋外配線撤去	再使用 専用ケーブル	単位	m	数量		1	単価	1, 323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(再使用)	m	1	1, 323	1, 323			
計						1, 323			
単価						1, 323	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	プルボックス撤去	再使用 300×300×200	単位	個	数量		単価	9,618
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	300×300×200mm 撤去(再使用)	個	1	9,618	9,618		
	計					9,618		
	単価					9,618	円/個	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-55号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	7,905
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	7,905	7,905		
	計					7,905		
	単価					7,905	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-56号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,918	2,918		
計						2,918		
単価						2,918	円/m3	

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-57号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,232	2,232		
計						2,232		
単価						2,232	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	現場発生産品運搬	電線管	単位	t	数量	単価	金額	単価	11,350
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		t	1	2,528	2,528		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t		t	1	8,813	8,813		
	計						11,341		
	単価						11,350	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	530	単価	2,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	530	225.7	119,621		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	590	236.5	139,535		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	590	1,410	831,900		
	計					1,091,056		
	単価					2,059	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	工事用道路撤去		単位	m3	数量		550	単価	1,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	550	278.9	153,395			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	550	1,410	775,500			
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	550	131.4	72,270			
計						1,001,165			
単価						1,821	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	敷砂利	クラッシュラン C-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	829.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	1	829.2	829.2		
計						829.2		
単価						829.2	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	鋼矢板	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 5.2m 平均鋼矢板引抜き長 3.2m	単位	枚	数量	30	単価	97,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)		180<Nmax≤250 Ⅲ型 6m以下	枚	30	64,970	1,949,100		
鋼矢板引抜き		陸上 Ⅲ型 6m以下	枚	30	6,417	192,510		
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		作業区分=圧入 (50<Nmax≤600)；鋼矢板型式=Ⅲ型；	回	1	470,000	470,000		
油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		引抜き Ⅲ型 陸上	回	1	60,500	60,500		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		Ⅲ型 9m/枚 67日 無有 3650円 有 1回	枚	30	8,380	251,400		
計						2,923,510		
単価						97,460	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	切梁・腹起し (リ-ス材)		単位	t	数量		単価	
					5.4			97,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	6.8	51,100	347,480			
山留材質料	無 67日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	t	5.4	32,860	177,444			
計					524,924			
単価					97,210	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-64号	埋設型切梁 (購入材)	L=1. 0m	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設型切梁設置工	H30-W50-0-50	本	2	2, 640	5, 280		
	埋設型切梁撤去工	H30-W50-0-50	本	2	1, 913	3, 826		
	埋設型切梁材	H30-W50-0-50 L=1. 0m	本	2	111, 000	222, 000		
	計					231, 106		
	単価					115, 600	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	埋設型切梁 (購入材)	L=1.2m	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設型切梁設置工	H30-W70-0-50	本	2	3,594	7,188		
	埋設型切梁撤去工	H30-W70-0-50	本	2	2,660	5,320		
	埋設型切梁材	H30-W70-0-50 L=1.2m	本	2	124,000	248,000		
	計					260,508		
	単価					130,300	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	埋設型切梁 (購入材)	L=1. 65m	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋設型切梁設置工	H30-W115-0-50	本	2	4, 645	9, 290		
	埋設型切梁撤去工	H30-W115-0-50	本	2	3, 438	6, 876		
	埋設型切梁材	H30-W115-0-50 L=1. 65m	本	2	161, 000	322, 000		
	計					338, 166		
	単価					169, 100	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	埋設型切梁箱抜	H300用	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	50,750
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜き表面仕上工	450×500×80		箇所	10	43,700	437,000		
	プライマー	エポキシ樹脂		m ²	4.2	3,200	13,440		
	無収縮モルタル	プレミックスタイプ		L	198	288	57,024		
	計						507,464		
	単価						50,750	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	土のう (製作・設置)	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	122	4,873	594,506			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	100	236.5	23,650			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m ³	100	1,410	141,000			
計					759,156			
単価					6,223	円/袋		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-69号	土のう (撤去)	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	122	725.7	88,535.4			
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m ³	100	1,410	141,000			
	整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m ³	100	131.4	13,140			
	計					242,675.4			
	単価					1,990		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	土のう積		単位	m2	数量		1	単価	16,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	1	16,260	16,260			
	計					16,260			
	単価					16,260	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	中詰盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	290	236.5	68,585			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	290	1,410	408,900			
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	260	225.7	58,682			
計						536,167			
単価						2,063		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	中詰盛土撤去		単位	m3	数量		260	単価	1,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	260	278.9	72,514			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	260	1,410	366,600			
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	260	131.4	34,164			
計						473,278			
単価						1,821	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	28	単価	1,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	28	404.2	11,317.6		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 85日 無 有	枚	6	4,425	26,550		
計						37,867.6		
単価						1,353	円/m2	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	101	単価	22,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	85,680	85,680		
ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	101	21,150	2,136,150		
計						2,221,830		
単価						22,000	円/日	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,600	14,600		
	計					14,600		
	単価					14,600	円/人日	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		単価	278.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	278.9	278.9		
	計					278.9		
	単価					278.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	131.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	131.4	131.4			
	計					131.4			
	単価					131.4	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1	1,410	1,410			
	計					1,410			
	単価					1,410	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 2.5t/100m2 石灰系 固化材	単位	m2	数量	1	単価	1,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック砕 構造物基礎 1m以下 2.5t/100m2	m 2	1	1,668	1,668		
計						1,668		
単価						1,668	円/m2	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-80号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	245	245		
計						245		
単価						245	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-81号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	994.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	994.3	994.3			
計						994.3			
単価						994.3	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-82号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	447.3	447.3			
計						447.3			
単価						447.3	円/m2		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 09	
						歩掛使用年月	2023. 09	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-83号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7. 0km以下	m 3	1	1, 410	1, 410		
計						1, 410		
単価						1, 410	円/m3	

						単価使用年月	2023. 09	
						歩掛使用年月	2023. 09	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-84号	整地	敷均し(ル-ス ²)	単位	m3	数量	1	単価	131. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス ²) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	1	131. 4	131. 4		
計						131. 4		
単価						131. 4	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-85号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	10	単価	4,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	41,340	41,340		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.88	4,779	4,205.52		
計						45,545.52		
単価						4,555	円/m2	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	コンクリート	内空幅 1.5m 内空高さ 1.75m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	30,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m3	1	30,300	30,300		
計						30,300		
単価						30,300	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-87号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	175, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	175, 500	175, 500			
計						175, 500			
単価						175, 500	円/t		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-88号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	173, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	173, 400	173, 400			
計						173, 400			
単価						173, 400	円/t		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-89号	鉄筋 (差筋)	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	172, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1	172, 200	172, 200			
計						172, 200			
単価						172, 200	円/t		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-90号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	5, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5, 117	5, 117			
計						5, 117			
単価						5, 117	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-91号	止水板	L型止水板	単位	m	数量	11	単価	113,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	L型止水板設置工		m	11	28,330	311,630		
	L型止水板		m	11	81,300	894,300		
	L型止水板	コーナー加工費	個	2	23,300	46,600		
	計					1,252,530		
	単価					113,900	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	削孔(函渠接続)	削孔径 10mm以上30mm未満 削孔深 30mm以上200mm未満	単位	箇所	数量		単価	615.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	615.5	615.5		
	計					615.5		
	単価					615.5	円/箇所	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	足掛金物	B=300 Φ19	単位	個	数量		単価	2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足掛金物	B=300 Φ19	個	1	2,290	2,290		
	計					2,290		
	単価					2,290	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,368	9,368			
計						9,368			
単価						9,368	円/m2		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	足場	手摺先行型枠組足場 安全柵必要	単位	掛m2	数量		1	単価	5,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	5,085	5,085			
計						5,085			
単価						5,085	円/掛m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-96号	足場	単管足場 安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	4,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,807	4,807		
計						4,807		
単価						4,807	円/掛m2	

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-97号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量		単価	4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V ≤ 40空m3 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1	4,917	4,917		
計						4,917		
単価						4,917	円/空m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	39,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m 3	1	39,080	39,080			
計						39,080			
単価						39,080	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,368	9,368			
計						9,368			
単価						9,368	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	245	245			
計						245			
単価						245	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	2,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,862	2,862			
計						2,862			
単価						2,862	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	447.3	447.3			
計						447.3			
単価						447.3	円/m2		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	1	1,410	1,410			
計						1,410			
単価						1,410	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-104号	整地	敷均し(ルース)	単位	m3	数量		1	単価	131.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	1	131.4	131.4			
計						131.4			
単価						131.4	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-105号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 78cm 高さ 31cm	単位	m	数量		1	単価	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	85,230	85,230			
計						85,230			
単価						85,230	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-106号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	75,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	75,210	75,210			
	計					75,210			
	単価					75,210	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-107号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350mm	単位	m2	数量		1	単価	27,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	27,350	27,350			
	計					27,350			
	単価					27,350	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-108号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	40,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ブロック・緑化ブロック 18-8-40(高炉)	m3	1	40,060	40,060		
計						40,060		
単価						40,060	円/m3	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	単位	m3	数量	1	単価	10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 砕石 C-40	m3	1	10,490	10,490		
計						10,490		
単価						10,490	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-110号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	69,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	69,120	69,120			
	計					69,120			
	単価					69,120	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-111号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 78cm 高さ 31cm	単位	m	数量		1	単価	85,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	85,230	85,230			
	計					85,230			
	単価					85,230	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-112号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	75,210	75,210	
	計					75,210	
	単価					75,210	円/m3

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-113号	コンクリート(間知)ブロック積	控え350mm	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	27,350	27,350	
	計					27,350	
	単価					27,350	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-114号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	40,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		間知 ^フ ロック・緑化 ^フ ロック 18-8-40(高炉)	m3	1	40,060	40,060			
計						40,060			
単価						40,060	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-115号	胴込・裏込材(砕石)	砕石 C-40	単位	m3	数量		1	単価	10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化 ^フ ロック 砕石 C-40	m3	1	10,490	10,490			
計						10,490			
単価						10,490	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-116号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	69,120	69,120	
	計					69,120	
	単価					69,120	円/m3

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-117号	基礎材	クラッシュ40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 クラッシュ40~0 全ての費用	m2	1	2,110	2,110	
	計					2,110	
	単価					2,110	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	33,050	33,050		
計						33,050		
単価						33,050	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	屋外配管	G42	単位	m	数量	単価	金額	単価	4,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	m	9	2,946	26,514			
厚鋼電線管 (G)		呼び径 42 15%	m	9	987	8,883			
支持金物 ワールドダクター		D-1 S-1 0 亜鉛メッキ	個	7	142	994			
支持金物 ダクタークリップ		DC-4 2 亜鉛メッキ	個	7	72.5	507.5			
アカーボルト		M10×60	本	11	64	704			
計						37,602.5			
単価						4,179	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-120号	屋外配線	再使用 専用ケーブル	単位	m	数量		1	単価	1,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,323	1,323			
計						1,323			
単価						1,323	円/m		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-121号	プルボックス設置	300×300×200	単位	個	数量		1	単価	21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置		300×300×200mm 新設	個	1	9,618	9,618			
金属製プルボックス (亜鉛メッキ)		300×300×200mm 防水	個	1	11,700	11,700			
計						21,318			
単価						21,320	円/個		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-122号	屋外配管撤去	G42	単位	m	数量		1	単価	1,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) クリップ留め 2m未満 補正あり	m	1	1,473	1,473			
計						1,473			
単価						1,473	円/m		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	屋外配線撤去	再使用 専用ケーブル	単位	m	数量		1	単価	1,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(再使用)	m	1	1,323	1,323			
計						1,323			
単価						1,323	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	プルボックス撤去	300×300×200	単位	個	数量		1	単価	4,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置		300×300×200mm 撤去(不使用)	個	1	4,809	4,809			
計						4,809			
単価						4,809	円/個		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-125号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	7,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	7,905	7,905			
計						7,905			
単価						7,905	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-126号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,918	2,918		
	計					2,918		
	単価					2,918	円/m3	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-127号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	2,232	2,232		
	計					2,232		
	単価					2,232	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-128号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	225.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	225.7	225.7			
計						225.7			
単価						225.7	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	工事用道路撤去		単位	m3	数量		1	単価	278.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	278.9	278.9			
計						278.9			
単価						278.9	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	土のう (製作・設置)	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	4,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,873	4,873		
計						4,873		
単価						4,873	円/袋	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-131号	土のう (撤去)	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	1	単価	725.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	1	725.7	725.7		
計						725.7		
単価						725.7	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	高密度ホリエチレン管	φ1000 設置・撤去	単位	m	数量	64	単価	71,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮排水管設置工	高密度ホリエチレン管 φ1000	m	64	7,959	509,376			
仮排水管撤去工	高密度ホリエチレン管 φ1000	m	64	2,368	151,552			
高密度ホリエチレン管(タフル管)	Φ1000	m	64	53,100	3,398,400			
高密度ホリエチレン管 鉄製半割継手(タフル管)	Φ1000	個	8	63,400	507,200			
計					4,566,528			
単価					71,360	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	現場発生産品運搬	高密度ポリエチレン管 φ1000	単位	t	数量	1	単価	12,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	1	2,678	2,678		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ハーフストラック4～4.5t級、吊能力2.9t	t	1	9,335	9,335		
計						12,013		
単価						12,020	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	650	単価	2,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	650	225.7	146,705		
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	730	236.5	172,645		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	730	1,410	1,029,300		
	計					1,348,650		
	単価					2,075	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-135号	工事用道路撤去		単位	m3	数量		660	単価	1,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	660	278.9	184,074			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m 3	660	1,410	930,600			
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	660	131.4	86,724			
計						1,201,398			
単価						1,821	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	敷砂利	クラッシュラン C-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	829.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用		m 2	87	829.2	72,140.4		
計							72,140.4		
単価							829.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	土のう (製作・設置)	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	63	単価	6,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	63	4,873	306,999			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	50	236.5	11,825			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m ³	50	1,410	70,500			
計					389,324			
単価					6,180	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	土のう (撤去)	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	63	単価	1,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	63	725.7	45,719.1			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m ³	50	1,410	70,500			
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m ³ 未満) 無し	m ³	50	131.4	6,570			
計					122,789.1			
単価					1,950	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	土のう積		単位	m2	数量		単価	16,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	1	16,260	16,260			
計					16,260			
単価					16,260	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	中詰盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	単価	金額	単価	2,043
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		m3	320	236.5	75,680		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		m3	320	1,410	451,200		
路体 (築堤) 盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し		m3	290	225.7	65,453		
計							592,333		
単価							2,043	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	中詰盛土撤去	流用土	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	290	278.9	80,881			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	290	1,410	408,900			
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	290	131.4	38,106			
計						527,887			
単価						1,821		円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-142号	敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	19	単価	991.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	19	404.2	7,679.8		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 47日 無 有	枚	4	2,791	11,164		
計						18,843.8		
単価						991.8	円/m2	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	54	単価	22,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	85,680	85,680		
ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	54	21,150	1,142,100		
計						1,227,780		
単価						22,740	円/日	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-144号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人日	1	14, 600	14, 600		
	計					14, 600		
	単価					14, 600	円/人日	

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-145号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	64, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 3.6km 無 有 2220円	台	1	64, 720	64, 720		
	計					64, 720		
	単価					64, 720	円/台	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-146号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	5,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 3.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	計					5,850		
	単価					5,850	円/t	

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-147号	表面はぎ土等処分費		単位	式	数量		単価	8,930,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下	m ³	1,440	3,701	5,329,440		
	残土等処分		m ³	1,440	2,500	3,600,000		
	計					8,929,440		
	単価					8,930,000	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	175,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205			
諸雑費 (まるめ)		式	1		85			
計					175,500			
単価					175,500	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	173,400
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t		1.03	105,000	108,150		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t		1	65,205	65,205		
	諸雑費 (まるめ)		式		1		45		
	計						173,400		
	単価						173,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	172,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,973.1	61,973			
諸雑費 (まるめ)		式	1		17			
計					172,200			
単価					172,200	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型止水板設置工		単位	m	数量	10	単価 28,330
土木一般世話役		人	3	27,825	83,475	
普通作業員		人	8	22,365	178,920	
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		20,905	
計					283,300	
単価					28,330	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価	金額	単価	5,085
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	27,825	44,520			
とび工		人	8.5	29,820	253,470			
普通作業員		人	1.3	22,365	29,074			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180			
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		120,256			
計					508,500			
単価					5,085	円/掛m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,807
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.9	27,825	52,867		
とび工		人	8.4	29,820	250,488		
普通作業員		人	1.8	22,365	40,257		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,700	34,960		
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		102,128		
計					480,700		
単価					4,807	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	空m ³	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m ³ f≦40kN/m ² [t≦120cm]	単位	空m ³	数量		100	単価 4,917
土木一般世話役		人	2.9	27,825		80,692	
型わく工		人	5.3	28,770		152,481	
とび工		人	2.5	29,820		74,550	
普通作業員		人	5.7	22,365		127,480	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1			56,497	
計						491,700	
単価						4,917	円/空m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m ²	100			27,350
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	12,861.6	1,286,160	
コンクリート積ブロック	JIS滑面 150kg以/個未満	m ²	100	8,100	810,000	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	24.64	25,900	638,176	
諸雑費 (まるめ)		式	1		664	
計					2,735,000	
単価					27,350	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,946
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	12.25	24,045	294,551		
諸雑費 (まるめ)		式	1		49		
計					294,600		
単価					2,946	円/m	

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
厚鋼電線管 (G)	呼び径 42 15%	単位	m	数量	1	単価	987
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管	G 4 2	m	1	859.04	859		
附属品費 15%		式	1		128		
計					987		
単価					987	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
					100		1,323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	5.5	24,045	132,247		
諸雑費 (まるめ)		式	1		53		
計					132,300		
単価					1,323	円/m	

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量		単価	
					1		9,618
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0.4	24,045	9,618		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					9,618		
単価					9,618	円/個	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) クリップ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,473
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	6.125	24,045	147,275		
諸雑費 (まるめ)		式	1		25		
計					147,300		
単価					1,473	円/m	

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価	1,323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	5.5	24,045	132,247		
諸雑費 (まるめ)		式	1		53		
計					132,300		
単価					1,323	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
プルボックス設置	300×300×200mm 撤去(再使用)	単位	個	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	9,618	
電工		人	0.4	24,045	9,618		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					9,618		
単価					9,618	円/個	

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	7,905	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,905	7,905		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					7,905		
単価					7,905	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,232
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	2,232	223,200			
計					223,200			
単価					2,232	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	概要
鋼矢板圧入 (50<Nmax≤600)	180<Nmax≤250 III型 6m以下					10	64,970	
土木一般世話役		人	0.91	27,825		25,320		
特殊作業員		人	0.91	25,410		23,123		
とび工		人	1.82	29,820		54,272		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入 (50<Nmax≤600) III型	日	0.91	342,900		312,039		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 70t吊	日	0.91	159,800		145,418		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1			89,528		
計						649,700		
単価						64,970	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼矢板引抜き	陸上 III型 6m以下					10		6,417
土木一般世話役		人	0.172	27,825		4,785		
特殊作業員		人	0.172	25,410		4,370		
とび工		人	0.345	29,820		10,287		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.172	175,300		30,151		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.172	84,030		14,453		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1			124		
計						64,170		
単価						6,417	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分=圧入(50<Nmax≤600)；鋼矢板型式=III型；	単位	回	数量		1	470,000
土木一般世話役		人	1.1	27,825		30,607	
特殊作業員		人	1.1	25,410		27,951	
とび工		人	2.19	29,820		65,305	
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III型	日	0.59	342,900		202,311	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 70t吊	日	0.9	159,800		143,820	
諸雑費 (まるめ)		式	1			6	
計						470,000	
単価						470,000	円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	概要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	人	0.19	27,825	5,286		60,500	
土木一般世話役		人	0.19	25,410	4,827			
特殊作業員		人	0.39	29,820	11,629			
とび工		日	0.13	175,300	22,789			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.19	84,030	15,965			
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カブス対策型(第2次基準値)	式	1		4			
諸雑費 (まるめ)								
計						60,500		
単価						60,500	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 67日 無 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価 8,380
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.54	6,030	3,256	
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.54	9,490	5,124	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					8,380	
単価					8,380	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	10	31,970	319,700	51,100
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	31,970	319,700	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	19,130	191,300	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					511,000	
単価					51,100	円 / t

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

山留材賃料	無 67日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	単価	金額	単価	32,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (山留主部材)	250~400型 (80~200kg/m)	t	1	8,040	8,040			
H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123			
鋼製山留材(賃料)	部品 90日以内	t	0.22	23,790	5,233			
副部材 (A) 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336			
副部材 (B) 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					32,860			
単価					32,860	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設型切梁設置工	H30-W50-0-50	人	0.17	27,825	4,730			
土木一般世話役		人	0.32	29,820	9,542			
とび工		人	0.17	22,365	3,802			
普通作業員		日	0.17	43,700	7,429			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	式	1		897			
諸雑費 (率+まるめ) 5%								
計						26,400		
単価						2,640	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,913
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設型切梁撤去工	H30-W50-0-50	人	0.1	27,825	2,782			
土木一般世話役		人	0.19	29,820	5,665			
とび工		人	0.1	31,185	3,118			
溶接工		人	0.1	22,365	2,236			
普通作業員		日	0.1	43,700	4,370			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	式	1		959			
諸雑費 (率+まるめ) 7%								
計						19,130		
単価						1,913	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
埋設型切梁設置工	H30-W70-0-50						10	3,594
土木一般世話役		人	0.23	27,825		6,399		
とび工		人	0.44	29,820		13,120		
普通作業員		人	0.23	22,365		5,143		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.23	43,700		10,051		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1			1,227		
計						35,940		
単価						3,594	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設型切梁撤去工	H30-W70-0-50					10		
土木一般世話役		人	0.14	27,825	3,895			
とび工		人	0.26	29,820	7,753			
溶接工		人	0.14	31,185	4,365			
普通作業員		人	0.14	22,365	3,131			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.14	43,700	6,118			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		1,338			
計						26,600		
単価						2,660	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
埋設型切梁設置工	H30-W115-0-50					10		4,645
土木一般世話役		人	0.3	27,825		8,347		
とび工		人	0.56	29,820		16,699		
普通作業員		人	0.3	22,365		6,709		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.3	43,700		13,110		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1			1,585		
計						46,450		
単価						4,645	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
埋設型切梁撤去工	H30-W115-0-50	単位					10	3,438
土木一般世話役		人	0.18	27,825		5,008		
とび工		人	0.34	29,820		10,138		
溶接工		人	0.18	31,185		5,613		
普通作業員		人	0.18	22,365		4,025		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.18	43,700		7,866		
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1			1,730		
計						34,380		
単価						3,438	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
箱抜き表面仕上工	450×500×80					10		43,700
土木一般世話役		人		2	27,825	55,650		
特殊作業員		人		4	25,410	101,640		
普通作業員		人		8	22,365	178,920		
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式		1		100,790		
計						437,000		
単価						43,700	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

プライマー	エポキシ樹脂	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プライマー	エポキシ樹脂	k g	0.8	4,000	3,200			
計					3,200			
単価					3,200	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,873
土木一般世話役		人	0.278	27,825	7,735	
特殊作業員		人	0.278	25,410	7,063	
普通作業員		人	0.278	22,365	6,217	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,120	15,879	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		836	
計					48,730	
単価					4,873	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10	725.7	
土木一般世話役		人	0.069	27,825		1,919		
特殊作業員		人	0.069	25,410		1,753		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	51,960		3,585		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,257		
単価						725.7	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	単位	m ²	数量	10	単価 16,260
流用土		m ³	3.4	0	0	
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	
普通作業員		人	7.14	22,365	159,686	
諸雑費 (まるめ)		式	1		24	
計					162,600	
単価					16,260	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	404.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	27,825	8,208		
	とび工		人	0.295	29,820	8,796		
	普通作業員		人	0.295	22,365	6,597		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	55,680	16,425		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		394		
	計					40,420		
	単価					404.2	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 85日 無 有	単位	枚	数量		単価	4,425
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	3,655	3,655		
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					4,425		
単価					4,425	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	85,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,825	13,912			
特殊作業員		人	0.1	25,410	2,541			
普通作業員		人	2	22,365	44,730			
バックホウ運転		日	0.5	48,990	24,495			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計						85,680		
単価						85,680	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	21,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水					1		
特殊作業員		人	0.17	25,410	4,319			
工事用水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	479	479			
発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	16,150	16,150			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		202			
計						21,150		
単価						21,150	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	14,595	14,595		14,600
諸雑費 (まるめ)		式	1			5	
計						14,600	
単価						14,600	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	175,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205			
諸雑費(まるめ)		式	1		85			
計					175,500			
単価					175,500	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	173,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	105,000	108,150			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205			
諸雑費(まるめ)		式	1		45			
計					173,400			
単価					173,400	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型止水板設置工		単位	m	数量	10	単価 28,330
土木一般世話役		人	3	27,825	83,475	
普通作業員		人	8	22,365	178,920	
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		20,905	
計					283,300	
単価					28,330	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200mm 撤去(不使用)	単位	個			1	4,809
電工		人	0.2	24,045		4,809	
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						4,809	
単価						4,809	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮排水管設置工	高密度ポリエチレン管 φ1000	単位	m	数量	10	単価 7,959
土木一般世話役		人	0.3	27,825	8,347	
特殊作業員		人	0.6	25,410	15,246	
普通作業員		人	0.9	22,365	20,128	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	3	9,044	27,132	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		8,737	
計					79,590	
単価					7,959	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮排水管撤去工	高密度ポリエチレン管 φ1000	単位	m	数量	10	単価 2,368
土木一般世話役		人	0.07	27,825	1,947	
特殊作業員		人	0.19	25,410	4,827	
普通作業員		人	0.27	22,365	6,038	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1.16	9,044	10,491	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		377	
計					23,680	
単価					2,368	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 47日 無 有	単位	枚	数量		1	単価	2,791
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	2,021	2,021			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,791			
単価					2,791	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 3.6km 無 有 2220円	単位	台			
					1	単価 64,720
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	62,500	62,500	
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料 (損料) K (K')	台	1	2,220	2,220	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					64,720	
単価					64,720	円/台

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 3.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,350	
単価						4,350	円/t

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円/t

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オブカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 2900m3	単位	式	数量	1	単価 13,912
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.5	27,825	13,912	
	計					13,912	
	単価					13,912	円/式

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
	計					598,000	
	単価					598,000	円/式

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤600) III型					1		342,900
軽油		L		176	144	25,344		
油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日		1.45	219,000	317,550		
諸雑費(まるめ)		式		1		6		
計						342,900		
単価						342,900	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 70 t吊	単位	日	数量	1	単価 159,800
運転手 (特殊)		人	1	26,985	26,985	
軽油		L	114	144	16,416	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 70 t吊	供用日	1.33	87,500	116,375	
諸雑費 (まるめ)		式	1		24	
計					159,800	
単価					159,800	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量		1	単価	175, 300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	170	144	24, 480			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第2次) 圧入1000kN	供用日	1. 45	104, 000	150, 800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
計					175, 300			
単価					175, 300		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)					1	84,030	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	26,985	26,985			
軽油		L	88	144	12,672			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計						84,030		
単価						84,030	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	31,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	27,825	47,302			
とび工		人	3.2	29,820	95,424			
溶接工		人	1.7	31,185	53,014			
普通作業員		人	1.7	22,365	38,020			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	43,700	74,290			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,650			
計					319,700			
単価					31,970	円 / t		

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 19,130
土木一般世話役		人	1	27,825	27,825	
とび工		人	1.9	29,820	56,658	
溶接工		人	1	31,185	31,185	
普通作業員		人	1	22,365	22,365	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	43,700	43,700	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,567	
計					191,300	
単価					19,130	円 / t

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	1		57,120	
運転手 (特殊)		人	1	26,985	26,985	
軽油		L	104	144	14,976	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1. 39	10,900	15,151	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					57,120	
単価					57,120	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価 51,960
運転手 (特殊)		人	1	26,985	26,985	
軽油		L	78	144	11,232	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1. 26	10,900	13,734	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					51,960	
単価					51,960	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転						1	55,680	
運転手 (特殊)		人	1	26,985		26,985		
軽油		L	119	144		17,136		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1. 06	10,900		11,554		
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						55,680		
単価						55,680	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	26,985	26,985		
軽油		L	65	144	9,360		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1. 16	10,900	12,644		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					48,990		
単価					48,990	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中ポンプ運転	40以上120(m ³ /h)未満 常時排水	日	1	479	479	
工事中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	436	479	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					479	
単価					479	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転		40以上120 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	98	144	14,112			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1.1	1,850	2,035			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					16,150			
単価					16,150	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊					1		9,044
運転手 (特殊)		人	0.16	26,985		4,317		
軽油		L	13.8	144		1,987		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,740		2,740		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						9,044		
単価						9,044	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊					1	9,044
運転手 (特殊)		人	0.16	26,985		4,317	
軽油		L	13.8	144		1,987	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,740		2,740	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						9,044	
単価						9,044	円/時間

1 次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	地中配管	FEP40	単位	m	数量		1	単価	925.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条 15%	m	1	925.4	925.4			
計						925.4			
単価						925.4	円/m		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	屋外配管	FEP40	単位	m	数量		1	単価	925.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設工(露出)		FEP40	m	1	625.2	625.2			
波付硬質ポリエチレン管 (F E P)		呼び径 40 15%	m	1	300	300			
計						925.2			
単価						925.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	屋外配管	厚鋼電線管 G36	単位	m	数量		1	単価	3,718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電線管敷設		厚鋼 36mm以下 新設 1ヶ所留め 2m未満 補正あり	m	1	2,862	2,862			
厚鋼電線管 (G)		呼び径 36 15%	m	1	856	856			
計						3,718			
単価						3,718	円/m		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	屋外配管	金属製可とう電線管 38mm	単位	m	数量		1	単価	2,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管敷設		38mm以下 新設	m	1	1,563	1,563			
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 38mm	m	1	1,124	1,124			
計						2,687			
単価						2,687	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋設標識シート敷設	W=150	単位	m	数量	100	単価	256.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設		m	100	96.18	9,618	
	埋設標識シート	150mm×50m 2倍		巻	2	8,000	16,000	
	計						25,618	
	単価						256.2	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-6号	作業土工(電気)		単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	6	284. 9	1, 709. 4		16, 940
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	6	1, 878	11, 268		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	0. 6	2, 862	1, 717. 2		
	砂	埋め戻し用	m 3	0. 7	3, 200	2, 240		
	計					16, 934. 6		
	単価					16, 940	円/式	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	水位計保護管設置	Φ114 L=2.5m	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	280,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 (アンカー)		無し(クローラ型) 単管方式 135mm 粘性土・砂質土		m	2	9,704	19,408		
水位計保護管設置工		Φ114 L=2.5m		本	1	86,420	86,420		
水位計保護管		Φ114 L=2.5m ストレーナーメッシュ含む		本	1	130,000	130,000		
水位計保護管蓋		Φ114 ホールト固定式		個	1	15,000	15,000		
ステンレスホールト		Φ114対応 M10 ナット含む		組	3	5,000	15,000		
スペーサー		水位計保護管用		個	3	5,000	15,000		
計							280,828		
単価							280,900	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	プルボックス設置	150×150×100	単位	個	数量		1	単価	10,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置		150×150×100mm 新設	個	1	4,809	4,809			
金属製プルボックス (ステンレス)		150×150×100×1.5 防水	個	1	5,560	5,560			
計						10,369			
単価						10,370	円/個		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	プルボックス設置	200×200×100	単位	個	数量		1	単価	14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プルボックス設置		200×200×100mm 新設	個	1	6,011	6,011			
金属製プルボックス (ステンレス)		200×200×100×1.5 防水	個	1	8,140	8,140			
計						14,151			
単価						14,160	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	鋼管柱基礎	400×400×1080	単位	箇所	数量	1	単価	25,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.4	1,569	627.6		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.2	40,900	8,180		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	2	8,442	16,884		
計						25,691.6		
単価						25,700	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	鋼管柱建柱	Φ114 L=6.0m	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管柱建柱工	Φ114 L=6.0m	本	1	68,780	68,780		
	鋼管柱	Φ114 L=6.0m	本	1	12,420	12,420		
	計					81,200		
	単価					81,200	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-12号	量水標柱設置	H形鋼 200×200×8×12 L=6. 0m	単位	本	数量	1	単価	198, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼打込工		ハイパワマン 油圧式 排出カス対策型(第2次) 235kW	本	1	9, 730	9, 730		
H形鋼		200×200×8×12 L=6. 0m	本	1	36, 300	36, 300		
工場塗装工		H形鋼 200×200×8×12 L=6. 0m	m ²	7. 2	21, 140	152, 208		
計						198, 238		
単価						198, 300	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	量水標設置	量水板 W=120 t=2 L=1.5m	単位	箇所	数量	1	単価	117,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
量水板設置工	W=120mm L=1.5m	箇所	1	81,380	81,380			
量水板	樹脂製 W=120 t=2 L=1.5m	枚	1	18,200	18,200			
ステンレスボルト	M10×50 SUS304	本	3	43.2	129.6			
ステンレスナット	M10 SUS304	個	3	14.6	43.8			
合成木材	150×30 ガラス繊維強化硬質発泡ウレタン	m ²	0.2	86,900	17,380			
計							117,133.4	
単価							117,200	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	テレメータ観測局装置撤去	リードスイッチ式水位計	単位	台	数量	1	単価	42,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
雨量・水位計据付	水位計水圧式 撤去(不使用) 補正なし	台	1	42,480	42,480			
計					42,480			
単価					42,480	円/台		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	量水標撤去	量水板 W=120 L=1.5m	単位	箇所	数量	1	単価	150,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 6m以下		本	1	5,050	5,050	
	量水板撤去工	W=120mm L=1.5m		箇所	1	72,560	72,560	
	水位計保護管撤去工	Φ114 L=2.5m		箇所	1	72,560	72,560	
	計						150,170	
	単価						150,200	円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	現場発生産品運搬(電気)	鋼材	単位	式	数量	1	単価	3,403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下	t	0.3	2,528	758.4		
	現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ハーフトラック2t級、吊能力2.9t	t	0.3	8,813	2,643.9		
	計					3,402.3		
	単価					3,403	円/式	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	100	単価	1,844
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	110	236.5	26,015			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3	110	1,234	135,740			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	100	225.7	22,570			
計					184,325			
単価					1,844	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	工事用道路撤去		単位	m3	数量		100	単価	1,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	100	327.8	32,780			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3	100	1,234	123,400			
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	100	131.4	13,140			
計						169,320			
単価						1,694	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2023. 09	
						歩掛使用年月	2023. 09	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-19号	敷砂利	クラッシュラン C-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	829. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	1	829. 2	829. 2		
計						829. 2		
単価						829. 2	円/m2	

						単価使用年月	2023. 09	
						歩掛使用年月	2023. 09	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-20号	敷鉄板	22×1, 524×6, 096 (mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	112	単価	752. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	112	404. 2	45, 270. 4		
敷鉄板賃料		22×1, 524×6, 096 (mm) 無 25日 無 有	枚	12	3, 250	39, 000		
計						84, 270. 4		
単価						752. 5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土のう (製作・設置)	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	56	単価	6,186
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	56	4,873	272,888			
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	50	236.5	11,825			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m ³	50	1,234	61,700			
計					346,413			
単価					6,186	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	土のう (撤去)	H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	56	単価	1,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	56	725.7	40,639.2		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m ³	50	1,234	61,700		
	整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m ³ 未満) 無し	m ³	50	131.4	6,570		
	計					108,909.2		
	単価					1,945	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	327.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	327.8	327.8		
計						327.8		
単価						327.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	中詰盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	130	単価	1,584
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	120	236.5	28,380			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	120	1,234	148,080			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m 3	130	225.7	29,341			
計					205,801			
単価					1,584	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-25号	中詰盛土撤去		単位	m3	数量		130	単価	1,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	130	327.8	42,614			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	130	1,234	160,420			
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	130	131.4	17,082			
計						220,116			
単価						1,694	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,600
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	14,600	14,600		
計						14,600		
単価						14,600	円/人日	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	5,850
	1							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 4.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	4,350	4,350		
仮設材等の積み込み, 取卸し費		積み込み, 取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
計						5,850		
単価						5,850	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条 15%	単位	m	数量	100	単価 925. 4
電工		人	2. 6	24, 045	62, 517	
波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 4 0 mm	m	100	261	26, 100	
附属品費 15%		式	1		3, 915	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					92, 540	
単価					925. 4	円/m

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設工(露出)	FEP40	単位	m	数量	100	単価	625.2
電工		人	2.6	24,045	62,517		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					62,520		
単価					625.2	円/m	

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン管(FEP)	呼び径 40 15%	単位	m	数量	1	単価	300
波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 40mm	m	1	261	261		
附属品費 15%		式	1		39		
計					300		
単価					300	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 かつ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	単価	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	11.9	24,045	286,135		
諸雑費 (まるめ)		式	1		65		
計					286,200		
単価					2,862	円/m	

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
厚鋼電線管 (G)	呼び径 36 15%	単位	m	数量	単価	金額	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管	G 3 6	m	1	745.7	745		
附属品費 15%		式	1		111		
計					856		
単価					856	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,563
電工		人	6.5	24,045	156,292		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					156,300		
単価					1,563	円/m	

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 38mm	単位	m	数量	1	単価	1,124
金属製可とう電線管	ビニル被覆 二種 38mm	m	1	978	978		
附属品費 15%		式	1		146		
計					1,124		
単価					1,124	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量		単価	
					100		96. 18
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工		人	0. 4	24, 045	9, 618		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					9, 618		
単価					96. 18	円/m	

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
埋設標識シート	埋設標識シート	単位	巻	数量		単価	
	150mm×50m 2倍				1		8, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻	1	8, 000	8, 000		
計					8, 000		
単価					8, 000	円/巻	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
水位計保護管設置工	Φ114 L=2.5m						1	86,420
電工		人	1	24,045		24,045		
溶接工		人	2	31,185		62,370		
諸雑費 (まるめ)		式	1				5	
計						86,420		
単価						86,420	円/本	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	プルボックス設置	150×150×100mm 新設	単位	個	数量		単価
						1	4,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.2	24,045	4,809	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						4,809	
単価						4,809	円/個

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	プルボックス設置	200×200×100mm 新設	単位	個	数量		単価
						1	6,011
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.25	24,045	6,011	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						6,011	
単価						6,011	円/個

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
鋼管柱建柱工	Φ114 L=6. 0m					1	68, 780	
電工		人	1	24, 045		24, 045		
普通作業員		人	2	22, 365		44, 730		
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						68, 780		
単価						68, 780	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鋼管柱	Φ114 L=6.0m	単位	本	数量		1	単価	12,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造用炭素鋼鋼管	STK400 径114.3×3.5	t	0.06	207,000	12,420			
計					12,420			
単価					12,420	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	9,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼打込工	ハ ^イ フ ^ロ ハンマ 油圧式 排出ガス対策型(第2次) 235kW	人	0.24	27,825	6,678			
土木一般世話役		人	0.48	29,820	14,313			
とび工		人	0.24	22,365	5,367			
普通作業員		日	0.24	291,600	69,984			
ハ ^イ フ ^ロ ハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次) 235kW	式	1		958			
諸雑費 (率+まるめ) 1%								
計						97,300		
単価						9,730	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

H形鋼		200×200×8×12 L=6. 0m	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼	広幅 SS400 200×200	t	0. 3	121, 000	36, 300			
計					36, 300			
単価					36, 300	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

工場塗装工	H形鋼 200×200×8×12 L=6.0m	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	21,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
-素地調整-								
橋りょう塗装工		人	30	37,590	1,127,700			
研削材	ショット	k g	120	250	30,000			
-塗装-								
橋りょう塗装工		人	10	37,590	375,900			
橋りょう塗装工		人	5	37,590	187,950			
ジンクリッチ [®] イライマー	JIS K 5552 1種 無機系	k g	20	1,350	27,000			
ジンクリッチ [®] イライマー	JIS K 5516 2種 有機系	k g	20	1,330	26,600			
合成樹脂調合ペイント	JIS K 5516 2種 中塗り用	k g	20	570	11,400			
合成樹脂調合ペイント	JIS K 5516 2種 中塗り用	k g	15	570	8,550			
合成樹脂調合ペイント	JIS K 5516 2種 中塗り用	k g	15	570	8,550			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

工場塗装工	H形鋼 200×200×8×12 L=6. 0m	単位	m 2	数量	100	単価	21, 140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂調合ペイント	JIS K 5516 2種 上塗り用	k g	15	630	9, 450		
塗装用シナー	ミネラルスピリット	k g	8	254	2, 032		
シンクリッチプライマー用シナー	無機	k g	4	622	2, 488		
諸雑費 (率+まるめ) 45%		式	1		296, 380		
計					2, 114, 000		
単価					21, 140	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
量水板設置工	W=120mm L=1.5m						1	81,380
土木一般世話役		人		1	27,825	27,825		
普通作業員		人		1	22,365	22,365		
溶接工		人		1	31,185	31,185		
諸雑費 (まるめ)		式		1			5	
計							81,380	
単価							81,380	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

雨量・水位計据付	水位計水圧式 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	42,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者		人	0.5	36,225	18,112		
電気通信技術員		人	1	24,360	24,360		
諸雑費(まるめ)		式	1		8		
計					42,480		
単価					42,480	円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式235kW 6m以下						10	5,050
土木一般世話役		人	0.147	27,825		4,090		
とび工		人	0.294	29,820		8,767		
普通作業員		人	0.147	22,365		3,287		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	日	0.147	233,100		34,265		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1			91		
計						50,500		
単価						5,050	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
量水板撤去工	W=120mm L=1.5m					1	72,560
土木一般世話役		人		1	27,825	27,825	
普通作業員		人		2	22,365	44,730	
諸雑費 (まるめ)		式		1		5	
計						72,560	
単価						72,560	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
水位計保護管撤去工	Φ114 L=2.5m					1	72,560
土木一般世話役		人		1	27,825	27,825	
普通作業員		人		2	22,365	44,730	
諸雑費 (まるめ)		式		1		5	
計						72,560	
単価						72,560	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	404. 2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0. 295	27, 825	8, 208			
とび工		人	0. 295	29, 820	8, 796			
普通作業員		人	0. 295	22, 365	6, 597			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0. 295	55, 680	16, 425			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		394			
計					40, 420			
単価					404. 2	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 25日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	2,150	2,150		3,250
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					3,250		
単価					3,250	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,873
土木一般世話役		人	0.278	27,825	7,735	
特殊作業員		人	0.278	25,410	7,063	
普通作業員		人	0.278	22,365	6,217	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,120	15,879	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		836	
計					48,730	
単価					4,873	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10		725.7
土木一般世話役		人	0.069	27,825		1,919		
特殊作業員		人	0.069	25,410		1,753		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	51,960		3,585		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,257		
単価						725.7	円/袋	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							14,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員 B		人	1	14,595	14,595	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
	計					14,600	
	単価					14,600	円/人日

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 4.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価
							4,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					4,350	
	単価					4,350	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,500			
単価					1,500	円/t		

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	291,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ杭打機運転(陸上施工)	打込み 油圧式排出ガス対策型(第2次) 235kW	人	1	26,985	26,985			
軽油		L	523	144	75,312			
パイプロハンマ(単体) [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型(第2次) 振り子式 473kN	供用日	1.3	86,100	111,930			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊	供用日	1.3	59,500	77,350			
諸雑費(まるめ)		式	1		23			
計						291,600		
単価						291,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	233,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第2次)235kW	人	1	26,985	26,985			
軽油		L	472	144	67,968			
パイプロハンマ (単体) [油圧式・可変超高周波型]	排ガス型 (第2次) 振り子式 473kN	供用日	1.2	86,100	103,320			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第1次基準値) 25t吊	供用日	1.2	29,000	34,800			
諸雑費 (まるめ)		式	1		27			
計						233,100		
単価						233,100	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転						1	55,680	
運転手 (特殊)		人	1	26,985	26,985			
軽油		L	119	144	17,136			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1. 06	10,900	11,554			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						55,680		
単価						55,680	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	1		57,120	
運転手 (特殊)		人	1	26,985	26,985	
軽油		L	104	144	14,976	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1. 39	10,900	15,151	
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	
計					57,120	
単価					57,120	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価 51,960
運転手 (特殊)		人	1	26,985	26,985	
軽油		L	78	144	11,232	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1. 26	10,900	13,734	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					51,960	
単価					51,960	円/日