

令和6年3月8日（令和6年5月17日）

大宮東地区北側高規格堤防整備工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事
工事地名	大阪府大阪市旭区大宮地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年12月
2) 事務所名	淀川河川事務所 沿川整備課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4025030008	1 4) 単価適用年月	2024年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	271日間 自 令和 6年 3月25日 (当初) 至 令和 6年12月20日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	大阪府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大阪市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	淀川本川	2 2) 処 分 費 等	1,021,560
		2 3) 公 告 日	令和 5年12月22日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		92,887,430					
河川土工		式	1		34,054,442					
盛土工 (ICT)		式	1		33,367,880					
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		m3	9,800	242.2	2,373,560					単-1号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,840	2,631	28,520,040					単-2号
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,800	229.1	2,474,280					単-3号
法面整形工 (ICT)		式	1		686,562					
法面整形 (盛土部) (ICT)	法面締め無し	m2	1,270	540.6	686,562					単-4号
道路土工		式	1		16,427,505					
掘削工		式	1		14,544					
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m3	6	2,424	14,544					単-5号
路体盛土工		式	1		872,633					

設計内訳書

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	5,870	469,600			単-6号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	780.5	31,220			単-7号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	130	2,631	342,030			単-8号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	130	229.1	29,783			単-9号	
路体盛土工(ICT)		式	1		15,443,020				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	4,500	242.2	1,089,900			単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,020	2,631	13,207,620			単-11号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5,000	229.1	1,145,500			単-12号	
法面整形工(ICT)		式	1		97,308				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	180	540.6	97,308			単-13号	
地盤改良工		式	1		5,509,455				
表層安定処理工		式	1		2,288,020				

設計内訳書

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
サドマツ	砂材料費有	m3	590	3,878	2,288,020					単-14号
ハチカトルン工		式	1		3,221,435					
プレファブリケイティブハチカトルン	プラスチックボード 長さ(打設長) 16.5m	本	111	4,713	523,143					単-15号
プレファブリケイティブハチカトルン	プラスチックボード 長さ(打設長) 16.6m	本	94	4,728	444,432					単-16号
プレファブリケイティブハチカトルン	プラスチックボード 長さ(打設長) 16.7m	本	58	4,742	275,036					単-17号
プレファブリケイティブハチカトルン	プラスチックボード 長さ(打設長) 16.8m	本	22	4,756	104,632					単-18号
プレファブリケイティブハチカトルン	プラスチックボード 長さ(打設長) 16.9m	本	22	4,770	104,940					単-19号
プレファブリケイティブハチカトルン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.0m	本	25	4,784	119,600					単-20号
プレファブリケイティブハチカトルン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.1m	本	24	4,798	115,152					単-21号
プレファブリケイティブハチカトルン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.2m	本	22	4,812	105,864					単-22号
プレファブリケイティブハチカトルン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.3m	本	22	4,896	107,712					単-23号
プレファブリケイティブハチカトルン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.4m	本	24	4,910	117,840					単-24号

設計内訳書

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
プレファブリケイティッドハーチカルトレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.5m	本	25	4,924	123,100			単-25号	
プレファブリケイティッドハーチカルトレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.6m	本	31	4,938	153,078			単-26号	
プレファブリケイティッドハーチカルトレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.7m	本	22	4,952	108,944			単-27号	
プレファブリケイティッドハーチカルトレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.8m	本	22	4,966	109,252			単-28号	
プレファブリケイティッドハーチカルトレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.9m	本	27	4,980	134,460			単-29号	
プレファブリケイティッドハーチカルトレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 18.0m	本	22	4,994	109,868			単-30号	
プレファブリケイティッドハーチカルトレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 18.1m	本	23	5,009	115,207			単-31号	
プレファブリケイティッドハーチカルトレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 18.2m	本	23	5,023	115,529			単-32号	
プレファブリケイティッドハーチカルトレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 18.3m	本	22	5,037	110,814			単-33号	
プレファブリケイティッドハーチカルトレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 18.4m	本	24	5,118	122,832			単-34号	
擁壁工		式	1		26,757,668				
作業土工		式	1		344,380				

設計内訳書

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂	m3	80	2,036	162,880					単-35号
埋戻し	土砂	m3	50	3,630	181,500					単-36号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		21,444,918					
補強土壁基礎	200×400 18-8-40 (高炉)	m	38	7,413	281,694					単-37号
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	203	35,990	7,305,970					単-38号
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	4,043	1,818	7,350,174					単-39号
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	890	4,245	3,778,050					単-40号
壁面排水層	再生クッション RC-40	m3	100	2,323	232,300					単-41号
笠コンクリート	980×300 24-12-25(20) (高炉)	m	61	36,560	2,230,160					単-42号
足場		m	61	4,370	266,570					単-43号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,953,290					
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	1	97,320	97,320					単-44号

設計内訳書

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁 (西側)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	11	59,870	658,570					単-45号
重力式擁壁 (道路部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	20	59,870	1,197,400					単-46号
プレキャスト擁壁工		式	1		3,015,080					
プレキャスト擁壁	幅 80cm H=0.9m	m	11	35,290	388,190					単-47号
プレキャスト擁壁	幅 85cm H=0.5~0.8m	m	10	37,990	379,900					単-48号
プレキャスト擁壁	幅 100cm H=0.8~1.1m	m	5	60,990	304,950					単-49号
プレキャスト擁壁	幅 115cm H=1.1~1.4m	m	4	65,910	263,640					単-50号
プレキャスト擁壁	幅 155cm H=1.5~1.9m	m	4	149,400	597,600					単-51号
プレキャスト擁壁	幅 190cm H=2.0~2.7m	m	8	135,100	1,080,800					単-52号
付帯設備工		式	1		1,823,370					
付属物工		式	1		1,823,370					
基礎コンクリート	1.7m×1.7m t=300mm	箇所	1	53,430	53,430					単-53号

設計内訳書

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
さや管(下段)	SKK400 φ1100×t10×3000	本	1	392,600	392,600					単-54号
さや管(中段)	SKK400 φ1100×t10×2000	本	1	328,000	328,000					単-55号
さや管(上段)	SKK400 φ1100×t10×3000	本	2	402,900	805,800					単-56号
補強材取付	さや管	m	132	1,845	243,540					単-57号
排水構造物工		式	1		561,420					
集水柵・マンホール工		式	1		561,420					
1号集水柵	600×600×554 18-8-40(高炉)	箇所	1	58,570	58,570					単-58号
2号集水柵	600×600×820(平均) 18-8-40(高炉)	箇所	1	70,210	70,210					単-59号
3号集水柵	600×600×1545(平均) 18-8-40(高炉)	箇所	1	109,800	109,800					単-60号
4号集水柵	600×600×2004(平均) 18-8-40(高炉)	箇所	1	134,200	134,200					単-61号
蓋	グレーチング蓋 柵穴 600×600用 細目 T-14	枚	4	47,160	188,640					単-62号
構造物撤去工		式	1		6,272,830					

設計内訳書

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		2,089,949					
床掘り	土砂	m3	770	271.1	208,747					単-63号
埋戻し	土砂	m3	830	1,853	1,537,990					単-64号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	120	229.1	27,492					単-65号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	2,631	315,720					単-66号
構造物取壊し工		式	1		2,522,969					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	139	10,310	1,433,090					単-67号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	22	18,230	401,060					単-68号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	11	583.2	6,415					単-69号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	1,070	565.6	605,192					単-70号
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	m2	96	804.3	77,212					単-71号
ブロック舗装撤去工		式	1		148,464					

設計内訳書

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インターロッキングブロック撤去	t=6cm	m2	240	618.6	148,464			単-72号	
運搬処理工		式	1		1,511,448				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	162	1,982	321,084			単-73号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	3,321	73,062			単-74号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	54	1,773	95,742			単-75号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	162	4,230	685,260			単-76号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	3,750	82,500			単-77号	
殻処分	アスファルト殻	m3	54	4,700	253,800			単-78号	
仮設工		式	1		1,480,740				
交通管理工		式	1		1,480,740				
交通誘導警備員		人日	111	13,340	1,480,740			単-79号	
直接工事費		式	1		92,887,430				

設計内訳書

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		56,151,537					
共通仮設費		式	1		44,754,537					
運搬費		式	1		1,930,000					
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,930,000	1,930,000					単-80号
技術管理費		式	1		40,684,537					
保守管理(ICT)		式	1		48,537					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000					内-2号
磁気探査費		式	1		39,490,000					内-3号
現場環境改善費(率計上)		式	1		2,140,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		11,397,000					
純工事費		式	1		149,038,967					
現場管理費		式	1		36,468,000					

設計内訳書

工事名	大宮東地区北側高規格堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		185,506,967				
一般管理費等		式	1		23,823,033				
工事価格		式	1		209,330,000				
消費税相当額		式	1		20,933,000				
工事費計		式	1		230,263,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3以上 無し 14300m3	式	1		40,221			
法面整形(ICT)保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1450m2	式	1		8,316			
合計					48,537			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	フルト [®] -サ [®]	式	1		548,000			
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598,000			
合 計					1,146,000			

一式当たり内訳書

磁気探査費

第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
磁気探査費用		式	1		39,490,000			
合 計					39,490,000			

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	242.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し	m3	1	242.2	242.2			
	計					242.2			
	単価					242.2	円/m3		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,631
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,631	2,631			
	計					2,631			
	単価					2,631	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	229.1	229.1		
計						229.1		
単価						229.1	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	540.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	540.6	540.6		
計						540.6		
単価						540.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	単位	m3	数量	1	単価	2,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m 3	1	2,424	2,424		
計						2,424		
単価						2,424	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,870	5,870		
計						5,870		
単価						5,870	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	780.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	780.5	780.5		
計						780.5		
単価						780.5	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1	2,631	2,631		
計						2,631		
単価						2,631	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	229.1	229.1		
	計					229.1		
	単価					229.1	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	242.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し	m3	1	242.2	242.2		
	計					242.2		
	単価					242.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,631	2,631		
計						2,631		
単価						2,631	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	229.1	229.1		
計						229.1		
単価						229.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	540.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	540.6	540.6		
計						540.6		
単価						540.6	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	サントマット	砂材料費有	単位	m3	数量	1	単価	3,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
サンドマット		有り	m 3	1	3,878	3,878		
計						3,878		
単価						3,878	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 16.5m	単位	本	数量	1	単価	4,713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 16.5m	本	1	4,713	4,713		
計						4,713		
単価						4,713	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 16.6m	単位	本	数量	1	単価	4,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 16.6m	本	1	4,728	4,728		
計						4,728		
単価						4,728	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 16.7m	単位	本	数量	1	単価	4,742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 16.7m	本	1	4,742	4,742		
	計					4,742		
	単価					4,742	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 16.8m	単位	本	数量	1	単価	4,756
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 16.8m	本	1	4,756	4,756		
	計					4,756		
	単価					4,756	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 16.9m	単位	本	数量	1	単価	4,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 16.9m						
			本	1	4,770	4,770		
	計					4,770		
	単価					4,770	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.0m	単位	本	数量	1	単価	4,784
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 17m						
			本	1	4,784	4,784		
	計					4,784		
	単価					4,784	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.1m	単位	本	数量	1	単価	4,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 17.1m						
			本	1	4,798	4,798		
計						4,798		
単価						4,798	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.2m	単位	本	数量	1	単価	4,812
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 17.2m						
			本	1	4,812	4,812		
計						4,812		
単価						4,812	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.3m	単位	本	数量	1	単価	4,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 17.3m						
			本	1	4,896	4,896		
計						4,896		
単価						4,896	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.4m	単位	本	数量	1	単価	4,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 17.4m						
			本	1	4,910	4,910		
計						4,910		
単価						4,910	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.5m	単位	本	数量	1	単価	4,924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 17.5m						
			本	1	4,924	4,924		
	計					4,924		
	単価					4,924	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.6m	単位	本	数量	1	単価	4,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 17.6m						
			本	1	4,938	4,938		
	計					4,938		
	単価					4,938	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	プレファブリケイティブーチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.7m	単位	本	数量	1	単価	4,952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 17.7m						
			本	1	4,952	4,952		
	計					4,952		
	単価					4,952	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	プレファブリケイティブーチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.8m	単位	本	数量	1	単価	4,966
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 17.8m						
			本	1	4,966	4,966		
	計					4,966		
	単価					4,966	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 17.9m	単位	本	数量	1	単価	4,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 17.9m						
			本	1	4,980	4,980		
計						4,980		
単価						4,980	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 18.0m	単位	本	数量	1	単価	4,994
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 18m						
			本	1	4,994	4,994		
計						4,994		
単価						4,994	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 18.1m	単位	本	数量	1	単価	5,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 18.1m	本	1	5,009	5,009		
計						5,009		
単価						5,009	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	プレファブリケイティッドパチカルレン	プラスチックボード 長さ(打設長) 18.2m	単位	本	数量	1	単価	5,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 18.2m	本	1	5,023	5,023		
計						5,023		
単価						5,023	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	プレファブリケイティッド・ハーチカル・レン	プラスチックボード 長さ(打設長) 18.3m	単位	本	数量	1	単価	5,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 18.3m	本	1	5,037	5,037		
計						5,037		
単価						5,037	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	プレファブリケイティッド・ハーチカル・レン	プラスチックボード 長さ(打設長) 18.4m	単位	本	数量	1	単価	5,118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
PVD工		30m以下 18.4m	本	1	5,118	5,118		
計						5,118		
単価						5,118	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,036
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	2,036	2,036	
計							2,036	
単価							2,036	円/m3

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,630
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,630	3,630	
計							3,630	
単価							3,630	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	補強土壁基礎	200×400 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	6	1,262	7,572		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.8	40,590	32,472		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	4	8,446	33,784		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.08	3,701	296.08		
計						74,124.08		
単価						7,413	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	1	単価	35,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	2,785	2,785		
補強土壁壁面材（材料費）			m 2	1	33,200	33,200		
計						35,985		
単価						35,990	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	107.2	107.2		
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,710	1,710		
計						1,817.2		
単価						1,818	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	890	単価	4,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m 3	890	1,063	946,070		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	990	2,631	2,604,690		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	990	229.1	226,809		
	計					3,777,569		
	単価					4,245	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	壁面排水層	再生クラッシャーラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	2,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁	m 3	1	1,063	1,063		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	1.2	1,050	1,260		
計						2,323		
単価						2,323	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	笠コンクリート	980×300 24-12-25 (20) (高炉)	単位	m	数量	3	単価	36,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	35,280	35,280			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	6.63	9,386	62,229.18			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.33	5,115	1,687.95			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	0.06	174,600	10,476			
計					109,673.13			
単価					36,560	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	足場		単位	m	数量	1	単価	4,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場（キャットウォーク）設置・撤去			m	1	4,370	4,370		
計						4,370		
単価						4,370	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	97,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	97,320	97,320		
計						97,320		
単価						97,320	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	重力式擁壁 (西側)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	59,870	59,870		
計						59,870		
単価						59,870	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	重力式擁壁 (道路部)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	59,870	59,870		
計						59,870		
単価						59,870	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	プレキャスト擁壁	幅 80cm H=0.9m	単位	m	数量	11	単価	35,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	11	8,649	95,139			
プレキャストL型擁壁	H-900 L=1437	個	2	57,700	115,400			
プレキャストL型擁壁	H-900 L=2000	個	4	44,400	177,600			
計					388,139			
単価					35,290	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	プレキャスト擁壁	幅 85cm H=0.5~0.8m	単位	m	数量	10	単価	37,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下 有り 有り	m	10	8,649	86,490			
プレキャストL型擁壁	H=1000(534-547mm) L=1510	個	1	73,000	73,000			
プレキャストL型擁壁	H=1000(547-578mm) L=2000	個	1	55,100	55,100			
プレキャストL型擁壁	H=1000(578-627mm) L=2000	個	1	55,100	55,100			
プレキャストL型擁壁	H=1000(627-693mm) L=2000	個	1	55,100	55,100			
プレキャストL型擁壁	H=1000(693-778mm) L=2000	個	1	55,100	55,100			
計					379,890			
単価					37,990	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	プレキャスト擁壁	幅 100cm H=0.8~1.1m	単位	m	数量	5	単価	60,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	5	11,910	59,550			
プレキャストL型擁壁	H-1200(822-875mm) L=1000	個	1	89,100	89,100			
プレキャストL型擁壁	H-1200(875-975mm) L=1691	個	1	89,100	89,100			
プレキャストL型擁壁	H-1200(975-1110mm) L=2000	個	1	67,200	67,200			
計					304,950			
単価					60,990	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	プレキャスト擁壁	幅 115cm H=1.1~1.4m	単位	m	数量	4	単価	65,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	4	11,910	47,640		
プレキャストL型擁壁		H-1500(1110-1263mm) L=2000 底版開口795×650	個	1	108,000	108,000		
プレキャストL型擁壁		H-1500(1263-1434mm) L=2000 底版開口205×650	個	1	108,000	108,000		
計						263,640		
単価						65,910	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	プレキャスト擁壁	幅 155cm H=1.5~1.9m	単位	m	数量		単価	149,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	4	15,070	60,280		
プレキャストL型擁壁		H-2100(1515-1605mm) L=1000	個	1	195,000	195,000		
プレキャストL型擁壁		H-2100(1605-1713mm) L=1200	個	1	195,000	195,000		
プレキャストL型擁壁		H-2100(1713-1893mm) L=2000	個	1	147,000	147,000		
計						597,280		
単価						149,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	プレキャスト擁壁	幅 190cm H=2.0~2.7m	単位	m	数量	8	単価	135,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	8	15,070	120,560		
プレキャストL型擁壁		H=2700(1974-2112mm) L=1527	個	1	294,000	294,000		
プレキャストL型擁壁		H=2700(2112-2292mm) L=2000	個	1	222,000	222,000		
プレキャストL型擁壁		H=2700(2292-2472mm) L=2000	個	1	222,000	222,000		
プレキャストL型擁壁		H=2700(2472-2652mm) L=2000	個	1	222,000	222,000		
計						1,080,560		
単価						135,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	基礎コンクリート	1.7m×1.7m t=300mm	単位	箇所	数量		単価	
						1		53,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.9	40,590	36,531		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2	8,446	16,892		
	計					53,423		
	単価					53,430	円/箇所	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	さや管(下段)	SKK400 φ1100×t10×3000	単位	本	数量		単価	
						1		392,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下段さや管設置	SKK400 φ1100×t10×3000	本	1	392,600	392,600		
	計					392,600		
	単価					392,600	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	さや管(中段)	SKK400 φ1100×t10×2000	単位	本	数量	1	単価	328,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中段さや管設置		SKK400 φ1100×t10×2000	本	1	328,000	328,000		
計						328,000		
単価						328,000	円/本	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	さや管(上段)	SKK400 φ1100×t10×3000	単位	本	数量	1	単価	402,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上段さや管設置		SKK400 φ1100×t10×3000	本	1	402,900	402,900		
計						402,900		
単価						402,900	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	補強材取付	さや管	単位	m	数量	1	単価	1,845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付		さや管	m	1	1,845	1,845		
計						1,845		
単価						1,845	円/m	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	1号集水桝	600×600×554 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	58,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	58,570	58,570		
計						58,570		
単価						58,570	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	2号集水樹	600×600×820(平均) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	70,210	70,210		
	計					70,210		
	単価					70,210	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	3号集水樹	600×600×1545(平均) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	109,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	106,700	106,700		
コンクリート		小型構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.05	41,670	2,083.5		
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準以外)	m ³	0.14	1,654	231.56		
砂		洗い 細目	m ³	0.14	5,500	770		
計						109,785.06		
単価						109,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	4号集水桝	600×600×2004(平均) 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	134,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 パッキン(クレーン機能付)打設	箇所	1	129,800	129,800		
コンクリート		小型構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	0.05	41,670	2,083.5		
積込(ルーズ)		土砂 小規模(標準以外)	m ³	0.31	1,654	512.74		
砂		洗い 細目	m ³	0.31	5,500	1,705		
計						134,101.24		
単価						134,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	蓋	グレチング 蓋 柵穴 600×600用 細目 T-14	単位	枚	数量	1	単価	47,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47,160	47,160		
計						47,160		
単価						47,160	円/枚	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	271.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	271.1	271.1		
計						271.1		
単価						271.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,853	1,853		
	計					1,853		
	単価					1,853	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	229.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	229.1	229.1		
	計					229.1		
	単価					229.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,631
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,631	2,631		
	計					2,631		
	単価					2,631	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,310	10,310		
	計					10,310		
	単価					10,310	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	18,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	18,230	18,230		
計						18,230		
単価						18,230	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	583.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	583.2	583.2		
計						583.2		
単価						583.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	565.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	565.6	565.6		
計						565.6		
単価						565.6	円/m2	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm	単位	m2	数量	1	単価	804.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	804.3	804.3		
計						804.3		
単価						804.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	インターロッキングブロック撤去	t=6cm	単位	m2	数量	1	単価	618.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m 3	0.06	10,310	618.6	
計							618.6	
単価							618.6	円/m2

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	162	単価	1,982
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		m 3	152.4	1,962	299,008.8	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用		m 3	9.6	2,290	21,984	
計							320,992.8	
単価							1,982	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,321	3,321		
計						3,321		
単価						3,321	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,773	1,773		
計						1,773		
単価						1,773	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230		
計						4,230		
単価						4,230	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,750	3,750		
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,700	4,700		
計						4,700		
単価						4,700	円/m3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13,340	13,340		
計						13,340		
単価						13,340	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	1,930,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) プレッパブリケイットハチカトルン打機 20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,930,000	1,930,000		
計					1,930,000		
単価					1,930,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
PVD工	30m以下 16.5m					100		4,713
土木一般世話役		人	0.686	27,720		19,015		
特殊作業員		人	0.686	25,620		17,575		
普通作業員		人	0.686	22,050		15,126		
トレン材		m	1,768		135	238,680		
先端アンカー		個	104		380	39,520		
プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.686	206,100		141,384		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						471,300		
単価						4,713	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 16.6m	単位	本	数量	100	単価	4,728
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.686	27,720	19,015		
	特殊作業員		人	0.686	25,620	17,575		
	普通作業員		人	0.686	22,050	15,126		
	トレン材		m	1,778.4	135	240,084		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.686	206,100	141,384		
	諸雑費（まるめ）		式	1		96		
	計					472,800		
	単価					4,728	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 16.7m	単位	本	数量	100	単価	4,742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.686	27,720	19,015		
	特殊作業員		人	0.686	25,620	17,575		
	普通作業員		人	0.686	22,050	15,126		
	トレン材		m	1,788.8	135	241,488		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケイティッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.686	206,100	141,384		
	諸雑費（まるめ）		式	1		92		
	計					474,200		
	単価					4,742	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
PVD工	30m以下 16.8m					100		4,756
土木一般世話役		人	0.686	27,720		19,015		
特殊作業員		人	0.686	25,620		17,575		
普通作業員		人	0.686	22,050		15,126		
トレン材		m	1,799.2	135		242,892		
先端アンカー		個	104	380		39,520		
プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.686	206,100		141,384		
諸雑費（まるめ）		式	1			88		
計						475,600		
単価						4,756	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 16.9m	単位	本	数量	100	単価	4,770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.686	27,720	19,015		
	特殊作業員		人	0.686	25,620	17,575		
	普通作業員		人	0.686	22,050	15,126		
	トレン材		m	1,809.6	135	244,296		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.686	206,100	141,384		
	諸雑費（まるめ）		式	1		84		
	計					477,000		
	単価					4,770	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
PVD工	30m以下 17m					100		4,784
土木一般世話役		人	0.686	27,720		19,015		
特殊作業員		人	0.686	25,620		17,575		
普通作業員		人	0.686	22,050		15,126		
トレン材		m	1,820		135	245,700		
先端アンカー		個	104		380	39,520		
プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.686	206,100		141,384		
諸雑費（まるめ）		式	1			80		
計						478,400		
単価						4,784	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
PVD工	30m以下 17.1m					100		4,798
土木一般世話役		人	0.686	27,720		19,015		
特殊作業員		人	0.686	25,620		17,575		
普通作業員		人	0.686	22,050		15,126		
トレン材		m	1,830.4	135		247,104		
先端アンカー		個	104	380		39,520		
プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.686	206,100		141,384		
諸雑費（まるめ）		式	1			76		
計						479,800		
単価						4,798	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 17.2m	単位	本	数量	100	単価	4,812
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.686	27,720	19,015		
	特殊作業員		人	0.686	25,620	17,575		
	普通作業員		人	0.686	22,050	15,126		
	トレン材		m	1,840.8	135	248,508		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.686	206,100	141,384		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					481,200		
	単価					4,812	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 17.3m	単位	本	数量	100	単価	4,896
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.711	27,720	19,708		
	特殊作業員		人	0.711	25,620	18,215		
	普通作業員		人	0.711	22,050	15,677		
	トレン材		m	1,851.2	135	249,912		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.711	206,100	146,537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		31		
	計					489,600		
	単価					4,896	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 17.4m	単位	本	数量	100	単価	4,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.711	27,720	19,708		
	特殊作業員		人	0.711	25,620	18,215		
	普通作業員		人	0.711	22,050	15,677		
	トレン材		m	1,861.6	135	251,316		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.711	206,100	146,537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		27		
	計					491,000		
	単価					4,910	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 17.5m	単位	本	数量	100	単価	4,924
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.711	27,720	19,708		
	特殊作業員		人	0.711	25,620	18,215		
	普通作業員		人	0.711	22,050	15,677		
	トレン材		m	1,872	135	252,720		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.711	206,100	146,537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		23		
	計					492,400		
	単価					4,924	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 17.6m	単位	本	数量	100	単価	4,938
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.711	27,720	19,708		
	特殊作業員		人	0.711	25,620	18,215		
	普通作業員		人	0.711	22,050	15,677		
	トレン材		m	1,882.4	135	254,124		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドパーチカルトレン打機運転	30m以下	日	0.711	206,100	146,537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		19		
	計					493,800		
	単価					4,938	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 17.7m	単位	本	数量	100	単価	4,952
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.711	27,720	19,708		
	特殊作業員		人	0.711	25,620	18,215		
	普通作業員		人	0.711	22,050	15,677		
	トレン材		m	1,892.8	135	255,528		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケイティッドパーチカルトレン打機運転	30m以下	日	0.711	206,100	146,537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					495,200		
	単価					4,952	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 17.8m	単位	本	数量	100	単価	4,966
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.711	27,720	19,708		
	特殊作業員		人	0.711	25,620	18,215		
	普通作業員		人	0.711	22,050	15,677		
	トレン材		m	1,903.2	135	256,932		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.711	206,100	146,537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					496,600		
	単価					4,966	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 17.9m	単位	本	数量	100	単価	4,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.711	27,720	19,708		
	特殊作業員		人	0.711	25,620	18,215		
	普通作業員		人	0.711	22,050	15,677		
	トレン材		m	1,913.6	135	258,336		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.711	206,100	146,537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					498,000		
	単価					4,980	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 18m	単位	本	数量	100	単価	4,994
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.711	27,720	19,708		
	特殊作業員		人	0.711	25,620	18,215		
	普通作業員		人	0.711	22,050	15,677		
	トレン材		m	1,924	135	259,740		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドパーチカルトレン打機運転	30m以下	日	0.711	206,100	146,537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					499,400		
	単価					4,994	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 18.1m	単位	本	数量	100	単価	5,009
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.711	27,720	19,708		
	特殊作業員		人	0.711	25,620	18,215		
	普通作業員		人	0.711	22,050	15,677		
	トレン材		m	1,934.4	135	261,144		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.711	206,100	146,537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		99		
	計					500,900		
	単価					5,009	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
PVD工	30m以下 18.2m					100		5,023
土木一般世話役		人	0.711	27,720		19,708		
特殊作業員		人	0.711	25,620		18,215		
普通作業員		人	0.711	22,050		15,677		
トレン材		m	1,944.8	135		262,548		
先端アンカー		個	104	380		39,520		
プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.711	206,100		146,537		
諸雑費（まるめ）		式	1			95		
計						502,300		
単価						5,023	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	PVD工	30m以下 18.3m	単位	本	数量	100	単価	5,037
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.711	27,720	19,708		
	特殊作業員		人	0.711	25,620	18,215		
	普通作業員		人	0.711	22,050	15,677		
	トレン材		m	1,955.2	135	263,952		
	先端アンカー		個	104	380	39,520		
	プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.711	206,100	146,537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		91		
	計					503,700		
	単価					5,037	円／本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
PVD工	30m以下 18.4m					100	5,118
土木一般世話役		人	0.735	27,720		20,374	
特殊作業員		人	0.735	25,620		18,830	
普通作業員		人	0.735	22,050		16,206	
トレン材		m	1,965.6	135		265,356	
先端アンカー		個	104	380		39,520	
プレファブリケートッドハーカルトレン打機運転	30m以下	日	0.735	206,100		151,483	
諸雑費 (まるめ)		式	1			31	
計						511,800	
単価						5,118	円/本

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	105,000	108,150		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,412.5	66,412		
諸雑費(まるめ)		式	1		38		
計					174,600		
単価					174,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（キャットウォーク）設置・撤去		単位	m		100	4,370
土木一般世話役		人	2.7	27,720	74,844	
とび工		人	5.8	27,825	161,385	
普通作業員		人	5.4	22,050	119,070	
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		81,701	
計					437,000	
単価					4,370	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
下段さや管設置	SKK400 φ1100×t10×3000	単位	本	数量		10		392,600
土木一般世話役		人	5	27,720		138,600		
特殊作業員		人	5	25,620		128,100		
とび工		人	10	27,825		278,250		
下段さや管	SKK400 φ1100×t10×3000	本	10	309,500		3,095,000		
バックホリ運転 (クレーン機能付き)	クレーン型 山積0.5m3(平積 0.4m3) 2.9t吊	日	5	41,030		205,150		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1			80,900		
計						3,926,000		
単価						392,600	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	概要
中段さや管設置	SKK400 φ1100×t10×2000					10		328,000
土木一般世話役		人	5	27,720		138,600		
とび工		人	5	27,825		139,125		
溶接工		人	5	28,980		144,900		
中段さや管	SKK400 φ1100×t10×2000	本	10	255,900		2,559,000		
バックホー運転 (クレーン機能付き)	クレーン型 山積0.5m3(平積 0.4m3) 2.9t吊	日	5	41,030		205,150		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1			93,225		
計						3,280,000		
単価						328,000	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	上段さや管設置	SKK400 φ1100×t10×3000	単位	本	数量	10	単価	402,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	27,720	138,600			
とび工		人	10	27,825	278,250			
溶接工		人	5	28,980	144,900			
上段さや管	SKK400 φ1100×t10×3000	本	10	314,800	3,148,000			
バックホリ運転（クレーン機能付き）	クレーン型 山積0.5m3(平積 0.4m3) 2.9t吊	日	5	41,030	205,150			
諸雑費（率+まるめ） 15%		式	1		114,100			
計					4,029,000			
単価					402,900	円/本		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補強材取付	さや管	単位	m	数量	100	単価	1,845
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	27,720	3,603		
特殊作業員		人	0.13	25,620	3,330		
普通作業員		人	0.25	22,050	5,512		
補強材	さや管	m	100	1,720	172,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		55		
計					184,500		
単価					1,845	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	859	85,900		
ます蓋	グレーチング 柵穴600用 ボルト固定 細目 T-14	枚	100	46,300	4,630,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		100		
計					4,716,000		
単価					47,160	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	10,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,306.4	10,306		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					10,310		
単価					10,310	円/m 3	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価	18,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	18,222.9	18,222		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					18,230		
単価					18,230	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	4,230	423,000			
計					423,000			
単価					4,230	円/m ³		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(有筋)	m ³	100	3,750	375,000			
計					375,000			
単価					3,750	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト殻(掘削)	m ³	100	4,700	470,000			
計					470,000			
単価					4,700	円/m ³		

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	単価	金額	単価	13,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	13,335	13,335			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					13,340			
単価					13,340	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	25,620		409,920	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	2.4	86,100		206,640	
運搬費等率 213%		式	1			1,313,272	
諸雑費（まるめ）		式	1			168	
計						1,930,000	
単価						1,930,000	円/回

参考資料（１）

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3以上 無し 14300m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
			人	1.451	27,720	40,221	
計						40,221	
単価						40,221	円/式

						単価使用年月	2024. 2
						歩掛使用年月	2024. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 1450m2	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
			人	0.3	27,720	8,316	
計						8,316	
単価						8,316	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機運 転	30m以下					1		206,100
運転手（特殊）		人		1	25,095	25,095		
軽油		L		55	140	7,700		
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機	湿地型 打設長～30m	供用日		1.82	83,500	151,970		
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機	施工管理装置	供用日		1.82	11,700	21,294		
諸雑費（まるめ）		式		1		41		
計						206,100		
単価						206,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 2
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホリ運転（クレーン機能付き）	クローラ型 山積0.5m3(平積 0.4m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	41,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,095	25,095			
軽油		L	60	140	8,400			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3) 2.9t吊	日	1	7,530	7,530			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					41,030			
単価					41,030	円/日		