

令和6年3月7日（令和6年6月5日）

宇治川横大路地区護岸整備他工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	宇治川横大路地区護岸整備他工事
工事地名	(自) 京都府京都市伏見区横大路千両松町地先 (至) 京都府京都市伏見区葭島金井戸町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年11月
2) 事務所名	淀川河川事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4021010008	1 4) 単価適用年月	2023年12月
4) 契約区分	国債(翌債を含む)の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	338日間 自 令和 6年 3月28日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	京都市(1) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	宇治川	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 5年11月28日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	宇治川横大路地区護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		161,381,972					
河川土工		式	1		33,164,560					
掘削工(ICT)		式	1		4,106,460					
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	8,000	294	2,352,000					単-1号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	8,100	216.6	1,754,460					単-2号
残土処理工		式	1		29,058,100					
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,000	118.9	1,189,000					単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	16,100	1,731	27,869,100					単-4号
根固め工		式	1		90,558,640					
根固めブロック工		式	1		39,520,800					
消波根固めブロック製作	2t型	個	900	37,970	34,173,000					単-5号
根固めブロック据付	2t型	個	900	2,123	1,910,700					単-6号

設計内訳書

工事名	宇治川横大路地区護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬	2t型	個	900	3,819	3,437,100				単-7号
捨石工		式	1		51,037,840				
捨石	φ400内外	m3	2,000	24,840	49,680,000				単-8号
表面均し		m2	880	1,543	1,357,840				単-9号
仮設工		式	1		37,658,772				
工事用道路工 (右岸下流)		式	1		1,979,855				
敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 300mm	m2	1,170	1,074	1,256,580				単-10号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	350	216.6	75,810				単-11号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350	1,731	605,850				単-12号
整地	残土受入れ地での処理	m3	350	118.9	41,615				単-13号
工事用道路工 (右岸上流)		式	1		11,396,312				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	2,000	214.6	429,200				単-14号

設計内訳書

工事名	宇治川横大路地区護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	1,300	436.8	567,840				単-15号
大型土のう	製作・設置 H=1.08m W=1.1m	袋	340	4,701	1,598,340				単-16号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,500	224	560,000				単-17号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,450	1,508	3,694,600				単-18号
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	2,100	216.6	454,860				単-19号
大型土のう	撤去	袋	340	682.8	232,152				単-20号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,370	1,508	3,573,960				単-21号
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,400	118.9	285,360				単-22号
工所用坂路工 (右岸下流)		式	1		763,368				
工所用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	150	749.1	112,365				単-23号
敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	99	436.8	43,243				単-24号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	160	224	35,840				単-25号

設計内訳書

工事名	宇治川横大路地区護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	1,508	241,280			単-26号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	160	216.6	34,656			単-27号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	1,731	276,960			単-28号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	160	118.9	19,024			単-29号	
工所用坂路工 (右岸上流)		式	1		4,752,537				
工所用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,000	749.1	749,100			単-30号	
敷砂利	再生クランチャー RC-40 敷 厚 100mm	m2	307	436.8	134,097			単-31号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1,100	224	246,400			単-32号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,130	1,508	1,704,040			単-33号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	1,000	216.6	216,600			単-34号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,050	1,508	1,583,400			単-35号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,000	118.9	118,900			単-36号	

設計内訳書

工事名	宇治川横大路地区護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工 (左岸)		式	1		5,244,052					
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	8,700	214.6	1,867,020					単-37号
敷砂利	再生クワッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	1,650	436.8	720,720					単-38号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,500	224	784,000					単-39号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,530	530.4	1,872,312					単-40号
工事用坂路工 (左岸)		式	1		3,930,268					
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	2,500	214.6	536,500					単-41号
敷砂利	再生クワッシュラン RC-40 敷厚 100mm	m2	250	436.8	109,200					単-42号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2,700	224	604,800					単-43号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,470	530.4	779,688					単-44号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,260	1,508	1,900,080					単-45号
交通管理工		式	1		9,592,380					

設計内訳書

工事名	宇治川横大路地区護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	662	14,490	9,592,380					単-46号
直接工事費		式	1		161,381,972					
共通仮設費		式	1		13,360,603					
共通仮設費		式	1		2,064,603					
技術管理費		式	1		628,603					
保守管理(ICT)		式	1		30,603					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		598,000					内-2号
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,436,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		11,296,000					
純工事費		式	1		174,742,575					
現場管理費		式	1		40,348,000					
工事原価		式	1		215,090,575					

設計内訳書

工事名	宇治川横大路地区護岸整備他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		33,289,425					
工事価格		式	1		248,380,000					
消費税相当額		式	1		24,838,000					
工事費計		式	1		273,218,000					

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (I C T) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 8000m3	式	1		30,603			
合 計					30,603			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホ	式	1		598,000			
合 計					598,000			

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	294	294		
計						294		
単価						294	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	216.6	216.6		
計						216.6		
単価						216.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.9	118.9		
計						118.9		
単価						118.9	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,731	1,731		
計						1,731		
単価						1,731	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	消波根固めブロック製作	2t型	単位	個	数量		単価	
						1		37,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作		2.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉) 0.79m3を超え0.86m3以下		個	1	37,970	37,970	
計							37,970	
単価							37,970	円/個

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	根固めブロック据付	2t型	単位	個	数量		単価	
						1		2,123
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け		2.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフレックレソ(油圧伸縮ソフ型)25t吊 標準		個	1	2,123	2,123	
計							2,123	
単価							2,123	円/個

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	消波根固めブロック運搬	2t型	単位	個	数量	1	単価	3,819
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下 ラフレッタクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,699	1,699		
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 7.5km以下	個	1	2,120	2,120		
	計					3,819		
	単価					3,819	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	捨石	φ400内外	単位	m3	数量	1	単価	24,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m3	1	1,089	1,089		
捨石 (材料費)			m3	1.21	17,000	20,570		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m3	1.21	2,624	3,175.04		
計						24,834.04		
単価						24,840	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	表面均し		単位	m2	数量		1	単価	1,543
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面均し			m 2	1	1,543	1,543			
計						1,543			
単価						1,543	円/m2		

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 300mm	単位	m2	数量		1	単価	1,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (車道・路肩部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,074	1,074			
計						1,074			
単価						1,074	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	216.6	216.6		
計						216.6		
単価						216.6	円/m3	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,731	1,731		
計						1,731		
単価						1,731	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	118.9	118.9		
	計					118.9		
	単価					118.9	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	214.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3以上 無し	m 3	1	214.6	214.6		
	計					214.6		
	単価					214.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	敷砂利	再生クワッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	436.8	436.8			
計						436.8			
単価						436.8		円/m2	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	大型土のう	製作・設置 H=1.08m W=1.1m	単位	袋	数量	単価	金額	単価	4,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,701	4,701			
計						4,701			
単価						4,701		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	224	224		
計						224		
単価						224	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,508	1,508		
計						1,508		
単価						1,508	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	216.6	216.6		
計						216.6		
単価						216.6	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	大型土のう	撤去	単位	袋	数量	1	単価	682.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	1	682.8	682.8		
計						682.8		
単価						682.8	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	1	1,508	1,508		
計						1,508		
単価						1,508	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	118.9	118.9		
計						118.9		
単価						118.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	749.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	749.1	749.1		
計						749.1		
単価						749.1	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	436.8	436.8		
計						436.8		
単価						436.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	224	224		
計						224		
単価						224	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,508	1,508		
計						1,508		
単価						1,508	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	216.6	216.6		
計						216.6		
単価						216.6	円/m3	

						単価使用年月	2023.12	
						歩掛使用年月	2023.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,731	1,731		
計						1,731		
単価						1,731	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	118.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.9	118.9			
計						118.9			
単価						118.9		円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	単価	金額	単価	749.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	749.1	749.1			
計						749.1			
単価						749.1		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	436.8	436.8		
計						436.8		
単価						436.8	円/m2	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	224	224		
計						224		
単価						224	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,508	1,508		
計						1,508		
単価						1,508	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	216.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	216.6	216.6		
計						216.6		
単価						216.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	1	1,508	1,508		
計						1,508		
単価						1,508	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	118.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	118.9	118.9		
計						118.9		
単価						118.9	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	214.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3以上 無し	m 3	1	214.6	214.6			
計						214.6			
単価						214.6	円/m3		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	436.8	436.8			
計						436.8			
単価						436.8	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	224	224		
計						224		
単価						224	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	530.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下	m3	1	530.4	530.4		
計						530.4		
単価						530.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	214.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4.0m以上 10,000m3以上 無し	m 3	1	214.6	214.6			
計						214.6			
単価						214.6	円/m3		

							単価使用年月	2023.12	
							歩掛使用年月	2023.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	敷砂利	再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm	単位	m2	数量		1	単価	436.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	436.8	436.8			
計						436.8			
単価						436.8	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	224	224		
計						224		
単価						224	円/m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	530.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下	m3	1	530.4	530.4		
計						530.4		
単価						530.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	1,508	1,508		
	計					1,508		
	単価					1,508	円/m3	

							単価使用年月	2023.12
							歩掛使用年月	2023.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	14,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	360	16,070	5,785,200		
	交通誘導警備員B		人日	302	12,600	3,805,200		
	計					9,590,400		
	単価					14,490	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 4,701
土木一般世話役		人	0.278	26,775	7,443	
特殊作業員		人	0.278	24,045	6,684	
普通作業員		人	0.278	22,575	6,275	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	53,230	14,797	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		811	
計					47,010	
単価					4,701	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10	682.8	
土木一般世話役		人	0.069	26,775		1,847		
特殊作業員		人	0.069	24,045		1,659		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,150		3,322		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						6,828		
単価						682.8	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		16,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	16,065	16,065		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					16,070		
単価					16,070	円／人日	

						単価使用年月	2023.12
						歩掛使用年月	2023.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		12,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,600	12,600		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					12,600		
単価					12,600	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 オブソカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 8000m3	単位	式	数量	1	単価 30,603
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.143	26,775	30,603	
	計					30,603	
	単価					30,603	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 12 1.000-00-00-2-0
	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価 598,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	
	計					598,000	
	単価					598,000	円/式

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415			
軽油		L	104	141	14,664			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	10,900	15,151			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					53,230			
単価					53,230	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415			
軽油		L	78	141	10,998			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	10,900	13,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					48,150			
単価					48,150	円/日		