

令和5年10月25日（単価合意なし）

琵琶湖河川事務所空調設備改修工事

【工事設計書（公表資料）】

琵琶湖河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2023-09単価

設 計 書

工事名称 琵琶湖河川事務所空調設備改修工事
工事場所 滋賀県大津市黒津4丁目5番1号
工期 令和5年10月26日から令和6年2月29日まで

庁舎		空気調和設備			空調設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
空冷ヒートポンプビル用マスリアフレース用室外機 (ACM-6)	冷房能力 45.0KW 暖房能力 50.0KW 圧縮機 3.97*2KW 高調波対策品、分岐管、コムヘッド、防雪フード	1	台	2,630,000	2,630,000		
空冷ヒートポンプビル用マスリアフレース用室内機 (ACM-6-1)	天井カセット型 2方向吹き 冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW ライトバルブ、バルブ、ワイヤードリモコン 吊型防振ゴム	4	台	266,000	1,064,000		
搬入・据付費		1	式		315,100		
冷媒用断熱材被覆銅管改修	9.52外径 (3/8B) 液管 厚8mm	4	m	2,860	11,440		
冷媒用断熱材被覆銅管改修	12.7 外径 (1/2B) 液管 厚10mm以上	2	m	4,250	8,500		
冷媒用断熱材被覆銅管改修	15.88外径 (5/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m	6,940	27,760		
冷媒用断熱材被覆銅管改修	28.58外径 (1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m	13,900	27,800		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	4	m	3,100	12,400		
保温		1	式		46,800		
搬出・撤去費		1	式		159,900		
電気配管配線		1	式		2,500		
直接仮設		1	式		476,500		
発生材運搬		1	式		2,000		
発生材処分		1	式		72,000		
計					4,856,700		