

令和6年1月17日（令和6年2月2日）

大野油坂道路下半原西地区改良他工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事
工事地名	(自)福井県大野市箱ヶ瀬地先 (至)福井県大野市下半原地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 8月
2) 事務所名	福井河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7022030012	1 4) 単価適用年月	2023年11月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2023年11月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	635日間 自 令和 6年 2月 5日 (当初) 至 令和 7年10月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	大野市 (旧和泉村)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道158号	2 2) 処 分 費 等	52,866
		2 3) 公 告 日	令和 5年 8月 1日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (箱ヶ瀬地区)		式	1		212,514,405				
道路土工		式	1		23,726,689				
掘削工		式	1		2,455,162				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	7,580	323.9	2,455,162			単-1号	
掘削工(ICT)		式	1		4,484,620				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 50,000m3以上	m3	10,300	279.4	2,877,820			単-2号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	m3	10,300	156	1,606,800			単-3号	
路体盛土工		式	1		399,978				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	540	740.7	399,978			単-4号	
路体盛土工(ICT)		式	1		3,662,820				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	15,300	239.4	3,662,820			単-5号	
路床盛土工(ICT)		式	1		148,092				

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土(ICT)		m3	430	344.4	148,092			単-6号	
法面整形工(ICT)		式	1		4,604,794				
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,520	838.8	2,113,776			単-7号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	740	1,009	746,660			単-8号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	3,290	530.2	1,744,358			単-9号	
残土処理工		式	1		7,971,223				
整地	残土受入れ地での処理	m3	12,400	119.8	1,485,520			単-10号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	639.1	95,865			単-11号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	12,220	522.9	6,389,838			単-12号	
盛土内排水工		式	1		2,188,800				
盛土内排水工		式	1		2,188,800				
水平排水層	RC-40 厚30cm	m3	190	11,520	2,188,800			単-13号	

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
地盤改良工		式	1		8,932,000				
固結工		式	1		8,932,000				
中層混合処理	改良深度5m<L≤8m 施工規模 1,000m ³ 以上 100kg/m ³ 一般軟弱土用	m ³	1,760	5,075	8,932,000			単-14号	
法面工		式	1		135,610,250				
植生工		式	1		9,113,020				
種子散布	肥料無し 1000m ² 以上	m ²	3,050	244	744,200			単-15号	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m ² 以上	m ²	1,630	4,508	7,348,040			単-16号	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m ² 以上	m ²	180	5,671	1,020,780			単-17号	
法枠工		式	1		55,354,800				
吹付枠 (2号切土補強)	□300×1500×1500	m ²	634	34,200	21,682,800			単-18号	
吹付枠 (4号切土補強)	□300×1500×1200	m ²	920	36,600	33,672,000			単-19号	
補強鉄筋工 (2号切土補強)		式	1		34,179,930				

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長1.6m	本	70	64,170	4,491,900			単-20号	
補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長2.1m	本	30	76,020	2,280,600			単-21号	
補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長2.6m	本	47	89,390	4,201,330			単-22号	
補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長3.1m	本	24	103,800	2,491,200			単-23号	
補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長3.6m	本	18	118,100	2,125,800			単-24号	
補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長4.1m	本	55	131,200	7,216,000			単-25号	
補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長4.6m	本	41	146,700	6,014,700			単-26号	
補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長5.1m	本	16	159,500	2,552,000			単-27号	
補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長5.6m	本	13	173,300	2,252,900			単-28号	
補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長6.1m	本	3	184,500	553,500			単-29号	
鉄筋挿入工 (4号切土補強)		式	1		36,962,500				
鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長2.1m	本	108	47,510	5,131,080			単-30号	

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長3.1m	本	85	56,740	4,822,900			単-31号	
鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長4.1m	本	82	66,890	5,484,980			単-32号	
鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長4.6m	本	302	71,270	21,523,540			単-33号	
擁壁工		式	1		19,464,632				
作業土工		式	1		541,563				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	3	1,681	5,043			単-34号	
床掘り	土砂	m3	1,200	229.1	274,920			単-35号	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	150	1,744	261,600			単-36号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (3号)		式	1		15,029,269				
補強土壁基礎	幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	m	19	6,075	115,425			単-37号	
段差コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	86,450	259,350			単-38号	
間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	188,600	18,860			単-39号	

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	163	40,760	6,643,880			単-40号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	3,054	1,741	5,317,014			単-41号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	830	1,010	838,300			単-42号	
背面フィルター	RC-40	m3	81	7,130	577,530			単-43号	
基盤排水層	RC-40	m3	33	7,130	235,290			単-44号	
壁面上端処理	24-12-25(20)(高炉)	m	20	28,210	564,200			単-45号	
地下排水	高密度ポリエチレン管 φ200有孔管	m	20	8,299	165,980			単-46号	
吸出し防止材	幅300mm×厚30mm	m2	4	3,240	12,960			単-47号	
縦排水	硬質塩化ビニル管 φ300	m	7	35,200	246,400			単-48号	
ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	2	17,040	34,080			単-49号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工(4号)		式	1		3,893,800				
補強土壁基礎	幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	m	7	6,075	42,525			単-50号	

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	37	52,660	1,948,420			単-51号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	595	1,751	1,041,845			単-52号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	230	1,010	232,300			単-53号	
背面フィルター	RC-40	m3	18	7,130	128,340			単-54号	
基盤排水層	RC-40	m3	13	7,130	92,690			単-55号	
壁面上端処理	24-12-25(20)(高炉)	m	2	45,540	91,080			単-56号	
天端重力式擁壁	18-8-40(高炉)	m3	4	51,220	204,880			単-57号	
地下排水	高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管	m	10	10,200	102,000			単-58号	
吸出し防止材	幅300mm×厚30mm	m2	3	3,240	9,720			単-59号	
石・ブロック積(張)工		式	1		487,484				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		487,484				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅52cm 高さ30cm	m	6	8,473	50,838			単-60号	

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック積	控え35cm	m2	13	27,540	358,020			単-61号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	5	10,790	53,950			単-62号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4	61,690	24,676			単-63号	
排水構造物工		式	1		17,769,375				
作業土工		式	1		742,733				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	20	1,456	29,120			単-64号	
床掘り	土砂	m3	310	229.1	71,021			単-65号	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	70	1,744	122,080			単-66号	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	170	2,642	449,140			単-67号	
基面整正		m2	160	403.2	64,512			単-68号	
積込(ルース)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	20	343	6,860			単-69号	
側溝工		式	1		1,615,678				

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	166	9,733	1,615,678			単-70号	
管渠工		式	1		438,000				
鉄筋コンクリート台付管	φ800	m	10	43,800	438,000			単-71号	
集水柵・マンホール工		式	1		1,030,140				
現場打ち集水柵	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	50,400	50,400			単-72号	
現場打ち集水柵 (小段柵A)	B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	13	54,840	712,920			単-73号	
現場打ち集水柵 (小段柵B)	B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	50,400	50,400			単-74号	
現場打ち集水柵 (吐口柵E)	B700-L1200-H1350~1650 18-8-40(高炉)	箇所	1	183,100	183,100			単-75号	
蓋	グレーチング蓋 500×500用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	33,320	33,320			単-76号	
地下排水工		式	1		1,346,514				
地下排水	路側地下排水管 高密度ポリエチレン管 φ300 シンクマンホール構造	m	183	7,358	1,346,514			単-77号	
排水工		式	1		12,596,310				

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
小段排水 (A)	PU1-B300-H300 18-8-40 (高炉)	m	287	20,150	5,783,050			単-78号	
小段排水 (C)	PU1-B300-H300 18-8-40 (高炉)	m	8	17,370	138,960			単-79号	
小段排水 (D1)	PU1-B300-H300 18-8-40 (高炉)	m	58	18,640	1,081,120			単-80号	
小段排水 (D2)	PU1-B300-H300 18-8-40 (高炉)	m	164	21,670	3,553,880			単-81号	
縦排水 (A)	PU1-B240-H240 (ソケット付) 18-8-40 (高炉)	m	47	23,900	1,123,300			単-82号	
縦排水 (B)	B300-H300 18-8-40 (高炉)	m	10	19,990	199,900			単-83号	
縦排水 (D)	PU1-B600-H600 (ソケット付) 18-8-40 (高炉)	m	7	37,900	265,300			単-84号	
蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6.0mm	枚	20	13,960	279,200			単-85号	
蓋	縞鋼板蓋 600×600 t=6.0mm	枚	5	16,060	80,300			単-86号	
蓋	縞鋼板蓋 700×600 t=6.0mm	枚	5	18,260	91,300			単-87号	
構造物撤去工		式	1		303,336				
構造物取壊し工		式	1		137,340				

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	18	7,630	137,340			単-88号	
運搬処理工		式	1		165,996				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	18	6,285	113,130			単-89号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	18	2,937	52,866			単-90号	
仮設工		式	1		4,031,839				
工事用道路工		式	1		74,239				
大型土のう撤去		袋	108	687.4	74,239			単-91号	
交通管理工		式	1		3,957,600				
交通誘導警備員		人日	240	16,490	3,957,600			単-92号	
道路改良 (下半原地区)		式	1		583,846,049				
道路土工		式	1		103,180,815				
掘削工		式	1		34,177,928				

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上	m3	105,520	323.9	34,177,928			単-93号	
掘削工(ICT)		式	1		7,678,640				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	m3	17,600	279.4	4,917,440			単-94号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3以上	m3	17,700	156	2,761,200			単-95号	
路体盛土工		式	1		147,806				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	27	5,392	145,584			単-96号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	3	740.7	2,222			単-97号	
路体盛土工(ICT)		式	1		18,146,520				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	75,800	239.4	18,146,520			単-98号	
路床盛土工(ICT)		式	1		1,687,560				
路床盛土(ICT)		m3	4,900	344.4	1,687,560			単-99号	
法面整形工(ICT)		式	1		14,092,652				

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)(ICT)	け質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,580	838.8	2,164,104			単-100号	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	10,540	1,009	10,634,860			単-101号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	2,440	530.2	1,293,688			単-102号	
残土処理工		式	1		27,249,709				
整地	残土受入れ地での処理	m3	46,900	119.8	5,618,620			単-103号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7,090	493.8	3,501,042			単-104号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	35,260	406.7	14,340,242			単-105号	
土砂等運搬	軟岩	m3	4,570	602.5	2,753,425			単-106号	
積込	土砂	m3	4,600	225.3	1,036,380			単-107号	
地盤改良工		式	1		91,679,738				
路床安定処理工		式	1		2,173,300				

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量46.8t/100m2 一般軟弱土用	m2	206	10,550	2,173,300					単-108号
固結工		式	1		89,506,438					
中層混合処理	改良深度5m<L≤8m 施工規模 1,000m3以上 260kg/m3 一般軟弱土用	m3	5,483	8,026	44,006,558					単-109号
中層混合処理	改良深度5m<L≤8m 施工規模 1,000m3以上 230kg/m3 一般軟弱土用	m3	2,893	7,472	21,616,496					単-110号
中層混合処理	改良深度5m<L≤8m 施工規模 1,000m3以上 160kg/m3 一般軟弱土用	m3	3,864	6,181	23,883,384					単-111号
法面工		式	1		27,349,760					
植生工		式	1		27,349,760					
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	2,250	244	549,000					単-112号
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	250	4,508	1,127,000					単-113号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	5,660	4,536	25,673,760					単-114号
擁壁工		式	1		295,923,695					

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		3,014,490				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	150	1,681	252,150			単-115号	
床掘り	土砂	m3	6,800	229.1	1,557,880			単-116号	
埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	m3	470	930	437,100			単-117号	
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	m3	440	1,744	767,360			単-118号	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工(9号)		式	1		292,909,205				
補強土壁基礎	幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	m	44	5,814	255,816			単-119号	
補強土壁基礎	幅60cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	m	52	7,171	372,892			単-120号	
補強土壁基礎	幅80cm 高さ30cm 18-8-40(高炉)	m	136	12,800	1,740,800			単-121号	
段差コンクリート(1)	18-8-40(高炉)	m3	2	80,060	160,120			単-122号	
段差コンクリート(2)	18-8-40(高炉)	m3	2	69,660	139,320			単-123号	
間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.1	188,600	18,860			単-124号	

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	2,800	30,160	84,448,000			単-125号	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	83,902	1,741	146,073,382			単-126号	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	32,800	1,010	33,128,000			単-127号	
背面フィルター	RC-40	m3	1,410	7,130	10,053,300			単-128号	
基盤排水層	RC-40	m3	728	7,130	5,190,640			単-129号	
壁面上端処理	24-12-25(20)(高炉)	m	205	24,340	4,989,700			単-130号	
地下排水	高密度ポリエチレン管 φ200有孔管	m	595	7,455	4,435,725			単-131号	
吸出し防止材	幅300mm×厚30mm	m2	140	3,240	453,600			単-132号	
縦排水(1)	硬質塩化ビニル管 φ200	m	22	27,290	600,380			単-133号	
縦排水(2)	高密度ポリエチレン管 φ500	m	4	83,430	333,720			単-134号	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	15	34,330	514,950			単-135号	
舗装工		式	1		1,551,360				

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスファルト舗装工 (付替道路)		式	1		1,551,360				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワツシャラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	1,280	1,212	1,551,360			単-136号	
排水構造物工		式	1		59,555,681				
作業土工		式	1		3,053,030				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	410	1,456	596,960			単-137号	
床掘り	土砂	m3	880	229.1	201,608			単-138号	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	660	1,744	1,151,040			単-139号	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	340	2,642	898,280			単-140号	
基面整正		m2	160	403.2	64,512			単-141号	
積込(ルース)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	410	343	140,630			単-142号	
側溝工		式	1		554,781				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	57	9,733	554,781			単-143号	

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
管渠工		式	1		5,081,380					
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 600mm 90° 巻き	m	18	32,440	583,920					単-144号
鉄筋コンクリート台付管	φ 400	m	176	18,770	3,303,520					単-145号
鉄筋コンクリート台付管	φ 600	m	18	29,830	536,940					単-146号
鉄筋コンクリート台付管	φ 800	m	15	43,800	657,000					単-147号
集水桝・マンホール工		式	1		16,181,710					
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1100 1 8-8-40(高炉)	箇所	2	91,560	183,120					単-148号
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1200 1 8-8-40(高炉)	箇所	1	100,000	100,000					単-149号
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1300 1 8-8-40(高炉)	箇所	1	110,100	110,100					単-150号
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1700 1 8-8-40(高炉)	箇所	6	139,700	838,200					単-151号
現場打ち集水桝	G1-B700-L700-H1200 1 8-8-40(高炉)	箇所	1	115,100	115,100					単-152号
現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800 18 -8-40(高炉)	箇所	1	54,320	54,320					単-153号

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝	G2-B1200-L1200-H2000 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	323,400	323,400			単-154号	
現場打ち集水桝	G2-B4000-L2000-H1500 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	939,400	939,400			単-155号	
現場打ち集水桝	G2-B4000-L2000-H2000 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	1,236,000	1,236,000			単-156号	
現場打ち集水桝 (小段桝A)	B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	箇所	16	54,840	877,440			単-157号	
現場打ち集水桝 (小段桝B)	B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	2	52,360	104,720			単-158号	
現場打ち集水桝 (小段桝D)	B600-L600-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	63,280	63,280			単-159号	
現場打ち集水桝 (小段桝E)	B700-L700-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	75,190	75,190			単-160号	
現場打ち集水桝 (吐口桝B)	B1200-L1200-H1100~1800 18-8-40(高炉)	箇所	1	192,600	192,600			単-161号	
油水分離桝 (A)	組立式マンホール型 内径1800mm 縞鋼板蓋	箇所	2	2,779,000	5,558,000			単-162号	
油水分離桝 (B)	組立式マンホール型 内径1800mm 縞鋼板蓋	箇所	1	2,779,000	2,779,000			単-163号	
蓋	グレーチング蓋 500×500用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	33,320	33,320			単-164号	
蓋	グレーチング蓋 600×600用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	10	42,320	423,200			単-165号	

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
蓋	グレーチング 蓋 700×700 用 T-25 普通目 ホルト 固定	枚	1	52,120	52,120			単-166号	
蓋	グレーチング 蓋 1200×1200 用 2枚/組 T-25 普通 目 ホルト固定	組	1	239,400	239,400			単-167号	
蓋	グレーチング 蓋 2000×400 用 4枚/組 T-14 普通 目 ホルト固定	組	2	941,900	1,883,800			単-168号	
場所打水路工		式	1		1,308,530				
現場打水路	B500-H600 18-8-40(高 炉)	m	17	35,910	610,470			単-169号	
現場打水路	B800-H1493~800 18-1 2-25(高炉)	m	11	63,460	698,060			単-170号	
排水工		式	1		33,376,250				
小段排水 (A)	PU1-B300-H300 18-8-4 0(高炉)	m	23	20,150	463,450			単-171号	
小段排水 (C)	PU1-B300-H300 18-8-4 0(高炉)	m	210	17,370	3,647,700			単-172号	
小段排水 (D)	PU1-B300-H300 18-8-4 0(高炉)	m	811	30,780	24,962,580			単-173号	
小段排水 (G)	PU1-B300-H300 18-8-4 0(高炉)	m	10	16,430	164,300			単-174号	
小段排水 (H)	PU1-B300-H300 18-8-4 0(高炉)	m	15	14,330	214,950			単-175号	

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦排水 (A)	PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)	m	137	21,810	2,987,970			単-176号	
縦排水 (C)	PU1-B450-H450(ソケット付) 18-8-40(高炉)	m	5	29,200	146,000			単-177号	
蓋	縞鋼板蓋 500×600 t= 6.0mm	枚	50	13,960	698,000			単-178号	
蓋	縞鋼板蓋 700×600 t= 6.0mm	枚	5	18,260	91,300			単-179号	
防護柵工		式	1		647,400				
路側防護柵工		式	1		647,400				
ガードレール	Gr-C3-2E ダークブラウン	m	26	24,900	647,400			単-180号	
仮設工		式	1		3,957,600				
交通管理工		式	1		3,957,600				
交通誘導警備員		人日	240	16,490	3,957,600			単-181号	
橋梁下部 (箱ヶ瀬西高架橋)		式	1		40,635,063				
橋台工		式	1		40,635,063				

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		1,395,000				
埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	m3	1,500	930	1,395,000			単-182号	
橋台躯体工		式	1		39,240,063				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	130	2,833	368,290			単-183号	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	664	22,930	15,225,520			単-184号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	276	22,930	6,328,680			単-185号	
鉄筋	SR235 φ9	t	0.01	219,100	2,191			単-186号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.76	180,000	136,800			単-187号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	30.58	177,900	5,440,182			単-188号	
鉄筋	SD345 D29~32	t	8.41	179,000	1,505,390			単-189号	
鉄筋	SD345 D35	t	2.45	181,000	443,450			単-190号	
型枠	一般型枠	m2	700	8,595	6,016,500			単-191号	

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	70	3,228	225,960			単-192号	
足場	安全ネット必要	掛m ²	790	4,490	3,547,100			単-193号	
直接工事費		式	1		836,995,517				
共通仮設費		式	1		83,687,261				
共通仮設費		式	1		14,384,261				
運搬費		式	1		8,730,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	9	970,000	8,730,000			単-194号	
技術管理費		式	1		2,104,261				
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号	
平板載荷試験費		箇所	2	181,000	362,000			単-195号	
六価鉛溶出試験費		検体	2	7,300	14,600			単-196号	
保守管理(ICT)		式	1		526,361			内-2号	

設計内訳書

工事名	大野油坂道路下半原西地区改良他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000				内-3号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		3,550,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		69,303,000				
純工事費		式	1		920,682,778				
現場管理費		式	1		245,081,000				
工事原価		式	1		1,165,763,778				
一般管理費等		式	1		137,906,222				
工事価格		式	1		1,303,670,000				
消費税相当額		式	1		130,367,000				
工事費計		式	1		1,434,037,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 27900m3	式	1		68,167			
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3以上 無し 91100m3	式	1		248,424			
路床盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3以上 無し 5330m3	式	1		18,574			
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 5730m2	式	1		31,825			
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 5100m2	式	1		44,513			
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 11280m2	式	1		114,858			
合 計					526,361			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	323.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m3	1	323.9	323.9		
計						323.9		
単価						323.9	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	279.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上	m3	1	279.4	279.4		
計						279.4		
単価						279.4	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量		1	単価	156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m3	1	156	156			
計						156			
単価						156	円/m3		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	740.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	740.7	740.7			
計						740.7			
単価						740.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	239.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3以上 無し	m3	1	239.4	239.4			
	計					239.4			
	単価					239.4	円/m3		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	344.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土(ICT)	10,000m3以上 無し	m3	1	344.4	344.4			
	計					344.4			
	単価					344.4	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	838.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	838.8	838.8		
計						838.8		
単価						838.8	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,009	1,009		
計						1,009		
単価						1,009	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価
							530.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	530.2	530.2	
計						530.2	
単価						530.2	円/m2

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価
							119.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	119.8	119.8	
計						119.8	
単価						119.8	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	639.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	639.1	639.1		
	計					639.1		
	単価					639.1	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	522.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m3	1	522.9	522.9		
	計					522.9		
	単価					522.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	水平排水層	RC-40 厚30cm	単位	m3	数量	1	単価	11,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m3	1	5,392	5,392		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2	5,100	6,120		
計						11,512		
単価						11,520	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	中層混合処理	改良深度5m<L≤8m 施工規模 1,000m3以上 100kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	1	単価	5,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m3以上 100kg/m3 無	m3	1	5,075	5,075		
計						5,075		
単価						5,075	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量		1	単価	244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無	m 2	1	244	244			
計						244			
単価						244	円/m2		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		1	単価	4,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4,508	4,508			
計						4,508			
単価						4,508	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	5,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	5,671	5,671		
計						5,671		
単価						5,671	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	吹付枠 (2号切土補強)	□300×1500×1500	単位	m2	数量	634	単価	34,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工		梁断面 300×300(スターラップ有) 500m以上	m	817	20,394	16,661,898		
コンクリート吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m 2	634	7,915	5,018,110		
計						21,680,008		
単価						34,200	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	吹付枠 (4号切土補強)	□300×1500×1200	単位	m2	数量	920	単価	36,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工		梁断面 300×300(スカーラップ有) 500m以上	m	1,294	20,394	26,389,836		
コンクリート吹付工		10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m ²	920	7,915	7,281,800		
計						33,671,636		
単価						36,600	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長1.6m	単位	本	数量	70	単価	64,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｯｷ質土 500m以上	m	98	16,150	1,582,700			
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	m	14	28,100	393,400			
補強パイプ	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1000 亜鉛メッキ	本	140	5,830	816,200			
カップラー	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	70	3,530	247,100			
つば材	S型	個	280	399	111,720			
削孔ビット	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｯﾄS1型 φ65	個	14	3,770	52,780			
削孔ビット	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｯﾄS2型 φ65	個	56	9,970	558,320			
頭部プレート	PL-150×150×9 メッキ付	枚	70	1,050	73,500			
支圧プレート	PL-250×250×9	枚	28	3,420	95,760			
頭部ナット	D26用（対辺46mm高さ30mm）	個	28	1,090	30,520			
頭部ナット	D26用 メッキ付（対辺46mm高さ30mm）	個	70	1,500	105,000			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長1.6m	単位	本	数量	70	単価	64,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	70	1,360	95,200		
	ベルオスワッシャー	内径φ36.0 メッキ付	個	70	656	45,920		
	ベルキャップ	防錆材含む	個	70	3,330	233,100		
	注入材	膨張セメントミルク σck=24N/mm ²	m ³	1	50,140	50,140		
	計					4,491,360		
	単価					64,170	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長2.1m	単位	本	数量		単価	
						30		76,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｯ質土 500m以上	m	55	16,150	888,250			
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	m	8	28,100	224,800			
補強パイプ	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾊﾟｲﾌﾞS型 D26×1000 亜鉛メッキ	本	30	5,830	174,900			
補強パイプ	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾊﾟｲﾌﾞS型 D26×1500 亜鉛メッキ	本	30	9,710	291,300			
カップラー	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	30	3,530	105,900			
つば材	S型	個	150	399	59,850			
削孔ビット	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｯﾄS1型 φ65	個	30	3,770	113,100			
頭部プレート	PL-150×150×9 メッキ付	枚	30	1,050	31,500			
支圧プレート	PL-250×250×9	枚	30	3,420	102,600			
頭部ナット	D26用（対辺46mm高さ30mm）	個	30	1,090	32,700			
頭部ナット	D26用 メッキ付（対辺46mm高さ30mm）	個	30	1,500	45,000			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長2.1m	単位	本	数量	30	単価	76,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	30	1,360	40,800		
	ベルオスワッシャー	内径φ36.0 メッキ付	個	30	656	19,680		
	ベルキャップ	防錆材含む	個	30	3,330	99,900		
	注入材	膨張セメントミルク $\sigma c k = 24 N / mm^2$	m ³	1	50,140	50,140		
	計					2,280,420		
	単価					76,020	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長2.6m	単位	本	数量	47	単価	89,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｯ質土 500m以上	m	107	16,150	1,728,050			
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	m	15	28,100	421,500			
補強パイプ	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾊﾟｲﾌﾞS型 D26×1500 亜鉛メッキ	本	94	9,710	912,740			
カップラー	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	47	3,530	165,910			
つば材	S型	個	282	399	112,518			
削孔ビット	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｯﾄS1型 φ65	個	47	3,770	177,190			
頭部プレート	PL-150×150×9 メッキ付	枚	47	1,050	49,350			
支圧プレート	PL-250×250×9	枚	47	3,420	160,740			
頭部ナット	D26用（対辺46mm高さ30mm）	個	47	1,090	51,230			
頭部ナット	D26用 メッキ付（対辺46mm高さ30mm）	個	47	1,500	70,500			
ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	47	1,360	63,920			

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長2.6m	単位	本	数量	47	単価	89,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルオスワッシャー	内径φ36.0 メッキ付	個	47	656	30,832			
ベルキャップ	防錆材含む	個	47	3,330	156,510			
注入材	膨張セメントミルク $\sigma c k = 24 N / mm^2$	m ³	2	50,140	100,280			
計					4,201,270			
単価					89,390	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長3.1m	単位	本	数量	単価	金額	単価	103,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
補強材築造工（削孔同時注入方式）		コア型 60mm 砂質土・粘性土・凝質土 500m以上	m	65	16,150	1,049,750			
補強材築造工（削孔同時注入方式）		コア型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	m	9	28,100	252,900			
補強パイプ		ダグシムパイプS型 D26×1000 亜鉛メッキ	本	48	5,830	279,840			
補強パイプ		ダグシムパイプS型 D26×1500 亜鉛メッキ	本	24	9,710	233,040			
カップラー		ダグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	48	3,530	169,440			
つば材		S型	個	168	399	67,032			
削孔ビット		ダグシムビットS1型 φ65	個	24	3,770	90,480			
頭部プレート		PL-150×150×9 メッキ付	枚	24	1,050	25,200			
支圧プレート		PL-250×250×9	枚	24	3,420	82,080			
頭部ナット		D26用（対辺46mm高さ30mm）	個	24	1,090	26,160			
頭部ナット		D26用 メッキ付（対辺46mm高さ30mm）	個	24	1,500	36,000			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長3.1m	単位	本	数量	24	単価	103,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	24	1,360	32,640			
ベルオスワッシャー	内径φ36.0 メッキ付	個	24	656	15,744			
ベルキャップ	防錆材含む	個	24	3,330	79,920			
注入材	膨張セメントミルク $\sigma c k = 24 N / mm^2$	m ³	1	50,140	50,140			
計					2,490,366			
単価					103,800	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長3.6m	単位	本	数量	単価	金額	単価	118,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
補強材築造工（削孔同時注入方式）		コア型 60mm 砂質土・粘性土・凝質土 500m以上	m	57	16,150	920,550			
補強材築造工（削孔同時注入方式）		コア型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	m	8	28,100	224,800			
補強パイプ		ダグシムパイプS型 D26×1000 亜鉛メッキ	本	18	5,830	104,940			
補強パイプ		ダグシムパイプS型 D26×1500 亜鉛メッキ	本	36	9,710	349,560			
カップラー		ダグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	36	3,530	127,080			
つば材		S型	個	144	399	57,456			
削孔ビット		ダグシムビットS1型 φ65	個	18	3,770	67,860			
頭部プレート		PL-150×150×9 メッキ付	枚	18	1,050	18,900			
支圧プレート		PL-250×250×9	枚	18	3,420	61,560			
頭部ナット		D26用（対辺46mm高さ30mm）	個	18	1,090	19,620			
頭部ナット		D26用 メッキ付（対辺46mm高さ30mm）	個	18	1,500	27,000			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長3.6m	単位	本	数量	18	単価	118,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	18	1,360	24,480		
	ベルオスワッシャー	内径φ36.0 メッキ付	個	18	656	11,808		
	ベルキャップ	防錆材含む	個	18	3,330	59,940		
	注入材	膨張セメントミルク σck=24N/mm ²	m ³	1	50,140	50,140		
	計					2,125,694		
	単価					118,100	円/本	

1次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023.11
2023.11
1.000-00-00-2-0

単-25号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長4.1m	単位	本	数量	55	単価	131,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｯ質土 500m以上	m	198	16,150	3,197,700			
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	m	28	28,100	786,800			
補強パイプ	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾊﾟｲﾌﾞS型 D26×1500 亜鉛メッキ	本	165	9,710	1,602,150			
カップラー	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	110	3,530	388,300			
つば材	S型	個	495	399	197,505			
削孔ビット	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｯﾄS1型 φ65	個	55	3,770	207,350			
頭部プレート	PL-150×150×9 メッキ付	枚	55	1,050	57,750			
支圧プレート	PL-250×250×9	枚	55	3,420	188,100			
頭部ナット	D26用（対辺46mm高さ30mm）	個	55	1,090	59,950			
頭部ナット	D26用 メッキ付（対辺46mm高さ30mm）	個	55	1,500	82,500			
ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	55	1,360	74,800			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長4.1m	単位	本	数量	55	単価	131,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルオスワッシャー	内径φ36.0 メッキ付	個	55	656	36,080		
	ベルキャップ	防錆材含む	個	55	3,330	183,150		
	注入材	膨張セメントミルク $\sigma_{ck} = 24 \text{ N/mm}^2$	m ³	3	50,140	150,420		
	計					7,212,555		
	単価					131,200	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長4.6m	単位	本	数量	41	単価	146,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｯ質土 500m以上	m	166	16,150	2,680,900			
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	m	23	28,100	646,300			
補強パイプ	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1000 亜鉛メッキ	本	82	5,830	478,060			
補強パイプ	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1500 亜鉛メッキ	本	82	9,710	796,220			
カップラー	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	123	3,530	434,190			
つば材	S型	個	410	399	163,590			
削孔ビット	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｯﾄS1型 φ65	個	41	3,770	154,570			
頭部プレート	PL-150×150×9 メッキ付	枚	41	1,050	43,050			
支圧プレート	PL-250×250×9	枚	41	3,420	140,220			
頭部ナット	D26用（対辺46mm高さ30mm）	個	41	1,090	44,690			
頭部ナット	D26用 メッキ付（対辺46mm高さ30mm）	個	41	1,500	61,500			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長4.6m	単位	本	数量	41	単価	146,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	41	1,360	55,760			
ベルオスワッシャー	内径φ36.0 メッキ付	個	41	656	26,896			
ベルキャップ	防錆材含む	個	41	3,330	136,530			
注入材	膨張セメントミルク σck=24N/mm ²	m ³	3	50,140	150,420			
計					6,012,896			
単価					146,700	円/本		

1次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023.11
2023.11
1.000-00-00-2-0

単-27号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長5.1m	単位	本	数量	16	単価	159,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材築造工（削孔同時注入方式）	コア型 60mm 砂質土・粘性土・凝り質土 500m以上	m	72	16,150	1,162,800			
補強材築造工（削孔同時注入方式）	コア型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	m	10	28,100	281,000			
補強パイプ	ダグシムパイプS型 D26×1000 亜鉛メッキ	本	16	5,830	93,280			
補強パイプ	ダグシムパイプS型 D26×1500 亜鉛メッキ	本	48	9,710	466,080			
カップラー	ダグシムカップラーS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	48	3,530	169,440			
つば材	S型	個	176	399	70,224			
削孔ビット	ダグシムビットS1型 φ65	個	16	3,770	60,320			
頭部プレート	PL-150×150×9 メッキ付	枚	16	1,050	16,800			
支圧プレート	PL-250×250×9	枚	16	3,420	54,720			
頭部ナット	D26用（対辺46mm高さ30mm）	個	16	1,090	17,440			
頭部ナット	D26用 メッキ付（対辺46mm高さ30mm）	個	16	1,500	24,000			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長5.1m	単位	本	数量	16	単価	159,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	16	1,360	21,760			
ベルオスワッシャー	内径φ36.0 メッキ付	個	16	656	10,496			
ベルキャップ	防錆材含む	個	16	3,330	53,280			
注入材	膨張セメントミルク $\sigma c k = 24 N / m m^2$	m ³	1	50,140	50,140			
計					2,551,780			
単価					159,500	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長5.6m	単位	本	数量	13	単価	173,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｯ質土 500m以上	m	64	16,150	1,033,600			
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	m	9	28,100	252,900			
補強パイプ	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1500 亜鉛メッキ	本	52	9,710	504,920			
カップラー	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	39	3,530	137,670			
つば材	S型	個	156	399	62,244			
削孔ビット	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｯﾄS1型 φ65	個	13	3,770	49,010			
頭部プレート	PL-150×150×9 メッキ付	枚	13	1,050	13,650			
支圧プレート	PL-250×250×9	枚	13	3,420	44,460			
頭部ナット	D26用（対辺46mm高さ30mm）	個	13	1,090	14,170			
頭部ナット	D26用 メッキ付（対辺46mm高さ30mm）	個	13	1,500	19,500			
ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	13	1,360	17,680			

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長5.6m	単位	本	数量	13	単価	173,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルオスワッシャー	内径φ36.0 メッキ付	個	13	656	8,528			
ベルキャップ	防錆材含む	個	13	3,330	43,290			
注入材	膨張セメントミルク $\sigma_{ck} = 24 \text{ N/mm}^2$	m ³	1	50,140	50,140			
計					2,251,762			
単価					173,300	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長6.1m	単位	本	数量	3	単価	184,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｯ質土 500m以上	m	16	16,150	258,400			
補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸﾛｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	m	2	28,100	56,200			
補強パイプ	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1000 亜鉛メッキ	本	6	5,830	34,980			
補強パイプ	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾊﾟｲﾌﾟS型 D26×1500 亜鉛メッキ	本	9	9,710	87,390			
カップラー	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑｶｯﾌﾟﾗｰS型 φ46×142 亜鉛メッキ	個	12	3,530	42,360			
つば材	S型	個	39	399	15,561			
削孔ビット	ﾀﾞｸﾞｼﾞﾑﾋﾞｯﾄS1型 φ65	個	3	3,770	11,310			
頭部プレート	PL-150×150×9 メッキ付	枚	3	1,050	3,150			
支圧プレート	PL-250×250×9	枚	3	3,420	10,260			
頭部ナット	D26用（対辺46mm高さ30mm）	個	3	1,090	3,270			
頭部ナット	D26用 メッキ付（対辺46mm高さ30mm）	個	3	1,500	4,500			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	補強鉄筋	D26 削孔径60mm 削孔長6.1m	単位	本	数量	3	単価	184,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	3	1,360	4,080			
ベルオスワッシャー	内径φ36.0 メッキ付	個	3	656	1,968			
ベルキャップ	防錆材含む	個	3	3,330	9,990			
注入材	膨張セメントミルク $\sigma c k = 24 N / mm^2$	m ³	0.2	50,140	10,028			
計					553,447			
単価					184,500	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長2.1m	単位	本	数量	単価	金額	単価	47,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋挿入工（逆巻施工）	D25 削孔長2.1m 削孔径65mm 200m以上	m	227	15,965	3,624,055			
	異形棒鋼ロックボルト	D25 SD345 メッキ付	m	270	2,180	588,600			
	支圧プレート	PL-150×150×9	枚	33	1,650	54,450			
	頭部ナット	D25用（対辺38mm高さ35mm）	個	33	860	28,380			
	頭部プレート	PL-150×150×9 メッキ付	枚	108	1,050	113,400			
	コマナット	D25用 メッキ付	個	108	690	74,520			
	スペーサー	D19、D22、D25用 メッキ付	個	216	500	108,000			
	ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	108	1,360	146,880			
	ベルキャップ	防錆材含む	個	108	3,330	359,640			
	グラウト材	$\sigma_{ck} = 24 \text{ N/mm}^2$	m ³	1	32,200	32,200			
	計					5,130,125			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長2.1m	単位	本	数量	108	単価	47,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						47,510	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長3.1m	単位	本	数量	単価	金額	単価	56,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋挿入工（逆巻施工）	D25 削孔長3.1m 削孔径65mm 200m以上	m	264	12,978	3,426,192			
	異形棒鋼ロックボルト	D25 SD345 メッキ付	m	298	2,180	649,640			
	支圧プレート	PL-150×150×9	枚	33	1,650	54,450			
	頭部ナット	D25用（対辺38mm高さ35mm）	個	33	860	28,380			
	頭部プレート	PL-150×150×9 メッキ付	枚	85	1,050	89,250			
	コマナット	D25用 メッキ付	個	85	690	58,650			
	スペーサー	D19、D22、D25用 メッキ付	個	170	500	85,000			
	ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	85	1,360	115,600			
	ベルキャップ	防錆材含む	個	85	3,330	283,050			
	グラウト材	$\sigma_{ck} = 24 \text{ N/mm}^2$	m ³	1	32,200	32,200			
	計					4,822,412			

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長3.1m	単位	本	数量	85	単価	56,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					56,740	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長4.1m	単位	本	数量	単価	金額	単価	66,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋挿入工（逆巻施工）		D25 削孔長4.1m 削孔径65mm 200m以上	m	336	11,639	3,910,704			
異形棒鋼ロックボルト		D25 SD345 メッキ付	m	369	2,180	804,420			
支圧プレート		PL-150×150×9	枚	38	1,650	62,700			
頭部ナット		D25用（対辺38mm高さ35mm）	個	38	860	32,680			
頭部プレート		PL-150×150×9 メッキ付	枚	82	1,050	86,100			
コマナット		D25用 メッキ付	個	82	690	56,580			
スペーサー		D19、D22、D25用 メッキ付	個	164	500	82,000			
ベルワッシャー		内径φ45.0 メッキ付	個	82	1,360	111,520			
ベルキャップ		防錆材含む	個	82	3,330	273,060			
グラウト材		$\sigma_{ck} = 24 \text{ N/mm}^2$	m ³	2	32,200	64,400			
計						5,484,164			

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長4.1m	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						82		66,890
	単価					66,890	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長4.6m	単位	本	数量	単価	金額	単価	71,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋挿入工（逆巻施工）	D25 削孔長4.6m 削孔径65mm 200m以上	m	1,389	11,021	15,308,169			
	異形棒鋼ロックボルト	D25 SD345 メッキ付	m	1,510	2,180	3,291,800			
	支圧プレート	PL-150×150×9	枚	180	1,650	297,000			
	頭部ナット	D25用（対辺38mm高さ35mm）	個	180	860	154,800			
	頭部プレート	PL-150×150×9 メッキ付	枚	302	1,050	317,100			
	コマナット	D25用 メッキ付	個	302	690	208,380			
	スペーサー	D19、D22、D25用 メッキ付	個	604	500	302,000			
	ベルワッシャー	内径φ45.0 メッキ付	個	302	1,360	410,720			
	ベルキャップ	防錆材含む	個	302	3,330	1,005,660			
	グラウト材	$\sigma_{ck} = 24 \text{ N/mm}^2$	m ³	7	32,200	225,400			
	計					21,521,029			

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	鉄筋挿入	SD345 D25 削孔径65mm 削孔長4.6m	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					71,270	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,681	1,681		
計						1,681		
単価						1,681	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	229.1	229.1		
計						229.1		
単価						229.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,744	1,744		
	計					1,744		
	単価					1,744	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	補強土壁基礎	幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,075
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	33,570	26,856			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4	7,748	30,992			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1.2	2,178	2,613.6			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2	0.08	3,538	283.04			
計					60,744.64			
単価					6,075	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	段差コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量				
						3		単価	86,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	34,790	104,370			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	20	7,748	154,960			
	計					259,330			
	単価					86,450	円/m3		

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量				
						0.1		単価	188,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	33,570	3,357			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2	7,748	15,496			
	計					18,853			
	単価					188,600	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	40,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	1	2,652	2,652			
	補強土壁壁面材（材料費）		m2	1	38,100	38,100			
	計					40,752			
	単価					40,760		円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1	100.8	100.8			
	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		m	1	1,640	1,640			
	計					1,740.8			
	単価					1,741		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1	1,010	1,010		
	計					1,010		
	単価					1,010	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	背面フィルター	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1	1,010	1,010		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	5,100	6,120		
	計					7,130		
	単価					7,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	基盤排水層	RC-40	m3	1		1,010		7,130
	まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m3	1	1,010	1,010		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	5,100	6,120		
	計					7,130		
	単価					7,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	壁面上端処理	24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	20	単価	28,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³	5	29,130	145,650		
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.32	180,000	57,600		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²	35	8,595	300,825		
目地板	30m ² 未満 瀝青繊維質目地板 t=20		m ²	2	4,952	9,904		
足場設置・撤去 [砂防]			m	20	2,510	50,200		
計						564,179		
単価						28,210	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	地下排水	高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管	単位	m	数量	20	単価	8,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	20	3,036	60,720		
	フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	4	9,866	39,464		
	T字管継手	高密度ポリエチレン管用 φ200	個	1	23,300	23,300		
	端末キャップ	高密度ポリエチレン管用 φ200	個	2	7,330	14,660		
	吸出し防止材設置		m ²	40	695.8	27,832		
	計					165,976		
	単価					8,299	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	吸出し防止材	幅300mm×厚30mm	単位	m2	数量	1	単価	3,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置		m2	1	3,240	3,240			
計					3,240			
単価					3,240	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	縦排水	硬質塩化ビニル管 φ300	単位	m	数量	7	単価	35,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水管敷設		硬質塩化ビニル管 φ300	m	7	4,788	33,516		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-300	m	7	7,580	53,060		
硬質塩化ビニル管継手		90°エルボ φ300用	個	1	7,900	7,900		
支持金具(縦排水管用)		φ300用	組	4	37,540	150,160		
コンクリートアンカー		M12×100	本	16	109	1,744		
計						246,380		
単価						35,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	ふとんかご	スロ-フ式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	17,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロ-フ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	17,040	17,040		
計						17,040		
単価						17,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	補強土壁基礎	幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	33,570	26,856		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	7,748	30,992		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1.2	2,178	2,613.6		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2	0.08	3,538	283.04		
計						60,744.64		
単価						6,075	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量	単価	金額	単価	52,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	1	2,652	2,652			
	補強土壁壁面材（材料費）		m2	1	50,000	50,000			
	計					52,652			
	単価					52,660		円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,751
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	帯鋼補強土壁	m	1	100.8	100.8			
	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		m	1	1,650	1,650			
	計					1,750.8			
	単価					1,751		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1	1,010	1,010		
	計					1,010		
	単価					1,010	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	背面フィルター	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	1	1,010	1,010		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	5,100	6,120		
	計					7,130		
	単価					7,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	基盤排水層	RC-40	m3			1		7,130
	まき出し・敷均し, 締固め	帯鋼補強土壁	m3	1	1,010	1,010		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.2	5,100	6,120		
	計					7,130		
	単価					7,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	壁面上端処理	24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量		2	単価	45,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³	1	29,130	29,130			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		t	0.05	180,000	9,000			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m ²	5	8,595	42,975			
目地板	30m ² 未満 瀝青繊維質目地板 t=20		m ²	1	4,952	4,952			
足場設置・撤去 [砂防]			m	2	2,510	5,020			
計						91,077			
単価						45,540	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	天端重力式擁壁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	51,220
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し	m3	1	51,220	51,220		
計						51,220		
単価						51,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	地下排水	高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管	単位	m	数量	10	単価	10,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	3,036	30,360		
	フィルター材	再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	2	9,866	19,732		
	T字管継手	高密度ポリエチレン管用 φ200	個	1	23,300	23,300		
	端末キャップ	高密度ポリエチレン管用 φ200	個	2	7,330	14,660		
	吸出し防止材設置		m ²	20	695.8	13,916		
	計					101,968		
	単価					10,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	吸出し防止材	幅300mm×厚30mm	単位	m ²	数量	1	単価	3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m ²	1	3,240	3,240		
計						3,240		
単価						3,240	円/m ²	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	コンクリート ^ノ ロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅52cm 高さ30cm	単位	m	数量	10	単価	8,473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.14	74,320	84,724.8		
計						84,724.8		
単価						8,473	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	コンクリートブロック積	控え35cm	単位	m2	数量			1	単価	27,540
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.31m3/m2 18-8-40(高炉)		m 2	1	27,540	27,540			
計							27,540			
単価							27,540	円/m2		

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量			1	単価	10,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		m 3	1	10,790	10,790			
計							10,790			
単価							10,790	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	61,690
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		m 3	0.4	59,920	23,968		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		m 2	0.2	3,538	707.6		
計							24,675.6		
単価							61,690	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,456
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し		m 3	1	1,456	1,456		
計							1,456		
単価							1,456	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.1	229.1		
計						229.1		
単価						229.1	円/m3	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		単価	1,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,744	1,744		
計						1,744		
単価						1,744	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,642	2,642		
計						2,642		
単価						2,642	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	403.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	403.2	403.2		
計						403.2		
単価						403.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量		1	単価	343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	343	343			
計						343			
単価						343	円/m3		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	9,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,733	9,733			
計						9,733			
単価						9,733	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	鉄筋コンクリート台付管	φ 800	単位	m	数量	10	単価	43,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用		m	10	42,080	420,800	
モルタル練		普通 全ての費用		m ³	0.189	90,500	17,104.5	
計							437,904.5	
単価							43,800	円/m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	現場打ち集水柵	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	50,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.34m ³ を超え0.36m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		箇所	1	50,400	50,400	
計							50,400	
単価							50,400	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	現場打ち集水樹 (小段樹A)	B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 54,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 パツカホリ(クレーン機能付)打設	箇所	1	54,840	54,840	
計						54,840	
単価						54,840	円/箇所

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	現場打ち集水樹 (小段樹B)	B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 50,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,400	50,400	
計						50,400	
単価						50,400	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	現場打ち集水桝 (吐口桝E)	B700-L1200-H1350~1650 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	183,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	183,100	183,100		
計						183,100		
単価						183,100	円/箇所	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	蓋	クレーンク 蓋 500×500用 T-25 普通目 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	33,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	33,320	33,320		
計						33,320		
単価						33,320	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	地下排水	路側地下排水管 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造	単位	m	数量	10	単価	7,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	4,903	49,030		
	フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m ³	1.999	12,280	24,547.72		
	計					73,577.72		
	単価					7,358	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	小段排水 (A)	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	20,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クワッシュラン 40~0	m	10	10,940	109,400			
型枠工	小段排水溝	m ²	2	9,598	19,196			
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	12	5,897	70,764			
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	12	172.7	2,072.4			
計					201,432.4			
単価					20,150	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	小段排水 (C)	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クワッシュラン 40~0	m	10	10,940	109,400		
型枠工		小段排水溝	m ²	1	9,598	9,598		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40(高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	9	5,897	53,073		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	9	172.7	1,554.3		
計						173,625.3		
単価						17,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	小段排水 (D1)	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	18,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	9,731	97,310		
型枠工		小段排水溝	m ²	2	9,598	19,196		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	11.5	5,897	67,815.5		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	11.5	172.7	1,986.05		
計						186,307.55		
単価						18,640	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	小段排水 (D2)	PU1-B300-H300 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	21,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	9,731	97,310			
型枠工	小段排水溝	m ²	2	9,598	19,196			
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	16.5	5,897	97,300.5			
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	16.5	172.7	2,849.55			
計					216,656.05			
単価					21,670	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	縦排水 (A)	PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	23,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	12,580	125,800		
型枠工		縦排水溝	m ²	4	10,450	41,800		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きハック材 18-8-40(高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	10	6,960	69,600		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	172.7	1,727		
計						238,927		
単価						23,900	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	縦排水 (B)	B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	19,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.8	33,570	60,426		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	18	7,748	139,464		
	計					199,890		
	単価					19,990	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	縦排水 (D)	PU1-B600-H600(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	37,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	28,670	286,700			
型枠工	縦排水溝	m ²	2	10,450	20,900			
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きハック材 18-8-40(高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	10	6,960	69,600			
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	172.7	1,727			
計					378,927			
単価					37,900	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6.0mm	単位	枚	数量	1	単価	13,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	11,140	11,140		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	584.4	2,337.6		
コンクリートアンカー		M10×70 メッキ	本	4	120	480		
計						13,957.6		
単価						13,960	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	蓋	縞鋼板蓋 600×600 t=6.0mm	単位	枚	数量	1	単価	16,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	13,240	13,240		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	584.4	2,337.6		
コンクリートアンカー		M10×70 メッキ	本	4	120	480		
計						16,057.6		
単価						16,060	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	蓋	縞鋼板蓋 700×600 t=6.0mm	単位	枚	数量	1	単価	18,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	15,440	15,440		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	584.4	2,337.6		
コンクリートアンカー		M10×70 メッキ	本	4	120	480		
計						18,257.6		
単価						18,260	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,630	7,630		
計						7,630		
単価						7,630	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	6,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用	m 3	1	6,285	6,285		
計						6,285		
単価						6,285	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,937	2,937		
計						2,937		
単価						2,937	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1	単価	687.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	1	687.4	687.4		
計						687.4		
単価						687.4	円/袋	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-92号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	16,490	16,490		
	計					16,490		
	単価					16,490	円/人日	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-93号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量		単価	323.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m3	1	323.9	323.9		
	計					323.9		
	単価					323.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	279.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上	m3	1	279.4	279.4		
計						279.4		
単価						279.4	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 50,000m3以上	m3	1	156	156		
計						156		
単価						156	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,392
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	1	5,392	5,392		
	計						5,392		
	単価						5,392	円/m3	

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	740.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	1	740.7	740.7		
	計						740.7		
	単価						740.7	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-98号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価
							239.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3以上 無し	m3	1	239.4	239.4	
計						239.4	
単価						239.4	円/m3

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-99号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価
							344.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土(ICT)		10,000m3以上 無し	m3	1	344.4	344.4	
計						344.4	
単価						344.4	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	法面整形(切土部)(ICT)	㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	838.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	838.8	838.8		
計						838.8		
単価						838.8	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,009	1,009		
計						1,009		
単価						1,009	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	530.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し ㄀質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	530.2	530.2		
	計					530.2		
	単価					530.2	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	119.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	119.8	119.8		
	計					119.8		
	単価					119.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	493.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	493.8	493.8		
計						493.8		
単価						493.8	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	406.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	406.7	406.7		
計						406.7		
単価						406.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	602.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.0km以下	m3	1	602.5	602.5		
計						602.5		
単価						602.5	円/m3	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	積込	土砂	単位	m3	数量	1	単価	225.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	225.3	225.3		
計						225.3		
単価						225.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 46.8t/100m2 一般軟弱土用	単位	m2	数量	1	単価	10,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安定処理	パック材 構造物基礎 1mを超え2m以下 46.8t/100m2	m2	1	10,550	10,550		
	計					10,550		
	単価					10,550	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	中層混合処理	改良深度5m<L≤8m 施工規模 1,000m3以上 260kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量	1	単価	8,026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 260kg/m3 無	m3	1	8,026	8,026		
	計					8,026		
	単価					8,026	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	中層混合処理	改良深度5m<L≤8m 施工規模 1,000m3以上 230kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 230kg/m3 無	m 3	1	7,472	7,472			
	計					7,472			
	単価					7,472	円/m3		

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	中層混合処理	改良深度5m<L≤8m 施工規模 1,000m3以上 160kg/m3 一般軟弱土用	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m3以上 160kg/m3 無	m 3	1	6,181	6,181			
	計					6,181			
	単価					6,181	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-112号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量		1	単価	244
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 1000m2以上(標準) 無							
			m 2	1	244	244			
計						244			
単価						244	円/m2		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-113号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		1	単価	4,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無							
			m 2	1	4,508	4,508			
計						4,508			
単価						4,508	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	4,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	m 2	1	4,536	4,536		
計						4,536		
単価						4,536	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,681	1,681		
計						1,681		
単価						1,681	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-116号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.1	229.1			
計						229.1			
単価						229.1	円/m3		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-117号	埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	単位	m3	数量		1	単価	930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻し幅4m以上	m 3	1	930	930			
計						930			
単価						930	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	単位	m3	数量	1	単価	1,744
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,744	1,744			
計					1,744			
単価					1,744	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	補強土壁基礎	幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,814
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	33,570	26,856			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4	7,748	30,992			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.08	3,538	283.04			
計					58,131.04			
単価					5,814		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	補強土壁基礎	幅60cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	7,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1.2	33,570	40,284		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	4	7,748	30,992		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.12	3,538	424.56		
計						71,700.56		
単価						7,171	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	補強土壁基礎	幅80cm 高さ30cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	12,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.4	33,570	80,568			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6	7,748	46,488			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.24	3,538	849.12			
計					127,905.12			
単価					12,800	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	段差コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						2			80,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	33,570	67,140			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	12	7,748	92,976			
	計					160,116			
	単価					80,060	円/m3		

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	段差コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						2			69,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	2	34,790	69,580			
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	9	7,748	69,732			
	計					139,312			
	単価					69,660	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	188,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.1	33,570	3,357		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	2	7,748	15,496		
計						18,853		
単価						188,600	円/m3	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	単位	m2	数量		単価	30,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁	m 2	1	2,652	2,652		
補強土壁壁面材(材料費)			m 2	1	27,500	27,500		
計						30,152		
単価						30,160	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	補強材取付	帯鋼補強土壁	単位	m	数量	1	単価	1,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		帯鋼補強土壁	m	1	100.8	100.8		
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）			m	1	1,640	1,640		
計						1,740.8		
単価						1,741	円/m	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し、締固め		帯鋼補強土壁	m3	1	1,010	1,010		
計						1,010		
単価						1,010	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	背面フィルター	RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		7,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁	m3	1	1,010	1,010		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2	5,100	6,120		
計						7,130		
単価						7,130	円/m3	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-129号	基盤排水層	RC-40	単位	m3	数量		単価	
						1		7,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁	m3	1	1,010	1,010		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1.2	5,100	6,120		
計						7,130		
単価						7,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	壁面上端処理	24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	205	単価	24,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m ³	43	26,830	1,153,690		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.78	180,000	500,400		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	320	8,595	2,750,400		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20	m ²	14	4,952	69,328		
足場設置・撤去 [砂防]			m	205	2,510	514,550		
計						4,988,368		
単価						24,340	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	地下排水	高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管	単位	m	数量	595	単価	7,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	595	3,036	1,806,420		
フィルター材		再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ³	122	9,866	1,203,652		
T字管継手		高密度ポリエチレン管用 φ200	個	25	23,300	582,500		
端末キャップ		高密度ポリエチレン管用 φ200	個	2	7,330	14,660		
吸出し防止材設置			m ²	1,190	695.8	828,002		
計						4,435,234		
単価						7,455	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	吸出し防止材	幅300mm×厚30mm	単位	m2	数量	1	単価	3,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	3,240	3,240		
計						3,240		
単価						3,240	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	縦排水 (1)	硬質塩化ビニル管 φ200	単位	m	数量	22	単価	27,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦排水管敷設		硬質塩化ビニル管 φ200	m	22	4,788	105,336		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-200	m	22	3,420	75,240		
硬質塩化ビニル管継手		90° エルボ φ200用	個	3	2,000	6,000		
支持金具(縦排水管用)		φ200用	組	12	34,040	408,480		
コンクリートアンカー		M12×100	本	48	109	5,232		
計						600,288		
単価						27,290	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	縦排水 (2)	高密度ポリエチレン管 φ500	単位	m	数量		4	単価	83,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縦排水管敷設		高密度ポリエチレン管 φ500	m	4	6,090	24,360			
高密度ポリエチレン管		φ500 シングル構造	m	4	11,900	47,600			
高密度ポリエチレン管		90° エルボ φ500用	個	2	87,700	175,400			
固定具(縦排水管用)		φ500用	組	2	42,740	85,480			
コンクリートアンカー		M12×100	本	8	109	872			
計						333,712			
単価						83,430	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			単価	
						15			34,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	15	26,300	394,500			
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	14	8,595	120,330			
	計					514,830			
	単価					34,330	円/m3		

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量			単価	
						1			1,212
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,212	1,212			
	計					1,212			
	単価					1,212	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-137号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		単価	1,456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m 3	1	1,456	1,456		
	計					1,456		
	単価					1,456	円/m3	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-138号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	229.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	1	229.1	229.1		
	計					229.1		
	単価					229.1	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-139号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	単位	m3	数量		1	単価	1,744
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,744	1,744			
	計					1,744			
	単価					1,744	円/m3		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-140号	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	単位	m3	数量		1	単価	2,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,642	2,642			
	計					2,642			
	単価					2,642	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	403.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	403.2	403.2			
	計					403.2			
	単価					403.2	円/m2		

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量		1	単価	343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m 3	1	343	343			
	計					343			
	単価					343	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-143号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	9,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,733	9,733			
計						9,733			
単価						9,733	円/m		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-144号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 600mm 90° 巻き	単位	m	数量		1	単価	32,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	32,440	32,440			
計						32,440			
単価						32,440	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	鉄筋コンクリート台付管	φ 400	単位	m	数量	10	単価	18,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 400mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	17,900	179,000		
モルタル練		普通 全ての費用	m ³	0.096	90,500	8,688		
計						187,688		
単価						18,770	円/m	

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	鉄筋コンクリート台付管	φ 600	単位	m	数量	10	単価	29,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	28,600	286,000		
モルタル練		普通 全ての費用	m ³	0.135	90,500	12,217.5		
計						298,217.5		
単価						29,830	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-147号	鉄筋コンクリート台付管	φ800	単位	m	数量		単価	43,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用		m	10	42,080	420,800	
モルタル練		普通 全ての費用		m ³	0.189	90,500	17,104.5	
計							437,904.5	
単価							43,800	円/m

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-148号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1100 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	91,560
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.69m ³ を超え0.73m ³ 以下 バックホウ(クレーン機能付)打設		箇所	1	86,620	86,620	
足掛金物		W=300 φ19 全樹脂巻き		個	2	2,470	4,940	
計							91,560	
単価							91,560	円/箇所

1次単価表

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-149号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
						1		100,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	95,060	95,060		
足掛金物		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	2	2,470	4,940		
計						100,000		
単価						100,000	円/箇所	

							単価使用年月	2023.11
							歩掛使用年月	2023.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-150号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
						1		110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	105,100	105,100		
足掛金物		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	2	2,470	4,940		
計						110,040		
単価						110,100	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-151号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 139,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 1.03m3を超え1.09m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	129,800	129,800	
足掛金物		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	4	2,470	9,880	
計						139,680	
単価						139,700	円/箇所

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	現場打ち集水桝	G1-B700-L700-H1200 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 115,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	110,100	110,100	
足掛金物		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	2	2,470	4,940	
計						115,040	
単価						115,100	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	現場打ち集水桝	G2-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	54,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,320	54,320		
計						54,320		
単価						54,320	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	現場打ち集水桝	G2-B1200-L1200-H2000 24-12-25(20) (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	323,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		0.324	34,040	11,028.96	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²		0.72	4,379	3,152.88	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 2.35m ³ を超え2.48m ³ 以下 ハックホリ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所		1	274,200	274,200	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t		0.028	177,900	4,981.2	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t		0.098	180,000	17,640	
足掛金物		W=300 φ19 全樹脂巻き	個		5	2,470	12,350	
計							323,353.04	
単価							323,400	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	現場打ち集水桝	G2-B4000-L2000-H1500 24-12-25(20) (高炉)	単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	15	2,178	32,670		939,400	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.5	34,040	51,060			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.6	4,379	7,006.4			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	12.9	26,830	346,107			
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	45.2	8,595	388,494			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.082	177,900	14,587.8			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.511	180,000	91,980			
足掛金物	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	3	2,470	7,410			
計					939,315.2			
単価					939,400	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	現場打ち集水桝	G2-B4000-L2000-H2000 24-12-25(20) (高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	1,236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	15	2,178	32,670		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.5	34,040	51,060		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.6	4,379	7,006.4		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20) (高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し	m ³	15.6	26,830	418,548		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	58.8	8,595	505,386		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.15	177,900	204,585		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.019	180,000	3,420		
足掛金物		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	5	2,470	12,350		
計						1,235,025.4		
単価						1,236,000	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	現場打ち集水樹 (小段樹A)	B500-L500-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 54,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 パツカホリ(クレーン機能付)打設	箇所	1	54,840	54,840	
計						54,840	
単価						54,840	円/箇所

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-158号	現場打ち集水樹 (小段樹B)	B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 52,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	52,360	52,360	
計						52,360	
単価						52,360	円/箇所

1次単価表

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-159号	現場打ち集水桝 (小段桝D)	B600-L600-H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 63,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.46m3を超え0.49m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	63,280	63,280	
計						63,280	
単価						63,280	円/箇所

						単価使用年月	2023.11
						歩掛使用年月	2023.11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-160号	現場打ち集水桝 (小段桝E)	B700-L700-H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価 75,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.58m3を超え0.61m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	75,190	75,190	
計						75,190	
単価						75,190	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	現場打ち集水樹 (吐口樹B)	B1200-L1200-H1100~1800 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	18-8-40(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 パッキン(クレン機能付)打設	箇所	1	192,600	192,600		
	計					192,600		
	単価					192,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	油水分離柵 (A)	組立式マンホール型 内径1800mm 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	2,779,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油水分離柵 (組立式マンホール型)	据付 内径1800mm 縞鋼板蓋	基	1	129,600	129,600		
	油水分離柵	(組立マンホール型 内径1800mm 材料費)	組	1	2,630,000	2,630,000		
	モルタル練	普通 全ての費用	m ³	0.113	90,500	10,226.5		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.767	2,178	8,204.52		
	計					2,778,031.02		
	単価					2,779,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	油水分離柵 (B)	組立式マンホール型 内径1800mm 縞鋼板蓋	単位	箇所	数量	1	単価	2,779,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油水分離柵 (組立式マンホール型)	据付 内径1800mm 縞鋼板蓋	基	1	129,600	129,600		
	油水分離柵	(組立マンホール型 内径1800mm 材料費)	組	1	2,630,000	2,630,000		
	モルタル練	普通 全ての費用	m ³	0.113	90,500	10,226.5		
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	3.767	2,178	8,204.52		
	計					2,778,031.02		
	単価					2,779,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-164号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 普通目 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	33,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	33,320	33,320		
計						33,320		
単価						33,320	円/枚	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-25 普通目 ホール固定	単位	枚	数量	1	単価	42,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	42,320	42,320		
計						42,320		
単価						42,320	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	蓋	グレーチング 蓋 700×700用 T-25 普通目 ボルト固定	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	52,120	52,120		52,120
	計					52,120		
	単価					52,120	円/枚	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	蓋	グレーチング 蓋 1200×1200用 2枚/組 T-25 普通目 ボルト固定	単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	815	1,630		239,400
	グレーチング蓋 (2枚組)	1200×1200用 T-25 ボルト固定	組	1	237,700	237,700		
	計					239,330		
	単価					239,400	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	蓋	グレーチング蓋 2000×4000用 4枚/組 T-14 普通目 ホルト固定	単位	組	数量	1	単価	941,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付 無し 170を超え300kg/枚以下 無し 無し	枚	4	964	3,856		
グレーチング蓋 (4枚組)		2000×4000用 T-14	組	1	938,000	938,000		
計						941,856		
単価						941,900	円/組	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	現場打水路	B500-H600 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	1	単価	35,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路 (本体)		18-8-40(高炉) 無し 3.0m3/10m以上3.3m3/10m以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	m	1	35,910	35,910		
計						35,910		
単価						35,910	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	現場打水路	B800-H1493~800 18-12-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	63,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち水路（本体）	18-12-25(高炉) 有り 5.0m ³ /10mを超え5.2m ³ /10m以下 パッパホ(クレーン機能付)打設	m	1	63,460	63,460		
	計					63,460		
	単価					63,460	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	小段排水 (A)	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	20,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クワッシュラン 40~0	m	10	10,940	109,400		
型枠工		小段排水溝	m ²	2	9,598	19,196		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40(高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	12	5,897	70,764		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	12	172.7	2,072.4		
計						201,432.4		
単価						20,150	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	小段排水 (C)	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	17,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クワッシュラン 40~0	m	10	10,940	109,400		
型枠工		小段排水溝	m ²	1	9,598	9,598		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40(高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	9	5,897	53,073		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	9	172.7	1,554.3		
計						173,625.3		
単価						17,370	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	小段排水 (D)	PU1-B300-H300 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	30,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	9,731	97,310		
型枠工		小段排水溝	m ²	2	9,598	19,196		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	31.5	5,897	185,755.5		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	31.5	172.7	5,440.05		
計						307,701.55		
単価						30,780	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	小段排水 (G)	PU1-B300-H300 18-8-40 (高炉)	単位	m	数量	10	単価	16,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クワッシュラン 40~0	m	10	10,940	109,400		
型枠工		小段排水溝	m ²	1	9,598	9,598		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	7.46	5,897	43,991.62		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	7.46	172.7	1,288.34		
計						164,277.96		
単価						16,430	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	小段排水 (H)	PU1-B300-H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クワッシュラン 40~0	m	10	10,940	109,400		
型枠工		小段排水溝	m ²	1	9,598	9,598		
コンクリート打設工		小段排水溝 クレーン機能付きパッキン 18-8-40 (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	4	5,897	23,588		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	4	172.7	690.8		
計						143,276.8		
単価						14,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	縦排水 (A)	PU1-B240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	21,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	12,580	125,800		
型枠工		縦排水溝	m ²	2	10,450	20,900		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きハック材 18-8-40(高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	10	6,960	69,600		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	172.7	1,727		
計						218,027		
単価						21,810	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	縦排水 (C)	PU1-B450-H450(ソケット付) 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	29,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	20,140	201,400		
型枠工		縦排水溝	m ²	2	10,450	20,900		
コンクリート打設工		縦排水溝 クレーン機能付きハック材 18-8-40(高炉) 無し 10m ³ /100m ² 無し	m ²	10	6,791	67,910		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	172.7	1,727		
計						291,937		
単価						29,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6.0mm	単位	枚	数量	1	単価	13,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	11,140	11,140		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	584.4	2,337.6		
コンクリートアンカー		M10×70 メッキ	本	4	120	480		
計						13,957.6		
単価						13,960	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	蓋	縞鋼板蓋 700×600 t=6.0mm	単位	枚	数量	1	単価	18,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	15,440	15,440		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	584.4	2,337.6		
コンクリートアンカー		M10×70 メッキ	本	4	120	480		
計						18,257.6		
単価						18,260	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	ガードレール	Gr-C3-2E ダークブラウン	単位	m	数量	10	単価	24,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-C3-2E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	10	8,052	80,520			
ガードレール 路側土中用（耐雪用）	G r - C 3 - 2 E ダークブラウン 樹脂キャップ	m	10	14,430	144,300			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.25	1,565	1,956.25			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.187	33,570	6,277.59			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2	7,748	15,496			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.002	177,900	355.8			
計					248,905.64			
単価					24,900	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	16,490	16,490		
	計					16,490		
	単価					16,490	円/人日	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻し幅4m以上	m3	1	930	930		
	計					930		
	単価					930	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	130	単価	2,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13	26,300	341,900		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6	4,379	26,274		
計						368,174		
単価						2,833	円/m2	

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	22,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	m 3	1	22,930	22,930		
計						22,930		
単価						22,930	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-185号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量		1	単価	22,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m3	1	22,930	22,930			
計						22,930			
単価						22,930	円/m3		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-186号	鉄筋	SR235 φ9	単位	t	数量		1	単価	219,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	219,100	219,100			
計						219,100			
単価						219,100	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
						1			180,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	180,000	180,000			
	計					180,000			
	単価					180,000	円/t		

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			単価	
						1			177,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	177,900	177,900			
	計					177,900			
	単価					177,900	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-189号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		1	単価	179,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	179,000	179,000			
計						179,000			
単価						179,000	円/t		

							単価使用年月	2023.11	
							歩掛使用年月	2023.11	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-190号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量		1	単価	181,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	181,000	181,000			
計						181,000			
単価						181,000	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,595	8,595		
計						8,595		
単価						8,595	円/m2	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$	単位	空m3	数量	1	単価	3,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$ 標準(1.0)	空m 3	1	3,228	3,228		
計						3,228		
単価						3,228	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,490	4,490		
	計					4,490		
	単価					4,490	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-194号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	3	659,500	1,978,500		970,000
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	回	3	444,400	1,333,200		
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	3	1,806,000	5,418,000		
計					8,729,700		
単価					970,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-195号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	平板載荷試験費	50 kN以内		箇所	1	181,000	181,000	
	計						181,000	
	単価						181,000	円/箇所

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		検体	1	7,300	7,300	
	計						7,300	
	単価						7,300	円/検体

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 100kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	5,075
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.365	26,880	9,811			
特殊作業員		人	0.365	24,360	8,891			
普通作業員		人	0.73	20,160	14,716			
セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ 大口	t	10.6	17,400	184,440			
中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	546,700	199,545			
スラリープラント運転		日	0.365	81,340	29,689			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		60,408			
計					507,500			
単価					5,075	円/m ³		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.11 2023.11 1.000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価	244
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工	種子散布	m 2	1	244.8	244		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					244		
	単価					244	円/m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.11 2023.11 1.000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 3 c m	m 2	1	4,508.4	4,508		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,508		
	単価					4,508	円/m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月	2023. 11
							歩掛使用年月	2023. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 5 c m	m 2	1	5,671.2	5,671		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,671		
	単価					5,671	円/m 2	

							単価使用年月	2023. 11
							歩掛使用年月	2023. 11
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（コンクリート吹付）	厚 1 0 c m	m 2	1	7,915.2	7,915		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,915		
	単価					7,915	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｰ質土 500m以上	単位	m	数量	10	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,880	21,504			
特殊作業員		人	0.8	24,360	19,488			
普通作業員		人	1.6	20,160	32,256			
ボーリングマシン運転		日	0.8	72,840	58,272			
諸雑費（率） 10%		式	1		13,152			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		16,828			
計					161,500			
単価					16,150		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	単位	m	数量	10	単価	28,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,880	32,256			
特殊作業員		人	1.2	24,360	29,232			
普通作業員		人	2.4	20,160	48,384			
ボーリングマシン運転		日	1.2	102,200	122,640			
諸雑費（率） 10%		式	1		23,251			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		25,237			
計					281,000			
単価					28,100	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク $\sigma c k = 24 N / mm^2$	単位	m ³	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	28,200	31,020	
	膨張剤	デンカパワーCSA タイプS (乾燥収縮低減)	kg	100	156	15,600	
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3,520	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					50,140	
	単価					50,140	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｰ質土 500m以上	単位	m	数量	10	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,880	21,504			
特殊作業員		人	0.8	24,360	19,488			
普通作業員		人	1.6	20,160	32,256			
ボーリングマシン運転		日	0.8	72,840	58,272			
諸雑費（率） 10%		式	1		13,152			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		16,828			
計					161,500			
単価					16,150		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	単位	m	数量	10	単価	28,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,880	32,256			
特殊作業員		人	1.2	24,360	29,232			
普通作業員		人	2.4	20,160	48,384			
ボーリングマシン運転		日	1.2	102,200	122,640			
諸雑費（率） 10%		式	1		23,251			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		25,237			
計					281,000			
単価					28,100	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｰ質土 500m以上	単位	m	数量	10	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,880	21,504			
特殊作業員		人	0.8	24,360	19,488			
普通作業員		人	1.6	20,160	32,256			
ボーリングマシン運転		日	0.8	72,840	58,272			
諸雑費（率） 10%		式	1		13,152			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		16,828			
計					161,500			
単価					16,150		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	単位	m	数量	10	単価	28,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,880	32,256			
特殊作業員		人	1.2	24,360	29,232			
普通作業員		人	2.4	20,160	48,384			
ボーリングマシン運転		日	1.2	102,200	122,640			
諸雑費（率） 10%		式	1		23,251			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		25,237			
計					281,000			
単価					28,100	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク $\sigma c k = 24 N / mm^2$	単位	m ³	数量	1	単価	50,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	28,200	31,020		
	膨張剤	デンカパワーCSA タイプS (乾燥収縮低減)	kg	100	156	15,600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3,520		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					50,140		
	単価					50,140	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｰ質土 500m以上	単位	m	数量	10	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,880	21,504			
特殊作業員		人	0.8	24,360	19,488			
普通作業員		人	1.6	20,160	32,256			
ボーリングマシン運転		日	0.8	72,840	58,272			
諸雑費（率） 10%		式	1		13,152			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		16,828			
計					161,500			
単価					16,150		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	単位	m	数量	10	単価	28,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,880	32,256			
特殊作業員		人	1.2	24,360	29,232			
普通作業員		人	2.4	20,160	48,384			
ボーリングマシン運転		日	1.2	102,200	122,640			
諸雑費（率） 10%		式	1		23,251			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		25,237			
計					281,000			
単価					28,100	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｰ質土 500m以上	単位	m	数量	10	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,880	21,504			
特殊作業員		人	0.8	24,360	19,488			
普通作業員		人	1.6	20,160	32,256			
ボーリングマシン運転		日	0.8	72,840	58,272			
諸雑費（率） 10%		式	1		13,152			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		16,828			
計					161,500			
単価					16,150		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｰ質土 500m以上	単位	m	数量	10	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,880	21,504			
特殊作業員		人	0.8	24,360	19,488			
普通作業員		人	1.6	20,160	32,256			
ボーリングマシン運転		日	0.8	72,840	58,272			
諸雑費（率） 10%		式	1		13,152			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		16,828			
計					161,500			
単価					16,150	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	単位	m	数量	10	単価	28,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,880	32,256			
特殊作業員		人	1.2	24,360	29,232			
普通作業員		人	2.4	20,160	48,384			
ボーリングマシン運転		日	1.2	102,200	122,640			
諸雑費（率） 10%		式	1		23,251			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		25,237			
計					281,000			
単価					28,100	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク $\sigma c k = 24 N / mm^2$	単位	m ³	数量	1	単価	50,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	28,200	31,020		
	膨張剤	デンカパワーCSA タイプS (乾燥収縮低減)	kg	100	156	15,600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3,520		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					50,140		
	単価					50,140	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｰ質土 500m以上	単位	m	数量	10	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,880	21,504			
特殊作業員		人	0.8	24,360	19,488			
普通作業員		人	1.6	20,160	32,256			
ボーリングマシン運転		日	0.8	72,840	58,272			
諸雑費（率） 10%		式	1		13,152			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		16,828			
計					161,500			
単価					16,150	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	単位	m	数量	10	単価	28,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,880	32,256			
特殊作業員		人	1.2	24,360	29,232			
普通作業員		人	2.4	20,160	48,384			
ボーリングマシン運転		日	1.2	102,200	122,640			
諸雑費（率） 10%		式	1		23,251			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		25,237			
計					281,000			
単価					28,100	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｷ質土 500m以上	単位	m	数量	10	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,880	21,504			
特殊作業員		人	0.8	24,360	19,488			
普通作業員		人	1.6	20,160	32,256			
ボーリングマシン運転		日	0.8	72,840	58,272			
諸雑費（率） 10%		式	1		13,152			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		16,828			
計					161,500			
単価					16,150	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	単位	m	数量	10	単価	28,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,880	32,256			
特殊作業員		人	1.2	24,360	29,232			
普通作業員		人	2.4	20,160	48,384			
ボーリングマシン運転		日	1.2	102,200	122,640			
諸雑費（率） 10%		式	1		23,251			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		25,237			
計					281,000			
単価					28,100	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｰ質土 500m以上	単位	m	数量	10	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,880	21,504			
特殊作業員		人	0.8	24,360	19,488			
普通作業員		人	1.6	20,160	32,256			
ボーリングマシン運転		日	0.8	72,840	58,272			
諸雑費（率） 10%		式	1		13,152			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		16,828			
計					161,500			
単価					16,150	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 砂質土・粘性土・ﾚｷ質土 500m以上	単位	m	数量	10	単価	16,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	26,880	21,504			
特殊作業員		人	0.8	24,360	19,488			
普通作業員		人	1.6	20,160	32,256			
ボーリングマシン運転		日	0.8	72,840	58,272			
諸雑費（率） 10%		式	1		13,152			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		16,828			
計					161,500			
単価					16,150		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工（削孔同時注入方式）	ｸｰﾗ型 60mm 風化岩・軟岩 I 500m以上	単位	m	数量	10	単価	28,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	26,880	32,256			
特殊作業員		人	1.2	24,360	29,232			
普通作業員		人	2.4	20,160	48,384			
ボーリングマシン運転		日	1.2	102,200	122,640			
諸雑費（率） 10%		式	1		23,251			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		25,237			
計					281,000			
単価					28,100	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材	膨張セメントミルク $\sigma c k = 24 N / mm^2$	単位	m ³	数量	1	単価	50,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	28,200	31,020		
	膨張剤	デンカパワーCSA タイプS (乾燥収縮低減)	kg	100	156	15,600		
	特殊用途混和剤	FT-700N グラウト用	kg	11	320	3,520		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					50,140		
	単価					50,140	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	112,000	115,360		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,575	64,575		
諸雑費(まるめ)		式	1		65		
計					180,000		
単価					180,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	2,510	
土木一般世話役		人	0.1	26,880	2,688		
とび工		人	0.4	24,990	9,996		
普通作業員		人	0.4	20,160	8,064		
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,352		
計					25,100		
単価					2,510	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	縦排水管敷設	硬質塩化ビニル管 φ300	単位	m	数量	10	単価	4,788
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	26,880	13,440		
	特殊作業員		人	1	24,360	24,360		
	普通作業員		人	0.5	20,160	10,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					47,880		
	単価					4,788	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	摘要
支持金具(縦排水管用)	φ300用					1	37,540
支持金具(縦排水管用)	φ300用	組	1	37,400		37,400	
ボルト	M12×40 メッキ	本	4	20.3		81	
ナット	M12用 メッキ付	個	4	6.5		26	
ワッシャー	M12用 メッキ	枚	8	3.95		31	
諸雑費(まるめ)		式	1			2	
計						37,540	
単価						37,540	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.31m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	100	13,525	1,352,500	27,540
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,525	1,352,500	
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	7,100	710,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	34.72	19,900	690,928	
諸雑費 (まるめ)		式	1		572	
計					2,754,000	
単価					27,540	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	9,733
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,731	57,310			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,240	36,960			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	5,100	3,060			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					97,330			
単価					9,733	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	33,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	815	81,500		
グレーチング蓋	500×500用 T-25 ボルト固定	枚	100	32,500	3,250,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		500		
計					3,332,000		
単価					33,320	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	10,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,934.51	69,345			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,240	36,960			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	5,100	3,060			
諸雑費（まるめ）		式	1		35			
計					109,400			
単価					10,940	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,598
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	26,880	24,192		
	型わく工		人	1.6	26,355	42,168		
	普通作業員		人	1.2	20,160	24,192		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,428		
	計					95,980		
	単価					9,598	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価 5,897
土木一般世話役		人	1.8	26,880	48,384	
特殊作業員		人	2.1	24,360	51,156	
普通作業員		人	3.5	20,160	70,560	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	19,900	240,790	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	13,190	175,427	
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,383	
計					589,700	
単価					5,897	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	172.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	26,880	5,644		
	普通作業員		人	0.56	20,160	11,289		
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		337		
	計					17,270		
	単価					172.7	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	9,731
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,034.74	60,347		
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,240	36,960		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					97,310		
単価					9,731	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	4,634.65	46,346	12,580
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,634.65	46,346	
プレキャストU型側溝	P U 1 - B 2 4 0 - H 2 4 0 (ソケット付)	個	16.5	4,810	79,365	
諸雑費(まるめ)		式	1		89	
計					125,800	
単価					12,580	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,880	32,256		
型わく工		人	1.6	26,355	42,168		
普通作業員		人	1.2	20,160	24,192		
諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,884		
計					104,500		
単価					10,450		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.5	26,880	67,200				
特殊作業員		人	2.1	24,360	51,156				
普通作業員		人	5.8	20,160	116,928				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	19,900	240,790				
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,190	217,635				
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,291				
計					696,000				
単価					6,960	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	28,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,882.93	68,829			
プレキャストU型側溝	P U 1 - B 6 0 0 - H 6 0 0 (ソケット付)	個	16.5	13,200	217,800			
諸雑費(まるめ)		式	1		71			
計					286,700			
単価					28,670	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400		
縞鋼板蓋	500×600用 t=6.0mm HDZT77 縦排用	枚	100	10,800	1,080,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		600		
計					1,114,000		
単価					11,140	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400		
縞鋼板蓋	600×600用 t=6.0mm HDZT77 縦排用	枚	100	12,900	1,290,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
計					1,324,000		
単価					13,240	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	15,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400		
縞鋼板蓋	700×600用 t=6.0mm HDZT77 縦排用	枚	100	15,100	1,510,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		600		
計					1,544,000		
単価					15,440	円/枚	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,630	7,630		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					7,630		
単価					7,630	円/m 3	

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m 3)		単位	m 3	数量	100	単価	2,937
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	C o 殻 (無筋)	m 3	100	2,937	293,700		
計					293,700		
単価					2,937	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10	687.4	
土木一般世話役		人	0.069	26,880		1,854		
特殊作業員		人	0.069	24,360		1,680		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	48,410		3,340		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						6,874		
単価						687.4	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	16,485		16,485		
諸雑費（まるめ）		式	1			5		
計						16,490		
単価						16,490	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 260kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	8,026
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.365	26,880	9,811			
特殊作業員		人	0.365	24,360	8,891			
普通作業員		人	0.73	20,160	14,716			
セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ 大口	t	27.56	17,400	479,544			
中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	546,700	199,545			
スラリープラント運転		日	0.365	81,340	29,689			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		60,404			
計					802,600			
単価					8,026	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 230kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価 7,472
土木一般世話役		人	0.365	26,880	9,811	
特殊作業員		人	0.365	24,360	8,891	
普通作業員		人	0.73	20,160	14,716	
セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ 大口	t	24.38	17,400	424,212	
中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	546,700	199,545	
スラリープラント運転		日	0.365	81,340	29,689	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		60,336	
計					747,200	
単価					7,472	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 160kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	6,181
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.365	26,880	9,811			
特殊作業員		人	0.365	24,360	8,891			
普通作業員		人	0.73	20,160	14,716			
セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ 大口	t	16.96	17,400	295,104			
中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	546,700	199,545			
スラリープラント運転		日	0.365	81,340	29,689			
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		60,344			
計					618,100			
単価					6,181	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準)	単位	m 2	数量	1	単価	4,536
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	4,536.96	4,536		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,536		
単価						4,536	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	縦排水管敷設	硬質塩化ビニル管 φ200	単位	m	数量	10	単価	4,788
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	26,880	13,440		
	特殊作業員		人	1	24,360	24,360		
	普通作業員		人	0.5	20,160	10,080		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					47,880		
	単価					4,788	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

支持金具(縦排水管用)	φ200用	単位	組	数量	単価	金額	単価	34,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支持金具(縦排水管用)	φ200用	組	1	33,900	33,900			
ボルト	M12×40 メッキ	本	4	20.3	81			
ナット	M12用 メッキ付	個	4	6.5	26			
ワッシャー	M12用 メッキ	枚	8	3.95	31			
諸雑費(まるめ)		式	1		2			
計					34,040			
単価					34,040	円/組		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水管敷設	高密度ポリエチレン管 φ500	単位	m	数量	10	単価 6,090
土木一般世話役		人	0.6	26,880	16,128	
特殊作業員		人	1.2	24,360	29,232	
普通作業員		人	0.6	20,160	12,096	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		3,444	
計					60,900	
単価					6,090	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
固定具(縦排水管用)	φ500用					1		42,740
固定具(縦排水管用)	φ500用	組	1	42,400		42,400		
ボルトナット	M10×100 メッキ	本	2	143		286		
ワッシャー	M10用 メッキ	枚	4	13.6		54		
諸雑費(まるめ)		式	1			0		
計						42,740		
単価						42,740	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t		1	177,900
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,575	64,575	
諸雑費 (まるめ)		式	1		25	
計					177,900	
単価					177,900	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	129,600
油水分離柵 (組立式マンホール型)	据付 内径1800mm 縞鋼板蓋							
土木一般世話役		人		0.8	26,880	21,504		
特殊作業員		人		0.8	24,360	19,488		
普通作業員		人		2.4	20,160	48,384		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日		0.8	43,700	34,960		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式		1		5,264		
計						129,600		
単価						129,600	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	42,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	815	81,500			
グレーチング蓋	600×600用 T-25 ボルト固定	枚	100	41,500	4,150,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		500			
計					4,232,000			
単価					42,320	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	815	81,500		
グレーチング蓋	700×700用 T-25 ボルト固定	枚	100	51,300	5,130,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		500		
計					5,212,000		
単価					52,120	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	815
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	815	81,500		
グレーチング蓋	別途計上のため0円入力	枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					81,500		
単価					815	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	20,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,882.93	68,829			
プレキャストU型側溝	P U 1 - B 4 5 0 - H 4 5 0 (ソケット付)	個	16.5	8,030	132,495			
諸雑費(まるめ)		式	1		76			
計					201,400			
単価					20,140		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,791
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.5	26,880	67,200				
特殊作業員		人	2.1	24,360	51,156				
普通作業員		人	5	20,160	100,800				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	19,900	240,790				
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,190	217,635				
諸雑費（率+まるめ） 0.7%		式	1		1,519				
計					679,100				
単価					6,791	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）耐雪型	土中建込 Gr-C3-2E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位	m		1	8,052
ガードレール設置工 土中建込用 耐雪型	Gr-C3-2E 塗装	m	1	18,652.68	18,652	
ガードレール（耐雪型） 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	m	1	-10,600	-10,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,052	
単価					8,052	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 路側土中用 (耐雪用)	G r - C 3 - 2 E ダークブラウン 樹脂キャップ	m	100	14,130	1,413,000	14,430
ガードレール 路側土中用 (耐雪用)	G r - C 3 - 2 E ダークブラウン 支柱キャップ無	m	100	14,130	1,413,000	
支柱キャップ	フッ素樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm	個	50	600	30,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,443,000	
単価					14,430	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-40(高炉) 一般養生 無 無	m ³	10	22,930		
土木一般世話役		人	0.06	26,880	1,612	
特殊作業員		人	0.18	24,360	4,384	
普通作業員		人	0.24	20,160	4,838	
生コンクリート 高炉	24-12-40	m ³	10.2	20,400	208,080	
コンクリートポンプ車運転ブーム式90~110m ³	無	日	0.06	86,270	5,176	
養生工	鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	479.6	4,796	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		414	
計					229,300	
単価					22,930	円/m ³

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	m ³	10			22,930	
土木一般世話役		人	0.06	26,880	1,612		
特殊作業員		人	0.18	24,360	4,384		
普通作業員		人	0.24	20,160	4,838		
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	m ³	10.2	20,400	208,080		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m ³	無	日	0.06	86,270	5,176		
養生工	鉄筋構造物 一般養生	m ³	10	479.6	4,796		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		414		
計					229,300		
単価					22,930	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	219,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径9	t	1.03	150,000	154,500		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,575	64,575		
諸雑費(まるめ)		式	1		25		
計					219,100		
単価					219,100	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 179,000
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	111,000	114,330	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,575	64,575	
諸雑費 (まるめ)		式	1		95	
計					179,000	
単価					179,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	113,000	116,390		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,575	64,575		
諸雑費(まるめ)		式	1		35		
計					181,000		
単価					181,000	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	3,228
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.4	26,880	37,632			
型わく工			人	1.3	26,355	34,261			
とび工			人	3.3	24,990	82,467			
普通作業員			人	3.3	20,160	66,528			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		日	0.5	43,700	21,850			
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		80,062			
計						322,800			
単価						3,228		円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	26,880	43,008			
とび工		人	8.5	24,990	212,415			
普通作業員		人	1.3	20,160	26,208			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180			
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		106,189			
計					449,000			
単価					4,490	円/掛m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)					1		659,500
特殊作業員		人	4.6	24,360		112,056		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3.4	43,700		148,580		
運搬費等率 153%		式	1			398,773		
諸雑費 (まるめ)		式	1			91		
計						659,500		
単価						659,500	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	444,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	2.7	24,360	65,772		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180		
	運搬費等率 250%		式	1		317,380		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		68		
	計					444,400		
	単価					444,400	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊作業員		人	16	24,360		389,760		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.4	43,700		104,880		
運搬費等率 265%		式	1			1,310,796		
諸雑費 (まるめ)		式	1			564		
計						1,806,000		
単価						1,806,000	円/回	

参考資料（１）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
	道路基本データ作成費		単位	工事	数量		1	55,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	31,600	55,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					55,300		
	単価					55,300	円／工事	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 50,000m3以上 27900m3	単位	式	数量		1	68,167
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.536	26,880	68,167		
	計					68,167		
	単価					68,167	円／式	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3以上 無し 91100m3					1	248,424
土木一般世話役		人		9.242	26,880	248,424	
計						248,424	
単価						248,424	円/式

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
路床盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3以上 無し 5330m3					1	18,574
土木一般世話役		人		0.691	26,880	18,574	
計						18,574	
単価						18,574	円/式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 5730m2	単位	式	数量	1	単価 31,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.184	26,880	31,825	
計						31,825	
単価						31,825	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 11 2023. 11 1.000-00-00-2-0
	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 5100m2	単位	式	数量	1	単価 44,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.656	26,880	44,513	
計						44,513	
単価						44,513	円/式

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 11280m2					1	114,858
土木一般世話役		人		4.273	26,880	114,858	
計						114,858	
単価						114,858	円/式

						単価使用年月	2023. 11
						歩掛使用年月	2023. 11
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
システム初期費 (ICT)	バックホウ					1	598,000
システム初期費	バックホウ	式		1		598,000	
計						598,000	
単価						598,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205		
軽油		L	183	147	26,901		
中層混合処理機 [ベースマシン]	30 t (1.4 m ³) 級バックホウ	供用日	1.66	42,800	71,048		
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン30 t 級	供用日	1.66	227,000	376,820		
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638		
諸雑費（まるめ）		式	1		88		
計					546,700		
単価					546,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリープラント運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]	能力 20 m ³ /h	供用日	1.66	49,000	81,340			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					81,340			
単価					81,340	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ボーリングマシン運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	74.4	147	10,936			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 kW級	供用日	1	61,900	61,900			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					72,840			
単価					72,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ボーリングマシン運転		単位	日	数量	1	単価	102,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	84	147	12,348			
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 kW級	供用日	1.45	61,900	89,755			
諸雑費 (まるめ)		式	1		97			
計					102,200			
単価					102,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t					1		13,190
運転手（特殊）		人	0.16	23,205		3,712		
軽油		L	18	147		2,646		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830		6,830		
諸雑費（まるめ）		式	1			2		
計						13,190		
単価						13,190	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
軽油		L	78	147	11,466			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	10,900	13,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					48,410			
単価					48,410	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m ³	無					1		86,270
運転手（特殊）		人	1	23,205	23,205			
軽油		L	66	147	9,702			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	1.03	51,800	53,354			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						86,270		
単価						86,270	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 11
歩掛使用年月	2023. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m ³	数量	10	単価	479.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	26,880	1,344		
	普通作業員		人	0.13	20,160	2,620		
	諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		832		
	計					4,796		
	単価					479.6	円/m ³	