

令和5年9月22日（令和5年9月26日）

由良川並松地区下流部堤防整備工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	由良川並松地区下流部堤防整備工事
工事地名	京都府綾部市並松町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 7月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3521030001	1 4) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	305日間 自 令和 5年10月 1日 (当初) 至 令和 6年 7月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	福知山市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	由良川本川	2 2) 処 分 費 等	1,140,050
		2 3) 公 告 日	令和 5年 7月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	由良川並松地区下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		162,507,507					
河川土工		式	1		6,514,658					
掘削工		式	1		332,600					
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	310.9	155,450					単-1号
掘削	土砂 片切掘削	m3	150	1,181	177,150					単-2号
盛土工		式	1		6,136,771					
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	70	5,965	417,550					単-3号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	490	749.1	367,059					単-4号
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	1,740	399.3	694,782					単-5号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,380	1,731	4,119,780					単-6号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,400	224	537,600					単-7号
法面整形工		式	1		45,287					

設計内訳書

工事名	由良川並松地区下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	110	411.7	45,287			単-8号	
法覆護岸工		式	1		127,841,110				
作業土工		式	1		151,969				
床掘り	土砂	m3	120	227.5	27,300			単-9号	
埋戻し	土砂	m3	1	1,840	1,840			単-10号	
埋戻し	土砂	m3	30	2,800	84,000			単-11号	
基面整正		m2	86	451.5	38,829			単-12号	
コンクリートブロック工(緑化ブロック積)		式	1		15,376,006				
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 18cm	m	156	5,465	852,540			単-13号	
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	8	67,710	541,680			単-14号	
緑化ブロック積 (アンカー式)	勾配1:0.5 角石タイプ 900型(W2000×H250×B350))	m2	604	22,160	13,384,640			単-15号	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	10	44,070	440,700			単-16号	

設計内訳書

工事名	由良川並松地区下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材(全面設置)	t=10mm	m2	190	823.4	156,446					単-17号
石積(張)工		式	1		71,537,795					
自然石固着金網張(陸上部)	W2000×L2000 350型 勾配1:2.0	m2	94	22,940	2,156,360					単-18号
自然石固着金網張(水中部)	W2000×L2000 350型 勾配1:2.0	m2	725	29,180	21,155,500					単-19号
自然石固着金網張(陸上部)	W2000×L2000 階段2.0 型 勾配1:2.0	m2	52	75,740	3,938,480					単-20号
自然石固着金網張(水中部)	W2000×L2000 階段2.0 型 勾配1:2.0	m2	117	85,520	10,005,840					単-21号
裏込材・捨石	割栗石 φ150~200mm	m3	3,750	8,307	31,151,250					単-22号
吸出し防止材(全面設置) (陸上部)	t=10mm	m2	150	993.9	149,085					単-23号
吸出し防止材(点在設置) (水中部)	t=10mm	m2	840	1,040	873,600					単-24号
法面整形(陸上部)	裏込材・捨石部 割栗石 (φ150~200mm)	m2	150	1,921	288,150					単-25号
法面整形(水中部)	裏込材・捨石部 割栗石 (φ150~200mm)	m2	840	2,060	1,730,400					単-26号
間詰	法面部 クラッシャーラン C-30	m3	10	8,913	89,130					単-27号

設計内訳書

工事名	由良川並松地区下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
高水敷保護工		式	1		40,775,340					
自然石連結空張	W2000×L2000 180型 平石タイプ	m2	520	71,430	37,143,600					単-28号
間詰	平面部 クラッシュラン C-30	m3	20	8,913	178,260					単-29号
巻止め	B300×H700 24-12-25(20)(高炉)	m	159	21,720	3,453,480					単-30号
根固め工		式	1		10,053,120					
間詰工		式	1		10,053,120					
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	袋	432	19,130	8,264,160					単-31号
袋詰玉石	4t用(長期性能型) 購入材	袋	48	37,270	1,788,960					単-32号
河川管理施設工		式	1		1,107,965					
場所打階段工		式	1		1,107,965					
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 5 2cm 高さ 30cm	m	9	8,731	78,579					単-33号
コンクリート(間知)ブロック積	練積 控え35cm	m2	20	26,390	527,800					単-34号

設計内訳書

工事名	由良川並松地区下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	9	7,614	68,526					単-35号
現場打天端コンクリート	T700×B950×H500 18-8-40(高炉)	m3	4	56,290	225,160					単-36号
場所打階段	18-8-40(高炉) W=1500 勾配1:2.0	箇所	1	207,900	207,900					単-37号
付帯道路工		式	1		1,200,361					
排水工		式	1		1,200,361					
ヒューム管	外圧管1種φ600 360° 巻き固定基礎 18-8-40 (高炉)	m	8	77,630	621,040					単-38号
吐口	18-8-40(高炉)	箇所	1	512,100	512,100					単-39号
差し筋	SD345 D13 L=500	本	12	87.65	1,051					単-40号
差し筋	SD345 D13 L=400	本	8	70.12	560					単-41号
逆流抑制蓋	フラップゲートφ600(鋼製) 流用品	個	1	65,610	65,610					単-42号
構造物撤去工		式	1		5,735,853					
防護柵撤去工		式	1		277,733					

設計内訳書

工事名	由良川並松地区下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	ガードレール(Gr-C-2B)	m	143	1,533	219,219					単-43号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	転落防止柵(3段ヒール型 コンクリート建込式 H=1100)	m	63	928.8	58,514					単-44号
作業土工		式	1		414,750					
床掘り	土砂	m3	100	227.5	22,750					単-45号
埋戻し	土砂	m3	210	1,840	386,400					単-46号
埋戻し	土砂	m3	2	2,800	5,600					単-47号
構造物取壊し工		式	1		2,544,586					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	322	7,853	2,528,666					単-48号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	15,920	15,920					単-49号
排水構造物撤去工		式	1		53,640					
逆流抑制蓋撤去	フラップゲートφ600(鋼製) 再利用撤去	個	1	53,640	53,640					単-50号
かご撤去工		式	1		283,712					

設計内訳書

工事名	由良川並松地区下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
ふとんかご撤去	スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	104	2,728	283,712					単-51号
運搬処理工		式	1		2,161,432					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	322	3,160	1,017,520					単-52号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	3,862	3,862					単-53号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	322	3,525	1,135,050					単-54号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	5,000	5,000					単-55号
仮設工		式	1		10,054,440					
汚濁防止工		式	1		4,056,840					
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	177	22,920	4,056,840					単-56号
交通管理工		式	1		5,997,600					
交通誘導警備員		人日	476	12,600	5,997,600					単-57号
直接工事費		式	1		162,507,507					

設計内訳書

工事名	由良川並松地区下流部堤防整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		13,609,000					
共通仮設費		式	1		2,250,000					
準備費		式	1		814,000					
表面はぎ土運搬		m3	440	1,850	814,000					単-58号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,436,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		11,359,000					
純工事費		式	1		176,116,507					
現場管理費		式	1		40,612,000					
工事原価		式	1		216,728,507					
一般管理費等		式	1		33,501,493					
工事価格		式	1		250,230,000					
消費税相当額		式	1		25,023,000					

設計内訳書

工事名	由良川並松地区下流部堤防整備工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
	(当初)								
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		275,253,000				

内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	摘要
							金額増減	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	310.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	310.9	310.9		
計						310.9		
単価						310.9	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m3	1	1,181	1,181		
計						1,181		
単価						1,181	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価
							5,965
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,965	5,965	
計						5,965	
単価						5,965	円/m3

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価
							749.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	749.1	749.1	
計						749.1	
単価						749.1	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	399.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 有り		m3	1	399.3	399.3		
計							399.3		
単価							399.3	円/m3	

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,731
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下		m3	1	1,731	1,731		
計							1,731		
単価							1,731	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	224	224		
計						224		
単価						224	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	411.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	411.7	411.7		
計						411.7		
単価						411.7	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	227.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3	1	227.5	227.5		
	計					227.5		
	単価					227.5	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,840	1,840		
	計					1,840		
	単価					1,840	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,800	2,800		
計						2,800		
単価						2,800	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	451.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	451.5	451.5		
計						451.5		
単価						451.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 18 c m	単位	m	数量	10	単価	5,465
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.79	34,340	27,128.6			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3.3	8,247	27,215.1			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.08	3,708	296.64			
計					54,640.34			
単価					5,465		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	67,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	67,710	67,710			
計					67,710			
単価					67,710	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	緑化ブロック積 (アンカー式)	勾配1:0.5 角石タイプ 900型(W2000×H250×B350))	単位	m2	数量	10	単価	22,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
緑化ブロック据付工(アンカー式)	多段積 勾配1:0.5 角石タイプ 900型	個	17.9	985	17,631.5			
アンカー取付工	アンカー(L900×φ6) ストップパネル(□200×6)	セット	17.9	124.1	2,221.39			
緑化ブロック(アンカー式)	角石タイプ 900型(W2000×H250×B350)	個	17.9	8,200	146,780			
裏込材(割栗石)	緑化ブロック(アンカー式)多段積(1:0.5)	m3	8.07	5,790	46,725.3			
吸出し防止材(全面)設置		m2	10	823.4	8,234			
計					221,592.19			
単価					22,160	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	10	単価	44,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	10	35,140	351,400			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	10.36	8,247	85,438.92			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1.04	3,708	3,856.32			
計					440,695.24			
単価					44,070	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	吸出し防止材(全面設置)	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	823.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材(全面)設置		m2	1	823.4	823.4			
計					823.4			
単価					823.4		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	自然石固着金網張(陸上部)	W2000×L2000 350型 勾配1:2.0	単位	m2	数量	100	単価	22,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自然石固着金網張	W2000×L2000 350型 据付 陸上部	枚	25	2,795	69,875		
	自然石固着金網張	W2000×L2000 350型 連結 陸上部	箇所	125	585.7	73,212.5		
	自然石固着金網	W2000×L2000 350型 標準タイプ	枚	25	86,000	2,150,000		
	計					2,293,087.5		
	単価					22,940	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	自然石固着金網張(水中部)	W2000×L2000 350型 勾配1:2.0	単位	m2	数量	100	単価	29,180
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	自然石固着金網張	W2000×L2000 350型 組立 陸上部	枚	33.33	2,795		93,157.35	
	自然石固着金網張	W2000×L2000 350型 据付 水中部	枚	33.33	3,633		121,087.89	
	自然石固着金網張	W2000×L2000 350型 連結 水中部	箇所	100	3,437		343,700	
	自然石固着金網	W2000×L2000 350型 水中タイ	枚	33.33	70,800		2,359,764	
	計						2,917,709.24	
	単価						29,180	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	自然石固着金網張(陸上部)	W2000×L2000 階段2.0型 勾配1:2.0	単位	m2	数量	100	単価	75,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自然石固着金網張	W2000×L2000 階段2.0型 据付 陸上部	枚	25	2,795	69,875		
	自然石固着金網張	W2000×L2000 階段2.0型 連結 陸上部	箇所	125	585.7	73,212.5		
	自然石固着金網	W2000×L2000 階段2.0型 標準7/7'	枚	25	297,200	7,430,000		
	計					7,573,087.5		
	単価					75,740	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	自然石固着金網張(水中部)	W2000×L2000 階段2.0型 勾配1:2.0	単位	m2	数量	100	単価	85,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自然石固着金網張	W2000×L2000 階段2.0型 組立 陸上部	枚	33.33	2,831	94,357.23		
	自然石固着金網張	W2000×L2000 階段2.0型 据付 水中部	枚	33.33	2,831	94,357.23		
	自然石固着金網張	W2000×L2000 階段2.0型 連結 水中部	箇所	100	3,437	343,700		
	自然石固着金網	W2000×L2000 階段2.0型 水中タイ	枚	33.33	240,600	8,019,198		
	計					8,551,612.46		
	単価					85,520	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	裏込材・捨石	割栗石 φ150~200mm	単位	m3	数量	10	単価	8,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込材・捨石		割栗石 φ150~200mm 作業半径30m以下	m3	10	2,716	27,160		
割栗石		150-200mm	m3	12.1	4,620	55,902		
計						83,062		
単価						8,307	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	吸出し防止材(全面設置) (陸上部)	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	993.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材(全面)設置			m2	1	993.9	993.9		
計						993.9		
単価						993.9	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	吸出し防止材(点在設置) (水中部)	t=10mm	単位	m2	数量		1	単価	1,040
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		t=10mm 点在		m2	1	1,040	1,040		
計							1,040		
単価							1,040	円/m2	

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	法面整形(陸上部)	裏込材・捨石部 割栗石(φ150~200mm)	単位	m2	数量		1	単価	1,921
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(陸上部)		裏込材・捨石部 割栗石(φ150~200mm)		m2	1	1,921	1,921		
計							1,921		
単価							1,921	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	法面整形(水中部)	裏込材・捨石部 割栗石(φ150~200mm)	単位	m2	数量	1	単価	2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形(水中部)		裏込材・捨石部 割栗石(φ150~200mm)	m2	1	2,060	2,060		
計						2,060		
単価						2,060	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	間詰	法面部 クラッシャーラン C-30	単位	m3	数量	10	単価	8,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰		土系材料 法面部	m3	10	5,193	51,930		
クラッシャーラン		C-30	m3	12	3,100	37,200		
計						89,130		
単価						8,913	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	自然石連結空張	W2000×L2000 180型 平石タイプ	単位	m2	数量	100	単価	71,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自然石連結空張	W2000×L2000 180型 平石タイプ 据付	枚	25	2,795	69,875		
	自然石連結空張	W2000×L2000 180型 平石タイプ 連結	箇所	125	585.7	73,212.5		
	吸出し防止材（全面）設置		m ²	100	993.9	99,390		
	自然石連結空張	W2000×L2000 180型 平石タイプ	枚	25	276,000	6,900,000		
	計					7,142,477.5		
	単価					71,430	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	間詰	平面部 クラッシャーラン C-30	単位	m3	数量	10	単価	8,913
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間詰		土系材料 平面部	m3	10	5,193	51,930		
クラッシャーラン		C-30	m3	12	3,100	37,200		
計						89,130		
単価						8,913	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	巻止め	B300×H700 24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	10	単価	21,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	2.1	34,820	73,122			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	14	8,247	115,458			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.21	3,708	778.68			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.12	178,600	21,432			
取付クランプ設置	あと施工アンカーφ6mm L=55mm	箇所	6.67	948.7	6,327.82			
計					217,118.5			
単価					21,720	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石	2t用(長期性能型) 据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下 購入材 標準 全ての費用	袋	1	19,130	19,130		
	計					19,130		
	単価					19,130	円/袋	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	袋詰玉石	4t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	袋詰玉石(4t用 長期性能型)	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下	袋	1	37,270	37,270		
	計					37,270		
	単価					37,270	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量	10	単価	8,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.14	76,580	87,301.2		
計						87,301.2		
単価						8,731	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	コンクリート(間知)ブロック積	練積 控え35cm	単位	m ²	数量	1	単価	26,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m ³ /m ² 18-8-40(高炉)	m ²	1	26,390	26,390		
計						26,390		
単価						26,390	円/m ²	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	1			7,614	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,614	7,614		
	計					7,614		
	単価					7,614	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	現場打天端コンクリート	T700×B950×H500 18-8-40(高炉)	m3	10			56,290	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	10	35,140	351,400		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m2	25.64	8,247	211,453.08		
	計					562,853.08		
	単価					56,290	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	場所打階段	18-8-40(高炉) W=1500 勾配1:2.0	単位	箇所	数量	1	単価	207,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	13	1,373	17,849		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	4	35,140	140,560		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	6	8,247	49,482		
計						207,891		
単価						207,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	ヒューム管	外圧管1種 φ600 360° 巻き固定基礎 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	77,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	10	72,580	725,800		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッキン(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.2	34,330	41,196		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	4,641	9,282		
計						776,278		
単価						77,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	吐口	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パツホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5	34,330	171,650		512,100
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	19	9,131	173,489		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 パツホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	34,330	102,990		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	7	9,131	63,917		
	計					512,046		
	単価					512,100	円/箇所	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一40号	差し筋	SD345 D13 L=500	単位	本	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.05	175,300	8,765	
	計					8,765	
	単価					87.65	円/本

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一41号	差し筋	SD345 D13 L=400	単位	本	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.04	175,300	7,012	
	計					7,012	
	単価					70.12	円/本

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	逆流抑制蓋	フラップゲートφ600(鋼製)流用品	単位	個	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	逆流抑制蓋設置(材料費を除く手間のみ)	フラップゲートφ600(鋼製)		個	1	65,610	65,610	
	計						65,610	
	単価						65,610	円/個

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	防護柵撤去(ガードレール)	ガードレール(Gr-C-2B)	単位	m	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無		m	1	1,533	1,533	
	計						1,533	
	単価						1,533	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	転落防止柵(3段ヒール型 コンクリート建込式 H=1100)	単位	m	数量	1	単価	928.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 2m 無 無	m	1	928.8	928.8		
計						928.8		
単価						928.8	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	227.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	227.5	227.5		
計						227.5		
単価						227.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,840	1,840		
計						1,840		
単価						1,840	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	2,800	2,800		
計						2,800		
単価						2,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,853
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	7,853	7,853		
	計					7,853		
	単価					7,853	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	15,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	15,920	15,920		
	計					15,920		
	単価					15,920	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	逆流抑制蓋撤去	フラップゲートφ600(鋼製) 再利用撤去	単位	個	数量	1	単価	53,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	逆流抑制蓋再利用撤去	フラップゲートφ600(鋼製)	個	1	53,640	53,640		
	計					53,640		
	単価					53,640	円/個	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ふとんかご撤去	スロープ式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	2,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	撤去 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	2,728	2,728		
	計					2,728		
	単価					2,728	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,160	3,160		
計						3,160		
単価						3,160	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	3,862	3,862		
計						3,862		
単価						3,862	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	処処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	22,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	22,920	22,920		
	(賃料日数：141日)							
	計					22,920		
	単価					22,920	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	12,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	12,600	12,600		
	計					12,600		
	単価					12,600	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	表面はぎ土運搬		単位	m3	数量		1	単価	1,850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 11.0km以下	m3	1	1,731		1,731		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	118.9		118.9		
計							1,849.9		
単価							1,850	円/m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	緑化ブロック据付工(アンカー式)	多段積 勾配1:0.5 角石タイプ 900型	単位	個	数量	20	単価	985
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14	26,775	3,748			
特殊作業員		人	0.14	24,045	3,366			
普通作業員		人	0.28	22,575	6,321			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊	日	0.16	39,100	6,256			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					19,700			
単価					985	円/個		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	セット	数量	単価	金額	単価	摘要
アンカー取付工	アンカー(L900×φ6) ストップ・ハネル(□200×6)					20		124.1
普通作業員		人		0.11	22,575	2,483		
諸雑費（まるめ）		式		1		0		
計						2,483		
単価						124.1	円/セット	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	裏込材(割栗石)	緑化ブロック(アンカー式)多段積(1:0.5)	単位	m3	数量	10	単価	5,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.4	22,575	9,030			
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	時間	0.6	8,267	4,960			
割栗石	50-150mm	m3	11.2	3,920	43,904			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					57,900			
単価					5,790	円/m3		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
自然石固着金網張	W2000×L2000 350型 据付 陸上部						10	2,795
土木一般世話役		人	0.2	26,775		5,355		
特殊作業員		人	0.2	24,045		4,809		
普通作業員		人	0.4	22,575		9,030		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	43,700		8,740		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1			16		
計						27,950		
単価						2,795	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
自然石固着金網張	W2000×L2000 350型 連結 陸上部					10	585.7	
普通作業員		人		0.1	22,575	2,257		
連結金具	φ8mm	本		10	360	3,600		
諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
計						5,857		
単価						585.7	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自然石固着金網張	W2000×L2000 350型 組立 陸上部	単位	枚	数量	10	単価	2,795
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355			
特殊作業員		人	0.2	24,045	4,809			
普通作業員		人	0.4	22,575	9,030			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	43,700	8,740			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		16			
計					27,950			
単価					2,795	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自然石固着金網張	W2000×L2000 350型 据付 水中部	単位	枚	数量	10	単価	3,633
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.26	26,775	6,961			
特殊作業員		人	0.26	24,045	6,251			
普通作業員		人	0.52	22,575	11,739			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.26	43,700	11,362			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		17			
計					36,330			
単価					3,633	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自然石固着金網張	W2000×L2000 350型 連結 水中部	単位	箇所	数量	10	単価	3,437
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士		人	0.33	37,170	12,266			
潜水送気員		人	0.33	27,825	9,182			
潜水連絡員		人	0.33	28,245	9,320			
連結金具	φ 8mm	本	10	360	3,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					34,370			
単価					3,437	円／箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自然石固着金網張	W2000×L2000 階段2.0型 据付 陸上部	単位	枚	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355		
特殊作業員		人	0.2	24,045	4,809		
普通作業員		人	0.4	22,575	9,030		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	43,700	8,740		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		16		
計					27,950		
単価					2,795	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自然石固着金網張	W2000×L2000 階段2.0型 連結 陸上部	単位	箇所	数量	10	単価	585.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.1	22,575	2,257			
連結金具	φ8mm	本	10	360	3,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					5,857			
単価					585.7		円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自然石固着金網張	W2000×L2000 階段2.0型 組立 陸上部	単位	枚	数量	10	単価	2,831
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355			
特殊作業員		人	0.2	24,045	4,809			
普通作業員		人	0.4	22,575	9,030			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	43,700	8,740			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		376			
計					28,310			
単価					2,831		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	2,831
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355			
特殊作業員		人	0.2	24,045	4,809			
普通作業員		人	0.4	22,575	9,030			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	43,700	8,740			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		376			
計					28,310			
単価					2,831	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自然石固着金網張	W2000×L2000 階段2.0型 連結 水中部	単位	箇所	数量	10	単価	3,437
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士		人	0.33	37,170	12,266			
潜水送気員		人	0.33	27,825	9,182			
潜水連絡員		人	0.33	28,245	9,320			
連結金具	φ 8mm	本	10	360	3,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					34,370			
単価					3,437	円／箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	裏込材・捨石	割栗石 φ150～200mm 作業半径30m以下	単位	m3	数量	100	単価	2,716
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775			
特殊作業員		人	1	24,045	24,045			
普通作業員		人	3	22,575	67,725			
バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間	7	13,930	97,510			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1	43,700	43,700			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		11,845			
計					271,600			
単価					2,716	円/m3		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	t=10mm 点在	単位	m2	数量	100	単価 1,040
土木一般世話役		人	0.2	26,775	5,355	
普通作業員		人	1.2	22,575	27,090	
吸出し防止シート	(イ)	m ²	100	715	71,500	
諸雑費 (まるめ)		式	1		55	
計					104,000	
単価					1,040	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面整形(陸上部)	裏込材・捨石部 割栗石(φ150~200mm)	単位	m2	数量	100	単価	1,921
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775			
普通作業員		人	3	22,575	67,725			
バックホ(クロー) [標準] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間	7	13,930	97,510			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					192,100			
単価					1,921	円/m2		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面整形(水中部)	裏込材・捨石部 割栗石(φ150~200mm)	単位	m2	数量	100	単価	2,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775			
普通作業員		人	3	22,575	67,725			
バックホ(クロー) [標準] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間	8	13,930	111,440			
諸雑費(まるめ)		式	1		60			
計					206,000			
単価					2,060	円/m2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

間詰	土系材料 法面部	単位	m3	数量	10	単価	5,193
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2.3	22,575	51,922		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					51,930		
単価					5,193	円/m3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
自然石連結空張	W2000×L2000 180型 平石タイプ 据付					10		2,795
土木一般世話役		人	0.2	26,775		5,355		
特殊作業員		人	0.2	24,045		4,809		
普通作業員		人	0.4	22,575		9,030		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.2	43,700		8,740		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1			16		
計						27,950		
単価						2,795	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
自然石連結空張	W2000×L2000 180型 平石タイプ 連結					10	585.7
普通作業員		人		0.1	22,575	2,257	
連結金具	φ8mm	本		10	360	3,600	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						5,857	
単価						585.7	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

間詰	土系材料 平面部	単位	m3	数量	10	単価	5,193
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2.3	22,575	51,922		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					51,930		
単価					5,193	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	178,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	110,000	113,300			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205			
諸雑費(まるめ)		式	1		95			
計						178,600		
単価						178,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
取付クランプ設置	あと施工アンカーφ6mm L=55mm	人		0.04	26,775	1,071	
土木一般世話役		人		0.04	26,775	1,071	
普通作業員		人		1.3	22,575	29,347	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 10kVA 1.2日 10L/日	日		0.12	2,586	310	
取付クランプ	あと施工アンカーφ6mm L=55mm	組		100	580	58,000	
諸雑費（率+まるめ） 20%		式		1		6,142	
計						94,870	
単価						948.7	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石(4t用 長期性能型)	据付深さ4mを超え9m以下又作業半径5mを超え18m以下	単位	袋	数量	10	単価 37,270
土木一般世話役		人	0.5	26,775	13,387	
特殊作業員		人	0.5	24,045	12,022	
普通作業員		人	1	22,575	22,575	
袋詰玉石用袋材	4 t 用 (長期性能型)	袋	10	14,400	144,000	
中詰材	割栗石 150~200mm	m ³	25	4,620	115,500	
バックホ(クロー) [標準・クレーン機能付] 運転	標準 排ガス(2次) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	0.5	66,710	33,355	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.62	43,700	27,094	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,767	
計					372,700	
単価					37,270	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	100	13,800	1,380,000	26,390
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,800	1,380,000	
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	5,450	545,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	19,900	713,216	
諸雑費 (まるめ)		式	1		784	
計					2,639,000	
単価					26,390	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	175,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	110,000	113,300			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61,973.1	61,973			
諸雑費(まるめ)		式	1		27			
計					175,300			
単価					175,300	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	65,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,775	13,387			
特殊作業員		人	1	24,045	24,045			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊	日	0.5	32,400	16,200			
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		11,978			
計						65,610		
単価						65,610	円/個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	単位	m	数量	1	単価 1,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 コンクリート建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,533	1,533	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,533	
単価						1,533	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価 928.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		ビーム式・パネル式	m	100	928.72	92,872	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						92,880	
単価						928.8	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	7,853
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,853	7,853		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,853		
単価						7,853	円/m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価	15,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,920	15,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,920		
単価						15,920	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
逆流抑制蓋再利用撤去	フラップゲートφ600（鋼製）					1		53,640
土木一般世話役		人	0.5	26,775		13,387		
特殊作業員		人	1	24,045		24,045		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.5	32,400		16,200		
諸雑費（まるめ）		式	1			8		
計						53,640		
単価						53,640	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m ³		

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	5,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	100	5,000	500,000			
計					500,000			
単価					5,000	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	22,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,896	289,600			
汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 丈長3.0m×長さ20.0m	m	100	18,196	1,819,600			
アンカー工 10%		式	1		181,960			
諸雑費（まるめ）		式	1		840			
計					2,292,000			
単価					22,920	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,600	12,600		12,600
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					12,600		
単価					12,600	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	人	0.16	23,415		3,746	8,267
軽油		L	11	141		1,551	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,970		2,970	
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						8,267	
単価						8,267	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	13,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.3	23,415	7,024			
軽油		L	16	141	2,256			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間	1	4,650	4,650			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					13,930			
単価					13,930	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準] 運転	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	13,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.3	23,415	7,024			
軽油		L	16	141	2,256			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	時間	1	4,650	4,650			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					13,930			
単価					13,930	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 10kVA 1.2日 10L/日	単位	日	数量	1	単価	2,586
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	10kVA	日	1.2	980	1,176		
	軽油		L	10	141	1,410		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,586		
	単価					2,586	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付] 運転	標準 排ガス(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量		1		66,710
運転手 (特殊)		人	1	23,415		23,415		
軽油		L	117	141		16,497		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	1.41	19,000		26,790		
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計						66,710		
単価						66,710	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,896
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	26,775	58,905			
普通作業員		人	5.4	22,575	121,905			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	45,640	100,408			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,382			
計					289,600			
単価					2,896	円/m		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	45,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415		
軽油		L	78	141	10,998		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	10,900	11,227		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					45,640		
単価					45,640	円/日	