

令和5年5月29日（令和5年6月12日）

国道9号管内橋梁補修工事

【工事設計書（公表資料）】

福知山河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	国道9号管内橋梁補修工事
工事地名	自) 京都府福知山市牧地先 至) 京都府福知山市梅谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 4月	12) 設計年月	令和 5年 2月
2) 事務所名	福知山河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3560010001	14) 単価適用年月	2023年 4月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年 4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	275日間 自 令和 5年 5月30日 (当初) 至 令和 6年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	京都府	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	福知山市 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道9号	22) 処分費等	127,252
		23) 公告日	令和 5年 2月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 牧川橋		式	1		58,632,965				
舗装工		式	1		4,489,481				
路面切削工		式	1		367,275				
路面切削	全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 段差すりつけ撤去作業無	m ²	471	520.4	245,108			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m ³	24	390.3	9,367			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m ³	24	4,700	112,800			単-3号	
橋面防水工		式	1		3,122,273				
橋面防水	デックコート複合防水工法	m ²	473	6,601	3,122,273			単-4号	
アスファルト舗装工		式	1		999,933				
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質II型(20) 目標DS≧3000 舗装厚50	m ²	471	2,123	999,933			単-5号	
区画線工		式	1		162,082				

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		162,082				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	100	328	32,800			単-6号	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	25	349.7	8,742			単-7号	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 黄	m	45	737.4	33,183			単-8号	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	36	826.3	29,746			単-9号	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白	m	77	748.2	57,611			単-10号	
橋梁付属物工		式	1		4,326,688				
伸縮継手工		式	1		3,279,790				
鋼・コム製伸縮装置補修	車道用 伸縮量40mm	m	12.1	270,100	3,268,210			単-11号	
地覆部止水処理材	シリコン系 100mm×20mm	m	1	11,580	11,580			単-12号	
落橋防止装置工		式	1		139,020				
保護キャップ	ポリエチレン	個	3	46,340	139,020			単-13号	

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水施設工			式	1		668,044			
水抜きパイプ	床版厚 180~225用		箇所	6	64,790	388,740			単-14号
人力積込	コンクリート塊		m3	0.004	4,515	18			単-15号
既設柵孔明	φ30		箇所	5	3,280	16,400			単-16号
排水管取替え	VP200A		m	0.9	25,740	23,166			単-17号
伸縮装置排水管改造	VP50A		箇所	2	78,420	156,840			単-18号
排水柵蓋取替え	SS400 178×148×19 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)		枚	8	10,360	82,880			単-19号
高欄部分取替え工			式	1		119,100			
製作加工	各種		t	0.008	1,825,000	14,600			単-20号
高欄部分取替え			箇所	1	104,500	104,500			単-21号
添架物補修工			式	1		120,734			
製作加工	各種		t	0.018	1,843,000	33,174			単-22号

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
添架物補修	SGP65A	箇所	2	43,780	87,560			単-23号	
橋梁補修工		式	1		33,372,231				
あて板補修工		式	1		23,705,115				
製作加工	各種	t	4.4	1,427,000	6,278,800			単-24号	
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	m2	42	38,740	1,627,080			単-25号	
芯出し素地調整		m2	42	32,550	1,367,100			単-26号	
リベット撤去	φ24.5拡孔	本	336	4,460	1,498,560			単-27号	
現場孔明	φ24.5	孔	2,187	1,256	2,746,872			単-28号	
あて板取付(亀裂部)		箇所	56	78,860	4,416,160			単-29号	
あて板取付(腐食部)		箇所	23	65,300	1,501,900			単-30号	
ボルト締	S10T M22	本	180	2,094	376,920			単-31号	
ボルト締	F10T M20	本	2,343	1,661	3,891,723			単-32号	

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支承防錆工		式	1		2,747,600				
支承防錆	金属溶射 支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	基	8	134,700	1,077,600			単-33号	
支承防錆	金属溶射 コム支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	基	10	167,000	1,670,000			単-34号	
ひび割れ補修工		式	1		316,520				
充てん工法	20m未満(0.4m) 可とう性エポキシ樹脂	構造物	1	93,230	93,230			単-35号	
低圧注入工法	25m未満(2.7m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	構造物	1	151,800	151,800			単-36号	
注入工法(遊離石灰部)	25m未満(1.2m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)+無収縮モルタル	構造物	1	71,490	71,490			単-37号	
断面修復工		式	1		1,149,806				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.42m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,148,000	1,148,000			単-38号	
人力積込	コンクリート塊	m ³	0.4	4,515	1,806			単-39号	
表面含浸工		式	1		314,496				

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表面含浸	けい酸塩系含浸材	m2	126	2,496	314,496			単-40号	
型枠撤去工		式	1		623,200				
型枠撤去		m2	41	15,200	623,200			単-41号	
劣化コンクリート補修工		式	1		4,515,494				
カッター	厚40mm	m	197	6,917	1,362,649			単-42号	
コンクリートはつり	厚40mm	m2	64	36,250	2,320,000			単-43号	
人力積込	コンクリート塊	m3	3	4,515	13,545			単-44号	
コンクリート	超速硬コンクリート	m3	3	273,100	819,300			単-45号	
現場塗装工		式	1		1,538,375				
現場塗装工(F-11)		式	1		812,198				
素地調整	動力工具処理 ISO St 3	m2	64	4,301	275,264			単-46号	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	m2	64	970.6	62,118			単-47号	

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	64	4,554	291,456			単-48号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	64	1,137	72,768			単-49号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	64	1,728	110,592			単-50号	
現場塗装工(F-13)		式	1		19,597				
素地調整	プラスト処理ISO Sa2 1/2	m2	1	11,280	11,280			単-51号	
下塗	有機ゾンクリッチェント(2回塗り/層)	m2	1	3,029	3,029			単-52号	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層)	m2	1	2,423	2,423			単-53号	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	1	1,137	1,137			単-54号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	1	1,728	1,728			単-55号	
塗替塗装工(Rc- I)		式	1		706,580				
塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	m2	7	38,740	271,180			単-56号	
素地調整	1種ケレン(プラスト処理) 有害物除去後	m2	7	25,500	178,500			単-57号	

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下塗	有機シンクリッチェイント(1層)スプレー	m2	7	10,900	76,300			単-58号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m2	7	10,700	74,900			単-59号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩	m2	7	5,800	40,600			単-60号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料スプレー 淡彩	m2	7	9,300	65,100			単-61号	
構造物撤去工		式	1		69,258				
運搬処理工		式	1		69,258				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	11,720	46,880			単-62号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	4	3,525	14,100			単-63号	
現場発生品運搬	伸縮装置、排水施設、高欄、添架物	t	0.71	11,660	8,278			単-64号	
仮設工		式	1		14,674,850				
橋梁足場工		式	1		9,174,880				
足場	吊足場	m2	1,040	8,822	9,174,880			単-65号	

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設備工		式	1		1,094,660				
安全対策	塗膜除去用(3回施工)	m2	49	22,340	1,094,660			単-66号	
交通管理工		式	1		4,405,310				
交通誘導警備員	昼間勤務	人日	329	13,390	4,405,310			単-67号	
直接工事費		式	1		58,632,965				
共通仮設費		式	1		10,719,270				
共通仮設費		式	1		1,085,270				
運搬費		式	1		182,900				
建設機械運搬費		台	2	91,450	182,900			単-68号	
技術管理費		式	1		318,370				
道路施設基本データ作成費		式	1		55,300			内-1号	
鉄筋探査		m2	3	87,690	263,070			単-69号	

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		584,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,634,000				
純工事費		式	1		69,352,235				
現場管理費		式	1		33,258,000				
工事原価		式	1		103,425,505				
一般管理費等		式	1		17,614,495				
業務委託料		式	1		50,000				
工事価格		式	1		121,090,000				
消費税相当額		式	1		12,109,000				
工事費計		式	1		133,199,000				

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 梅谷9705歩道橋上		式	1		368,270				
橋梁補修工		式	1		328,751				
断面修復工		式	1		328,751				
左官工法	1構造物当り修復延べ 体積 0.12m3 ポリマーセメン トモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理有	構造物	1	328,300	328,300			単-1号	
人力積込	コンクリート塊	m3	0.1	4,515	451			単-2号	
構造物撤去工		式	1		1,719				
運搬処理工		式	1		1,719				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	13,670	1,367			単-3号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	3,525	352			単-4号	
仮設工		式	1		37,800				
交通管理工		式	1		37,800				

設計内訳書

工事名	国道9号管内橋梁補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	昼間勤務	人日	3	12,600	37,800			単-5号	
直接工事費		式	1		368,270				
共通仮設費		式	1		115,000				
共通仮設費		式	1		11,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		11,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		104,000				
純工事費		式	1		483,270				
現場管理費		式	1		332,000				
工事原価		式	1		815,270				

一式当たり内訳書

道路施設基本アーク作成費

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本アーク作成費		工事	1	55,300	55,300			
合 計					55,300			

内訳書<データ無し>

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業 無	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用	m2	1	520.4	520.4	
	計					520.4	
	単価					520.4	円/m2

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬(路面切削)	無し 1.0km以下 全ての費用	m3	1	390.3	390.3	
	計					390.3	
	単価					390.3	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)		m 3	1	4,700	4,700			
計					4,700			
単価					4,700	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	橋面防水	テッキコート複合防水工法	単位	m2	数量	473	単価	6,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水		テッキコート複合防水工法	m 2	473	6,327	2,992,671		
床版排水材		φ18mm ステンレス製	m	86	1,228	105,608		
成形目地材		幅30mm×厚5mm	m	86	278	23,908		
計						3,122,187		
単価						6,601	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質II型(20) 目標DS≥3000 舗装厚 50	単位	m ²	数量	1	単価	2,123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 無し 全ての費用	m ²	1	2,123	2,123		
	計					2,123		
	単価					2,123	円/m ²	

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	328	328		
	計					328		
	単価					328	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m				1	349.7
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	349.7	349.7		
	計					349.7		
	単価					349.7	円/m	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m				1	737.4
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1	737.4	737.4		
	計					737.4		
	単価					737.4	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	826.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	826.3	826.3		
計						826.3		
単価						826.3	円/m	

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	単位	m	数量	1	単価	748.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	748.2	748.2		
計						748.2		
単価						748.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	鋼・コン製伸縮装置補修	車道用 伸縮量40mm	単位	m	数量	12.1	単価	270,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 無	m	12.3	133,700	1,644,510			
橋梁用伸縮装置	車道用 伸縮量40mm(NL-40FL)	m	12.1	80,300	971,630			
橋梁用伸縮装置	地覆用ジョイント 伸縮量40mm(NL-40FL用)	個	2	48,450	96,900			
誘導板	伸縮量40mm用 両側装着	m	12.1	10,500	127,050			
二次止水材(車道用 本体取付型) 伸縮量40mm用	蛇腹止水壁、締付バンド、SUSアイブ、繊維補強式コンホース等	m	12.3	34,760	427,548			
計					3,267,638			
単価					270,100	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	地覆部止水処理材	シリコン系 100mm×20mm	単位	m	数量		1	単価	11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	2	4,840	9,680			
バックアップ材		ウレタンフォーム	L	5	380	1,900			
計						11,580			
単価						11,580	円/m		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	保護キャップ	ポリエチレン	単位	個	数量		1	単価	46,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
保護キャップ設置			個	1	46,340	46,340			
計						46,340			
単価						46,340	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	水抜きパイプ	床版厚 180~225用	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	64,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	孔		6	5,723	34,338		
	コンクリート削孔 (さく岩機)	100mm以上200mm未満	孔		6	773.6	4,641.6		
	水抜きパイプ設置	外径60mm未満	箇所		6	19,730	118,380		
	床版排水管設置	外径40mm未満	m		11	5,779	63,569		
	水抜きパイプ	床版厚 180~225用	組		6	21,300	127,800		
	フレキシブルチューブ	SUS304 φ20 片ナット	m		11	3,020	33,220		
	支持金具	パイプ・パイプクリップ 同等品以上	組		6	1,130	6,780		
	計						388,728.6		
	単価						64,790	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量		1	単価	4,515
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊		m3	1	4,515	4,515		
計							4,515		
単価							4,515	円/m3	

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	既設樹孔明	φ30	単位	箇所	数量		1	単価	3,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
既設樹孔明工		φ30mm		箇所	1	3,280	3,280		
計							3,280		
単価							3,280	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-17号	排水管取替え	VP200A	単位	m	数量	0.9	単価	25,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管撤去		VP管 (200A)	m	0.7	19,830	13,881		
排水管設置		有り	m	0.9	4,603	4,142.7		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-200	m	0.9	3,420	3,078		
スリーブ加工費		φ200用	箇所	1	2,060	2,060		
計						23,161.7		
単価						25,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	伸縮装置排水管改造	VP50A	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	78,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
排水管撤去		VP管 (50A)	m	2	19,630	39,260			
排水管設置		VP管 (50A)	m	2	16,990	33,980			
全ネジホルト撤去・取付		M10	箇所	2	37,380	74,760			
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	1	386	386			
45° エルボ管		VP50A用	個	2	74	148			
全ネジホルト		M10×176 (SS400)	本	1	375	375			
全ネジホルト		M10×1008 (SS400)	本	1	860	860			
鋼管		10A×50 (SGP)	本	2	3,530	7,060			
計						156,829			
単価						78,420		円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	排水樹蓋取替え	SS400 178×148×19 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	単位	枚	数量	1	単価	10,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	225.7	225.7		
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	10,130	10,130		
計						10,355.7		
単価						10,360	円/枚	

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	製作加工	各種	単位	t	数量	0.008	単価	1,825,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄材料費【牧川橋】		SS400 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0.004	1,950,000	7,800		
高欄材料費【牧川橋】		STKR400 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0.004	1,700,000	6,800		
計						14,600		
単価						1,825,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	高欄部分取替え		単位	箇所	数量		単価	
						1		104,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補修工事カ ^ス 切断切削仕上げ工		m	2	12,680	25,360			
高欄部材撤去工		箇所	1	51,910	51,910			
現場溶接鋼桁補強		m	2	13,600	27,200			
計						104,470		
単価						104,500	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	製作加工	各種	単位	t	数量	0.018	単価	1,843,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	添架物製作材料費【牧川橋】	SGP 加工費 工場塗装(HDZ55) 運搬費含む	t	0.016	1,820,000	29,120		
	添架物製作材料費【牧川橋】	SM400A 加工費 工場塗装(HDZ55) 運搬費含む	t	0.002	2,020,000	4,040		
	計					33,160		
	単価					1,843,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	添架物補修	SGP65A	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	添架物撤去	鋼管 SGP40A	m	2	14,610	29,220		
	添架物設置	鋼管 SGP65A	m	2	20,170	40,340		
	コンクリートアンカーボルト設置	有り	本	14	1,285	17,990		
	計					87,550		
	単価					43,780	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	製作加工	各種	単位	t	数量	金額	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	あて板製作材料費【牧川橋】	SM490YA 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	1.29	1,280,000	1,651,200	
	あて板製作材料費【牧川橋】	SM400A 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	2.44	1,500,000	3,660,000	
	あて板製作材料費【牧川橋】	SS400 加工費 工場塗装(前処理) 運搬費含む	t	0.67	1,440,000	964,800	
	計					6,276,000	
	単価					1,427,000	円/t

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一25号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	単位	m2	数量	1	単価	38,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	鉄桁構造・箱桁構造 部分除去 4週8休以上	m 2	3	10,000	30,000		
	塗膜剥離剤	水性塗膜はく離剤	k g	1.605	2,200	3,531		
	廃材の回収・積込	部分除去 4週8休以上	m 2	1	5,200	5,200		
	計					38,731		
	単価					38,740	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	芯出し素地調整		単位	m2	数量		単価	32,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
芯出し素地調整			m2	1	32,550	32,550		
計						32,550		
単価						32,550	円/m2	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	リベット撤去	φ24.5拡孔	単位	本	数量		単価	4,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
リベット撤去工		拡孔含む	本	1	4,460	4,460		
計						4,460		
単価						4,460	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	現場孔明	φ 24. 5	単位	孔	数量	1	単価	1, 256
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場孔明 (鋼構造物)		10本以上/箇所 全ての費用		本	1	1, 256	1, 256	
計							1, 256	
単価							1, 256	円/孔

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	あて板取付(亀裂部)		単位	箇所	数量		単価	
					56			78,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
あて板取付(亀裂部)	D2箇所	箇所	56	69,960	3,917,760			
シール処理	△10×10 球形樹脂系	m	121	3,834	463,914			
シール材	エポキシ	k g	13	2,630	34,190			
計					4,415,864			
単価					78,860	円/箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	あて板取付(腐食部)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	65,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
あて板取付(腐食部)	M、P、U、W箇所	箇所	4	24,830	99,320			
あて板取付(腐食部)	B、D、E、J、N、O、S、T、V箇所	箇所	9	48,510	436,590			
あて板取付(腐食部)	C箇所	箇所	1	30,920	30,920			
あて板取付(腐食部)	A、G、H、I、L、Q、R箇所	箇所	7	48,510	339,570			
あて板取付(腐食部)	K箇所	箇所	1	121,800	121,800			
あて板取付(腐食部)	F箇所	箇所	1	61,630	61,630			
現場溶接工	すみ肉溶接6mm換算	m	23	10,230	235,290			
断面整形	t=1mm エポキシ樹脂系	m ²	1	10,710	10,710			
シール材充填	t=19mm エポキシ樹脂系	L	0.1	5,748	574.8			
シール処理	∠10×10 エポキシ樹脂系	m	39	3,834	149,526			
シール材	エポキシ	kg	6	2,630	15,780			

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	あて板取付(腐食部)		単位	箇所	数量		単価	
						23		65,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計					1,501,710.8			
単価					65,300	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ボルト締	S10T M22	単位	本	数量	180	単価	2,094
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締工		本	180	1,429	257,220			
ビソテール仕上げ工		本	180	462.4	83,232			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	6	242	1,452			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	31	212.2	6,578.2			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	42	206.2	8,660.4			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	29	200	5,800			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	72	194	13,968			
計					376,910.6			
単価					2,094	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ボルト締	F10T M20	単位	本	数量	2,343	単価	1,661
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締工		本	2,343	1,429	3,348,147			
摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×90	組	616	249	153,384			
摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×75	組	30	230.7	6,921			
摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×70	組	1,697	224.7	381,315.9			
計					3,889,767.9			
単価					1,661	円/本		

1次単価表

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	支承防錆	金属溶射 支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	支承金属溶射工	無し 無し プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	基	1	134,700	134,700	134,700
	計					134,700	
	単価					134,700	円/基

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	支承防錆	金属溶射 ゴム支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	支承金属溶射工	プラスト法(注入あり) ゴム支承 300KN超1500KN以下	基	1	167,000	167,000	167,000
	計					167,000	
	単価					167,000	円/基

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	充てん工法	20m未満(0.4m) 可とう性エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	93,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(充てん工法)		20m未満 0.2kg	構造物	1	93,230	93,230		
計						93,230		
単価						93,230	円/構造物	

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	低圧注入工法	25m未満(2.7m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	単位	構造物	数量	1	単価	151,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満 0.11kg 0.18kg 10個	構造物	1	151,800	151,800		
計						151,800		
単価						151,800	円/構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-37号	注入工法(遊離石灰部)	25m未満(1.2m) エポキシ樹脂系(Ⅲ種)+無収縮モルタル	単位	構造物	数量	1	単価	71,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひびわれ補修工(注入工法)	充てん工法+注入工法	m	1	71,400	71,400			
注入材	エポキシ	k g	0.01	3,400	34			
無収縮剤	セメント系 フレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	k g	0.45	115	51.75			
計					71,485.75			
単価					71,490		円/構造物	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.42m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量		単価	1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m ³ 以上 0.42m ³	構造物	1	1,148,000	1,148,000		
計						1,148,000		
単価						1,148,000	円/構造物	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	人力積込	コンクリート塊	単位	m ³	数量		単価	4,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m ³	1	4,515	4,515		
計						4,515		
単価						4,515	円/m ³	

1 次単価表

							単価使用年月	2023. 04	
							歩掛使用年月	2023. 04	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一40号	表面含浸	けい酸塩系含浸材	単位	m2	数量		1	単価	2, 496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
簡易清掃		無し 無し 無し	m 2	1	264	264			
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.22kg	m 2	1	2, 232	2, 232			
計						2, 496			
単価						2, 496	円/m2		

							単価使用年月	2023. 04	
							歩掛使用年月	2023. 04	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一41号	型枠撤去		単位	m2	数量		1	単価	15, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠撤去		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	15, 200	15, 200			
計						15, 200			
単価						15, 200	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	カッター	厚40mm	単位	m	数量		1	単価	6,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カッター工		コンクリート厚200mm未満	m	1	6,917	6,917			
計						6,917			
単価						6,917	円/m		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	コンクリートはつり	厚40mm	単位	m2	数量		1	単価	36,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		t=40mm	m 2	1	36,250	36,250			
計						36,250			
単価						36,250	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量	1	単価	4,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m3	1	4,515	4,515		
計						4,515		
単価						4,515	円/m3	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	コンクリート	超速硬コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	273,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m3	1	273,100	273,100		
計						273,100		
単価						273,100	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	素地調整	動力工具処理 ISO St 3	単位	m2	数量		1	単価	4,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,301	4,301			
計						4,301			
単価						4,301	円/m2		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)	単位	m2	数量		1	単価	970.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	970.6	970.6			
計						970.6			
単価						970.6	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)	単位	m2	数量		1	単価	4,554
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)無し	m2	1	4,554	4,554			
計						4,554			
単価						4,554	円/m2		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	1	1,137	1,137			
計						1,137			
単価						1,137	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-50号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,728	1,728			
計						1,728			
単価						1,728	円/m2		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	素地調整	プラスト処理ISO Sa2 1/2	単位	m2	数量		1	単価	11,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		プラスト処理 有り 無し 無し	m 2	1	11,280	11,280			
計						11,280			
単価						11,280	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	下塗	有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)	単位	m2	数量	1	単価	3,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		有機ジンクリッチペイント(2回塗り/層)無し	m2	1	3,029	3,029		
計						3,029		
単価						3,029	円/m2	

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層)	単位	m2	数量	1	単価	2,423
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装)		変性エポキシ樹脂塗料(2層)無し無し	m2	1	2,423	2,423		
計						2,423		
単価						2,423	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,137	1,137			
計						1,137			
単価						1,137	円/m2		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	1,728
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m 2	1	1,728	1,728			
計						1,728			
単価						1,728	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	塗膜除去	水系塗膜はく離剤(3回施工)	単位	m2	数量	1	単価	38,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	鉄桁構造・箱桁構造 部分除去 4週8休以上	m 2	3	10,000	30,000		
	塗膜剥離剤	水性塗膜はく離剤	k g	1.605	2,200	3,531		
	廃材の回収・積込	部分除去 4週8休以上	m 2	1	5,200	5,200		
	計					38,731		
	単価					38,740	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	素地調整	1種ケレン(フラスト処理) 有害物除去後	単位	m2	数量		単価	25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(塗膜剥離後)(部分塗装) 素地調整		鉄桁構造 1種ケレン(フラスト処理) 有り 4週8休以上	m 2	1	20,700	20,700		
塗替塗装(塗膜剥離後)(部分塗装)		研削材及びケレンかす回収・積込 鉄桁構造 4週8休以上	m 2	1	4,800	4,800		
計						25,500		
単価						25,500	円/m2	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	下塗	有機シンクリッチペイント(1層) スプレー	単位	m2	数量		単価	10,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装(部分塗装) 下塗り		鉄桁構造 有機シンクリッチペイント(1層)スプレー 4週8休以上	m 2	1	10,900	10,900		
計						10,900		
単価						10,900	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m2	数量		1	単価	10,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 下塗り 鉄桁構造		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 4週8休以上	m2	1	10,700	10,700			
計						10,700			
単価						10,700	円/m2		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	5,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 中塗り 鉄桁構造		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 4週8休以上	m2	1	5,800	5,800			
計						5,800			
単価						5,800	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-61号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	9,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装(部分塗装) 上塗り 鉄桁構造		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 4週8休以上	m2	1	9,300	9,300			
計						9,300			
単価						9,300	円/m2		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-62号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	11,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物取壊し人力積込 無し 28.4km以下	m3	1	11,720	11,720			
計						11,720			
単価						11,720	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-63号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525			
計						3,525			
単価						3,525	円/m3		

							単価使用年月	2023.04	
							歩掛使用年月	2023.04	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-64号	現場発生産品運搬	伸縮装置、排水施設、高欄、添架物	単位	t	数量		1	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	3,547	3,547			
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,109	8,109			
計						11,656			
単価						11,660	円/t		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	8,822
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 5.4月	m 2	1	7,486	7,486		
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 5.4月	m 2	1	981	981		
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 5.4月	m 2	1	355	355		
	計					8,822		
	単価					8,822	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	安全対策	塗膜除去用(3回施工)	単位	m2	数量	49	単価	22,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全対策 クリーンルーム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡、		保護手袋、保護衣、換気設備、休憩設備等費用含む	m2	49	22,340	1,094,660		
計						1,094,660		
単価						22,340	円/m2	

						単価使用年月	2023.04	
						歩掛使用年月	2023.04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量	329	単価	13,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	74	16,070	1,189,180		
交通誘導警備員B			人日	255	12,600	3,213,000		
計						4,402,180		
単価						13,390	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	91,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 37.1km 無 有 15450円	台	1	91,450	91,450		
計						91,450		
単価						91,450	円/台	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	鉄筋探査		単位	m2	数量		単価	87,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋探査工		下向き RCレター	m2	1.5	99,440	149,160		
鉄筋探査工		上向き RCレター	m2	1.5	75,940	113,910		
計						263,070		
単価						87,690	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	アスファルト殻(切削) 【大成ロテック(株)福知山合材工場】	m ³	100	4,700	470,000		
計					470,000		
単価					4,700	円/m ³	

参考資料 (1)

橋面防水		デッキコート複合防水工法	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.05	26,775	1,338			
防水工			人	0.25	26,775	6,693			
普通作業員			人	0.25	22,575	5,643			
デッキコート			k g	5	4,500	22,500			
珪砂		1～3号	k g	7	25	175			
アスファルト加熱型塗膜系防水材			k g	12	1,750	21,000			
珪砂		1～3号	k g	7	25	175			
諸雑費 (率+まるめ) 10%			式	1		5,746			
計						63,270			
単価						6,327	円/m ²		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版排水材	φ18mm ステンレス製	m				1	1,228
床版排水材	φ18mm ステンレス製	m	1.05	1,170	1,228		
諸雑費 (まるめ)		式	1				0
計							1,228
単価						1,228	円/m

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地材	幅30mm×厚5mm	m				1	278
成形目地材	幅30mm×厚5mm	m	1.05	265	278		
諸雑費 (まるめ)		式	1				0
計							278
単価						278	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	191	191,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油		L	44	136	5,984	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,451	
計					328,000	
単価					328	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	単価	1,000	単価	349.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	212	212,000				
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	192	109,440				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125				
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000				
軽油		L	49	136	6,664				
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,471				
計					349,700				
単価					349.7	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	737.4
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	304	304,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 熔融		kg	1,130	330	372,900		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	50	165	8,250		
接着用プライマー	区画線用		kg	50	440	22,000		
軽油			L	71	136	9,656		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		20,594		
計						737,400		
単価						737.4	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	826.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	422	422,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	192	326,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000		
軽油		L	98	136	13,328		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,197		
計					826,300		
単価					826.3	円/m	

参考資料 (1)

区画線設置		無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	748.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	477	572,400			
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	192	131,328			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	440	13,200			
軽油		L	132	136	17,952			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,370			
計					748,200			
単価					748.2	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 無	m	1	133,620	133,620	133,700
伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	1	133,620	133,620	
諸雑費 (まるめ)		式	1		80	
計					133,700	
単価					133,700	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

保護キャップ 設置		単位	個	数量	100	単価	46,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	10	39,480	394,800		
橋りょう特殊工		人	60	32,340	1,940,400		
普通作業員		人	20	22,575	451,500		
保護キャップ	ホリエチレン φ230×440 (F40TD用)	個	100	12,900	1,290,000		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		557,300		
計					4,634,000		
単価					46,340	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ設置	外径60mm未満					1	19,730
土木一般世話役		人		0.15	26,775	4,016	
特殊作業員		人		0.3	24,045	7,213	
普通作業員		人		0.15	22,575	3,386	
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式		1		5,115	
計						19,730	
単価						19,730	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床版排水管設置	外径40mm未満	単位	m	数量	10	単価 5,779
普通作業員		人	2	22,575	45,150	
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		12,640	
計					57,790	
単価					5,779	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

既設樹孔明工	φ 30mm	単位	箇所	数量	100	単価	3,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2	26,775	53,550		
特殊作業員		人	6	24,045	144,270		
普通作業員		人	2	22,575	45,150		
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		85,030		
計					328,000		
単価					3,280	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去	VP管 (200A)	単位	m	数量	10	単価 19,830
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775	
特殊作業員		人	4	24,045	96,180	
普通作業員		人	2	22,575	45,150	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		30,195	
計					198,300	
単価					19,830	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

排水管撤去	VP管 (50A)	単位	m	数量	単価	金額	単価	19,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.5	26,775	66,937			
特殊作業員		人	2.5	24,045	60,112			
普通作業員		人	2.5	22,575	56,437			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		12,814			
計					196,300			
単価					19,630	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

排水管設置	VP管 (50A)	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775			
特殊作業員		人	3	24,045	72,135			
普通作業員		人	2	22,575	45,150			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		25,840			
計						169,900		
単価						16,990	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

全ネジボルト撤去・取付		M10	単位	箇所	数量	1	単価	37,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.25	39,480	9,870			
橋りょう特殊工		人	0.5	32,340	16,170			
普通作業員		人	0.25	22,575	5,643			
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		5,697			
計					37,380			
単価					37,380	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚		100	単価 225.7
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	225.68	22,568	
諸雑費(まるめ)		式	1		2	
計					22,570	
単価					225.7	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	10,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	364	36,400			
排水樹蓋	SS400 178×148×19 溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	枚	100	9,760	976,000			
諸雑費(まるめ)		式	1		600			
計					1,013,000			
単価					10,130		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修工事がス切断切削仕上げ工		単位	m	数量	10	単価 12,680
橋りょう世話役		人	1	39,480	39,480	
橋りょう特殊工		人	2.7	32,340	87,318	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					126,800	
単価					12,680	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高欄部材撤去工		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	51,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.5	39,480	19,740			
橋りょう特殊工		人	0.5	32,340	16,170			
普通作業員		人	0.5	22,575	11,287			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		4,713			
計					51,910			
単価					51,910	円/箇所		

参考資料 (1)

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架物撤去		鋼管 SGP40A	単位	m	数量	10	単価 14,610
土木一般世話役			人	1.25	26,775	33,468	
特殊作業員			人	2.5	24,045	60,112	
普通作業員			人	1.25	22,575	28,218	
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		24,302	
計						146,100	
単価						14,610	円/m

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
添架物設置	鋼管 SGP65A	単位	m	数量	10	単価 20,170
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775	
特殊作業員		人	4	24,045	96,180	
普通作業員		人	2	22,575	45,150	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		33,595	
計					201,700	
単価					20,170	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

芯出し素地調整		単位	m ²	数量	10	単価	32,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	39,480	39,480		
橋りょう特殊工		人	4	32,340	129,360		
普通作業員		人	6	22,575	135,450		
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		21,210		
計					325,500		
単価					32,550	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

リベット撤去工	拡孔含む	単位	本	数量	100	単価	4,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1.67	39,480	65,931		
橋りょう特殊工		人	6.67	32,340	215,707		
普通作業員		人	3.33	22,575	75,174		
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		89,188		
計					446,000		
単価					4,460	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

あて板取付(亀裂部)		D2箇所	単位	箇所	数量	1	単価	69,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.2	39,480	7,896			
橋りょう特殊工		人	0.8	32,340	25,872			
普通作業員		人	0.8	22,575	18,060			
諸雑費 (率+まるめ) 35%		式	1		18,132			
計					69,960			
単価					69,960		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シール処理	△10×10 球 杉樹脂系	単位	m	数量	10	単価	3,834
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.31	26,775	8,300		
普通作業員		人	1.25	22,575	28,218		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,822		
計					38,340		
単価					3,834	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

あて板取付(腐食部)		M、P、U、W箇所	単位	箇所	数量	1	単価	24,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.13	39,480	5,132			
橋りょう特殊工		人	0.38	32,340	12,289			
普通作業員		人	0.13	22,575	2,934			
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		4,475			
計					24,830			
単価					24,830		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

あて板取付(腐食部)		B、D、E、J、N、O、S、T、V箇所	単位	箇所	数量	1	単価	48,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.25	39,480	9,870			
橋りょう特殊工		人	0.75	32,340	24,255			
普通作業員		人	0.25	22,575	5,643			
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		8,742			
計					48,510			
単価					48,510	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	あて板取付(腐食部)	C箇所	単位	箇所	数量	1	単価	30,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.2	39,480	7,896		
	橋りょう特殊工		人	0.4	32,340	12,936		
	普通作業員		人	0.2	22,575	4,515		
	諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		5,573		
	計					30,920		
	単価					30,920	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

あて板取付(腐食部)		A、G、H、I、L、Q、R箇所	単位	箇所	数量	1	単価	48,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.25	39,480	9,870			
橋りょう特殊工		人	0.75	32,340	24,255			
普通作業員		人	0.25	22,575	5,643			
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		8,742			
計					48,510			
単価					48,510		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

あて板取付(腐食部)		K箇所	単位	箇所	数量	1	単価	121,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.63	39,480	24,872			
橋りょう特殊工		人	1.88	32,340	60,799			
普通作業員		人	0.63	22,575	14,222			
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式	1		21,907			
計					121,800			
単価					121,800		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

あて板取付(腐食部)		F箇所	単位	箇所	数量	1	単価	61,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.28	39,480	11,054			
橋りょう特殊工		人	1.12	32,340	36,220			
普通作業員		人	0.28	22,575	6,321			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		8,035			
計					61,630			
単価					61,630	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

現場溶接工	すみ肉溶接6mm換算	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.6	39,480	23,688			
橋りょう特殊工		人	1.8	32,340	58,212			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		20,400			
計					102,300			
単価					10,230	円/m		

参考資料 (1)

断面整形		t=1mm 球形樹脂系	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	10,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775				
特殊作業員		人	2	24,045	48,090				
普通作業員		人	1	22,575	22,575				
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		9,660				
計					107,100				
単価					10,710	円/m ²			

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シール材充填	t=19mm エポキシ樹脂系	単位	L	数量	1,000	単価	5,748
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	50	26,775	1,338,750		
特殊作業員		人	100	24,045	2,404,500		
普通作業員		人	50	22,575	1,128,750		
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		876,000		
計					5,748,000		
単価					5,748	円/L	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

シール処理	△10×10 球 矽樹脂系	単位	m	数量	10	単価	3,834
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.31	26,775	8,300		
普通作業員		人	1.25	22,575	28,218		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		1,822		
計					38,340		
単価					3,834	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	単価	1,429
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.77	39,480	30,399		
橋りょう特殊工		人	2.3	32,340	74,382		
普通作業員		人	0.77	22,575	17,382		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		20,737		
計					142,900		
単価					1,429	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
ビニール仕上げ工						100		462.4
橋りょう特殊工		人	1.3	32,340		42,042		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			4,198		
計						46,240		
単価						462.4	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高力ボルト本締工		単位	本	数量	100	単価	1,429
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.77	39,480	30,399		
橋りょう特殊工		人	2.3	32,340	74,382		
普通作業員		人	0.77	22,575	17,382		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		20,737		
計					142,900		
単価					1,429	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	支承金属溶射工	無し 無し プラスト法(潤滑性防錆剤注入なし) 線支承・支承板支承 300KN超1500KN以下(30t超150t以下)	単位	基	数量	1	単価	134,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
支承金属溶射 プラスト法(潤滑防錆剤注入無) 昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	基	1	119,600	119,600			
支承金属溶射工 仕上げ塗装(1層) 昼間	線・支承板 反力300超1500KN以下 制約無	層	1	15,050	15,050			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					134,700			
単価					134,700	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承金属溶射工	ブラスト法(注入あり) コム支承 300KN超1500KN以下	基	1	152,000	152,000	
支承金属溶射工	仕上げ塗装(1層) コム支承 300KN超1500KN以下	層	1	15,000	15,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					167,000	
単価					167,000	円/基

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m未満 0.2kg	単位	構造物	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.85	26,775	22,758	
	特殊作業員		人	1.3	24,045	31,258	
	普通作業員		人	1.1	22,575	24,832	
	充てん材	可とう性ポキ樹脂	kg	0.24	4,080	979	
	諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		13,403	
	計					93,230	
	単価					93,230	円/構造物

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	単価
		単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.11kg 0.18kg 10個					1	151,800
土木一般世話役		人	1.5	26,775	40,162		
特殊作業員		人	2.4	24,045	57,708		
普通作業員		人	1.8	22,575	40,635		
ひび割れ注入材	エポキシ	kg	0.11	3,400	374		
シール材	エポキシ	kg	0.247	2,630	649		
注入器具	低圧注入器	個	10	400	4,000		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		8,272		
計						151,800	
単価						151,800	円/構造物

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5	26,775	133,875	
特殊作業員		人	12	24,045	288,540	
普通作業員		人	6	22,575	135,450	
諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		156,135	
計					714,000	
単価					71,400	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

断面修復工 (左官工法)	有り 0. 1m3以上 0. 42m3	単位	構造物	数量	1	単価	1, 148, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	9. 66	26, 775	258, 646		
特殊作業員		人	15. 96	24, 045	383, 758		
普通作業員		人	10. 5	22, 575	237, 037		
断面修復材	ポ ^レ リマ ^ー セメントモルタル	m ³	0. 496	348, 000	172, 608		
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		95, 951		
計					1, 148, 000		
単価					1, 148, 000	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易清掃 昼間	無し 無し 無し 時間制約無し 固定足場	m ²	1	264	264	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					264	
単価					264	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(kg) 0.22kg	m ²	1	923	923	
含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m ²	1	923	923	
表面含浸材	けい酸塩系 0.22kg/m ²	k g	0.22	5,950	1,309	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,232	
単価					2,232	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠撤去	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	数量	10	単価 15,200
土木一般世話役		人	1	26,775	26,775	
型わく工		人	3	27,615	82,845	
普通作業員		人	1	22,575	22,575	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		19,805	
計					152,000	
単価					15,200	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.4	26,775	10,710		
特殊作業員		人	0.8	24,045	19,236		
普通作業員		人	0.4	22,575	9,030		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0.4	7,630	3,052		
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	枚	0.25	85,200	21,300		
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		5,842		
計					69,170		
単価					6,917	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	t=40mm	m ²			10	36,250
土木一般世話役		人	2.19	26,775	58,637	
特殊作業員		人	6.56	24,045	157,735	
普通作業員		人	4.38	22,575	98,878	
軽油		L	64.82	136	8,815	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m ³ /min	日	3.13	1,760	5,508	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		32,927	
計					362,500	
単価					36,250	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理 無し 無し	m ²	100	4,301	430,100	4,301
	橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無	m ²	100	4,301	430,100	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					430,100	
	単価					4,301	円/m ²

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し	m ²	100	970.6	97,056	970.6
	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り	昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無	m ²	100	970.56	97,056	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
	計					97,060	
	単価					970.6	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	m ²	100			単価	4,554
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り	昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無	m ²	100	4,553.28	455,328		
諸雑費 (まるめ)		式	1		72		
計					455,400		
単価					4,554	円/m ²	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m ²	100			単価	1,137
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,136.16	113,616		
諸雑費 (まるめ)		式	1		84		
計					113,700		
単価					1,137	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m ²	100	1,728	172,800	1,728
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,728	172,800	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					172,800	
単価					1,728	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継 手部現場塗装)	ブラスト処理 有り 無し 無し	m ²	100	11,280		
橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m ²	100	7,592	759,200	
橋梁塗装工 新橋素地調整	昼間 研削材及びケレンかす 制約無	m ²	100	3,679	367,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1		900	
計					1,128,000	
単価					11,280	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	有機ジンクリッチ [®] イント(2回塗り/層) 無し 無し	m ²	100	3,028.32	302,832	単価	3,029
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(2回塗り/層) 制約無	m ²	100	3,028.32	302,832		
諸雑費 (まるめ)		式	1		68		
計					302,900		
単価					3,029	円/m ²	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手 部現場塗装)	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し	m ²	100	2,422.08	242,208	単価	2,423
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り	昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 制約無	m ²	100	2,422.08	242,208		
諸雑費 (まるめ)		式	1		92		
計					242,300		
単価					2,423	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊し人力積込 無し 28.4km以下	単位	m ³	数量	1	単価 11,720
運転手 (一般)		人	0.39	21,315	8,312	
軽油		L	8.58	136	1,166	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.46	4,710	2,166	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.46	163	74	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					11,720	
単価					11,720	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋)【池田建設株式会社】	m ³	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m以上 5.4m						1	7,486
橋りょう特殊工		人		0.153	32,340	4,948		
足場材損料		月		5.4	470	2,538		
諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
計						7,486		
単価						7,486	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 5.4月	単位	m ²	数量	1	単価 981
橋りょう特殊工		人	0.022	32,340	711	
足場材損料		月	5.4	50	270	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					981	
単価					981	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 5.4月	単位	m ²	数量	1	単価 355
橋りょう特殊工		人	0.004	32,340	129	
シート張防護材損料		月	5.4	42	226	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					355	
単価					355	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

安全対策 クリーンルーム、養生設備、シート、防毒マスク、保護眼鏡、	保護手袋、保護衣、換気設備、休憩設備等費用含む	単位	m ²	数量	100	単価	22,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	10	26,775	267,750		
普通作業員		人	50	22,575	1,128,750		
諸雑費 (率+まるめ) 60%		式	1		837,500		
計					2,234,000		
単価					22,340	円/m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価
					1		16,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1	16,065	16,065		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					16,070		
単価					16,070	円/人日	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		12,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,600	12,600		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					12,600		
単価					12,600	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 37.1km 無 有 15450円	単位	台	数量	1	単価	91,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	76,000	76,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	15,450	15,450			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					91,450			
単価					91,450		円/台	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					55,300		
単価					55,300	円/工事	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	下向き RCL-ター	単位	m2	数量	18	単価 99,440
技師 (A)		人	7.5	55,200	414,000	
技師 (B)		人	15	45,300	679,500	
技師 (C)		人	15	35,600	534,000	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		162,500	
計					1,790,000	
単価					99,440	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	上向き RCL-ター	単位	m2	数量	9	75,940
技師 (A)		人	3	55,200	165,600	
技師 (B)		人	6	45,300	271,800	
技師 (C)		人	6	35,600	213,600	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		32,500	
計					683,500	
単価					75,940	円/m2

1 次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.12m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量		単価	328,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3以上 0.12m3	構造物	1	328,300	328,300		
計						328,300		
単価						328,300	円/構造物	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	人力積込	コンクリート塊	単位	m3	数量		単価	4,515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力積込		コンクリート塊	m3	1	4,515	4,515		
計						4,515		
単価						4,515	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	13,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物取壊し 人力積込 無し 34.3km以下			1	13,670	13,670	
	計					13,670		
	単価					13,670	円/m3	

							単価使用年月	2023.04
							歩掛使用年月	2023.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	交通誘導警備員	昼間勤務	単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	12,600	12,600			12,600
計					12,600			
単価					12,600		円/人日	

参考資料 (1)

断面修復工 (左官工法)		有り 0.1m3以上 0.12m3	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.76	26,775	73,899			
特殊作業員		人	4.56	24,045	109,645			
普通作業員		人	3	22,575	67,725			
断面修復材	ポ リマーセメントモルタル	m ³	0.142	348,000	49,416			
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		27,615			
計						328,300		
単価						328,300	円/構造物	

単価使用年月	2023.04
歩掛使用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物取壊し人力積込 無し 34.3km以下	単位	数量		1	単価 13,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.45	21,315	9,591	
軽油		L	10.3	136	1,400	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	0.55	4,710	2,590	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	0.55	163	89	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					13,670	
単価					13,670	円/

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋)【池田建設株式会社】	m ³	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m ³	

						単価使用年月	2023.04
						歩掛使用年月	2023.04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,600	12,600		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					12,600		
単価					12,600	円/人日	