

令和5年9月7日(令和5年9月12日)

新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 【工事設計書(公表資料)】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事
工事地名	(自) 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿地先 (至) 三重県南牟婁郡紀宝町成川地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 8月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 6月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6622030005	1 4) 単価適用年月	2023年 8月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	249日間 自 令和 5年 9月25日 (当初) 至 令和 6年 5月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	紀宝町 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	33,840
		2 3) 公 告 日	令和 5年 6月20日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (山行き管理道・本線)		式	1		36,414,385				
道路土工		式	1		609,772				
路体盛土工		式	1		41,175				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	6	5,942	35,652			単-1号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	818.2	818			単-2号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7	437.8	3,064			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7	234.5	1,641			単-4号	
路床盛土工		式	1		154,641				
路床盛土	2.5m未満	m3	21	6,035	126,735			単-5号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	9	859.7	7,737			単-6号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	437.8	13,134			単-7号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	30	234.5	7,035			単-8号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路床盛土工 (ICT)		式	1		41,584				
路床盛土 (ICT)		m3	40	367.3	14,692			単-9号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	437.8	17,512			単-10号	
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40	234.5	9,380			単-11号	
残土処理工		式	1		372,372				
整地	残土受入れ地での処理	m3	660	126.4	83,424			単-12号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	660	437.8	288,948			単-13号	
擁壁工		式	1		16,168,167				
作業土工		式	1		1,047,053				
床掘り (掘削)		m3	380	1,743	662,340			単-14号	
床掘り		m3	300	242.5	72,750			単-15号	
埋戻し		m3	150	1,874	281,100			単-16号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m2	69	447.3	30,863					単-17号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		685,080					
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	11	62,280	685,080					単-18号
プレキャスト擁壁工		式	1		2,599,270					
プレキャスト擁壁(L1号)	H=974~3374	m	29	89,630	2,599,270					単-19号
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		11,836,764					
補強土壁基礎	底幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	m	24	6,860	164,640					単-20号
間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	93,680	187,360					単-21号
補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	m2	145	28,400	4,118,000					単-22号
補強材取付	アンカー補強土壁	m	972	3,777	3,671,244					単-23号
まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m3	540	1,434	774,360					単-24号
背面材背面排水層	再生クラッシュラン RC-40	m3	72	4,685	337,320					単-25号

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	4	5,117	20,468			単-26号	
基盤排水層	再生クラッシュラン RC-40	m3	36	5,711	205,596			単-27号	
地下排水	高密度ポリエチレン管(有孔管) φ150 シングル構造	m	36	4,865	175,140			単-28号	
縦排水(アンカー補強土壁)	高耐圧型面状排水材	m	19	831.9	15,806			単-29号	
壁面上端処理	幅 0.3m 18-8-40(高炉)	m	23	19,920	458,160			単-30号	
剛性防護柵基礎	24-12-25(高炉)	m	23	74,290	1,708,670			単-31号	
排水構造物工		式	1		13,172,217				
作業土工		式	1		1,014,775				
床掘り		m3	360	283.2	101,952			単-32号	
埋戻し		m3	80	1,874	149,920			単-33号	
埋戻し		m3	180	2,857	514,260			単-34号	
基面整正		m2	120	447.3	53,676			単-35号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	290	234.5	68,005			単-36号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	290	437.8	126,962			単-37号	
側溝工		式	1		8,793,834				
現場打ち水路	B400-H550 18-8-40(高炉)	m	21	39,230	823,830			単-38号	
フレキストU型側溝	PU3-B300-H300	m	4	9,750	39,000			単-39号	
フレキストU型側溝	PU3-B400-H400	m	33	11,930	393,690			単-40号	
フレキストU型側溝	PU3-B400-H400 支給品	m	130	4,025	523,250			単-41号	
フレキストU型側溝	PU1-B300-H300	m	21	8,948	187,908			単-42号	
フレキストU型側溝	B400-H600(縦断用) 支給品	m	3	6,918	20,754			単-43号	
フレキストU型側溝	B400-H700(縦断用) 支給品	m	7	7,123	49,861			単-44号	
フレキストU型側溝	B400-H800(縦断用) 支給品	m	7	6,509	45,563			単-45号	
フレキストU型側溝	B400-H900(縦断用) 支給品	m	3	6,918	20,754			単-46号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フレキャストU型側溝	B400-H1000(縦断用) 支給品	m	6	9,415	56,490			単-47号	
フレキャストU型側溝	B400-H1100(縦断用) 支給品	m	4	8,358	33,432			単-48号	
フレキャストU型側溝	B400-H1200(縦断用) 支給品	m	3	9,075	27,225			単-49号	
フレキャストU型側溝	B600-H1200(縦断用)	m	4	80,020	320,080			単-50号	
フレキャストU型側溝	B600-H1300(縦断用)	m	4	159,700	638,800			単-51号	
フレキャストU型側溝	B600-H1400(縦断用)	m	4	175,300	701,200			単-52号	
フレキャストU型側溝	B600-H1500(縦断用)	m	6	171,700	1,030,200			単-53号	
フレキャストU型側溝	B600-H1600(縦断用)	m	8	188,100	1,504,800			単-54号	
フレキャストU型側溝	B600-H1700(縦断用)	m	5	199,900	999,500			単-55号	
側溝蓋	PC3-B300	枚	5	2,597	12,985			単-56号	
側溝蓋	PC3-B400	枚	6	3,307	19,842			単-57号	
側溝蓋	B400側溝(縦断用)コンクリート蓋 支給品	枚	20	867	17,340			単-58号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋	B600側溝(縦断用)コンクリート蓋	枚	29	45,770	1,327,330			単-59号	
集水柵・マンホール工		式	1		2,333,910				
現場打ち集水柵	G2 B500-L500-H500 18-8-40(高炉)	箇所	2	52,940	105,880			単-60号	
現場打ち集水柵	G2 B600-L600-H700 18-8-40(高炉)	箇所	14	67,420	943,880			単-61号	
現場打ち集水柵	G2 B700-L700-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	4	128,800	515,200			単-62号	
現場打ち集水柵	G2 B700-L700-H1900 18-8-40(高炉)	箇所	2	301,600	603,200			単-63号	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ	枚	1	31,380	31,380			単-64号	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ 支給品	枚	1	365	365			単-65号	
蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm 亜鉛メッキ	枚	3	41,870	125,610			単-66号	
蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm 亜鉛メッキ 支給品	枚	11	365	4,015			単-67号	
蓋	縞鋼板蓋 700×700用 t=6mm 亜鉛メッキ 2枚/組 支給品	組	6	730	4,380			単-68号	
排水工		式	1		59,995				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縦排水	BF2-B300-H200(ソケット付)	m	3	19,390	58,170			単-69号	
蓋	縞鋼板蓋 B300用 500×600 支給品	枚	5	365	1,825			単-70号	
運搬処理工		式	1		969,703				
支給品運搬	プレキャストU型側溝、側溝蓋、縞鋼板蓋	t	55.38	17,510	969,703			単-71号	
防護柵工		式	1		2,665,819				
防止柵工		式	1		2,665,819				
基礎ブロック、鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2×900	基	79	6,051	478,029			単-72号	
金網・支柱(立入防止柵)	H=1.8m 支柱間隔2.0m ダークブラウン 鋼管基礎	m	155	12,190	1,889,450			単-73号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	m	7	11,560	80,920			単-74号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 鋼管基礎	m	70	3,106	217,420			単-75号	
舗装工		式	1		1,804,290				
コンクリート舗装工 (歩道舗装C)		式	1		1,804,290				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)	クッション C-30 仕上り 厚 100mm	m2	411	1,336	549,096			単-76号	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 仕上り 厚 70mm	m2	411	3,054	1,255,194			単-77号	
道路付属施設工		式	1		524,200				
階段工		式	1		524,200				
階段(2型)	18-8-40(高炉)	箇所	1	245,200	245,200			単-78号	
階段(3型)	18-8-40(高炉)	箇所	1	279,000	279,000			単-79号	
仮設工		式	1		1,469,920				
防塵対策工		式	1		214,320				
夕作洗浄		日	3	37,460	112,380			単-80号	
防塵対策		日	3	33,980	101,940			単-81号	
交通管理工		式	1		1,255,600				
交通誘導警備員		人日	86	14,600	1,255,600			単-82号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (紀宝IC)		式	1		12,081,082				
道路土工		式	1		3,341,230				
掘削工(ICT)		式	1		455,450				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	250	303.2	75,800			単-83号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	250	226.4	56,600			単-84号	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	130	1,298	168,740			単-85号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	130	1,187	154,310			単-86号	
路体盛土工		式	1		1,139,736				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	150	5,942	891,300			単-87号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	90	818.2	73,638			単-88号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	437.8	113,828			単-89号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	260	234.5	60,970			単-90号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路体盛土工 (ICT)		式	1		189,652				
路体 (築堤) 盛土 (ICT)		m3	190	255.1	48,469			単-91号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	437.8	91,938			単-92号	
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	210	234.5	49,245			単-93号	
路床盛土工		式	1		67,073				
路床盛土	2.5m未満	m3	10	6,035	60,350			単-94号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	437.8	4,378			単-95号	
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10	234.5	2,345			単-96号	
路床盛土工 (ICT)		式	1		259,277				
路床盛土 (ICT)		m3	230	367.3	84,479			単-97号	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	437.8	113,828			単-98号	
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	260	234.5	60,970			単-99号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形工(ICT)		式	1		371,134				
法面整形(切土部)(ICT)	粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2	340	865.8	294,372			単-100号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	140	548.3	76,762			単-101号	
防草コンクリート		式	1		238,288				
張りコンクリート	18-8-40(高炉)コンクリート夜間割増無	m2	53	4,496	238,288			単-102号	
残土処理工		式	1		620,620				
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,100	126.4	139,040			単-103号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,100	437.8	481,580			単-104号	
法面工		式	1		631,730				
植生工		式	1		631,730				
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	220	277	60,940			単-105号	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	m2	110	5,189	570,790			単-106号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		2,455,242				
作業土工		式	1		344,980				
床掘り		m3	120	283.2	33,984			単-107号	
埋戻し		m3	40	1,874	74,960			単-108号	
埋戻し		m3	50	2,857	142,850			単-109号	
基面整正		m2	43	447.3	19,233			単-110号	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	110	234.5	25,795			単-111号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	437.8	48,158			単-112号	
側溝工		式	1		797,722				
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	29	8,948	259,492			単-113号	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	55	9,786	538,230			単-114号	
管渠工		式	1		141,020				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	11	12,820	141,020			単-115号	
集水柵・マンホール工		式	1		1,171,520				
現場打ち集水柵	G1 B500-L500-H600 18-8-40(高炉)	箇所	2	50,420	100,840			単-116号	
現場打ち集水柵	G1 B800-L800-H2800 24-12-25(高炉)	箇所	1	547,300	547,300			単-117号	
現場打ち集水柵	G2 B500-L500-H500 18-8-40(高炉)	箇所	1	48,160	48,160			単-118号	
現場打ち集水柵	G2 B500-L500-H700 18-8-40(高炉)	箇所	3	54,950	164,850			単-119号	
蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm アンカーボルト固定 亜鉛メッキ	枚	4	31,540	126,160			単-120号	
蓋	グレーチング蓋 500×500用 T-25 ボルト固定 細目	枚	2	45,970	91,940			単-121号	
蓋	グレーチング蓋 800×800用 T-25 ボルト固定 細目	枚	1	92,270	92,270			単-122号	
防護柵工		式	1		544,156				
路側防護柵工		式	1		544,156				
カーブレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	58	9,382	544,156			単-123号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1		1,658,040				
アスファルト舗装工		式	1		1,438,343				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	239	1,469	351,091			単-124号	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	236	2,334	550,824			単-125号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	236	2,273	536,428			単-126号	
コンクリート舗装工 (坂路舗装)		式	1		219,697				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	33	828.5	27,340			単-127号	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm	m2	33	5,829	192,357			単-128号	
区画線工		式	1		39,884				
区画線工		式	1		39,884				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	110	312.2	34,342			単-129号	
溶融式区画線	溶融式手動 ゼアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	7	791.8	5,542			単-130号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁石工		式	1		57,280				
縁石工		式	1		57,280				
アスカーフ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	40	1,432	57,280			単-131号	
構造物撤去工		式	1		1,185,360				
工事用道路撤去工		式	1		595,016				
仮設ガードレール撤去	プレキャスト連続基礎 Gr-C-2B(特)	m	66	5,359	353,694			単-132号	
大型土のう撤去	耐候性短期仮設(1年)	袋	287	722.4	207,328			単-133号	
吸出し防止材撤去	t=10mm	m2	380	89.46	33,994			単-134号	
構造物取壊し工		式	1		29,664				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	160	185.4	29,664			単-135号	
運搬処理工		式	1		560,680				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	8	2,925	23,400			単-136号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	8	4,230	33,840			単-137号	
現場発生品運搬	仮設ガードレール	t	40.6	12,400	503,440			単-138号	
仮設工		式	1		2,168,160				
防塵対策工		式	1		1,000,160				
夕作洗浄		日	14	37,460	524,440			単-139号	
防塵対策		日	14	33,980	475,720			単-140号	
交通管理工		式	1		1,168,000				
交通誘導警備員		人日	80	14,600	1,168,000			単-141号	
道路改良 (成川地区)		式	1		100,454,697				
道路土工		式	1		29,397,601				
掘削工(ICT)		式	1		6,620,000				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	12,500	303.2	3,790,000			単-142号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	12,500	226.4	2,830,000			単-143号	
路体盛土工		式	1		1,957,004				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	290	5,942	1,723,180			単-144号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	320	496.2	158,784			単-145号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	320	234.5	75,040			単-146号	
路体盛土工(ICT)		式	1		2,774,983				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,600	255.1	663,260			単-147号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	2,890	496.2	1,434,018			単-148号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,890	234.5	677,705			単-149号	
路床盛土工		式	1		835,095				
路床盛土	2.5m未満	m3	120	6,035	724,200			単-150号	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	859.7	8,597			単-151号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	496.2	69,468			単-152号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	140	234.5	32,830			単-153号	
路床盛土工(ICT)		式	1		614,802				
路床盛土(ICT)		m3	520	367.3	190,996			単-154号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580	496.2	287,796			単-155号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	580	234.5	136,010			単-156号	
法面整形工(ICT)		式	1		147,662				
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	170	868.6	147,662			単-157号	
防草コンクリート		式	1		705,759				
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	129	5,471	705,759			単-158号	
残土処理工		式	1		15,742,296				
整地	残土受入れ地での処理	m3	25,200	126.4	3,185,280			単-159号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	25,020	496.2	12,414,924					単-160号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	700.4	105,060					単-161号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	925.8	37,032					単-162号
法面工		式	1		47,090					
植生工		式	1		47,090					
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	170	277	47,090					単-163号
擁壁工		式	1		9,270,874					
場所打擁壁工 (U型)		式	1		9,143,051					
基礎材	再生クッション40～0 敷厚 0.2m	m2	100	1,747	174,700					単-164号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	100	3,805	380,500					単-165号
コンクリート	H=2.87～4.82m 24-12-25(高炉)	m3	115	33,630	3,867,450					単-166号
鉄筋	SD345 D13 支給品	t	3.68	65,210	239,972					単-167号

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25 支給品	t	0.67	65,210	43,690					単-168号
鉄筋	SD345 D29～32 支給品	t	2.74	65,210	178,675					単-169号
型枠	一般型枠	m2	300	9,368	2,810,400					単-170号
足場	安全ネット必要	掛m2	280	5,085	1,423,800					単-171号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	5,117	10,234					単-172号
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	5	2,726	13,630					単-173号
運搬処理工		式	1		127,823					
支給品運搬	鉄筋	t	7.3	17,510	127,823					単-174号
排水構造物工		式	1		12,248,914					
作業土工		式	1		93,584					
床掘り		m3	20	2,102	42,040					単-175号
埋戻し		m3	10	3,693	36,930					単-176号

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	234.5	4,690			単-177号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	496.2	9,924			単-178号	
作業土工 (夜間施工)		式	1		422,226				
床掘り (夜間施工)		m3	80	2,860	228,800			単-179号	
埋戻し (夜間施工)		m3	30	5,279	158,370			単-180号	
積込(ルーズ) (夜間施工)	土砂 土量50,000m3未満	m3	40	278.1	11,124			単-181号	
土砂等運搬 (夜間施工)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	598.3	23,932			単-182号	
側溝工		式	1		10,555,014				
プレキャストU型側溝	PU2-B400-H400	m	77	9,986	768,922			単-183号	
プレキャストU型側溝	PU2-B400-H500	m	13	11,140	144,820			単-184号	
プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400	m	74	11,930	882,820			単-185号	
管(函)渠型側溝 (夜間施工)	スリット側溝 300型(A)	m	164	37,550	6,158,200			単-186号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
管(函)渠型側溝 (夜間施工)	スリット側溝 300型(B)	m	28	36,810	1,030,680			単-187号	
管(函)渠型側溝 (夜間施工)	スリット側溝 300型(乗入)	m	6	35,760	214,560			単-188号	
組合せL型側溝 (夜間施工)	B192-H20-T200	m	5	14,190	70,950			単-189号	
側溝蓋	PU2-B400-H400用 51.2 ×11×50	枚	182	3,037	552,734			単-190号	
側溝蓋	PU3-B400-H400用 51.2 ×11×50	枚	134	3,307	443,138			単-191号	
側溝蓋	グレーチング 蓋 B400×100 0 普通目 T-14	枚	7	41,170	288,190			単-192号	
管渠工		式	1		119,040				
ヒューム管(B形管)	P1-RC-1-D200	m	8	14,880	119,040			単-193号	
集水柵・マンホール工		式	1		1,059,050				
現場打ち集水柵	G1-B600-L600-H700 18 -8-40(高炉)	箇所	1	54,950	54,950			単-194号	
現場打ち集水柵	G1-B600-L600-H900 18 -8-40(高炉)	箇所	1	65,050	65,050			単-195号	
接続柵	B500-L500-H717~1150 18-8-40(高炉)	箇所	1	55,330	55,330			単-196号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャスト集水枠 (夜間施工)	E-300用 360×1000×690	箇所	8	97,860	782,880			単-197号	
蓋	グレーチング 蓋 600×600 用 T-25 ボルト固定 細目	枚	1	57,870	57,870			単-198号	
蓋	グレーチング 蓋 600×600 用 T-14・6 ボルト固定 細目	枚	1	42,970	42,970			単-199号	
防護柵工		式	1		7,914,000				
路側防護柵工		式	1		5,370,250				
ガードレール	Gr-C-2B-4(笠木付) 塗 装品	m	34	18,130	616,420			単-200号	
ガードパイプ	Gp-Bp-2B(特) 塗装品(ダークブラウン) プレキャスト連 続基礎 埋設	m	28	62,840	1,759,520			単-201号	
ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品(ダーク ブラウン)	m	167	17,930	2,994,310			単-202号	
防止柵工		式	1		2,543,750				
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	109	11,660	1,270,940			単-203号	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込	m	5	10,890	54,450			単-204号	
転落(横断)防止柵	柵高 0.9m コンクリート建 込	m	41	14,200	582,200			単-205号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 階段部 手摺付	m	14	45,440	636,160			単-206号	
舗装工		式	1		23,323,737				
アスファルト舗装工 (函渠内)		式	1		378,448				
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	112	1,020	114,240			単-207号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	112	2,359	264,208			単-208号	
アスファルト舗装工 (本線)		式	1		19,199,660				
下層路盤(車道・路肩部) (夜間施工)	再生クワッチャレン RC-40 仕 上り厚 300mm	m2	440	1,842	810,480			単-209号	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間施工)	再生AS安定処理25 仕 上り厚 150mm	m2	980	8,704	8,529,920			単-210号	
基層(車道・路肩部) (夜間施工)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,270	3,088	3,921,760			単-211号	
表層(車道・路肩部) (夜間施工)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,900	3,125	5,937,500			単-212号	
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	1		2,204,496				
下層路盤(歩道部)	クワッチャレン C-30 仕上り 厚 100mm	m2	648	1,336	865,728			単-213号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	648	2,066	1,338,768			単-214号	
アスファルト舗装工 (乗入部)		式	1		110,100				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 250mm	m2	20	2,174	43,480			単-215号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	20	3,331	66,620			単-216号	
コンクリート舗装工 (U型擁壁内)		式	1		1,200,669				
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-30 仕上り 厚 100mm	m2	116	981.6	113,865			単-217号	
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 150mm	m2	116	9,369	1,086,804			単-218号	
薄層カー舗装工		式	1		230,364				
薄層カー舗装 (夜間施工)	ベンガラ色 RPN-301	m2	27	8,532	230,364			単-219号	
区画線工		式	1		1,152,363				
区画線工		式	1		1,152,363				
溶融式区画線 (夜間施工)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	980	418.1	409,738			単-220号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線 (夜間施工)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	210	780.1	163,821			単-221号	
溶融式区画線 (夜間施工)	溶融式手動 ゼブラ 45c m 厚1.5mm 排水性舗装 無 白色	m	380	1,026	389,880			単-222号	
溶融式区画線 (夜間施工)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 白色	m	68	1,018	69,224			単-223号	
溶融式区画線 (夜間施工)	溶融式手動 矢印・記号 ・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 青色	m	45	2,660	119,700			単-224号	
縁石工		式	1		206,295				
縁石工		式	1		206,295				
地先境界ブロック	A種(120×120×600)	m	51	4,045	206,295			単-225号	
道路付属施設工		式	1		465,150				
階段工		式	1		465,150				
プレキャスト階段	プレキャスト階段ブロック W10 00	段	36	11,490	413,640			単-226号	
調整コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.3	51,860	15,558			単-227号	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.4	89,880	35,952			単-228号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
情報ボックス工		式	1		3,847,438				
作業土工		式	1		537,381				
床掘り		m3	150	2,136	320,400			単-229号	
埋戻し		m3	20	6,942	138,840			単-230号	
埋戻し		m3	30	1,874	56,220			単-231号	
埋戻し土運搬		m3	30	730.7	21,921			単-232号	
管路工(管路部)		式	1		3,310,057				
埋設管路	CA 本体管φ250 さや管(FEP管)φ50×6	m	20	12,620	252,400			単-233号	
埋設管路	CC、CF 本体管φ250 さや管(FEP管)φ50×6	m	252	11,790	2,971,080			単-234号	
埋設表示シート	W300 2倍	m	272	318.3	86,577			単-235号	
付帯設備工		式	1		2,052,600				
ハンドホール工		式	1		2,052,600				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ハンドホール	800×1600×1000(2方向)	箇所	2	653,500	1,307,000			単-236号	
ハンドホール	800×1600×1000(3方向)	箇所	1	745,600	745,600			単-237号	
施設照明設備工		式	1		1,740,535				
カルバート照明設置工		式	1		688,400				
LED照明器具設置	照明器具 KAE030BLS-J	台	4	172,100	688,400			単-238号	
配管・配線工		式	1		230,126				
屋外配線	CV 2mm2-2C 管内	m	6	1,430	8,580			単-239号	
屋外配線	CV 2mm2-3C 管内	m	6	1,465	8,790			単-240号	
屋外配線	CV 2mm2-3C 露出	m	39	2,258	88,062			単-241号	
架空配線	DV 2mm2-3C	径間	1	11,440	11,440			単-242号	
坑内配線支持金具	配線支持金具 SUS製	個	35	827	28,945			単-243号	
ジョイントボックス取付		個	3	14,040	42,120			単-244号	

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
引留金具		個	1	5,164	5,164			単-245号	
屋外配管	G22	m	9	1,845	16,605			単-246号	
屋外配管	金属製可とう電線管 #24	m	3	1,642	4,926			単-247号	
電線管付属品	エントランスキャップ G22用	個	2	774	1,548			単-248号	
電線管付属品	ターミナルキャップ G22用	個	2	621	1,242			単-249号	
金属製可とう電線管付属品	防水カップ リンク 厚鋼用 #24用	個	2	453	906			単-250号	
金属製可とう電線管付属品	防水ボックスコネクタ 厚鋼用 #24用	個	2	367	734			単-251号	
引込柱配管支持金具	配管支持金具 SUS製	個	5	536	2,680			単-252号	
坑口配管支持金具	配管支持金具 SUS製	個	2	4,192	8,384			単-253号	
接地工		式	1		9,249				
接地設置	D種	箇所	1	9,249	9,249			単-254号	
引込柱設置工		式	1		113,260				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
引込柱設置	コンクリート柱 高さ 8m	本	1	112,300	112,300					単-255号
引留金具		個	2	480	960					単-256号
分電盤設置工		式	1		699,500					
屋外分電盤設置	屋外用防雨型	面	1	699,500	699,500					単-257号
仮設工		式	1		8,788,100					
防塵対策工		式	1		5,286,560					
夕作洗浄		日	74	37,460	2,772,040					単-258号
防塵対策		日	74	33,980	2,514,520					単-259号
交通管理工		式	1		3,501,540					
交通誘導警備員		人日	161	17,640	2,840,040					単-260号
交通誘導警備員 (夜間施工)		人日	25	26,460	661,500					単-261号
直接工事費		式	1		148,950,164					

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		18,059,737				
共通仮設費		式	1		3,206,737				
技術管理費		式	1		1,834,737				
道路施設基本データ作成費		工事	1	55,300	55,300			単-262号	
平板載荷試験費		箇所	3	187,700	563,100			単-263号	
保守管理(ICT)		式	1		70,337			内-1号	
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-2号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,372,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		14,853,000				
純工事費		式	1		167,009,901				
現場管理費		式	1		50,248,000				
工事原価		式	1		217,257,901				

設計内訳書

工事名	新宮紀宝道路成川南地区他改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		33,582,099				
工事価格		式	1		250,840,000				
消費税相当額		式	1		25,084,000				
工事費計		式	1		275,924,000				

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 12760m3	式	1		50,724			
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 片切掘削 130m3	式	1		751			
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 2790m3	式	1		9,877			
路床盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 790m3	式	1		3,589			
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 340m2	式	1		3,060			
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 140m2	式	1		806			
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 有り ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 170m2	式	1		1,530			
合 計					70,337			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費（ICT）	フルト ^サ	式	1		548,000			
合 計					1,146,000			

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,942
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1	5,942	5,942		
	計					5,942		
	単価					5,942	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	818.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	818.2	818.2		
	計					818.2		
	単価					818.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	437.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	1	437.8	437.8			
計						437.8			
単価						437.8	円/m3		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5			
計						234.5			
単価						234.5	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m 3	1	6,035	6,035		
計						6,035		
単価						6,035	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	859.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	859.7	859.7		
計						859.7		
単価						859.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	437.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	1	437.8	437.8		
	計					437.8		
	単価					437.8	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5		
	計					234.5		
	単価					234.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	367.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土(ICT)	10,000m3未満 無し		m3	1	367.3	367.3		
	計						367.3		
	単価						367.3	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	437.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下		m3	1	437.8	437.8		
	計						437.8		
	単価						437.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5		
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126.4	126.4		
計						126.4		
単価						126.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	437.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	1	437.8	437.8		
計						437.8		
単価						437.8	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	床掘り(掘削)		単位	m3	数量	1	単価	1,743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,743	1,743		
計						1,743		
単価						1,743	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	242.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	242.5	242.5		
計						242.5		
単価						242.5	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,874	1,874		
計						1,874		
単価						1,874	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	447.3
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				m 2	1	447.3	447.3		
計							447.3		
単価							447.3	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	62,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し		m 3	1	62,280	62,280		
計							62,280		
単価							62,280	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	プレキャスト擁壁(L1号)	H=974~3374	単位	m	数量	単価	金額	単価	89,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 無し 有り	m	15	9,992	149,880			
	プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 無し 有り 標準	m	14	12,280	171,920			
	プレキャストL型擁壁	H=1200 B=1000 L=1500 短尺	個	1	74,450	74,450			
	プレキャストL型擁壁	H=1200 B=1000 L=1692/1511 斜切	個	1	85,910	85,910			
	プレキャストL型擁壁	H=1200 B=1000 L=1692/1520 斜切	個	4	85,910	343,640			
	プレキャストL型擁壁	H=1200 B=1000 L=1692/1461 斜切	個	1	85,910	85,910			
	プレキャストL型擁壁	H=2200 B=1600 L=2000 標準	個	5	144,000	720,000			
	プレキャストL型擁壁	H=2200 B=1600 L=1539 短尺	個	1	154,000	154,000			
	プレキャストL型擁壁	H=2200 B=1600 L=960 短尺	個	1	112,000	112,000			
	プレキャストL型擁壁	H=3374/2375 B=2350 L=2000 天端斜切	個	1	388,000	388,000			
	プレキャストL型擁壁	H=2375/1376 B=1750 L=2000 天端斜切	個	1	224,000	224,000			

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	°レキャスト擁壁(L1号)	H=974~3374	単位	m	数量		単価
					29		89,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	°レキャストL型擁壁	H=1376/974 B=1150 L=804 天端斜切/短尺	個	1	89,440	89,440	
	計					2,599,150	
	単価					89,630	円/m

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	補強土壁基礎	底幅40cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	43,020	34,416			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4	8,442	33,768			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	0.08	5,117	409.36			
計					68,593.36			
単価					6,860	円/m		

1次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	間詰めコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	2	単価 93,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	43,020	86,040	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	12	8,442	101,304	
計						187,344	
単価						93,680	円/m3

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	補強土壁壁面材組立・設置	アンカー補強土壁	単位	m2	数量	1	単価 28,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		アンカー補強土壁	m 2	1	3,399	3,399	
補強土壁壁面材(材料費)			m 2	1	25,000	25,000	
計						28,399	
単価						28,400	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	補強材取付	アンカー補強土壁	単位	m	数量	1	単価	3,777
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	アンカー補強土壁	m	1	206.8	206.8		
	補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）		m	1	3,570	3,570		
	計					3,776.8		
	単価					3,777	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m ³	540	1,085	585,900	
まき出し・敷均し、締固め	アンカー補強土壁	m ³	540	1,085	585,900	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m ³	280	437.8	122,584	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m ³ 未満	m ³	280	234.5	65,660	
計					774,144	
単価					1,434	円/m ³

1次単価表

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	背面材背面排水層	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量		単価	4,685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	まき出し・敷均し, 締固め	アソカ補強土壁	m 3	1	1,085	1,085		
	再生クラッシュラン	RC-40	m 3	1.2	3,000	3,600		
	計					4,685		
	単価					4,685	円/m3	

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	単位	m2	数量		単価	5,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,117	5,117		
	計					5,117		
	単価					5,117	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	基盤排水層	再生クラッシャー RC-40	単位	m3	数量	単価	金額	単価	5,711
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
まき出し・敷均し, 締固め		アソカ補強土壁		m 3	36	1,085	39,060		
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	43	3,000	129,000		
吸出し防止材設置				m 2	73	513.8	37,507.4		
計							205,567.4		
単価							5,711	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	地下排水	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ150 シングル構造	単位	m	数量	10	単価	4,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50~150mm 要 全ての費用	m	10	1,672	16,720		
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	2.01	11,000	22,110		
	吸出し防止材設置		m ²	19.1	513.8	9,813.58		
	計					48,643.58		
	単価					4,865	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	縦排水(アンカー補強土壁)	高耐圧型面状排水材	単位	m	数量	1	単価	831.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縦排水材設置	帯状	m	1	831.9	831.9		
	計					831.9		
	単価					831.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	壁面上端処理	幅 0.3m 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	23	単価	19,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	37,680	37,680			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,779	9,558			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	43,020	172,080			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	20	8,442	168,840			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m 2	0.8	3,715	2,972			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=20	m 2	0.2	5,117	1,023.4			
足場設置・撤去 [砂防]		m	23	2,862	65,826			
計					457,979.4			
単価					19,920	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	剛性防護柵基礎	24-12-25(高炉)	単位	m	数量	単価	金額	単価	74,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	37,680	113,040			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,779	9,558			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	19	39,070	742,330			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	37	9,368	346,616			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.27	177,500	225,425			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.26	175,500	45,630			
防護柵基礎付帯物設置			m	23	447.3	10,287.9			
硬質ゴムプレート		t=10mm	m 2	7	16,900	118,300			
発泡スチロール		t=50mm	m 2	11	1,080	11,880			
まき出し・敷均し、締固め		アンカー補強土壁	m 3	18	1,085	19,530			
再生クラッシューラン		R C - 4 0	m 3	22	3,000	66,000			

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	剛性防護柵基礎	24-12-25(高炉)	単位	m	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計					23			74,290
単価					1,708,596.9			
					74,290		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	283.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	283.2	283.2			
計						283.2			
単価						283.2	円/m3		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,874	1,874			
計						1,874			
単価						1,874	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,857	2,857			
計						2,857			
単価						2,857	円/m3		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	基面修正		単位	m2	数量		1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面修正			m 2	1	447.3	447.3			
計						447.3			
単価						447.3	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5			
計						234.5			
単価						234.5	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	437.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	437.8	437.8			
計						437.8			
単価						437.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	現場打ち水路	B400-H550 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	39,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.8	37,680	30,144		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2	4,779	9,558		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2.7	43,020	116,154		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	28	8,442	236,376		
計						392,232		
単価						39,230	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,750	9,750		
計						9,750		
単価						9,750	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400	単位	m	数量	1	単価	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	11,930	11,930		
計						11,930		
単価						11,930	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400 支給品	単位	m	数量	1	単価	4,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	4,025	4,025		
計						4,025		
単価						4,025	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	8,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	8,948	8,948		
計						8,948		
単価						8,948	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	プレキャストU型側溝	B400-H600(縦断用) 支給品	単位	m	数量			3	単価	6,918
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	3	4,050	12,150				
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.2	43,020	8,604				
	計					20,754				
	単価					6,918			円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	プレキャストU型側溝	B400-H700(縦断用) 支給品	単位	m	数量			7	単価	7,123
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	7	4,050	28,350				
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.5	43,020	21,510				
	計					49,860				
	単価					7,123			円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	プレキャストU型側溝	B400-H800(縦断用) 支給品	単位	m	数量	7	単価	6,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	7	4,050	28,350		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	43,020	17,208		
計						45,558		
単価						6,509	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	プレキャストU型側溝	B400-H900(縦断用) 支給品	単位	m	数量	3	単価	6,918
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	m	3	4,050	12,150		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.2	43,020	8,604		
計						20,754		
単価						6,918	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	プレキャストU型側溝	B400-H1000(縦断用) 支給品	単位	m	数量	6	単価	9,415
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	4	6,207	24,828			
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	m	2	7,226	14,452			
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	43,020	17,208			
計					56,488			
単価					9,415	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	プレキャストU型側溝	B400-H1100(縦断用) 支給品	単位	m	数量	4	単価	8,358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	4	6,207	24,828		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.2	43,020	8,604		
計						33,432		
単価						8,358	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	プレキャストU型側溝	B400-H1200(縦断用) 支給品	単位	m	数量	3	単価	9,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	3	6,207	18,621		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.2	43,020	8,604		
計						27,225		
単価						9,075	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	プレキャストU型側溝	B600-H1200(縦断用)	m			4		80,020
	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュヤーン 40~0	m	2	52,700	105,400		
	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	m	2	7,314	14,628		
	プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-600×H1200×L1000	個	1	93,570	93,570		
	プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-600×H1200×L1000(メスフラット)	個	1	93,570	93,570		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.3	43,020	12,906		
	計					320,074		
	単価					80,020	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	プレキャストU型側溝	B600-H1300(縦断用)	単位	m	数量	4	単価	159,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	4	155,300	621,200		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	43,020	17,208		
計						638,408		
単価						159,700	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	プレキャストU型側溝	B600-H1400(縦断用)	単位	m	数量	4	単価	175,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	4	168,800	675,200		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.6	43,020	25,812		
計						701,012		
単価						175,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	プレキャストU型側溝	B600-H1500(縦断用)	単位	m	数量	6	単価	171,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	6	168,800	1,012,800		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.4	43,020	17,208		
計						1,030,008		
単価						171,700	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	プレキャストU型側溝	B600-H1600(縦断用)	単位	m	数量	8	単価	188,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	8	184,300	1,474,400		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.7	43,020	30,114		
計						1,504,514		
単価						188,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	プレキャストU型側溝	B600-H1700(縦断用)	単位	m	数量	5	単価	199,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	5	197,300	986,500		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.3	43,020	12,906		
計						999,406		
単価						199,900	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	側溝蓋	PC3-B300	単位	枚	数量	1	単価	2,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	2,597	2,597		
計						2,597		
単価						2,597	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	側溝蓋	PC3-B400	単位	枚	数量	1	単価	3,307
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	1	3,307	3,307	3,307	
	計						3,307	
	単価						3,307	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	側溝蓋	B400側溝(縦断用)コンクリート蓋 支給品	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	20	867	17,340		
	コンクリート蓋	スリット付 B300×L1000 縦断用 T-25	枚	2	8,740	0		
	コンクリート蓋	スリット付 B300×L2000 縦断用 T-25	枚	18	14,080	0		
	計					17,340		
	単価					867	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	側溝蓋	B600側溝(縦断用)コンクリート蓋	単位	枚	数量	単価	金額	単価	45,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版	据付け 200を超え800kg/枚以下	枚	29	11,640	337,560			
	コンクリート蓋	スリット付 B600用×L1000 縦断用 T-25	枚	25	32,770	819,250			
	コンクリート蓋	スリット付 B600用×L1297/1455 縦断用 T-25	枚	1	42,600	42,600			
	コンクリート蓋	スリット付 B600用×L1318/1476 縦断用 T-25	枚	1	42,600	42,600			
	コンクリート蓋	スリット付 B600用×L916/1074 縦断用 T-25	枚	1	42,600	42,600			
	コンクリート蓋	スリット付 B600用×L936/1094 縦断用 T-25	枚	1	42,600	42,600			
	計					1,327,210			
	単価					45,770		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	現場打ち集水桝	G2 B500-L500-H500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	52,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	48,160	481,600		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.81	37,680	30,520.8		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	3.6	4,779	17,204.4		
計						529,325.2		
単価						52,940	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	現場打ち集水桝	G2 B600-L600-H700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	67,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	61,740	617,400		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	37,680	37,680		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	4	4,779	19,116		
	計					674,196		
	単価					67,420	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	現場打ち集水桝	G2 B700-L700-H1300 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	128,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	120,200	1,202,000		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.44	43,460	62,582.4		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	4.8	4,779	22,939.2		
足掛金具		W300 φ19 全樹脂巻	個	20	2,400	0		
計						1,287,521.6		
単価						128,800	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	現場打ち集水桝	G2 B700-L700-H1900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	301,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	10	155,400	1,554,000		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.44	43,460	62,582.4		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	4.8	4,779	22,939.2		
	足掛金具	W300 φ19 全樹脂巻	個	40	2,400	0		
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	270.6	5,085	1,376,001		
	計					3,015,522.6		
	単価					301,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	31,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	365	365		
縞鋼板蓋		500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ(つり金具、アングル等含む)	組	1	31,010	31,010		
計						31,375		
単価						31,380	円/枚	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ 支給品	単位	枚	数量	1	単価	365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	365	365		
縞鋼板蓋		500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ(つり金具、アングル等含む)	組	1	31,010	0		
計						365		
単価						365	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm 亜鉛メッキ	単位	枚	数量	1	単価	41,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	365	365		
縞鋼板蓋		600×600用 t=6mm 亜鉛メッキ(つり金具、アングル等含む)	組	1	41,500	41,500		
計						41,865		
単価						41,870	円/枚	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	蓋	縞鋼板蓋 600×600用 t=6mm 亜鉛メッキ 支給品	単位	枚	数量	1	単価	365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	365	365		
縞鋼板蓋		600×600用 t=6mm 亜鉛メッキ(つり金具、アングル等含む)	組	1	41,500	0		
計						365		
単価						365	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	蓋	縞鋼板蓋 700×700用 t=6mm 亜鉛メッキ 2枚/組 支給品	単位	組	数量	1	単価	730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	2	365	730		
	縞鋼板蓋	700×700用 t=6mm メッキ2枚組(つり金具、アングル含む)	組	1	61,400	0		
	計					730		
	単価					730	円/組	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	縦排水	BF2-B300-H200(ソケット付)	単位	m	数量	10	単価	19,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	8,955	89,550			
型枠工	縦排水溝	m ²	2	11,260	22,520			
コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きハックホ 18-8-40(高炉) 無し 10m ³ /100m ² 無し	m ²	10	7,990	79,900			
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	187.3	1,873			
計					193,843			
単価					19,390	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	蓋	縞鋼板蓋 B300用 500×600 支給品	単位	枚	数量		単価	
						1		365
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	365	365		
コンクリートアンカー		M10×70 SUS	本	4	279	0		
計						365		
単価						365	円/枚	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	支給品運搬	プレキャストU型側溝、側溝蓋、縞鋼板蓋	単位	t	数量		単価	
						1		17,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1	8,708	8,708		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,802	8,802		
計						17,510		
単価						17,510	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 φ101.6×3.2×900	単位	基	数量	1	単価	6,051
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2m以下 全ての費用	基	1	6,051	6,051		
	計					6,051		
	単価					6,051	円/基	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	金網・支柱(立入防止柵)	H=1.8m 支柱間隔2.0m ターグラウン 鋼管基礎	単位	m	数量	1	単価	12,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 2m以下 2m	m	1	3,071	3,071		
	金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	1	9,110	9,110		
	計					12,181		
	単価					12,190	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価 11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	m	1	11,560	11,560	
計						11,560	
単価						11,560	円/m

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 鋼管基礎	単位	m	数量	10	単価 3,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工(手間のみ)		鋼管基礎(土中用) パネル式 3m 50m以上100m未満	m	10	2,342	23,420	
鋼管基礎		STK400 φ101.6×3.2×L600 メッキ HDZT77	個	3.333	2,290	7,632.57	
計						31,052.57	
単価						3,106	円/m

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,336	1,336		
計						1,336		
単価						1,336	円/m2	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-77号	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 仕上り厚 70mm	単位	m2	数量	411	単価	3,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	29	43,020	1,247,580		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2	3,715	7,430		
計						1,255,010		
単価						3,054	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	階段(2型)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	245,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	43,460	43,460		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.5	4,779	2,389.5		
コンクリート		小型構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	44,200	132,600		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	6	8,442	50,652		
鉄筋金網設置		SD295 D6×100×100	m 2	12	1,336	16,032		
計						245,133.5		
単価						245,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	階段(3型)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	279,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	43,460	43,460		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.8	4,779	3,823.2		
コンクリート		小型構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	3	44,200	132,600		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	10	8,442	84,420		
鉄筋金網設置		SD295 D6×100×100	m 2	11	1,336	14,696		
計						278,999.2		
単価						279,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	タヤ洗浄		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	タヤ洗浄	高压洗浄機		日	1	37,460	37,460	
	計						37,460	
	単価						37,460	円/日

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	防塵対策		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防塵対策(散水作業)	散水車[トラック架装] 3800L		日	1	33,980	33,980	
	計						33,980	
	単価						33,980	円/日

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,600	14,600		
	計					14,600		
	単価					14,600	円/人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	303.2	303.2		
	計					303.2		
	単価					303.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	226.4	226.4		
計						226.4		
単価						226.4	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 片切掘削	m3	1	1,298	1,298		
計						1,298		
単価						1,298	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-86号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量		1	単価	1,187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,187	1,187			
計						1,187			
単価						1,187	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-87号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	5,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,942	5,942			
計						5,942			
単価						5,942	円/m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-88号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	818.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	818.2	818.2		
	計					818.2		
	単価					818.2	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-89号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	437.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	1	437.8	437.8		
	計					437.8		
	単価					437.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5		
	計					234.5		
	単価					234.5	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	255.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m3	1	255.1	255.1		
	計					255.1		
	単価					255.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	437.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	1	437.8	437.8		
計						437.8		
単価						437.8	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5		
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,035	6,035		
計						6,035		
単価						6,035	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	437.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	437.8	437.8		
計						437.8		
単価						437.8	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-96号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5			
計						234.5			
単価						234.5	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-97号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	367.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土(ICT)		10,000m3未満 無し	m3	1	367.3	367.3			
計						367.3			
単価						367.3	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	437.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 0.5km以下	m3	1	437.8	437.8		
	計					437.8		
	単価					437.8	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5		
	計					234.5		
	単価					234.5	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	865.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	865.8	865.8		
	計					865.8		
	単価					865.8	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	548.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (I C T)	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	548.3	548.3		
	計					548.3		
	単価					548.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	張りコンクリート	18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無	単位	m2	数量	1	単価	4,496
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	4,399	4,399		
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	96.25	96.25		
	計					4,495.25		
	単価					4,496	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	126.4	126.4		
	計					126.4		
	単価					126.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	437.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m3	1	437.8	437.8		
計						437.8		
単価						437.8	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価	277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m2	1	277	277		
計						277		
単価						277	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,189
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無	m 2	1	5,189	5,189		
	計					5,189		
	単価					5,189	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	283.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	283.2	283.2		
	計					283.2		
	単価					283.2	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,874	1,874			
計						1,874			
単価						1,874	円/m3		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,857
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,857	2,857			
計						2,857			
単価						2,857	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	447.3	447.3			
計						447.3			
単価						447.3	円/m2		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	234.5	234.5			
計						234.5			
単価						234.5	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	437.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し0.5km以下	m3	1	437.8	437.8		
	計					437.8		
	単価					437.8	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	8,948
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け無し無し鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し無し有り再生クラッシュラン 40~0	m	1	8,948	8,948		
	計					8,948		
	単価					8,948	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	9,786
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	m	1	9,786	9,786		
計						9,786		
単価						9,786	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	鉄筋コンクリート台付管	D300	単位	m	数量	10	単価	12,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用	m	10	4,167	41,670			
鉄筋コンクリート台付管	D300 L=2000 耐震性高性能コンクリート付	本	5	15,900	79,500			
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.072	97,550	7,023.6			
計					128,193.6			
単価					12,820	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	現場打ち集水桝	G1 B500-L500-H600 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	50,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,420	50,420		
計						50,420		
単価						50,420	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	現場打ち集水桝	G1 B800-L800-H2800 24-12-25(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	547,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 2.35m3を超え2.48m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	10	316,000	3,160,000			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1.21	177,500	214,775			
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.13	175,500	22,815			
足掛金具	W300 φ19 全樹脂巻	個	80	2,400	0			
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m ²	408	5,085	2,074,680			
計					5,472,270			
単価					547,300	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	現場打ち集水桝	G2 B500-L500-H500 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	48,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,160	48,160		
	計					48,160		
	単価					48,160	円/箇所	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	現場打ち集水桝	G2 B500-L500-H700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	54,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,950	54,950		
	計					54,950		
	単価					54,950	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	蓋	縞鋼板蓋 500×500用 t=6mm アンカーボルト固定 亜鉛メッキ	単位	枚	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	365	365			31,540
縞鋼板蓋	500×500用 t=6mm 亜鉛メッキ(つり金具、アンクル等含む)	組	1	31,010	31,010			
コンクリートアンカー	本体打込み式 M10×40 メッキ	本	4	39	156			
計					31,531			
単価					31,540		円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用 T-25 ホルト固定 細目	単位	枚	数量	1	単価	45,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	45,970	45,970		
計						45,970		
単価						45,970	円/枚	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	蓋	グレーチング 蓋 800×800用 T-25 ホルト固定 細目	単位	枚	数量	1	単価	92,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	92,270	92,270		
計						92,270		
単価						92,270	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-123号	カートレール	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	100	単価	9,382
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	m	100	2,242	224,200		
カートレール		Gr-C-4E 塗装品(白) ホリゾント製キャップ付	m	100	7,140	714,000		
計						938,200		
単価						9,382	円/m	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-124号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m ²	数量	1	単価	1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	1,469	1,469		
計						1,469		
単価						1,469	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,334	2,334		
計						2,334		
単価						2,334	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m2	1	2,273	2,273		
計						2,273		
単価						2,273	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	828.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	828.5	828.5		
	計					828.5		
	単価					828.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm	m2			33		5,829
	コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	3	43,020	129,060		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3	8,442	25,326		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.2	3,715	743		
	溶接金網設置	G3551 径5.0×100×100	m 2	33	1,128	37,224		
	計					192,353		
	単価					5,829	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-129号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	312.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	312.2	312.2			
計						312.2			
単価						312.2	円/m		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-130号	溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	791.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	791.8	791.8			
計						791.8			
単価						791.8	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	アスカーブ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	単位	m	数量	1	単価	1,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカーブ		195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,432	1,432		
計						1,432		
単価						1,432	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	仮設ガードレール撤去	プレキャスト連続基礎 Gr-C-2B(特)	単位	m	数量	66	単価	5,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m	60	5,429	325,740		
仮設防護柵撤去		無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m	6	4,656	27,936		
計						353,676		
単価						5,359	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	大型土のう撤去	耐候性短期仮設(1年)	単位	袋	数量	1	単価	722.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	722.4	722.4		
	計					722.4		
	単価					722.4	円/袋	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	吸出し防止材撤去	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	89.46
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吸出し防止材撤去		m 2	1	89.46	89.46		
	計					89.46		
	単価					89.46	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-135号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価 185.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	185.4	185.4	
計						185.4	
単価						185.4	円/m2

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-136号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価 2,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,925	2,925	
計						2,925	
単価						2,925	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-137号	処分	アスファルト(掘削)	単位	m3	数量		1	単価	4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	4,230	4,230			
計						4,230			
単価						4,230	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-138号	現場発生品運搬	仮設ガードレール	単位	t	数量		1	単価	12,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	3,597	3,597			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,802	8,802			
計						12,399			
単価						12,400	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	タヤ洗浄		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	タヤ洗浄	高压洗浄機		日	1	37,460	37,460	
	計						37,460	
	単価						37,460	円/日

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	防塵対策		単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	防塵対策(散水作業)	散水車[トラック架装] 3800L		日	1	33,980	33,980	
	計						33,980	
	単価						33,980	円/日

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,600	14,600		
	計					14,600		
	単価					14,600	円/人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	303.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	303.2	303.2		
	計					303.2		
	単価					303.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	226.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	226.4	226.4		
計						226.4		
単価						226.4	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	5,942	5,942		
計						5,942		
単価						5,942	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-145号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	496.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	496.2	496.2		
計						496.2		
単価						496.2	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-146号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5		
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-147号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	255.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土(ICT)		10,000m3未満 無し	m3	1	255.1	255.1			
計						255.1			
単価						255.1	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-148号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	496.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	496.2	496.2			
計						496.2			
単価						496.2	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5		
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,035	6,035		
計						6,035		
単価						6,035	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-151号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	859.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	859.7	859.7			
	計					859.7			
	単価					859.7	円/m3		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-152号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	496.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	1	496.2	496.2			
	計					496.2			
	単価					496.2	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5		
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	367.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土(ICT)		10,000m3未満 無し	m3	1	367.3	367.3		
計						367.3		
単価						367.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	496.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	1	496.2	496.2		
	計					496.2		
	単価					496.2	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5		
	計					234.5		
	単価					234.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	単位	m2	数量	1	単価	868.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形 (ICT)	盛土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	868.6	868.6		
	計					868.6		
	単価					868.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	129	単価	5,471
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工	防草コンクリート	m 2	17	5,413	92,021			
コンクリート打設工	防草コンクリート クリーン機能付きパック材 18-8-40(高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	129	4,661	601,269			
養生工	防草コンクリート	m 2	129	96.25	12,416.25			
計					705,706.25			
単価					5,471	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	126.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	126.4	126.4		
計						126.4		
単価						126.4	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	496.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	1	496.2	496.2		
計						496.2		
単価						496.2	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-161号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	700.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	1	700.4	700.4		
計						700.4		
単価						700.4	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-162号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	925.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ハックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	1	925.8	925.8		
計						925.8		
単価						925.8	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-163号	種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1	277	277	
	計					277	
	単価					277	円/m2

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-164号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,747	1,747	
	計					1,747	
	単価					1,747	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-165号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	100	単価	3,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	10	35,180	351,800		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	6	4,779	28,674		
計						380,474		
単価						3,805	円/m2	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-166号	コンクリート	H=2.87~4.82m 24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート (場所打擁壁)		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	33,630	33,630		
計						33,630		
単価						33,630	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	鉄筋	SD345 D13 支給品	単位	t	数量	1	単価	65,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	65,210	65,210		
計						65,210		
単価						65,210	円/t	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	鉄筋	SD345 D16~25 支給品	単位	t	数量	1	単価	65,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	65,210	65,210		
計						65,210		
単価						65,210	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	鉄筋	SD345 D29~32 支給品	単位	t	数量		1	単価	65,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	65,210	65,210			
計						65,210			
単価						65,210	円/t		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,368	9,368			
計						9,368			
単価						9,368	円/m2		

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	5,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	5,085	5,085		
計						5,085		
単価						5,085	円/掛m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	5,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,117	5,117		
計						5,117		
単価						5,117	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-173号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量		1	単価	2,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水板	CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,726	2,726			
	計					2,726			
	単価					2,726	円/m		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-174号	支給品運搬	鉄筋	単位	t	数量		1	単価	17,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下	t	1	8,708	8,708			
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t級、吊能力2.9t	t	1	8,802	8,802			
	計					17,510			
	単価					17,510	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	2,102
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,102	2,102		
	計					2,102		
	単価					2,102	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,693
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,693	3,693		
	計					3,693		
	単価					3,693	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-177号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	234.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	234.5	234.5		
計						234.5		
単価						234.5	円/m3	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-178号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	496.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	496.2	496.2		
計						496.2		
単価						496.2	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-179号	床掘り (夜間施工)		単位	m3	数量	1	単価	2,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,860	2,860		
計						2,860		
単価						2,860	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-180号	埋戻し (夜間施工)		単位	m3	数量	1	単価	5,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	5,279	5,279		
計						5,279		
単価						5,279	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-181号	積込(ルーズ) (夜間施工)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価 278.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	278.1	278.1	
計						278.1	
単価						278.1	円/m3

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-182号	土砂等運搬 (夜間施工)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価 598.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3	1	598.3	598.3	
計						598.3	
単価						598.3	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-183号	プレキャストU型側溝	PU2-B400-H400	単位	m	数量	1	単価	9,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	9,986	9,986		
計						9,986		
単価						9,986	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	プレキャストU型側溝	PU2-B400-H500	単位	m	数量	1	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 有り	m	1	11,140	11,140		
計						11,140		
単価						11,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	プレキャストU型側溝	PU3-B400-H400	単位	m	数量	1	単価	11,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	m	1	11,930	11,930		
計						11,930		
単価						11,930	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-186号	管(函)渠型側溝 (夜間施工)	スリット側溝 300型(A)	単位	m	数量	10	単価	37,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	管(函)渠型側溝	据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	10	25,990	259,900		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 0.5個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	8	11,010	88,080		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) 1個/m 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	2	13,750	27,500		
	計					375,480		
	単価					37,550	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-187号	管(函)渠型側溝 (夜間施工)	スリット側溝 300型(B)	単位	m	数量	10	単価	36,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	10	25,990	259,900		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 無し 生コンクリート(各種) 有り	m	8.8	10,820	95,216		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 生コンクリート(各種) 有り	m	1.2	10,790	12,948		
計						368,064		
単価						36,810	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-188号	管(函)渠型側溝 (夜間施工)	スリット側溝 300型(乗入)	単位	m	数量	10	単価	35,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付 300mmを超え400mm以下 有り 全ての費用	m	10	25,990	259,900		
歩車道境界ブロック		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,980	69,800		
コンクリート		小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.235	54,510	12,809.85		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.1	7,169	15,054.9		
計						357,564.75		
単価						35,760	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-189号	組合せL型側溝 (夜間施工)	B192-H20-T200	単位	m	数量	10	単価	14,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	4.82	1,830	8,820.6			
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.614	54,510	33,469.14			
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	3	12,670	38,010			
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	10	6,155	61,550			
計					141,849.74			
単価					14,190	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	側溝蓋	PU2-B400-H400用 51.2×11×50	単位	枚	数量	1	単価	3,037
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し		枚	1	3,037	3,037		
計						3,037		
単価						3,037	円/枚	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	側溝蓋	PU3-B400-H400用 51.2×11×50	単位	枚	数量	1	単価	3,307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し		枚	1	3,307	3,307		
計						3,307		
単価						3,307	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	側溝蓋	グレーチング蓋 B400×1000 普通目 T-14	単位	枚	数量	1	単価	41,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	41,170	41,170		
	計					41,170		
	単価					41,170	円/枚	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	ヒューム管(B形管)	P1-RC-1-D200	単位	m	数量	1	単価	14,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ヒューム管 (B形管)	据付 200mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用	m	1	14,880	14,880		
	計					14,880		
	単価					14,880	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-194号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H700 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	54,950	54,950	
	計					54,950	
	単価					54,950	円/箇所

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-195号	現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 パッパホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	65,050	65,050	
	計					65,050	
	単価					65,050	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-196号	接続樹	B500-L500-H717~1150 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	55,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)		18-8-40(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	55,330	55,330		
計						55,330		
単価						55,330	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-197号	プレキャスト集水桝 (夜間施工)	E-300用 360×1000×690	単位	箇所	数量	1	単価	97,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用	基	1	8,208	8,208		
	スリット側溝桝	E-300用 360×1000×690	基	1	80,160	80,160		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.03	54,510	1,635.3		
	歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 1.65個/m 再生クラッシュラン RC-40	m	1	7,849	7,849		
	計					97,852.3		
	単価					97,860	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	蓋	グレチング 蓋 600×600用 T-25 ホル固定 細目	単位	枚	数量	1	単価	57,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	57,870	57,870		
計						57,870		
単価						57,870	円/枚	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	蓋	グレチング 蓋 600×600用 T-14・6 ホル固定 細目	単位	枚	数量	1	単価	42,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	42,970	42,970		
計						42,970		
単価						42,970	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-200号	カートレール	Gr-C-2B-4(笠木付) 塗装品	単位	m	数量		1	単価	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(手間のみ)		コンクリート建込 Gr-C-2B-4 塗装品 21m以上100m未満	m	1	5,726.7	5,726.7			
カートレール		Gr-C-2B-4(笠木付) 塗装品(白)	m	1	12,400	12,400			
計						18,126.7			
単価						18,130	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-201号	カ-ト-ハ-イ	Gp-Bp-2B(特) 塗装品(タ-クフ-ラウ) フレキャスト連続基礎埋設	単位	m	数量	単価	金額	単価	62,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵設置(埋設)		連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 夜間・時間	m	28	6,323	177,044			
カ-ト-ハ-イ		Gp-Bp-2B 塗装品(タ-クフ-ラウ) ホリフ-ロビ-レン製キャップ付	m	28	15,070	421,960			
フレキャストカ-ト-レル基礎		基本(支柱間隔2m) 交差点タイプ(400×300)	個	13	75,300	978,900			
フレキャストカ-ト-レル基礎		端部A(支柱間隔2m) 交差点タイプ(400×300)	個	1	71,180	71,180			
フレキャストカ-ト-レル基礎		端部B(支柱間隔2m) 交差点タイプ(400×300)	個	1	71,480	71,480			
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	14	1,386	19,404			
モルタル練		高炉 全ての費用	m ³	0.2	97,550	19,510			
計						1,759,478			
単価						62,840	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-202号	カーブパイプ	Gp-Bp-2E 塗装品(ダークブラウン)	単位	m	数量	1	単価	17,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	m	1	2,942	2,942		
カーブパイプ		Gp-Bp-2E 塗装品(ダークブラウン) ホリフロン製キャップ付	m	1	14,980	14,980		
計						17,922		
単価						17,930	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-203号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	単位	m	数量	1	単価	11,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,660	11,660		
計						11,660		
単価						11,660	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	10,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	10,890	10,890		
	計					10,890		
	単価					10,890	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	転落(横断)防止柵	柵高 0.9m コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	14,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	14,200	14,200		
	計					14,200		
	単価					14,200	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-206号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込 階段部 手摺付	単位	m	数量		1	単価	45,440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	手摺付転落防止柵設置(手間のみ)	コンクリート建込 階段部 柵高1.1m	m	1	7,935.2	7,935.2			
	手摺付転落防止柵	縦格子型(白色) コンクリート建込 階段部 柵高1.1m	m	1	37,500	37,500			
	計					45,435.2			
	単価					45,440	円/m		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-207号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m ²	数量		1	単価	1,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1	1,020	1,020			
	計					1,020			
	単価					1,020	円/m ²		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	2,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,359	2,359		
計						2,359		
単価						2,359	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-209号	下層路盤(車道・路肩部) (夜間施工)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm	単位	m2	数量	1	単価	1,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	1,842	1,842		
計						1,842		
単価						1,842	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-210号	上層路盤(車道・路肩部) (夜間施工)	再生AS安定処理25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	8,704
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 75mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,417	4,417		
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(各種) 3.0m超 75mm プライムコート(各種) 全ての費用	m 2	1	4,287	4,287		
計						8,704		
単価						8,704	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-211号	基層(車道・路肩部) (夜間施工)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,088	3,088		
計						3,088		
単価						3,088	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-212号	表層(車道・路肩部) (夜間施工)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	3,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,125	3,125		
計						3,125		
単価						3,125	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m 2	1	1,336	1,336		
計						1,336		
単価						1,336	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	単位	m2	数量	1	単価	2,066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,066	2,066		
計						2,066		
単価						2,066	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	単位	m2	数量	1	単価	2,174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		250mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m2	1	2,174	2,174		
計						2,174		
単価						2,174	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	3,331	3,331		
計						3,331		
単価						3,331	円/m2	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	981.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用	m2	1	981.6	981.6		
計						981.6		
単価						981.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 150mm	単位	m2	数量	116	単価	9,369
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満	m 2	116	3,274	379,784		
コンクリート舗装工 (材料)		0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.15m 無	m 2	116	5,715	662,940		
スリップパター		φ25×700 瀝青材、防錆材含む	本	24	525	12,600		
チェア		クロスパター含む	連	6	4,680	28,080		
加熱注入式目地材		高弾性	k g	5	670	3,350		
計						1,086,754		
単価						9,369	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-219号	薄層カー舗装 (夜間施工)	ベンガラ色 RPN-301	単位	m ²	数量	1	単価	8,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 未満 無 有 無 無 有 1.0m超え(標準)	m ²	1	8,532	8,532		
計						8,532		
単価						8,532	円/m ²	

						単価使用年月	2023.08	
						歩掛使用年月	2023.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-220号	溶融式区画線 (夜間施工)	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	418.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	418.1	418.1		
計						418.1		
単価						418.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-221号	溶融式区画線 (夜間施工)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	780.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	780.1	780.1		
計						780.1		
単価						780.1	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-222号	溶融式区画線 (夜間施工)	溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	1,026	1,026		
計						1,026		
単価						1,026	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-223号	溶融式区画線 (夜間施工)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 白色	単位	m	数量	1	単価	1,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1	1,018	1,018		
計						1,018		
単価						1,018	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-224号	溶融式区画線 (夜間施工)	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水 性舗装無 青色	単位	m	数量	1	単価	2,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 夜間		溶融式手動 自転車通行帯 矢羽根マ-ク 15cm換算 青色	m	1	2,660	2,660		
計						2,660		
単価						2,660	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価	4,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	4,045	4,045		
	計					4,045		
	単価					4,045	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	プレキャスト階段	プレキャスト階段ブロック W1000	単位	段	数量	単価	金額	単価	11,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	プレキャスト階段ブロック設置	標準型(300×1000) 2段	個	10	3,190	31,900			
	プレキャスト階段ブロック設置	半丁型(300×500) 2段	個	16	2,085	33,360			
	プレキャスト階段ブロック	標準型(300×1000) 2段	個	10	19,060	190,600			
	プレキャスト階段ブロック	半丁型(300×500) 2段	個	16	9,860	157,760			
	計					413,620			
	単価					11,490		円/段	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	調整コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.3	単価	51,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.1	44,200	4,420		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.2	43,020	8,604		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	0.3	8,442	2,532.6		
計						15,556.6		
単価						51,860	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.4	単価	89,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.4	44,200	17,680			
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2	8,442	16,884			
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	1	1,386	1,386			
計					35,950			
単価					89,880	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	2,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り			m 3	1	2,136	2,136		
計						2,136		
単価						2,136	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	埋戻し		単位	m3	数量	20	単価	6,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m 3	20	3,342	66,840		
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	24	3,000	72,000		
計						138,840		
単価						6,942	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,874	1,874		
	計					1,874		
	単価					1,874	円/m3	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	埋戻し土運搬		単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	30	234.5	7,035		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m 3	30	496.2	14,886		
	計					21,921		
	単価					730.7	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 08
歩掛使用年月	2023. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	埋設管路	CA 本体管φ250 さや管(FEP管)φ50×6	単位	m	数量	10	単価	12,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 本体管設置	m	10	7,318	73,180		
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 6管	m	10	2,363	23,630		
埋戻し			m ³	4.093	3,342	13,678.8		
中埋材 (材料費)		砕石	m ³	4.912	3,000	14,736		
呼び線		ハイライン 径4mm	m	70	13	910		
計						126,134.8		
単価						12,620	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	埋設管路	CC、CF 本体管 φ250 さや管(FEP管) φ50×6	単位	m	数量	10	単価	11,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 本体管設置	m	10	7,318	73,180		
埋設部管路材設置		合成樹脂製 FEP管類 さや管設置 6管	m	10	2,363	23,630		
埋戻し			m ³	2.893	3,342	9,668.4		
中埋材 (材料費)		砕石	m ³	3.472	3,000	10,416		
呼び線		ハイライン 径4mm	m	70	13	910		
計						117,804.4		
単価						11,790	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	埋設表示シート	W300 2倍	単位	m	数量	1	単価	318.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設表示シート (材料費)		m	1	318.3	318.3			
計					318.3			
単価					318.3	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	ハンドホール	800×1600×1000(2方向)	単位	箇所	数量	1	単価	653,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0	m ²	2.497	1,500	3,745.5			
ハンドホール	ラフエレベーター 4.9t吊	個	1	227,700	227,700			
ハンドホール蓋 (材料費)		枚	1	237,800	237,800			
ハンドホール固定板 (材料費)		枚	2	48,070	96,140			
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	パルマウス 50mm	個	12	469	5,628			
ダクトスリーブ	DMDホテイ管 φ250用	個	2	40,250	80,500			
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.02	97,550	1,951			
計					653,464.5			
単価					653,500		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	ハンドホール	800×1600×1000(3方向)	単位	箇所	数量	1	単価	745,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎材	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0	m ²	2.497	1,500	3,745.5			
ハンドホール	ラフエレベーター 4.9t吊	個	1	227,700	227,700			
ハンドホール蓋 (材料費)		枚	1	237,800	237,800			
ハンドホール固定板 (材料費)		枚	3	48,070	144,210			
波付硬質電線管用付属品 (FEP用)	パルマウス 50mm	個	18	469	8,442			
ダクトスリーブ	DMDホテイ管 φ250用	個	3	40,250	120,750			
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	0.03	97,550	2,926.5			
計					745,574			
単価					745,600	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	LED照明器具設置	照明器具 KAE030BLS-J	単位	台	数量	1	単価	172,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	台	1	12,030	12,030		
	LEDトンネル照明器具（建電協型 一般形（アルミ製））	KAE030BLS-J(基本) 200~240V	台	1	54,700	54,700		
	照明器具取付金具	SUS製 t6.0 (2個1組)	組	1	29,740	29,740		
	コンクリートアンカーボルト	SUS製 M10×100L	本	4	1,290	5,160		
	落下防止金具		組	1	69,860	69,860		
	コンクリートアンカーボルト	SUS製 M10×80L	本	2	260	520		
	計					172,010		
	単価					172,100	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	屋外配線	CV 2mm2-2C 管内	単位	m	数量	1	単価	1,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,323	1,323		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 2心	m	1	107	107		
計						1,430		
単価						1,430	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	屋外配線	CV 2mm2-3C 管内	単位	m	数量	1	単価	1,465
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,323	1,323		
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 3心	m	1	142	142		
計						1,465		
単価						1,465	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	屋外配線	CV 2mm2-3C 露出	単位	m	数量			1	単価	2,258
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		露出配線 20mm以下 新設		m	1	2,116	2,116			
CVケーブル (600V架橋ポリケーブル)		600V CV 2mm2 3心		m	1	142	142			
計							2,258			
単価							2,258	円/m		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	架空配線	DV 2mm2-3C	単位	径間	数量			1	単価	11,440
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
引込線 (DV) 架空配線		仕上外径 15mm以下 新設		径間	1	10,820	10,820			
引込用ビニル絶縁電線		DV 2mm2-3C		m	4	153	612			
計							11,432			
単価							11,440	円/径間		

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	坑内配線支持金具	配線支持金具 SUS製	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配線支持金具(SUS)	KBS-MA	個	1	585	585		
	配線押さえ金具(SUS)	KCVS-11	個	1	242	242		
	計					827		
	単価					827	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	ジョイントボックス取付		単位	個	数量		単価	
						1		14,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アウトレットボックス取付	1個用スイッチボックス 新設	個	1	4,809	4,809			
ジョイントボックス		個	1	9,020	9,020			
コンクリートアンカーボルト	SUS製 M8×60L	本	1	206	206			
計					14,035			
単価					14,040	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	引留金具		単位	個	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	腕金		個	1	4,790	4,790		
	樹脂製平型がいし	フック付き	組	1	374	374		
	計					5,164		
	単価					5,164	円/個	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	屋外配管	G22	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正あり	m	1	1,414	1,414		
	厚鋼電線管 (G)	呼び径 22 15%	m	1	431	431		
	計					1,845		
	単価					1,845	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	屋外配管	金属製可とう電線管 #24	単位	m	数量	1	単価	1,642
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下 新設	m	1	1,010	1,010		
金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 24mm	m	1	632	632		
計						1,642		
単価						1,642	円/m	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	電線管付属品	エントランスキャップ G22用	単位	個	数量	1	単価	774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
エントランスキャップ		22mm (厚鋼用)	個	1	774	774		
計						774		
単価						774	円/個	

1 次単価表

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-249号	電線管付属品	ターミナルキャップ G22用	単位	個	数量		1	単価	621
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ターミナルキャップ		2 2 mm (厚鋼用)	個	1	621	621			
計						621			
単価						621	円/個		

							単価使用年月	2023.08	
							歩掛使用年月	2023.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-250号	金属製可とう電線管付属品	防水カップリング 厚鋼用 #24用	単位	個	数量		1	単価	453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金属製可とう電線管付属品		防水ユニオンカップリング 厚鋼用 2 4 mm	個	1	453	453			
計						453			
単価						453	円/個		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	金属製可とう電線管付属品	防水ボックスコネクタ 厚鋼用 #24用	単位	個	数量	1	単価	367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ 厚鋼用 24mm	個	1	367	367		
	計					367		
	単価					367	円/個	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	引込柱配管支持金具	配管支持金具 SUS製	単位	個	数量	1	単価	536
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自在バンド	IBT-208	個	1	536	536		
	計					536		
	単価					536	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	坑口配管支持金具	配管支持金具 SUS製	単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	個	1	3,607	3,607		
	配線支持金具(SUS)	KBS-MA	個	1	585	585		
	計					4,192		
	単価					4,192	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	接地設置	D種	単位	箇所	数量	1	単価	9,249
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置		D種接地 補正あり	極		1	6,011	6,011	
連結式接地棒		φ10×1500mm	本		1	1,400	1,400	
連結式接地棒用リード端子		φ10用 8mm2×500	本		1	390	390	
600Vビニル絶縁電線		IV 3.5mm2	m		3	58.6	175.8	
耐衝撃性硬質ビニル電線管		HIVE 16mm	m		2	87.72	175.44	
自在バンド		IBT-208	個		2	536	1,072	
配管押さえ金具		HIVE16用	個		2	12	24	
計							9,248.24	
単価							9,249	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	引込柱設置	コンクリート柱 高さ 8m	単位	本	数量	1	単価	112,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート柱建柱	コンクリート柱8m以下 新設	本	1	73,590	73,590		
	コンクリートホール	8-14-200	本	1	30,500	30,500		
	コンクリート根かせ	A型 (パント付)	個	1	5,670	5,670		
	ホール底板	φ450	個	1	2,520	2,520		
	計					112,280		
	単価					112,300	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	引留金具		単位	個	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	1	224	224		480
	がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個	1	256	256		
	計					480		
	単価					480	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	屋外分電盤設置	屋外用防雨型	単位	面	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
分電盤取付 (ポール取付)	分電盤(ポール取付) 新設	面	1	20,340	20,340		699,500	
照明分電盤 屋外用防雨型	500×400×200(SUS) ELCB、MC、CDS内蔵	面	1	678,000	678,000			
自在バンド	IBT-208	個	2	536	1,072			
計					699,412			
単価					699,500	円/面		

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	タイヤ洗浄		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイヤ洗浄	高压洗浄機	日	1	37,460	37,460		
	計					37,460		
	単価					37,460	円/日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	防塵対策		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防塵対策(散水作業)	散水車[トラック架装] 3800L	日	1	33,980	33,980		
	計					33,980		
	単価					33,980	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	17,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	17,640	17,640		
	計					17,640		
	単価					17,640	円/人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-261号	交通誘導警備員 (夜間施工)		単位	人日	数量	1	単価	26,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人日	1	26,460	26,460		
	計					26,460		
	単価					26,460	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量		1	単価	55,300
	名称		単位	数量	単価		金額		摘要
	道路施設基本データ作成費		工事	1	55,300		55,300		
	計						55,300		
	単価						55,300	円/工事	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量		3	単価	187,700
	名称		単位	数量	単価		金額		摘要
	平板載荷試験費	50kN以内	箇所	2	181,000		362,000		
	平板載荷試験費	100kN以内	箇所	1	201,000		201,000		
	計						563,000		
	単価						187,700	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

縦排水材設置	带状	単位	m	数量	100	単価	831.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5	22,365	11,182		
高耐圧型面状排水材	t=8mm W=300mm	m	100	720	72,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					83,190		
単価					831.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場設置・撤去 [砂防]		単位	m	数量	10	単価	2,862
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	27,825	2,782		
とび工		人	0.4	29,820	11,928		
普通作業員		人	0.4	22,365	8,946		
諸雑費 (率+まるめ) 21%		式	1		4,964		
計					28,620		
単価					2,862	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t			
					1	177,500
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	112,270	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205	
諸雑費(まるめ)		式	1		25	
計					177,500	
単価					177,500	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205		
諸雑費(まるめ)		式	1		85		
計					175,500		
単価					175,500	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防護柵基礎付帯物設置		単位	m	数量	100	単価	447.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	2	22,365	44,730		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					44,730		
単価					447.3	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,834	38,340			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	11,500	57,500			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.552	3,000	1,656			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					97,500			
単価					9,750	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,834	38,340			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	5	15,800	79,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.636	3,000	1,908			
諸雑費（まるめ）		式	1		52			
計					119,300			
単価					11,930	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	4,025
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,834	38,340		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	5	15,800	0		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.636	3,000	1,908		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					40,250		
	単価					4,025	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	数量	10	単価	8,948
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,065	60,650			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,660	27,390			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.48	3,000	1,440			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					89,480			
単価					8,948		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,834	38,340			
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-B400×H600×L2000	個	5	19,800	0			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,000	2,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					40,500			
単価					4,050		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,834	38,340			
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-B400×H700×L2000	個	5	22,580	0			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,000	2,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					40,500			
単価					4,050		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,050
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無		m	10	3,834	38,340		
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-B400×H800×L2000		個	5	27,340	0		
再生クラッシュラン	R C - 4 0		m ³	0.72	3,000	2,160		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						40,500		
単価						4,050	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.6m3/10m	単位	m	数量	10	単価	4,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,834	38,340			
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-B400×H900×L2000	個	5	29,040	0			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,000	2,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					40,500			
単価					4,050	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	6,207
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,991	59,910			
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-B400×H1000×L2000	個	5	31,680	0			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,000	2,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					62,070			
単価					6,207		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7,226
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,009.47	70,094			
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-B400×H1000×L1000	個	10	19,520	0			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,000	2,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					72,260			
単価					7,226		円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	6,207
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,991	59,910			
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-B400×H1100×L2000	個	5	33,940	0			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	3,000	2,160			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					62,070			
単価					6,207		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	m	10	5,991	59,910	6,207
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,991	59,910	
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-B400×H1200×L2000	個	5	40,540	0	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.72	3,000	2,160	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					62,070	
単価					6,207	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下無し無し 有り再生クラッシャーラン 40~0	m	10	5,991	59,910	52,700
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,991	59,910	
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-600×H1200×L2000	個	5	92,800	464,000	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.013	3,000	3,039	
諸雑費(まるめ)		式	1		51	
計					527,000	
単価					52,700	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	7,314
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,009.47	70,094			
別途計上のため0円		個	10	0	0			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.013	3,000	3,039			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					73,140			
単価					7,314	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	155,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,991	59,910			
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-600×H1300×L2000	個	5	298,000	1,490,000			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	1.027	3,000	3,081			
諸雑費(まるめ)		式	1		9			
計					1,553,000			
単価					155,300	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	168,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,904	79,040			
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-600×H1400×L2000	個	5	321,000	1,605,000			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	1.042	3,000	3,126			
諸雑費(まるめ)		式	1		834			
計					1,688,000			
単価					168,800	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	168,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,904	79,040				
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-600×H1500×L2000	個	5	321,000	1,605,000				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.032	3,000	3,096				
諸雑費(まるめ)		式	1		864				
計					1,688,000				
単価					168,800	円/m			

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	184,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,904	79,040			
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-600×H1600×L2000	個	5	352,000	1,760,000			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	1.046	3,000	3,138			
諸雑費(まるめ)		式	1		822			
計					1,843,000			
単価					184,300	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	197,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,904	79,040			
プレキャストU型側溝(縦断用)	PU-600×H1700×L2000	個	5	378,000	1,890,000			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	1.061	3,000	3,183			
諸雑費(まるめ)		式	1		777			
計					1,973,000			
単価					197,300		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,597
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	867	86,700			
道路用側溝蓋	3種 300 41.2×9.5×50	枚	100	1,730	173,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					259,700			
単価					2,597	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,307
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	867	86,700		
道路用側溝蓋	3種 400 51.2×11×50	枚	100	2,440	244,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					330,700		
単価					3,307	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	867
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	867	86,700		
別途計上のため0円		枚	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					86,700		
単価					867	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 200を超え800kg/枚以下	単位	枚	数量	10	単価	11,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.2	27,825	5,565		
特殊作業員		人	0.2	25,410	5,082		
普通作業員		人	3.9	22,365	87,223		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.6	30,800	18,480		
諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
計					116,400		
単価					11,640	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	1.6	27,825	44,520	
	とび工		人	8.5	29,820	253,470	
	普通作業員		人	1.3	22,365	29,074	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180	
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		120,256	
	計					508,500	
	単価					5,085	円/掛m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	概要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100		365
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	365		36,500		
別途計上のため0円		枚	100	0		0		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						36,500		
単価						365	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,955
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,604.63	46,046			
ベンチフレーム(ソケット付)	BF2 300×200×2000	個	5	8,700	43,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		4			
計					89,550			
単価					8,955	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	11,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	27,825	33,390		
型わく工		人	1.6	28,770	46,032		
普通作業員		人	1.2	22,365	26,838		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,340		
計					112,600		
単価					11,260	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	2.5	27,825	69,562			
	特殊作業員		人	2.1	25,410	53,361			
	普通作業員		人	5	22,365	111,825			
	生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	27,900	337,590			
	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	13,640	225,060			
	諸雑費（率+まるめ） 0.7%		式	1		1,602			
	計					799,000			
	単価					7,990	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	187.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.21	27,825	5,843		
普通作業員		人	0.56	22,365	12,524		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		363		
計					18,730		
単価					187.3	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	365
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	365	36,500		
縦排水縞鋼板蓋	B300用 500×600 t=3.2mm 亜鉛メッキ HTZT63	枚	100	13,420	0		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					36,500		
単価					365	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	m	100	2,158.49	215,849	11,560
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,158.49	215,849	
転落防止柵	縦格子型(白色) コンクリート建込 柵高1.1m	m	100	9,400	940,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		151	
計					1,156,000	
単価					11,560	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋金網設置	SD295 D6×100×100	単位	m ²	数量	100	単価	1,336
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	2	22,365	44,730			
鉄筋金網	SD295 D6×100×100	m ²	105	846	88,830			
諸雑費（まるめ）		式	1		40			
計					133,600			
単価					1,336	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋金網設置	SD295 D6×100×100	m ²			100	1,336
普通作業員		人	2	22,365	44,730	
鉄筋金網	SD295 D6×100×100	m ²	105	846	88,830	
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	
計					133,600	
単価					1,336	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイ洗浄	高压洗浄機					1		37,460
普通作業員		人	1	22,365		22,365		
高压洗浄機運転	[工事用・エンジン駆動]35~70L/min 14.7MPa	日	1	7,390		7,390		
水タンク	500L	日	1	1,000		1,000		
諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1			6,705		
計						37,460		
単価						37,460	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防塵対策(散水作業)	散水車[トラック架装] 3800L	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	24,045	24,045		
軽油		L	20	138	2,760		
散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1	7,170	7,170		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					33,980		
単価					33,980	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14,595	14,595		14,600
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					14,600		
	単価					14,600	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m ²	100	4,399		
土木一般世話役		人	1	27,825	27,825	
普通作業員		人	3.2	22,365	71,568	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	27,900	337,590	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,917	
計					439,900	
単価					4,399	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	100	単価	96.25
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09	27,825	2,504		
普通作業員		人	0.31	22,365	6,933		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		188		
計					9,625		
単価					96.25	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2以上500m2未満 無	m 2	1			277
法面工	種子散布	m 2	1	277.84	277	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					277	
単価					277	円/m 2

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 250m2未満 無 無 無	m 2	1			5,189
法面工（植生基材吹付）	厚3 c m	m 2	1	5,189.76	5,189	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,189	
単価					5,189	円/m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,786
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,834	38,340			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000	個	5	11,500	57,500			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	3,000	2,016			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計					97,860			
単価					9,786	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					100		45,970
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	867		86,700		
グレーチング蓋	500×500用 T-25 ボルト固定 細目	枚	100	45,100		4,510,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			300		
計						4,597,000		
単価						45,970	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	92,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	867	86,700		
グレーチング蓋	800×800用 T-25 ボルト固定 細目	枚	100	91,400	9,140,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		300		
計					9,227,000		
単価					92,270	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量	1	単価 2,242
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	9,332.4	9,332	
ガードレール 路側用	土中建込 Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,242	
単価					2,242	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	Gr-C-4E 塗装品(白) ポリプロピレン製キャップ付	m	100	7,050	705,000	7,140
ガードレール 路側土中用	Gr-C-4E 塗装(白)	m	100	7,050	705,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(白色) φ114.3mm	個	25	360	9,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					714,000	
単価					7,140	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接金網設置	G3551 径5.0×100×100	m ²			100	1,128
	普通作業員		人	3	22,365	67,095	
	溶接金網	G3551 径5.0×100×100	m ²	100	457	45,700	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					112,800	
	単価					1,128	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	175.63	175,630	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000	
軽油		L	40	138	5,520	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,485	
計					312,200	
単価					312.2	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	388.57	388,570	791.8
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	388.57	388,570	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	192	326,400	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000	
軽油		L	89	138	12,282	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		19,173	
計					791,800	
単価					791.8	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下	m				1	5,429
仮設防護柵撤去 昼間	連続ブロック 1000kg/基超2000kg/基以下 時間制約無	m	1	5,429	5,429		
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計					5,429		
単価					5,429	円/m	

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
仮設防護柵撤去	無し 無し 連続基礎ブロック 1000kg/基以下	m				1	4,656
仮設防護柵撤去 昼間	連続ブロック 1000kg/基以下 時間制約無	m	1	4,656	4,656		
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計					4,656		
単価					4,656	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10	722.4	
土木一般世話役		人	0.069	27,825		1,919		
特殊作業員		人	0.069	25,410		1,753		
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	51,490		3,552		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						7,224		
単価						722.4	円/袋	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
	吸出し防止材撤去		単位	m ²	数量	100	単価 89.46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.4	22,365	8,946	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8,946	
単価						89.46	円/m ²

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価 4,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	m ³	100	4,230	423,000	
計						423,000	
単価						4,230	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	5,413
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.43	27,825	11,964			
型わく工		人	0.86	28,770	24,742			
普通作業員		人	0.52	22,365	11,629			
諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		5,795			
計					54,130			
単価					5,413	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価 4,661
土木一般世話役		人	0.6	27,825	16,695	
特殊作業員		人	1.1	25,410	27,951	
普通作業員		人	1.9	22,365	42,493	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	27,900	337,590	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	42,620	37,931	
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		3,440	
計					466,100	
単価					4,661	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	65,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	109,000	0			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					65,210			
単価					65,210	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	65,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	0		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205		
諸雑費(まるめ)		式	1		5		
計					65,210		
単価					65,210	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t			
					1	65,210
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	108,000	0	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
計					65,210	
単価					65,210	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	9,986
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,834	38,340		
	道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400A 400×400×2000	個	5	11,900	59,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	3,000	2,016		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					99,860		
	単価					9,986	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400B 400×500×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,834	38,340			
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 400B 400×500×2000	個	5	14,200	71,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	3,000	2,016			
諸雑費（まるめ）		式	1		44			
計					111,400			
単価					11,140	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,037
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	867	86,700		
道路用側溝蓋	1種 400 51.2×11×50	枚	100	2,170	217,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					303,700		
単価					3,037	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	41,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	867	86,700		
グレーチング蓋	PU3-B400用 普通目 T-14	枚	100	40,300	4,030,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		300		
計					4,117,000		
単価					41,170	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	57,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	867	86,700			
グレーチング蓋	600×600用 T-25 ボルト固定 細目	枚	100	57,000	5,700,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		300			
計					5,787,000			
単価					57,870	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	42,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	867	86,700			
グレーチング蓋	600×600用 T-14・6 ボルト固定 細目	枚	100	42,100	4,210,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		300			
計					4,297,000			
単価					42,970	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装品(ダークブラウン) ポリプロピレン製キャップ付	m	100	14,890	1,489,000	15,070
ガードパイプ	Gp-Bp-2B コンクリート建込 塗装(ダークブラウン) 支柱キャップ 無	m	100	14,890	1,489,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	50	360	18,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,507,000	
単価					15,070	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 100m以上 無 無 無	単位	m			
					1	2,942
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	16,442.8	16,442	
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	-13,500	-13,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,942	
単価					2,942	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カートのハイ	Gp-Bp-2E 塗装品(ターコブラン) ポリプロピレン製キャップ付	m	100	14,800	1,480,000	14,980
カートのハイ	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装(ターコブラン) 支柱キャップ無	m	100	14,800	1,480,000	
支柱キャップ	ポリプロピレン製(景観色) φ114.3mm	個	50	360	18,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					1,498,000	
単価					14,980	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価 11,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,560	156,000	
転落防止柵	縦格子型(白色) 土中式	m	100	10,100	1,010,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,166,000	
単価					11,660	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,488.24	148,824	10,890
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,488.24	148,824	
転落防止柵	縦格子型(白色) コンクリート建込 柵高1.1m	m	100	9,400	940,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		176	
計					1,089,000	
単価					10,890	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	14,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,488.24	148,824		
転落防止柵	縦格子型(白色) コンクリート建込 柵高0.9m	m	100	12,710	1,271,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		176		
計					1,420,000		
単価					14,200	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m ²	数量	100	単価 3,274
土木一般世話役		人	1.08	27,825	30,051	
特殊作業員		人	3.35	25,410	85,123	
普通作業員		人	6.38	22,365	142,688	
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		69,538	
計					327,400	
単価					3,274	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 (材料)	0m2/100m2 0t/100m2 0t/100m2 曲げ 4.5-6.5-40(高炉) 0.15m 無	単位	m ²	数量	100	単価 5,715
生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40	m ³	15.6	35,800	558,480	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	103	12,978	
鉄筋金網	SD295 D6×150×150	m ²	0	593	0	
鉄筋金網	SD295 D13×100~250	t	0	165,000	0	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	0	104,000	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		42	
計					571,500	
単価					5,715	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 有 無 無 有 1.0m超え(標準)	m ²	1	8,532.48	8,532	8,532
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m ²	1	8,532.48	8,532	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					8,532	
単価					8,532	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	418.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	281	281,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	570	192	109,440		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	440	11,000		
軽油		L	44	138	6,072		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,463		
計					418,100		
単価					418.1	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	有り 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	509	509,000	780.1
区画線設置 (溶融式)	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	509	509,000	
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg	1,130	192	216,960	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	440	22,000	
軽油		L	80	138	11,040	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		12,850	
計					780,100	
単価					780.1	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	1,026
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	622	622,000		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	1,700	192	326,400		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	440	33,000		
軽油		L	98	138	13,524		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		18,701		
計					1,026,000		
単価					1,026	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

区画線設置	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	単位	m	数量	1,000	単価	1,018
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式)	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	702	842,400		
トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	684	192	131,328		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	440	13,200		
軽油		L	132	138	18,216		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		7,906		
計					1,018,000		
単価					1,018	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
プレキャスト階段ブロック設置	標準型(300×1000) 2段					10		3,190
土木一般世話役		人	0.1	27,825		2,782		
特殊作業員		人	0.2	25,410		5,082		
ブロッカー		人	0.2	29,505		5,901		
普通作業員		人	0.4	22,365		8,946		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.2	43,700		8,740		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1			449		
計						31,900		
単価						3,190	円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	2,085
プレキャスト階段ブロック設置	半丁型(300×500) 2段					10		
土木一般世話役		人	0.1	27,825		2,782		
特殊作業員		人	0.1	25,410		2,541		
ブロック工		人	0.2	29,505		5,901		
普通作業員		人	0.2	22,365		4,473		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.1	43,700		4,370		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1			783		
計						20,850		
単価						2,085	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル照明器具取付	LED灯アパ製 新設 壁面方式	台	1			12,030
電工		人	0.5	24,045	12,022	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					12,030	
単価					12,030	円/台

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	100			1,323
電工		人	5.5	24,045	132,247	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					132,300	
単価					1,323	円/m

参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
CVケーブル (600V架橋ポリケ- ーブル)	600V CV 2mm2 2心	単位	m	数量	単価	金額	単価	107
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ- ースケーブル	600V (CV) 2.0mm2 2心	m	1	107	107			
計					107			
単価					107	円/m		

							単価使用年月	2023.08
							歩掛使用年月	2023.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
CVケーブル (600V架橋ポリケ- ーブル)	600V CV 2mm2 3心	単位	m	数量	単価	金額	単価	142
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシ- ースケーブル	600V (CV) 2.0mm2 3心	m	1	142	142			
計					142			
単価					142	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 2,116
電工		人	8.8	24,045	211,596	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					211,600	
単価					2,116	円/m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	径間	数量	単価	金額	摘要
引込線（DV）架空配線	仕上外径 15mm以下 新設	単位	径間	数量	1	単価 10,820	
電工		人	0.45	24,045	10,820		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					10,820		
単価					10,820	円/径間	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
	アウトレットボックス取付	1個用スイッチボックス 新設	単位	個	数量	1	単価 4,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.2	24,045	4,809	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,809	
単価						4,809	円/個

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価 1,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5.88	24,045	141,384	
諸雑費（まるめ）			式	1		16	
計						141,400	
単価						1,414	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管 (G)	呼び径 22 15%	m	1			431
厚鋼電線管	G 2 2	m	1	375.42	375	
附属品費 15%		式	1		56	
計					431	
単価					431	円/m

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	100			1,010
電工		人	4.2	24,045	100,989	
諸雑費 (まるめ)		式	1		11	
計					101,000	
単価					1,010	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量		単価	
						10		3,607
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.5	24,045	36,067		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						36,070		
単価						3,607	円/個	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量		単価	
						1		6,011
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	24,045	6,011		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,011		
単価						6,011	円/極	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	概要
コンクリート柱建柱	コンクリート柱8m以下 新設					1		73,590
別途計上のため0円		本	1	0		0		
電気		人	1.2	24,045		28,854		
普通作業員		人	2	22,365		44,730		
諸雑費（まるめ）		式	1			6		
計						73,590		
単価						73,590	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤（ポール取付）新設	単位	面	数量	10	単価	20,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2	24,045	125,034		
普通作業員			人	3.5	22,365	78,277		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						203,400		
単価						20,340	円／面	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1		17,640
交通誘導警備員 A		人	1	17,640		17,640		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						17,640		
単価						17,640	円／人日	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1		26,460
交通誘導警備員 A		人	1	26,460		26,460		
諸雑費（まるめ）		式	1			0		
計						26,460		
単価						26,460	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価 55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	31,600	55,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						55,300	
単価						55,300	円／工事

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 12760m3	単位	式	数量	1	単価 50,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.823	27,825	50,724	
計						50,724	
単価						50,724	円／式

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
	掘削（ICT）保守点検	土砂 片切掘削 130m3	単位	式	数量	1	単価 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.027	27,825	751	
計						751	
単価						751	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.08 2023.08 1.000-00-00-2-0
	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 2790m3	単位	式	数量	1	単価 9,877
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.355	27,825	9,877	
計						9,877	
単価						9,877	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
路床盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 790m3					1	3,589
土木一般世話役		人		0.129	27,825	3,589	
計						3,589	
単価						3,589	円/式

						単価使用年月	2023.08
						歩掛使用年月	2023.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 340m2					1	3,060
土木一般世話役		人		0.11	27,825	3,060	
計						3,060	
単価						3,060	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

No.	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 140m2	単位	式	数量	金額	単価	806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.029	27,825	806		
	計					806		
	単価					806	円/式	

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

No.	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 170m2	単位	式	数量	金額	単価	1,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.055	27,825	1,530		
	計					1,530		
	単価					1,530	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000	円/式		

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000	円/式		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量		1	13,640
運転手（特殊）		人	0.16	26,985		4,317	
軽油		L	18	138		2,484	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,830		6,830	
諸雑費（まるめ）		式	1			9	
計						13,640	
単価						13,640	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高圧洗浄機運転	[工事用・エンジン駆動]35～70L/min 14.7MPa	単位	日	数量	1	単価	7,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	10	145	1,450			
高圧洗浄機 [工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	供用日	1	5,940	5,940			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,390			
単価					7,390	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,985	26,985			
軽油		L	78	138	10,764			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	10,900	13,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					51,490			
単価					51,490	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.08
歩掛使用年月	2023.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	42,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,985	26,985		
軽油		L	37	138	5,106		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	日	1.6	6,580	10,528		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					42,620		
単価					42,620	円／日	