

令和5年10月3日（令和5年10月17日）

## 国道42号田子BOX補修工事

### 【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	国道42号田子BOX補修工事
工事地名	(自) 和歌山県東牟婁郡串本町田子地先 (至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町口和深地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和5年8月	12) 設計年月	令和5年7月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 道路管理課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6660010019	14) 単価適用年月	2023年9月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2023年9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	178日間 自 令和5年10月4日 (当初) 至 令和6年3月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	東牟婁郡(串本町) 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道42号	22) 処分費等	365,658
		23) 公告日	令和5年7月4日
		24) 入札締切日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【田子BOX】		式	1		62,059,804				
舗装工		式	1		717,780				
路面切削工		式	1		113,720				
路面切削	全面切削20cm 段差すりつけ撤去作業有	m2	50	1,232	61,600			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	10	1,762	17,620			単-2号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	10	3,450	34,500			単-3号	
舗装打換え工		式	1		604,060				
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚200mm	m	22	1,405	30,910			単-4号	
橋面防水	塗膜防水	m2	50	2,248	112,400			単-5号	
基層	密粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	50	4,581	229,050			単-6号	
表層	密粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	50	4,634	231,700			単-7号	
橋梁補修工		式	1		54,020,754				

# 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ひび割れ補修工		式	1		276,450				
充てん工法	20m未満 可とう性エポキシ樹脂	構造物	1	95,850	95,850			単-8号	
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂	構造物	1	180,600	180,600			単-9号	
断面修復工		式	1		17,770,000				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 5.9m <sup>3</sup> ポリマーセメントモルタル(犠牲陽極) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	17,770,000	17,770,000			単-10号	
側壁補強工		式	1		32,344,155				
コンクリート削孔	削孔径29mm 削孔深さ390mm	箇所	236	902.1	212,895			単-11号	
ポリマーセメント吹付	厚58mm	m <sup>2</sup>	123	253,700	31,205,100			単-12号	
鉄筋	SD345 D19~25 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	2.72	340,500	926,160			単-13号	
表面保護工		式	1		462,462				
前処理	エポキシ樹脂プライマー	m <sup>2</sup>	121	743	89,903			単-14号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中塗	柔軟形エポキシ樹脂塗料	m2	121	1,545	186,945			単-15号	
上塗	柔軟形ふっ素樹脂塗料	m2	121	1,534	185,614			単-16号	
既設コンクリート撤去復旧工		式	1		3,167,687				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	38	32,260	1,225,880			単-17号	
下地処理	チップング	m2	53	7,742	410,326			単-18号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	36	30,500	1,098,000			単-19号	
型枠	一般型枠	m2	32	9,433	301,856			単-20号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.75	175,500	131,625			単-21号	
構造物撤去工		式	1		502,200				
運搬処理工		式	1		502,200				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	45	7,635	343,575			単-22号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	45	3,525	158,625			単-23号	

## 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		6,819,070				
足場工		式	1		1,380,400				
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	掛m2	290	4,760	1,380,400			単-24号	
支保工		式	1		1,094,800				
支保・切梁	四角支柱	空m3	70	15,640	1,094,800			単-25号	
土留・仮締切工		式	1		1,113,200				
大型土のう	φ110×110cm 耐候性(短期仮設) 購入土	袋	55	20,240	1,113,200			単-26号	
水替工		式	1		2,021,910				
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	121	16,710	2,021,910			単-27号	
交通管理工		式	1		1,208,760				
交通誘導警備員		人日	84	14,390	1,208,760			単-28号	
直接工事費		式	1		62,059,804				

## 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		11,039,500				
共通仮設費		式	1		3,356,500				
運搬費		式	1		420,200				
建設機械運搬費		台	1	408,600	408,600			単-29号	
仮設材運搬費		t	0.8	14,500	11,600			単-30号	
技術管理費		式	1		2,269,300				
鉄筋探査		m2	123	18,000	2,214,000			単-31号	
道路施設基本データ作成費		工事	1	55,300	55,300			単-32号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		667,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		7,683,000				
純工事費		式	1		73,099,304				
現場管理費		式	1		31,176,000				

## 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		184,039,181				
一般管理費等		式	1		26,340,819				
工事価格		式	1		210,380,000				
消費税相当額		式	1		21,038,000				
工事費計		式	1		231,418,000				



# 設計内訳書

工事名	国道42号田BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【新江住橋】		式	1		6,312,793				
橋梁床版工		式	1		72,268				
炭素繊維シート補修工		式	1		72,268				
下地処理		m2	2	6,420	12,840			単-1号	
プライマー	エポキシ樹脂	m2	2	3,790	7,580			単-2号	
不陸修正	エポキシ樹脂パテ	m2	2	9,136	18,272			単-3号	
炭素繊維シート接着		m2	2	12,960	25,920			単-4号	
仕上げ塗装	中塗り 上塗り	m2	2	3,828	7,656			単-5号	
橋梁補修工		式	1		4,581,060				
ひび割れ補修工		式	1		310,000				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 26.8m 可とう性エポキシ樹脂	構造物	1	141,600	141,600			単-6号	
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂	構造物	1	168,400	168,400			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号田BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
断面修復工		式	1		414,040				
左官工法	ポリマーセメントモルタル(塩化イオン固定化材混和型) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m3	0.02	3,083,000	61,660			単-8号	
左官工法	ポリマーセメントモルタル(塩化イオン固定化材混和型) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	m3	0.07	2,657,000	185,990			単-9号	
左官工法	ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	m3	0.07	2,377,000	166,390			単-10号	
接着剤注入工		式	1		3,857,020				
接着剤注入	エポキシ樹脂	m2	62	62,210	3,857,020			単-11号	
構造物撤去工		式	1		3,515				
運搬処理工		式	1		3,515				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.2	14,050	2,810			単-12号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	3,525	705			単-13号	
仮設工		式	1		1,655,950				
橋梁足場工		式	1		1,217,230				

## 設計内訳書

工事名	国道4号田BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
足場	吊足場	m2	190	6,181	1,174,390			単-14号	
足場	手摺先行型枠組足場 安全柵必要	掛m2	9	4,760	42,840			単-15号	
交通管理工		式	1		438,720				
交通誘導警備員		人日	32	13,710	438,720			単-16号	
直接工事費		式	1		6,312,793				
共通仮設費		式	1		1,868,000				
共通仮設費		式	1		107,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		107,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,761,000				
純工事費		式	1		8,180,793				
現場管理費		式	1		5,458,000				
工事原価		式	1		13,638,793				

# 設計内訳書

工事名	国道4号田BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【見老津BOX】		式	1		18,537,727				
橋梁補修工		式	1		14,364,120				
ひび割れ補修工		式	1		484,400				
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 53.9m 可とう性エポキシ樹脂	構造物	1	275,600	275,600			単-1号	
低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂	構造物	1	208,800	208,800			単-2号	
断面修復工		式	1		6,142,100				
左官工法	0.1m3以上 遮塩モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	1,400,000	1,400,000			単-3号	
吹付工法	遮塩モルタル 吹付厚7cm 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m2	11	431,100	4,742,100			単-4号	
表面保護工		式	1		6,890,030				
表面保護(側壁・頂版)	シン系表面含浸材 側壁(2回塗り) 頂版(3回塗り)	m2	905	5,558	5,029,990			単-5号	
表面保護(底版)	シン系表面含浸材 2回塗り	m2	365	5,096	1,860,040			単-6号	
目地部止水工		式	1		847,590				

# 設計内訳書

工事名	国道4号田BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
止水材低圧注入	疎水性止水材	m	19	44,610	847,590			単-7号	
構造物撤去工		式	1		1,382,367				
堆積土除去工		式	1		1,368,800				
堆積土除去		m3	80	17,110	1,368,800			単-8号	
運搬処理工		式	1		13,567				
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.9	11,550	10,395			単-9号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	3,525	3,172			単-10号	
仮設工		式	1		2,791,240				
足場工		式	1		1,258,880				
足場	単管足場 安全ネット必要	掛m2	280	4,496	1,258,880			単-11号	
土留・仮締切工		式	1		216,200				
大型土のう	φ110×110cm 耐候性(短期仮設) 購入土	袋	20	10,810	216,200			単-12号	

## 設計内訳書

工事名	国道4号田BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		1,316,160				
交通誘導警備員		人日	96	13,710	1,316,160			単-13号	
直接工事費		式	1		18,537,727				
共通仮設費		式	1		4,229,300				
共通仮設費		式	1		704,300				
運搬費		式	1		450,300				
重建設機械分解組立輸送費		回	1	450,300	450,300			単-14号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		254,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,525,000				
純工事費		式	1		22,767,027				
現場管理費		式	1		12,323,000				
工事原価		式	1		35,090,027				

# 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【口和深1号橋】		式	1		16,020,307				
橋梁付属物工		式	1		5,177,375				
落橋防止装置工 (落橋防止アンカー)		式	1		1,099,926				
落橋防止アンカー	S35CN φ28 L=280 高防錆表面処理	本	32	29,080	930,560			単-1号	
削孔	削孔径 38mm 削孔深さ 290mm	孔	32	5,290	169,280			単-2号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.01	5,192	51			単-3号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.01	3,525	35			単-4号	
落橋防止装置工 (変位制限アンカー)		式	1		655,082				
変位制限アンカー	S35CN φ25 L=250 高防錆表面処理	本	16	35,650	570,400			単-5号	
削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 260mm	孔	16	5,290	84,640			単-6号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.005	5,192	25			単-7号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.005	3,525	17			単-8号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
縁端拡幅工		式	1		3,422,367				
チップング		m2	24	7,742	185,808			単-9号	
削孔	削孔径 29mm 削孔深さ 295mm	孔	296	1,932	571,872			単-10号	
アンカー筋挿入	SD345 D19 L=910 エポキシ樹脂塗装鉄筋	本	296	2,689	795,944			単-11号	
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	m3	9	51,610	464,490			単-12号	
無収縮モルタル	セメント系プレミックスタイプ	m3	1.6	436,900	699,040			単-13号	
鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	0.65	290,300	188,695			単-14号	
型枠		m2	44	11,640	512,160			単-15号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.5	5,192	2,596			単-16号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.5	3,525	1,762			単-17号	
橋脚巻立て工		式	1		7,808,648				
作業土工		式	1		127,792				



# 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り		m3	40	385.8	15,432			単-18号	
埋戻し		m3	40	2,809	112,360			単-19号	
橋脚ホリマセメント巻立て工		式	1		7,539,213				
コンクリート削孔	削孔径32mm 削孔深さ450mm アンカー材無	箇所	32	2,704	86,528			単-20号	
ホリマセメント吹付	厚73mm	m2	52	116,400	6,052,800			単-21号	
鉄筋	SD345 D19~25 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	2.33	336,500	784,045			単-22号	
表面保護	無溶剤エポキシ樹脂塗料2回塗り	m2	48	12,830	615,840			単-23号	
嵩上げコンクリート工		式	1		141,643				
チップング		m2	1	7,742	7,742			単-24号	
コンクリート削孔	削孔径23mm 削孔深さ205mm アンカー材無	箇所	20	1,411	28,220			単-25号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	0.8	38,460	30,768			単-26号	
鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	0.03	290,300	8,709			単-27号	

## 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	一般型枠	m2	7	9,433	66,031			単-28号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	m3	0.02	5,192	103			単-29号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.02	3,525	70			単-30号	
構造物撤去工		式	1		58,201				
構造物取壊し工		式	1		48,825				
既設フーチングコンクリート取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	0.9	54,250	48,825			単-31号	
運搬処理工		式	1		9,376				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込	m3	0.9	5,418	4,876			単-32号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9	5,000	4,500			単-33号	
仮設工		式	1		2,976,083				
足場工		式	1		1,047,200				
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要	掛m2	220	4,760	1,047,200			単-34号	

# 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支保工		式	1		263,880				
支保	f ≦ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≦ 120cm]	空m <sup>3</sup>	60	4,398	263,880			単-35号	
土留・仮締切工		式	1		1,665,003				
大型土のう	φ110×110cm 耐候性(短期仮設) 購入土	袋	70	19,740	1,381,800			単-36号	
土のう	購入土	袋	45	1,349	60,705			単-37号	
遮水シート	ブルーシート	m <sup>2</sup>	141	1,578	222,498			単-38号	
直接工事費		式	1		16,020,307				
共通仮設費		式	1		3,922,750				
共通仮設費		式	1		712,750				
技術管理費		式	1		486,750				
鉄筋探査		m <sup>2</sup>	25	19,470	486,750			単-39号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		226,000				

# 設計内訳書

工事名	国道4号田子BOX補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,210,000				
純工事費		式	1		19,943,057				
現場管理費		式	1		11,092,000				
工事原価		式	1		31,035,057				

# 内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

# 内訳書<データ無し>

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

単価使用年月  
 歩掛使用年月  
 労務調整係数

内訳書<データ無し>

[ (自) 和歌山県東牟婁郡串本町田地先 ]

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 金額増減	摘要

# 内訳書<データ無し>

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要



# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	路面切削	全面切削20cm 段差すりつけ撤去作業有	単位	m2	数量	1	単価
							1,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	616	616	
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	616	616	
	計					1,232	
	単価					1,232	円/m2

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
							1,762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (路面切削)		無し 12.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,762	1,762	
	計					1,762	
	単価					1,762	円/m3

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-3号	処処分	アスファルト処(切削)	単位	m3	数量		1	単価	3, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 450	3, 450			
計						3, 450			
単価						3, 450	円/m3		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-4号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 200mm	単位	m	数量		1	単価	1, 405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1, 405	1, 405			
計						1, 405			
単価						1, 405	円/m		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量		1	単価	2,248
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜系防水	補修 無 有 25.95m/100m2 無	m 2	1	2,248		2,248		
	計						2,248		
	単価						2,248	円/m2	

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	基層	密粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	4,581
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) 無し 全ての費用	m 2	1	2,263		2,263		
	基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,318		2,318		
	計						4,581		
	単価						4,581	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	表層	密粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	4,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,317	2,317		
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	2,317	2,317		
計						4,634		
単価						4,634	円/m2	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	充てん工法	20m未満 可とう性球状樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	95,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工 (充てん工法)		20m未満 0.53kg	構造物	1	95,850	95,850		
計						95,850		
単価						95,850	円/構造物	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一9号	低圧注入工法	25m未満 球形樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	180, 600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0. 38kg 2. 31kg 51個	構造物	1	180, 600	180, 600			
計					180, 600			
単価					180, 600		円/構造物	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-10号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積 5.9m3 ポリマーセメントモルタル(犠牲陽極) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	17,770,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 5.9m3	構造物	1	16,510,000	16,510,000			
	人力積込	コンクリート塊	m <sup>3</sup>	5.9	4,473	26,390.7			
	犠牲陽極材設置	ガルバニウムシールドF同等品以上	個	88	13,970	1,229,360			
	計					17,765,750.7			
	単価					17,770,000		円/構造物	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	コンクリート削孔	削孔径29mm 削孔深さ390mm	単位	箇所	数量	1	単価	902.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1	902.1	902.1		
計						902.1		
単価						902.1	円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	ポリマーセメント吹付	厚58mm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	253,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	パッキュームプラスチック工[材工共]	RCBOX 施工面積170m2未満 4週8休以上		m 2	123	6,350	781,050		
	下塗り工	塗膜厚 1mm		m 2	123	1,829	224,967		
	主筋固定工	サドルバント固定		箇所	472	1,081	510,232		
	増厚工	吹付(タイプ I +タイプ II)1.5mm(タイプ I)+55.5mm(タイプ II)		m 3	7	4,025,000	28,175,000		
	用心メッシュ取付工	FFクォリット(4.4mm2, 50×50)		m 2	121	11,590	1,402,390		
	養生工			m 2	121	768.7	93,012.7		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2	0.8	9,433	7,546.4		
	計						31,194,198.1		
	単価						253,700	円/m2	



# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	鉄筋	SD345 D19~25 エポキシ樹脂塗装鉄筋	単位	t	数量		単価	
					2.72			340,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	2.72	277,900	755,888		
アンカー注入材 (材料費)		0.212kg/本	本	236	720.8	170,108.8		
計						925,996.8		
単価						340,500	円/t	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	前処理	エポキシ樹脂プライマー	単位	m2	数量		単価	
					1			743
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)		無し 無し 無し	m2	1	743	743		
計						743		
単価						743	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	中塗	柔軟形エポキシ樹脂塗料	単位	m2	数量		1	単価	1,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装(中塗り) (CC-B塗装)		無し 無し 無し	m2	1	1,545	1,545			
計						1,545			
単価						1,545	円/m2		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	上塗	柔軟形ふっ素樹脂塗料	単位	m2	数量		1	単価	1,534
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装(上塗り) (CC-B塗装)		無し 無し 無し	m2	1	1,534	1,534			
計						1,534			
単価						1,534	円/m2		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	32,260	32,260	
	計					32,260	
	単価					32,260	円/m3

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	下地処理	チップング	単位	m2	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	チップング (厚 2 c m以下)		m 2	1	7,652	7,652	
	人力積込	コンクリート塊	m 3	0.02	4,473	89.46	
	計					7,741.46	
	単価					7,742	円/m2

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	30,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	30,500	30,500			
計						30,500			
単価						30,500	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,433	9,433			
計						9,433			
単価						9,433	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	175,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	175,500	175,500		
計						175,500		
単価						175,500	円/t	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量		単価	7,635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 10.9km以下	m3	1	7,635	7,635		
計						7,635		
単価						7,635	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-23号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3, 525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m 3)			m 3	1	3, 525	3, 525			
計						3, 525			
単価						3, 525	円/m3		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-24号	足場	手摺先行型枠組足場 安全初必要	単位	掛m2	数量		1	単価	4, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m 2	1	4, 760	4, 760			
計						4, 760			
単価						4, 760	円/掛m2		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	支保・切梁	四角支柱	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	15,640
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	四角支柱支保設置・撤去工	開口部延長1.0~2.0m以下 開口部高さ7.0m		空m3	70	4,819	337,330		
	四角支柱支保仮設材賃料	開口部延長1.0~2.0m以下 開口部高さ7.0m		空m3	70	6,441	450,870		
	支保工運賃	納入・引取		車	1	202,000	202,000		
	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)		t	1.6	48,890	78,224		
	山留材賃料	無 109日 無 有 4700円 有 9400円 無 2回/現場		t	0.8	32,790	26,232		
	計						1,094,656		
	単価						15,640	円/空m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	大型土のう	φ110×110cm 耐候性(短期仮設) 購入土	単位	袋	数量	55	単価	20,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	55	16,350	899,250			
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	55	724.5	39,847.5			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m <sup>3</sup>	50	2,620	131,000			
残土等処分		m <sup>3</sup>	50	859	42,950			
計					1,113,047.5			
単価					20,240	円/袋		



# 1次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		単価	
					121			16,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	83,610	83,610		
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	121	16,010	1,937,210		
計						2,020,820		
単価						16,710	円/日	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					84			14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	42	15,750	661,500		
交通誘導警備員B			人日	42	13,020	546,840		
計						1,208,340		
単価						14,390	円/人日	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-29号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価
					1		408, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1 車 1 回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2. 0m 155km 無 有 61800円	台	2	204, 300	408, 600	
計						408, 600	
単価						408, 600	円/台

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-30号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価
					1		14, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 48. 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	5, 750	11, 500	
仮設材等の積込み、取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000	
計						14, 500	
単価						14, 500	円/t

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋探査		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	RCV-ダ 探査	基本料	回	1	54,000	54,000		
	RCV-ダ 探査	上向き	m 2	1. 4	25,010	35,014		
	RCV-ダ 探査	横向き	m 2	120. 6	17,510	2,111,706		
	RCV-ダ 探査	下向き	m 2	1	12,510	12,510		
	計					2,213,230		
	単価					18,000	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-32号	道路施設基本 <sup>テ</sup> ー <sup>ク</sup> 作成費	単位	工事	数量	単価	金額	単価	55,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路施設基本 <sup>テ</sup> ー <sup>ク</sup> 作成費		工事	1	55,300	55,300			
計					55,300			
単価					55,300	円/工事		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	3,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	アスファルト(切削)	m <sup>3</sup>	100	3,450	345,000			
計					345,000			
単価					3,450	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 無 有 25.95m/100m2 無	m <sup>2</sup>	100	2,172.6	217,260	
橋面防水工 塗膜系防水 (アスファルト系)	補修	m <sup>2</sup>	100	2,172.6	217,260	
成形目地材	橋面防水用	m	27.248	275	7,493	
諸雑費 (まるめ)		式	1		47	
計					224,800	
単価					2,248	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m未満 0.53kg				1	95,850
土木一般世話役		人	0.85	27,930	23,740	
特殊作業員		人	1.3	24,990	32,487	
普通作業員		人	1.1	22,365	24,601	
ひび割れ充填材	可とう性 <sup>ポ</sup> キ <sup>シ</sup> 樹脂	kg	0.636	2,030	1,291	
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		13,731	
計					95,850	
単価					95,850	円/構造物

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	摘要
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.38kg 2.31kg 51個						1	180,600
土木一般世話役		人		1.5	27,930	41,895		
特殊作業員		人		2.4	24,990	59,976		
普通作業員		人		1.8	22,365	40,257		
ひび割れ注入材	エポキシ樹脂	kg		0.38	3,400	1,292		
シール材	エポキシ樹脂	kg		3.165	2,630	8,323		
注入器具	低圧注入器	個		51	400	20,400		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式		1		8,457		
計						180,600		
単価						180,600	円/構造物	



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 5.9m3	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	16,510,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	135.7	27,930	3,790,101			
特殊作業員		人	224.2	24,990	5,602,758			
普通作業員		人	147.5	22,365	3,298,837			
ホ <sup>レ</sup> リマセメントモルタル	左官工法用	m <sup>3</sup>	6.962	348,000	2,422,776			
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		1,395,528			
計					16,510,000			
単価					16,510,000	円/構造物		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
犠牲陽極材設置	ガルバニウムシールドF同等品以上					100		13,970
土木一般世話役		人	8	27,930		223,440		
特殊作業員		人	12	24,990		299,880		
普通作業員		人	12	22,365		268,380		
犠牲陽極材	ガルバニウムシールドF同等品以上	個	100	5,270		527,000		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			78,300		
計						1,397,000		
単価						13,970	円/個	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下塗り工	塗膜厚 1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,829
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	27,930	8,379			
左官		人	0.3	26,880	8,064			
普通作業員		人	3	22,365	67,095			
ポ リマーセメントモルタル	タイプ I 1800kg/m <sup>3</sup>	k g	207	440	91,080			
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	3	1,451	4,353			
空気圧縮機	0.4m <sup>3</sup> /min(電動)	日	3	539	1,617			
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		2,312			
計					182,900			
単価					1,829	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

主筋固定工	サドルバンド固定	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,081
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	27,930	22,344			
鉄筋工		人	1.6	25,830	41,328			
普通作業員		人	0.8	22,365	17,892			
固定バンド	サドルバンド D19用	枚	105	100	10,500			
コンクリート用ビス	φ6×45	本	220	31	6,820			
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	0.8	1,451	1,160			
振動ドリル	0.66kW	日	1.6	848	1,356			
コンクリート削孔用ドリル刃	φ5.3mm	本	10	666	6,660			
諸雑費 (まるめ)		式	1		40			
計					108,100			
単価					1,081	円/箇所		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	増厚工	吹付(タイプ I +タイプ II)1.5mm(タイプ I)+55.5mm(タイプ II)	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	4,025,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	15	27,930	418,950				
左官		人	45	26,880	1,209,600				
特殊作業員		人	15	24,990	374,850				
普通作業員		人	30	22,365	670,950				
ホリマセメントモルタル	タイプ I 1800kg/m <sup>3</sup>	k g	54.5	440	23,980				
ホリマセメントモルタル	タイプ II 2000kg/m <sup>3</sup>	k g	2,336	330	770,880				
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15kVA	日	15	3,363	50,445				
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクウェア型・排ガス(第1次)1.4m <sup>3</sup> /min	日	15	3,623	54,345				
モルタルミキサ	100Lタイプ	日	15	5,860	87,900				
圧送ポンプ	3.0~4.0kW	日	15	6,390	95,850				
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		267,250				

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増厚工	吹付(タイプ I +タイプ II)1.5mm(タイプ I)+55.5mm(タイプ II)	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	4,025,000
計					4,025,000	
単価					4,025,000	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	用心メッシュ取付工	FF <sup>g</sup> リット <sup>g</sup> (4.4mm <sup>2</sup> , 50×50)	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	11,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	3	27,930	83,790				
特殊作業員		人	6	24,990	149,940				
普通作業員		人	6	22,365	134,190				
用心メッシュ	FF <sup>g</sup> リット (断面積4.4mm <sup>2</sup> ヒッチ50×50)	m <sup>2</sup>	120	6,000	720,000				
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		71,080				
計					1,159,000				
単価					11,590	円/m <sup>2</sup>			

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	768.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	27,930	2,793		
普通作業員		人	3	22,365	67,095		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		6,982		
計					76,870		
単価					768.7	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	277,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19~25 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1.03	206,500	212,695			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					277,900			
単価					277,900	円 / t		

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
プライマー塗布 (CC-A塗装, CC-B塗装)	無し 無し 無し	m <sup>2</sup>	1	743	743		743	
プライマー塗布 (CC-A CC-B塗装) 昼間	時間制約無し 固定足場	m <sup>2</sup>	1	743	743			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					743			
単価					743		円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
塗装 (中塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し	m <sup>2</sup>	1	1,545	1,545		1,545	
塗装 (中塗り CC-B塗装) 昼間	時間制約無し 固定足場	m <sup>2</sup>	1	1,545	1,545			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,545			
単価					1,545		円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	1,534
塗装(上塗り) (CC-B塗装)	無し 無し 無し	m <sup>2</sup>	1	1,534	1,534			
塗装(上塗りCC-B塗装) 昼間	時間制約無し 固定足場	m <sup>2</sup>	1	1,534	1,534			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,534			
単価					1,534		円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	32,260
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1	32,260	32,260			
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無し	m <sup>3</sup>	1	32,260	32,260			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					32,260			
単価					32,260		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	107, 000	110, 210		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65, 205	65, 205		
諸雑費 (まるめ)		式	1		85		
計					175, 500		
単価					175, 500	円 / t	

## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 10.9km以下	m <sup>3</sup>	10			単価	7,635
ダンプトラック運転	[オロート・ディーゼル]2t積級	日	2.5	30,540	76,350		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					76,350		
単価					7,635	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	100			単価	3,525
処分費	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	27,930	44,688			
とび工		人	8.5	26,880	228,480			
普通作業員		人	1.3	22,365	29,074			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180			
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		112,578			
計					476,000			
単価					4,760	円/掛m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	四角支柱支保設置・撤去工	開口部延長1.0～2.0m以下 開口部高さ7.0m	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	4,819
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	1.5	39,270	58,905			
橋りょう特殊工		人	7.2	32,235	232,092			
普通作業員		人	5.8	22,365	129,717			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					481,900			
単価					4,819	円/空m <sup>3</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
四角支柱支保仮設材賃料	開口部延長1.0~2.0m以下 開口部高さ7.0m	空m <sup>3</sup>	100	5,856	585,600	6,441
四角支柱支保材賃料	開口部1.0~2.0m以下 開口部高さ7.0m	空m <sup>3</sup>	100	585	58,500	
四角支柱支保修理費及び損耗費	開口部延長1.0~2.0m以下開口部高さ7.0m	空m <sup>3</sup>	100			
計					644,100	
単価					6,441	円/空m <sup>3</sup>



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 48,890
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	30,590	305,900	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	18,300	183,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					488,900	
単価					48,890	円 / t

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材質料	無 109日 無 有 4700円 有 9400円 無 2回/現場	単位	t	数量	1	単価	32,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 (山留主部材)	250~400型 (80~200kg/m)	t	1	13,080	13,080			
H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費		t	1	7,684.5	7,684			
副部材 (A)	賃料 109日	t	0.22	38,716	8,517			
副部材 (A) 修理費及び損耗費		t	0.22	15,933	3,505			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					32,790			
単価					32,790	円/t		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価 16,350
土木一般世話役		人	0.192	27,930	5,362	
特殊作業員		人	0.192	24,990	4,798	
普通作業員		人	0.192	22,365	4,294	
耐候性大型土のう	φ110×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,120	31,200	
購入土	ほぐし土	m <sup>3</sup>	10	9,800	98,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0.192	55,610	10,677	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.192	43,700	8,390	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		779	
計					163,500	
単価					16,350	円/袋

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10	724.5	
土木一般世話役		人	0.075	27,930		2,094		
特殊作業員		人	0.075	24,990		1,874		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	43,700		3,277		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						7,245		
単価						724.5	円/袋	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	83,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,930	13,965			
特殊作業員		人	0.1	24,990	2,499			
普通作業員		人	2	22,365	44,730			
バックホウ運転		日	0.5	44,830	22,415			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計						83,610		
単価						83,610	円/箇所	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量		1		16,010
特殊作業員		人	0.17	24,990		4,248		
工事中水中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	345		345		
発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1	11,260		11,260		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1			157		
計						16,010		
単価						16,010	円/日	

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	15,750
交通誘導警備員 A		人	1	1	15,750	15,750		
諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
計						15,750		
単価						15,750	円/人日	

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	13,020
交通誘導警備員 B		人	1	1	13,020	13,020		
諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円/人日	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 155km 無 有 61800円	単位	台	数量	単価	金額	単価	204,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	1	142,500	142,500				
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	61,800	61,800				
諸雑費(まるめ)		式	1		0				
計					204,300				
単価					204,300	円/台			



## 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 48.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価
					1		5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,750	5,750	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						5,750	
単価						5,750	円/t

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価
					1		3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	RCレーダ探査	基本料	単位	回	数量		単価	54,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費		電磁波レーダ法 基本料	回	1	54,000	54,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						54,000		
単価						54,000	円/回	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	RCレーダ探査	上向き	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	25,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費		電磁波レーダ法 上向き	箇所	2.778	9,000	25,002		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						25,010		
単価						25,010	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	RCレーダ探査	横向き	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						1		17,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費		電磁波レーダ法 横向き (壁面)						
			箇所	2.778	6,300	17,501		
諸雑費 (まるめ)							9	
計								17,510
単価								17,510 円/m <sup>2</sup>

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	RCレーダ探査	下向き	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						1		12,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費		電磁波レーダ法 下向き						
			箇所	2.778	4,500	12,501		
諸雑費 (まるめ)							9	
計								12,510
単価								12,510 円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

道路施設基本工事作成費		単位	工事	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					55,300		
単価					55,300	円/工事	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,451
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	6.48	151	978			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	473	473			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						1,451		
単価						1,451	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,451
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	6.48	151	978			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	473	473			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						1,451		
単価						1,451	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	3,363
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	14.78	143	2,113			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	15kVA	日	1	1,250	1,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,363			
単価					3,363	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス(第1次)1.4m3/min	単位	日	数量	1	単価 3,623
軽油		L	12.75	143	1,823	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス(第1次)]	吹出量1.4m3/min	日	1	1,800	1,800	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					3,623	
単価					3,623	円/日



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル]2t積級	人	1	21,105	21,105	21,105	30,540	
軽油		L	22	143	3,146	3,146		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29	4,710	6,075	6,075		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29	163	210	210		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	4		
計						30,540		
単価						30,540	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 30,590
土木一般世話役		人	1.7	27,930	47,481	
とび工		人	3.2	26,880	86,016	
溶接工		人	1.7	28,875	49,087	
普通作業員		人	1.7	22,365	38,020	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	43,700	74,290	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		11,006	
計					305,900	
単価					30,590	円/t

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 18,300
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930	
とび工		人	1.9	26,880	51,072	
溶接工		人	1	28,875	28,875	
普通作業員		人	1	22,365	22,365	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1	43,700	43,700	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		9,058	
計					183,000	
単価					18,300	円/t

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6mを超え20m以下	日	1			55,610
運転手 (特殊)		人	1	22,890	22,890	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	日	1.44	10,900	15,696	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					55,610	
単価					55,610	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	22,890	22,890		
軽油		L	65	143	9,295		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m <sup>3</sup> (平積0. 6 m <sup>3</sup> ) 2. 9 t吊	日	1. 16	10,900	12,644		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					44,830		
単価					44,830	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事中ポンプ運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	日	1.1	314	345	
工事中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	式	1		0	
諸雑費 (まるめ)						
計					345	
単価					345	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	単価	金額	単価	11,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	67	143	9,581			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1.1	1,520	1,672			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計					11,260			
単価					11,260	円/日		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	下地処理		単位	m2	数量		単価	6,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理工		m 2	1	6,420	6,420		
	計					6,420		
	単価					6,420	円/m2	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	プライマー	エポキシ樹脂	単位	m2	数量		単価	3,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プライマー工	全面貼り	m 2	1	3,790	3,790		
	計					3,790		
	単価					3,790	円/m2	



# 1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	不陸修正	エポキシ樹脂パテ	単位	m2	数量		1	単価	9,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸修正工		全面貼り	m2	1	9,136	9,136			
計						9,136			
単価						9,136	円/m2		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	炭素繊維ｼｰﾄ接着		単位	m2	数量		1	単価	12,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
炭素繊維ｼｰﾄ接着工		全面貼り 1方向・高強度 目付量200g/m2	m2	1	12,960	12,960			
計						12,960			
単価						12,960	円/m2		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	仕上げ塗装	中塗り 上塗り	単位	m2	数量		1	単価	3,828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕上げ塗装工		中塗り 上塗り	m2	1	3,828	3,828			
計						3,828			
単価						3,828	円/m2		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 26.8m 可とう性 <sup>ポ</sup> ネ樹脂	単位	構造物	数量		1	単価	141,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ひび割れ補修工 (充てん工法)		20m以上 26.8m 5.36kg	構造物	1	141,600	141,600			
計						141,600			
単価						141,600	円/構造物		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	低圧注入工法	25m未満 エポキシ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	168,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m未満 0.81kg 1.18kg 27個	構造物	1	168,400	168,400		
計						168,400		
単価						168,400	円/構造物	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	左官工法	ポリマーセメントモルタル(塩化イオン固定化材混和型) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	m3	数量	1	単価	3,083,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有 修復延べ体積0.1m3以上	m3	1	3,078,000	3,078,000		
人力積込		コンクリート塊	m3	1	4,473	4,473		
計						3,082,473		
単価						3,083,000	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-9号	左官工法	ポリマーセメントモルタル(塩化イオン固定化材混和型) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	m3	数量	1	単価 2, 657, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無 修復延べ体積0. 1m3以上	m 3	1	2, 652, 000	2, 652, 000	
人力積込		コンクリート塊	m 3	1	4, 473	4, 473	
計						2, 656, 473	
単価						2, 657, 000	円/m3

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-10号	左官工法	ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	単位	m3	数量	1	単価 2, 377, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無 修復延べ体積0. 1m3以上	m 3	1	2, 372, 000	2, 372, 000	
人力積込		コンクリート塊	m 3	1	4, 473	4, 473	
計						2, 376, 473	
単価						2, 377, 000	円/m3

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-11号	接着剤注入	エポキシ樹脂	単位	m2	数量		1	単価	62, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	接着剤注入工	エポキシ樹脂	m 2	1	62, 210	62, 210			
	計					62, 210			
	単価					62, 210	円/m2		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量		1	単価	14, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 18. 5km以下	m 3	1	14, 050	14, 050			
	計					14, 050			
	単価					14, 050	円/m3		

## 1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)		m3	1	3,525	3,525			
計					3,525			
単価					3,525	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	足場	吊足場	単位	m2	数量	1	単価	6,181
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 1.2月	m 2	1	4,700	4,700		
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 1.2月	m 2	1	769	769		
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 1.2月	m 2	1	712	712		
	計					6,181		
	単価					6,181	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	足場	手摺先行型枠組足場 安全柵必要	単位	掛m2	数量		単価	4,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,760	4,760		
計						4,760		
単価						4,760	円/掛m2	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	13,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	8	15,750	126,000		
交通誘導警備員B			人日	24	13,020	312,480		
計						438,480		
単価						13,710	円/人日	



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	摘要
下地処理工						100		6,420
土木一般世話役		人		4	27,930	111,720		
特殊作業員		人		20	24,990	499,800		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式		1		30,480		
計						642,000		
単価						6,420	円/m <sup>2</sup>	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー工	全面貼り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 3,790
土木一般世話役		人	2	27,930	55,860	
特殊作業員		人	8.4	24,990	209,916	
プライマー		kg	40	2,500	100,000	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		13,224	
計					379,000	
単価					3,790	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

不陸修正工	全面貼り	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	9,136
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4	27,930	111,720			
特殊作業員		人	12	24,990	299,880			
普通作業員		人	8	22,365	178,920			
エポキシ樹脂パテ		k g	187	1,570	293,590			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		29,490			
計					913,600			
単価					9,136	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	炭素繊維シート接着工	全面貼り 1方向・高強度 目付量200g/m2	単位	m 2	数量	100	単価	12,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	27,930	139,650			
特殊作業員		人	10	24,990	249,900			
普通作業員		人	5	22,365	111,825			
炭素繊維シート	1方向高強度 目付量200g/m2 引張強度3,400N/mm2	m 2	140	4,640	649,600			
エポキシ樹脂含浸材		k g	28	2,500	70,000			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		75,025			
計					1,296,000			
単価					12,960	円/m 2		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仕上げ塗装工		中塗り 上塗り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,828
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	27,930	83,790			
特殊作業員		人	6	24,990	149,940			
普通作業員		人	3	22,365	67,095			
エポキシ樹脂塗料	中塗り	k g	22	1,640	36,080			
ウレタン樹脂塗料	上塗り	k g	16	1,930	30,880			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		15,015			
計					382,800			
単価					3,828	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	摘要
ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m以上 26.8m 5.36kg					1	141,600	
土木一般世話役		人		1.152	27,930	32,175		
特殊作業員		人		1.742	24,990	43,532		
普通作業員		人		1.528	22,365	34,173		
ひび割れ充填材	可とう性 <sup>ポ</sup> キ樹脂	kg		6.432	2,030	13,056		
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式		1		18,664		
計						141,600		
単価						141,600	円/構造物	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	摘要
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 0.81kg 1.18kg 27個					1	168,400	
土木一般世話役		人		1.5	27,930	41,895		
特殊作業員		人		2.4	24,990	59,976		
普通作業員		人		1.8	22,365	40,257		
ひび割れ注入材	エポキシ樹脂	kg		0.81	3,400	2,754		
シール材	エポキシ樹脂	kg		1.617	2,630	4,252		
注入器具	低圧注入器	個		27	400	10,800		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式		1		8,466		
計						168,400		
単価						168,400	円/構造物	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	鉄筋コン・鉄筋防錆処理有 修復延べ体積0.1m3以上	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価 3,078,000
土木一般世話役		人	23	27,930	642,390	
特殊作業員		人	38	24,990	949,620	
普通作業員		人	25	22,365	559,125	
ポ リマーセメントモルタル(塩化物イオン固定化材混和型)	左官工法用	m <sup>3</sup>	1.18	585,550	690,949	
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		235,916	
計					3,078,000	
単価					3,078,000	円/m <sup>3</sup>



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工(左官工法)	鉄筋コン・鉄筋防錆処理無 修復延べ体積0.1m3以上	単位	m 3	数量	1	単価 2,652,000
土木一般世話役		人	19	27,930	530,670	
特殊作業員		人	32	24,990	799,680	
普通作業員		人	21	22,365	469,665	
ホリマセメントモルタル(塩化物イオン固定化材混和型)	左官工法用	m 3	1.18	585,550	690,949	
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		161,036	
計					2,652,000	
単価					2,652,000	円/m 3

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工(左官工法)	鉄筋コン・鉄筋防錆処理無 修復延べ体積0.1m3以上	単位	m 3	数量	1	単価	2,372,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	19	27,930	530,670			
特殊作業員		人	32	24,990	799,680			
普通作業員		人	21	22,365	469,665			
ホ リマセメントモルタル	左官工法用	m 3	1.18	348,000	410,640			
諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		161,345			
計					2,372,000			
単価					2,372,000	円/m 3		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着剤注入工	エポキシ樹脂	m <sup>2</sup>	10	62,210		
土木一般世話役		人	2.5	27,930	69,825	
特殊作業員		人	5	24,990	124,950	
普通作業員		人	2.5	22,365	55,912	
シール材	エポキシ	kg	30	2,630	78,900	
注入材	エポキシ	kg	75	3,400	255,000	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		37,513	
計					622,100	
単価					62,210	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 18.5km以下	m <sup>3</sup>	10			単価	14,050	
ダンプトラック運転	[オロート・ゼーセル]2t積級	日	4.6	30,540	140,484			
諸雑費 (まるめ)		式	1		16			
計					140,500			
単価					14,050	円/m <sup>3</sup>		

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	100			単価	3,525	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	摘要
足場工 (床版補強工用)	桁高1.5m未満 1.2月					1	4,700
橋りょう特殊工		人		0.13	32,235	4,190	
足場材損料		月		1.2	425	510	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						4,700	
単価						4,700	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 1.2月	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 769
橋りょう特殊工		人	0.022	32,235	709	
足場材損料		月	1.2	50	60	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					769	
単価					769	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	712
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.018	32,235	580			
防護材損料		月	1.2	110	132			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						712		
単価						712	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	27,930	44,688		
	とび工		人	8.5	26,880	228,480		
	普通作業員		人	1.3	22,365	29,074		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		112,578		
	計					476,000		
	単価					4,760	円/掛m <sup>2</sup>	



## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	15,750
交通誘導警備員 A		人	1	1	15,750	15,750		
諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
計						15,750		
単価						15,750	円/人日	

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	13,020
交通誘導警備員 B		人	1	1	13,020	13,020		
諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円/人日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル]2t積級	人	1	21,105	21,105	21,105	30,540	
軽油		L	22	143	3,146	3,146		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29	4,710	6,075	6,075		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29	163	210	210		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	4		
計						30,540		
単価						30,540	円/日	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 53.9m 可とう性 <sup>①</sup> キ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	275,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工 (充てん工法)		20m以上 53.9m 7.02kg	構造物	1	275,600	275,600		
計						275,600		
単価						275,600	円/構造物	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	低圧注入工法	25m未満 <sup>①</sup> キ樹脂	単位	構造物	数量	1	単価	208,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)		25m未満 3.26kg 3.74kg 84個	構造物	1	208,800	208,800		
計						208,800		
単価						208,800	円/構造物	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	左官工法	0.1m3以上 遮塩モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	構造物	数量	1	単価	1,400,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 遮塩モルタル 0.1m3以上 0.12m3	構造物	1	1,399,000	1,399,000		
人力積込		コンクリート塊	m <sup>3</sup>	0.12	4,473	536.76		
計						1,399,536.76		
単価						1,400,000	円/構造物	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	吹付工法	遮塩モルタル 吹付厚7cm 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	単位	m2	数量	単価	金額	単価	431, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	はつり工	t=7cm	m 2	11	221, 200	2, 433, 200			
	防錆ペースト塗布工(吹付工法)	高性能防錆ペースト 塗布厚1mm	m 2	11	8, 546	94, 006			
	遮塩モルタル塗布工(吹付工法)	遮塩モルタル 塗布厚69mm	m 2	11	201, 000	2, 211, 000			
	人力積込	コンクリート塊	m 3	0. 76	4, 473	3, 399. 48			
	計					4, 741, 605. 48			
	単価					431, 100		円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	表面保護(側壁・頂版)	シソ系表面含浸材 側壁(2回塗り) 頂版(3回塗り)	単位	m2	数量	905	単価	5,558
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下地処理(表面含浸)	無し 無し 無し	m 2	905	1,552	1,404,560		
	含浸材塗布	無し 無し 無し 表面含浸材(L) 0.4L	m 2	583	3,544	2,066,152		
	含浸材塗布	無し 無し 無し 表面含浸材(L) 0.6L	m 2	322	4,840	1,558,480		
	計					5,029,192		
	単価					5,558	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一6号	表面保護(底版)	珪系系表面含浸材 2回塗り	単位	m2	数量		1	単価	5, 096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下地処理(表面含浸)		無し 無し 無し	m 2	1	1, 552	1, 552			
含浸材塗布		無し 無し 無し 表面含浸材(L) 0. 4L	m 2	1	3, 544	3, 544			
計						5, 096			
単価						5, 096	円/m2		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単一7号	止水材低圧注入	疎水性止水材	単位	m	数量		1	単価	44, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水材低圧注入工		疎水性止水材	m	1	44, 610	44, 610			
計						44, 610			
単価						44, 610	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	堆積土除去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	17,110
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
堆積土除去		転石・川砂						
			m 3	1	13,420	13,420		
積込(ルース)		転石・川砂						
			m 3	1	707.2	707.2		
土砂等運搬		標準 クラムシェル平積0.4m3または平積0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し						
			m 3	1	2,119	2,119		
残土等処分								
			m 3	1	859	859		
計						17,105.2		
単価						17,110	円/m3	



# 1次単価表

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 14.4km以下	m3	1	11,550	11,550	11,550
	計					11,550	
	単価					11,550	円/m3

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m3)		m3	1	3,525	3,525	3,525
	計					3,525	
	単価					3,525	円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	足場	単管足場 安全初必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,496
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m2	1	4,496	4,496		
計						4,496		
単価						4,496	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	大型土のう	φ110×110cm 耐候性(短期仮設) 購入土	単位	袋	数量	20	単価	10,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作 購入土	袋	10	15,110	151,100			
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	20	1,488	29,760			
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	20	724.5	14,490			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下	m <sup>3</sup>	8	1,729	13,832			
残土等処分		m <sup>3</sup>	8	859	6,872			
計					216,054			
単価					10,810	円/袋		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						96		13, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	24	15, 750	378, 000		
交通誘導警備員 B			人日	72	13, 020	937, 440		
計						1, 315, 440		
単価						13, 710	円/人日	

							単価使用年月	2023. 09
							歩掛使用年月	2023. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-14号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		450, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレス=0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	1	450, 300	450, 300		
計						450, 300		
単価						450, 300	円/回	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ひび割れ補修工 (充てん工法)	20m以上 53.9m 7.02kg	単位	構造物	数量	1	単価	275,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.318	27,930	64,741			
特殊作業員		人	3.504	24,990	87,564			
普通作業員		人	3.072	22,365	68,705			
ひび割れ充填材	可とう性 <sup>ポ</sup> キ樹脂	kg	8.424	2,030	17,100			
諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		37,490			
計					275,600			
単価					275,600	円/構造物		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	25m未満 3.26kg 3.74kg 84個	単位	構造物	数量	1	単価 208,800
土木一般世話役		人	1.5	27,930	41,895	
特殊作業員		人	2.4	24,990	59,976	
普通作業員		人	1.8	22,365	40,257	
ひび割れ注入材	エポキシ樹脂	kg	3.26	3,400	11,084	
シーリング材	エポキシ樹脂	kg	5.124	2,630	13,476	
注入器具	低圧注入器	個	84	400	33,600	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		8,512	
計					208,800	
単価					208,800	円/構造物

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 遮塩モルタル 0.1m3以上 0.12m3	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	1,399,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	5	27,930	139,650			
特殊作業員		人	10	24,990	249,900			
普通作業員		人	7	22,365	156,555			
高性能防錆ペースト	SJ1 左官工法用	k g	12	2,790	33,480			
遮塩モルタル	RP310 左官工法用	k g	1,890	376	710,640			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		108,775			
計					1,399,000			
単価					1,399,000	円/構造物		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

はつり工	t=7cm	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	221,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930			
特殊作業員		人	3	24,990	74,970			
普通作業員		人	4	22,365	89,460			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		28,840			
計						221,200		
単価						221,200	円/m <sup>2</sup>	



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防錆 <sup>°</sup> -ス塗布工(吹付工法)	高性能防錆 <sup>°</sup> -ス 塗布厚1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 8,546
土木一般世話役		人	0.02	27,930	558	
特殊作業員		人	0.02	24,990	499	
普通作業員		人	0.02	22,365	447	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 25kVA 1日 30L/日	日	0.2	5,810	1,162	
高性能防錆 <sup>°</sup> -ス	SJ1 吹付工法用	kg	2	2,790	5,580	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		300	
計					8,546	
単価					8,546	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	201,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	27,930	13,965			
特殊作業員		人	1.5	24,990	37,485			
左官		人	1	26,880	26,880			
普通作業員		人	1.5	22,365	33,547			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 25kVA 1日 30L/日	日	0.5	5,810	2,905			
遮塩モルタル	RP310 吹付工法用	kg	170	376	63,920			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		22,298			
計						201,000		
単価						201,000	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理(表面含浸)	無し 無し 無し	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価 1,552
下地処理(表面含浸) 昼間	時間制約無し 固定足場	m <sup>2</sup>	1	1,552	1,552	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,552	
単価					1,552	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(L) 0.4L	m <sup>2</sup>	1	952	952	3,544
含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m <sup>2</sup>	1	952	952	
表面含浸材	ｼﾝ系表面含浸材	L	0.4	6,480	2,592	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					3,544	
単価					3,544	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	含浸材塗布	無し 無し 無 表面含浸材(L) 0.6L	単位	m 2	数量	1	単価	4,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	含浸材塗布 昼間	時間制約無 固定足場	m 2	1	952	952		
	表面含浸材	ｼﾝ系表面含浸材	L	0.6	6,480	3,888		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,840		
	単価					4,840	円/m 2	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水材低圧注入工	疎水性止水材	単位	m	数量	10	単価 44,610
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930	
特殊作業員		人	3	24,990	74,970	
はつり工		人	6	28,665	171,990	
注入管	φ13×97	本	40	530	21,200	
疎水性止水材		k g	8	5,010	40,080	
諸雑費 (率+まるめ) 40%		式	1		109,930	
計					446,100	
単価					44,610	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積土除去	転石・川砂	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価 13,420
普通作業員		人	6	22,365	134,190	
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	
計					134,200	
単価					13,420	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

積込(ルース)	転石・川砂	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	707.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラムシェル運転	テレコピック式 平積0.4m <sup>3</sup>	日	0.5	96,710	48,355			
普通作業員		人	1	22,365	22,365			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計						70,720		
単価						707.2	円/m <sup>3</sup>	



### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 14.4km以下	m <sup>3</sup>	数量				11,550	
			10					
ダンプトラック運転	[オロート・ゼーセル]2t積級	日	3.8	30,380	115,444			
諸雑費(まるめ)		式	1		56			
計					115,500			
単価					11,550		円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
処分費(m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	数量				3,525	
			100					
処分費	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500			
計					352,500			
単価					3,525		円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4, 496
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 9	27, 930	53, 067			
とび工		人	8. 4	26, 880	225, 792			
普通作業員		人	1. 8	22, 365	40, 257			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 8	43, 700	34, 960			
諸雑費 (率+まるめ) 27%		式	1		95, 524			
計					449, 600			
単価					4, 496	円/掛m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

大型土のう工		製作 購入土	単位	袋	数量	10	単価	15,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.161	27,930	4,496			
特殊作業員		人	0.161	24,990	4,023			
普通作業員		人	0.161	22,365	3,600			
耐候性大型土のう	φ110×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,120	31,200			
購入土	ほぐし土	m <sup>3</sup>	10	9,800	98,000			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	日	0.161	55,610	8,953			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		828			
計					151,100			
単価					15,110	円/袋		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,488
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.125	27,930	3,491			
特殊作業員		人	0.125	24,990	3,123			
普通作業員		人	0.125	22,365	2,795			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.125	43,700	5,462			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					14,880			
単価					1,488	円/袋		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋			10	724.5
土木一般世話役		人	0.075	27,930		2,094	
特殊作業員		人	0.075	24,990		1,874	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	43,700		3,277	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,245	
単価						724.5	円/袋

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 A						1	15,750	
交通誘導警備員 A		人	1	15,750		15,750		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						15,750		
単価						15,750	円/人日	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員 B						1	13,020	
交通誘導警備員 B		人	1	13,020		13,020		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						13,020		
単価						13,020	円/人日	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	24,990		67,473	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,700		61,180	
運搬費等率 250%		式	1			321,632	
諸雑費 (まるめ)		式	1			15	
計						450,300	
単価						450,300	円/回

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 25kVA 1日 30L/日	単位	日	数量	単価	金額	単価	5,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1	1,520	1,520			
軽油		L	30	143	4,290			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					5,810			
単価					5,810		円/日	



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
クラムシェル運転	テレスコピック式 平積0.4m3					1		96,710
運転手 (特殊)		人		1	22,890	22,890		
軽油		L		135	143	19,305		
油圧クラムシェル [テレスコピック式]	平積0.4m3	供用日		1.58	34,500	54,510		
諸雑費 (まるめ)		式		1		5		
計						96,710		
単価						96,710	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル]2t積級	人	1	21,105	21,105	21,105	30,380	
軽油		L	25	143	3,575	3,575		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.17	4,710	5,510	5,510		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.17	163	190	190		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	0		
計						30,380		
単価						30,380	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	単位	日	数量	1	単価 55,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	22,890	22,890	
軽油		L	119	143	17,017	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.44	10,900	15,696	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					55,610	
単価					55,610	円/日

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	概要
	落橋防止アンカー	S35CN φ28 L=280 高防錆表面処理						1	29,080
	防蝕アンカー装置設置	アンカー材径 25mmを超え40mm以下 上方向	本	1	5,713	5,713			
	注入材 (材料費)	0.216kg/本	本	1	734.4	734.4			
	防蝕アンカー装置	φ28×570 M28D S35CN 高防錆表面処理	組	1	17,476	17,476			
	防蝕材	150×400×10 CRスポンジ	m <sup>2</sup>	1	1,386	1,386			
	シーリング材	ブタジエン系	k g	1	3,763	3,763			
	計						29,072.4		
	単価						29,080	円/本	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-2号	削孔	削孔径 38mm 削孔深さ 290mm	単位	孔	数量		単価	
						10		5,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	10	5,288	52,880		
人力積込		コンクリート塊	m <sup>3</sup>	0.003	4,473	13.41		
計						52,893.41		
単価						5,290	円/孔	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
						1		5,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 5.7km以下	m <sup>3</sup>	1	5,192	5,192		
計						5,192		
単価						5,192	円/m <sup>3</sup>	



# 1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	変位制限アンカー	S35CN φ25 L=250 高防錆表面処理	単位	本	数量	単価	金額	単価	35,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防蝕アンカー装置設置	アンカー材径 25mm以下 上方向	本	1	14,500	14,500			
	注入材 (材料費)	0.176kg/本	本	1	598.4	598.4			
	防蝕アンカー装置	φ25×510 M25D S35CN 高防錆表面処理	組	1	15,393	15,393			
	防蝕材	150×400×10 CRスポンジ	m <sup>2</sup>	1	1,386	1,386			
	シール材	ブタジエン系	k g	1	3,763	3,763			
	計						35,640.4		
	単価						35,650	円/本	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	削孔	削孔径 35mm 削孔深さ 260mm	単位	孔	数量	10	単価
							5,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用	孔	10	5,288	52,880	
人力積込		コンクリート塊	m <sup>3</sup>	0.003	4,473	13.41	
計						52,893.41	
単価						5,290	円/孔

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価
							5,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 5.7km以下	m <sup>3</sup>	1	5,192	5,192	
計						5,192	
単価						5,192	円/m <sup>3</sup>



# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
						1		3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	チップング		単位	m2	数量		単価	
						1		7,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング (厚2cm以下)			m2	1	7,652	7,652		
人力積込		コンクリート塊	m3	0.02	4,473	89.46		
計						7,741.46		
単価						7,742	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	削孔	削孔径 29mm 削孔深さ 295mm	単位	孔	数量	1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (さく岩機[ハットドリル(空圧式)])	200mmを超え500mm以下	孔	1	1,932	1,932		
	計					1,932		
	単価					1,932	円/孔	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	アンカー筋挿入	SD345 D19 L=910 エポキシ樹脂塗装鉄筋	単位	本	数量	1	単価	2,689
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
アンカー筋挿入		本	1	866	866			
アンカー筋 (材料費)		本	1	1,296	1,296			
注入材 (材料費)	0.155kg/本	本	1	527	527			
計					2,689			
単価					2,689	円/本		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量		1	単価	51, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート (沓座拡幅工)		24-12-25 (20) (高炉) 全ての費用	m 3	1	51, 610	51, 610			
計						51, 610			
単価						51, 610	円/m3		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-13号	無収縮モルタル	セメント系プレミックスタイプ	単位	m3	数量		1	単価	436, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル充填		セメント系プレミックスタイプ	m 3	1	436, 900	436, 900			
計						436, 900			
単価						436, 900	円/m3		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	単位	t	数量	1	単価	290,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	290,300	290,300		
計						290,300		
単価						290,300	円/t	

						単価使用年月	2023.09	
						歩掛使用年月	2023.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	型枠		単位	m2	数量	1	単価	11,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠 (沓座拡幅工)			m2	1	11,640	11,640		
計						11,640		
単価						11,640	円/m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-16号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 5.7km以下	m 3	1	5,192	5,192	
	計					5,192	
	単価					5,192	円/m3

						単価使用年月	2023. 09
						歩掛使用年月	2023. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-17号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 (m 3)		m 3	1	3,525	3,525	
	計					3,525	
	単価					3,525	円/m3

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	385.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 有り	m 3	1	385.8	385.8			
計						385.8			
単価						385.8	円/m3		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,809	2,809			
計						2,809			
単価						2,809	円/m3		





# 1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	ポリマーセメント吹付	厚73mm	単位	m2	数量	52	単価	116,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
パッキュームプラスト工[材工共]	RC橋脚 施工面積170m2未満 4週8休以上	m 2	50	6,350	317,500			
下塗り工	塗膜厚 1mm	m 2	50	1,456	72,800			
主筋固定工	サドルバント固定	箇所	132	1,130	149,160			
増厚工	吹付(タイプ I +タイプ II) 1.5mm(タイプ I)+70.5mm(タイプ II)	m 3	3.7	1,327,000	4,909,900			
用心メッシュ取付工	SUS φ3.2-50×50	m 2	53	10,270	544,310			
養生工		m 2	52	1,045	54,340			
計					6,048,010			
単価					116,400		円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋	SD345 D19~25 球形樹脂塗装鉄筋	単位	t	数量	2.33	単価	336,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	2.33	277,900	647,507			
ﾌﾙﾌﾞ溶接 [材工共]	D25+D25 100箇所未満	箇所	47	2,902	136,394			
計					783,901			
単価					336,500	円/t		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	表面保護	無溶剤エポキシ樹脂塗料 2回塗り	単位	m2	数量	48	単価	12,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表面被覆工 (塗装工法) 下地処理	47.9m2	橋	1	73,400	73,400		
	表面被覆工 (塗装工法) 上塗り材塗布	47.9m2 40.7kg	橋	1	271,000	271,000		
	表面被覆工 (塗装工法) 上塗り材塗布	47.9m2 40.7kg	橋	1	271,000	271,000		
	計					615,400		
	単価					12,830	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	チッピング		単位	m2	数量		1	単価	7,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
チッピング (厚2cm以下)			m2	1	7,652	7,652			
人力積込		コンクリート塊	m3	0.02	4,473	89.46			
計						7,741.46			
単価						7,742	円/m2		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	コンクリート削孔	削孔径23mm 削孔深さ205mm アンカー材無	単位	箇所	数量		1	単価	1,411
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔		D13 200mm以上250mm未満	箇所	1	1,411	1,411			
計						1,411			
単価						1,411	円/箇所		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-26号	コンクリート	24-12-25 (20) (高炉)	単位	m3	数量		1	単価	38, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツクホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生	m 3	1	38, 460	38, 460			
計						38, 460			
単価						38, 460	円/m3		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-27号	鉄筋	SD345 D13 球状樹脂塗装鉄筋	単位	t	数量		1	単価	290, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	290, 300	290, 300			
計						290, 300			
単価						290, 300	円/t		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	9,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,433	9,433			
計						9,433			
単価						9,433	円/m2		

							単価使用年月	2023.09	
							歩掛使用年月	2023.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込	単位	m3	数量		1	単価	5,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 5.7km以下	m 3	1	5,192	5,192			
計						5,192			
単価						5,192	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525			
計						3,525			
単価						3,525	円/m3		

							単価使用年月	2023. 09	
							歩掛使用年月	2023. 09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	既設フーチングコンクリート取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量		1	単価	54,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	54,250	54,250			
計						54,250			
単価						54,250	円/m3		

# 1 次単価表

						単価使用年月	2023. 09	
						歩掛使用年月	2023. 09	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-32号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込	単位	m3	数量	1	単価	5, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID無し 5. 7km以下	m 3	1	5, 418	5, 418		
計						5, 418		
単価						5, 418	円/m3	

						単価使用年月	2023. 09	
						歩掛使用年月	2023. 09	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単-33号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	5, 000	5, 000		
計						5, 000		
単価						5, 000	円/m3	



# 1 次単価表

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	足場	手摺先行型枠組足場 安全柵必要	単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,760	4,760		
	計					4,760		
	単価					4,760	円/掛m2	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1	4,398	4,398		
	計					4,398		
	単価					4,398	円/空m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	大型土のう	φ110×110cm 耐候性(短期仮設) 購入土	単位	袋	数量	70	単価	19,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	70	16,560	1,159,200			
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	70	694.7	48,629			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m <sup>3</sup>	50	2,620	131,000			
残土等処分		m <sup>3</sup>	50	859	42,950			
計					1,381,779			
単価					19,740	円/袋		

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	土のう	購入土	単位	袋	数量	45	単価	1,349
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう工		仕拵・積立	袋	45	884	39,780		
土のう工		撤去	袋	45	268.4	12,078		
土砂等運搬		現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 27.5km以下	m <sup>3</sup>	0.9	8,943	8,048.7		
残土等処分			m <sup>3</sup>	0.9	859	773.1		
計						60,679.8		
単価						1,349	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	遮水シート	ブルーシート	単位	m2	数量	1	単価	1,578
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	遮水シート設置・撤去	ブルーシート	m2	1	1,578	1,578	1,578	
	計						1,578	
	単価						1,578	円/m2

# 1 次単価表

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	鉄筋探査		単位	m2	数量	25	単価	19,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
RCレダ	探査	基本料	回	1	54,000	54,000		
RCレダ	探査	横向き	m 2	24	17,510	420,240		
RCレダ	探査	下向き	m 2	1	12,510	12,510		
	計					486,750		
	単価					19,470	円/m2	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防蝕アンカー装置設置	アンカー材径 25mmを超え40mm以下 上方向	単位	本	数量	単価	金額	単価	5,713
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	4.4	39,270	172,788				
橋りょう特殊工		人	7.7	32,235	248,209				
普通作業員		人	4.4	22,365	98,406				
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		51,897				
計					571,300				
単価					5,713	円/本			

## 参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
殻運搬	コンクリート(無筋) 人力積込 DID無し 5.7km以下	単位	m 3	数量		10	単価 5, 192
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	[オロート・ディーゼル]2t積級	日	1. 7	30, 540	51, 918		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
計					51, 920		
単価					5, 192	円/m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 09 2023. 09 1. 000-00-00-2-0
処分費 (m 3)		単位	m 3	数量		100	単価 3, 525
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3, 525	352, 500		
計					352, 500		
単価					3, 525	円/m 3	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防蝕アンカー装置設置	アンカー材径 25mm以下 上方向	単位	本	数量	単価	金額	単価	14,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	10	39,270	392,700			
橋りょう特殊工		人	20	32,235	644,700			
普通作業員		人	10	22,365	223,650			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		188,950			
計					1,450,000			
単価					14,500		円/本	



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

無収縮モルタル充填	セメント系フレックスタイプ	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	436,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930			
特殊作業員		人	3	24,990	74,970			
普通作業員		人	4	22,365	89,460			
無収縮モルタル	セメント系フレックスタイプ	m <sup>3</sup>	1	215,700	215,700			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		28,840			
計						436,900		
単価						436,900	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	290,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1.03	218,500	225,055			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205			
諸雑費(まるめ)		式	1		40			
計					290,300			
単価					290,300	円/t		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	下塗り工	塗膜厚 1mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,456
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.1	27,930	2,793			
左官		人	1	26,880	26,880			
普通作業員		人	1	22,365	22,365			
ポ リマーセメントモルタル	タイプ I 1800kg/m <sup>3</sup>	k g	207	440	91,080			
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	1	1,454	1,454			
空気圧縮機	0.4m <sup>3</sup> /min(電動)	日	1	539	539			
諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1		489			
計					145,600			
単価					1,456	円/m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

主筋固定工	サドルバンド固定	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	27,930	22,344			
鉄筋工		人	1.6	25,830	41,328			
普通作業員		人	0.8	22,365	17,892			
固定バンド	サドルバンド D22用	枚	105	145	15,225			
コンクリート用ビス	φ6×45	本	220	31	6,820			
発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	日	0.8	1,451	1,160			
振動ドリル	0.66kW	日	1.8	848	1,526			
コンクリート削孔用ドリル刃	φ5.3mm	本	10	666	6,660			
諸雑費 (まるめ)		式	1		45			
計						113,000		
単価						1,130	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

増厚工	吹付(タイプⅠ+タイプⅡ)1.5mm(タイプⅠ)+70.5mm(タイプⅡ)	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	1,327,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	27,930	55,860			
左官		人	4	26,880	107,520			
特殊作業員		人	6	24,990	149,940			
普通作業員		人	6	22,365	134,190			
ホリマセメントモルタル	タイプⅠ 1800kg/m <sup>3</sup>	kg	44	440	19,360			
ホリマセメントモルタル	タイプⅡ 2000kg/m <sup>3</sup>	kg	2,350	330	775,500			
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15kVA	日	2	3,681	7,362			
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクウェア型・排ガス(第1次)1.4m <sup>3</sup> /min	日	2	4,231	8,462			
モルタルミキサ	100Lタイプ	日	2	5,860	11,720			
圧送ポンプ	3.0~4.0kW	日	2	6,390	12,780			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		44,306			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
増厚工	吹付(タイプ I +タイプ II)1.5mm(タイプ I)+70.5mm(タイプ II)	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	1,327,000
計					1,327,000	
単価					1,327,000	円/m <sup>3</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
用心メッシュ取付工	SUS φ3.2-50×50	m <sup>2</sup>			100	10,270
土木一般世話役		人	3	27,930	83,790	
特殊作業員		人	6	24,990	149,940	
普通作業員		人	6	22,365	134,190	
用心メッシュ	SUS φ3.2-50×50	m <sup>2</sup>	120	5,000	600,000	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		59,080	
計					1,027,000	
単価					10,270	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930			
普通作業員		人	3	22,365	67,095			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		9,475			
計					104,500			
単価					1,045	円/m <sup>2</sup>		



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	277,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D19~25 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1.03	206,500	212,695			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	65,205	65,205			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					277,900			
単価					277,900	円/t		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
表面被覆工 (塗装工法) 下地処理	47.9m2						1	73,400
土木一般世話役		人		0.6	27,930	16,758		
特殊作業員		人		1.2	24,990	29,988		
普通作業員		人		0.6	22,365	13,419		
諸雑費 (率+まるめ) 22%		式		1		13,235		
計						73,400		
単価						73,400	円/橋	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工 (塗装工法) 上塗り材塗布	47.9m <sup>2</sup> 40.7kg					1	271,000
土木一般世話役		人		0.98	27,930	27,371	
特殊作業員		人		1.96	24,990	48,980	
普通作業員		人		0.98	22,365	21,917	
コンクリート表面保護材	無溶剤エポキシ樹脂塗料	kg		40.7	4,100	166,870	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式		1		5,862	
計						271,000	
単価						271,000	円/橋

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート削孔	D13 200mm以上250mm未満	単位	箇所	数量	100	単価	1,411
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930			
特殊作業員		人	2	24,990	49,980			
普通作業員		人	1	22,365	22,365			
注入材	エポキシ	k g	7.6	3,400	25,840			
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		14,985			
計					141,100			
単価					1,411		円/箇所	

### 参考資料 (1)

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	54,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	54,250	54,250		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					54,250		
単価					54,250	円/m <sup>3</sup>	

						単価使用年月	2023.09
						歩掛使用年月	2023.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 人力積込 DID無し 5.7km以下	単位	m <sup>3</sup>	数量	10	単価	5,418
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	[ワロート・ディーゼル]2t積級	日	1.8	30,100	54,180		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					54,180		
単価					5,418	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	5,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(鉄筋)	m <sup>3</sup>	100	5,000	500,000			
計					500,000			
単価					5,000	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	4,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	27,930	44,688			
とび工		人	8.5	26,880	228,480			
普通作業員		人	1.3	22,365	29,074			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,700	61,180			
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		112,578			
計					476,000			
単価					4,760	円/掛m <sup>2</sup>		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	27,930	72,618	
型わく工		人	4.7	29,085	136,699	
とび工		人	2.2	26,880	59,136	
普通作業員		人	5.1	22,365	114,061	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		57,286	
計					439,800	
単価					4,398	円/空m <sup>3</sup>



## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 16,560
土木一般世話役		人	0.278	27,930	7,764	
特殊作業員		人	0.278	24,990	6,947	
普通作業員		人	0.278	22,365	6,217	
耐候性大型土のう	φ110×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,120	31,200	
購入土	ほぐし土	m <sup>3</sup>	10	9,800	98,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	52,920	14,711	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		761	
計					165,600	
単価					16,560	円/袋

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	概要
大型土のう工	撤去 6m以下					10	694.7	
土木一般世話役		人	0.069	27,930		1,927		
特殊作業員		人	0.069	24,990		1,724		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	47,780		3,296		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,947		
単価						694.7	円/袋	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	単価	金額	単価	884
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
購入土	ほぐし土	m <sup>3</sup>	2	9,800	19,600			
普通作業員		人	3	22,365	67,095			
土のう	62×48cm	袋	100	17	1,700			
諸雑費(まるめ)		式	1		5			
計					88,400			
単価					884	円/袋		

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう工	撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	268.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	1.2	22,365	26,838			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					26,840			
単価					268.4	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	27,930	2,793	
普通作業員		人	0.5	22,365	11,182	
ブルーシート	#3000	m <sup>2</sup>	14	79.7	1,115	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		690	
計					15,780	
単価					1,578	円/m <sup>2</sup>

### 参考資料 (1)

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	RCレーダ探査	基本料	単位	回	数量		単価	
						1		54,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費		電磁波レーダ法 基本料	回	1	54,000	54,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						54,000		
単価						54,000	円/回	

							単価使用年月	2023.09
							歩掛使用年月	2023.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	RCレーダ探査	横向き	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
						1		17,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費		電磁波レーダ法 横向き (壁面)	箇所	2.778	6,300	17,501		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						17,510		
単価						17,510	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	RCレーダ探査	下向き	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	非破壊試験費 CO構造物中の配筋状態とかぶり測定費	電磁波レーダ法 下向き	箇所	2.778	4,500	12,501		12,510
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					12,510		
	単価					12,510	円/m <sup>2</sup>	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル]2t積級	人	1	1	21,105	21,105		30,540
軽油		L	22	143		3,146		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.29	4,710		6,075		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.29	163		210		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						30,540		
単価						30,540	円/日	



## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

無収縮モルタル	セメント系プレミックスタイプ	単位	m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	単価	215,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮剤	セメント系プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg	kg	1,875	115	215,625			
諸雑費 (まるめ)		式	1		75			
計					215,700			
単価					215,700	円/m <sup>3</sup>		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,454
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	6.5	151	981			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	473	473			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,454			
単価					1,454	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	1,451
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	6.48	151	978			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	473	473			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						1,451		
単価						1,451	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 15kVA	単位	日	数量	単価	金額	単価	3,681
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	17	143	2,431			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	15kVA	日	1	1,250	1,250			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,681			
単価					3,681	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機運転	可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス(第1次)1.4m3/min	単位	日	数量	1	単価 4,231
軽油		L	17	143	2,431	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型・排ガス(第1次)]	吹出量1.4m3/min	日	1	1,800	1,800	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					4,231	
単価					4,231	円/日

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023. 09
歩掛使用年月	2023. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転	[オンロード・ディーゼル]2t積級	人	1	21,105	21,105	21,105	30,100	
軽油		L	22	143	3,146	3,146		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.2	4,710	5,652	5,652		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.2	163	195	195		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	2		
計						30,100		
単価						30,100	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下					1	52,920	
運転手 (特殊)		人	1	22,890	22,890			
軽油		L	104	143	14,872			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.39	10,900	15,151			
諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
計						52,920		
単価						52,920	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2023.09
歩掛使用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	単位	日	数量		1	47,780
名称	規格	単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	22,890		22,890	
軽油		L	78	143		11,154	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.26	10,900		13,734	
諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
計						47,780	
単価						47,780	円/日