令和５年１２月２２日(令和５年１２月２５日)

国道 42 号太地町森浦地区災害復旧工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	国道42号太地町森浦地区災害復旧工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡太地町森浦地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年10月		１２）	設 計 年 月	令和 5年10月	
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　道路管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6660010023		１４）	単価適用年月	2023年12月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2023年12月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川・道路構造物工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	100日間	自　令和 5年12月23日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 6年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	和歌山県		２２）	処 分 費 等	418,625	
１０）	地　　区	新宮市　他		２３）	公 告 日	令和 5年10月 1日	
１１）	河川・路線	一般国道４２号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	国道42号太地町森浦地区災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		13,023,755			
道路土工		式	1		983,440			
掘削工		式	1		128,370			
掘削	土砂 片切掘削	m3	110	1,167	128,370			単-1号
路体盛土工		式	1		59,330			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,933	59,330			単-2号
路床盛土工		式	1		60,250			
路床盛土	2.5m未満	m3	10	6,025	60,250			単-3号
残土処理工		式	1		735,490			
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	190	1,711	325,090			単-4号
残土等処分		m3	190	2,160	410,400			単-5号
舗装工		式	1		309,560			

設計内訳書

工事名	国道42号太地町森浦地区災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装準備工		式	1		3,056			
不陸整正	補足材無し	m2	27	113.2	3,056			単-6号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		306,504			
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	27	1,003	27,081			単-7号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 高炉ｽﾗｸﾞ 仕上り厚 200ｍｍ	m2	27	1,641	44,307			単-8号
上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	27	3,757	101,439			単-9号
基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	27	2,457	66,339			単-10号
表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	27	2,494	67,338			単-11号
防護柵工		式	1		258,700			
路側防護柵工		式	1		258,700			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	m	13	19,900	258,700			単-12号
区画線工		式	1		4,366			

設計内訳書

工事名	国道42号太地町森浦地区災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		4,366			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	13	335.9	4,366			単-13号
道路付属施設工		式	1		104,500			
道路付属物工		式	1		104,500			
道路反射鏡設置		基	1	104,500	104,500			単-14号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		7,126,000			
作業土工		式	1		100,210			
床掘り	土砂	m3	40	1,969	78,760			単-15号
埋戻し	土砂	m3	6	3,575	21,450			単-16号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		5,809,300			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 162ｃｍ 高さ 20ｃｍ	m	12	29,220	350,640			単-17号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	4	77,440	309,760			単-18号

設計内訳書

工事名	国道42号太地町森浦地区災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	m2	22	1,716	37,752			単-19号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	A形	m2	34	46,260	1,572,840			単-20号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	B形	m2	3	46,580	139,740			単-21号
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	46	39,700	1,826,200			単-22号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	15	5,727	85,905			単-23号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	17	3,729	63,393			単-24号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	14	71,310	998,340			単-25号
防護柵基礎工		m	13	30,030	390,390			単-26号
足場	安全ネット不要	掛m2	10	3,434	34,340			単-27号
根固め工		式	1		1,216,490			
根固めﾌﾞﾛｯｸ設置工	0.5t型	個	42	26,570	1,115,940			単-28号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.5	129,100	64,550			単-29号

設計内訳書

工事名	国道42号太地町森浦地区災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吸出し防止材		m2	36	1,000	36,000			単-30号
構造物撤去工		式	1		1,035,717			
構造物取壊し工		式	1		133,220			
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	17	580.1	9,861			単-31号
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	m2	14	177.1	2,479			単-32号
袋詰玉石撤去	2t袋	袋	40	3,022	120,880			単-33号
運搬処理工		式	1		902,497			
殻運搬	アスファルト殻	m3	1.4	2,766	3,872			単-34号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1.4	5,875	8,225			単-35号
現場発生品運搬	袋詰玉石	t	80	11,130	890,400			単-36号
仮設工		式	1		3,201,472			
土留･仮締切工		式	1		735,862			

設計内訳書

工事名	国道42号太地町森浦地区災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう	耐候性大型土のう 製作・設置	袋	93	7,188	668,484			単-37号
土のう	耐候性大型土のう 撤去	袋	93	724.5	67,378			単-38号
交通管理工		式	1		2,465,610			
交通誘導警備員		人日	177	13,930	2,465,610			単-39号
直接工事費		式	1		13,023,755			
共通仮設費		式	1		2,993,300			
共通仮設費		式	1		242,300			
技術管理費		式	1		55,300			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	55,300	55,300			単-40号
現場環境改善費（率計上）		式	1		187,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,751,000			
純工事費		式	1		16,017,055			

設計内訳書

工事名	国道42号太地町森浦地区災害復旧工事　（当　初）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		6,982,000			
工事原価		式	1		22,999,055			
一般管理費等		式	1		4,650,945			
工事価格		式	1		27,650,000			
消費税相当額		式	1		2,765,000			
工事費計		式	1		30,415,000			

内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,167	1,167	
計					1,167	
単価					1,167	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,933	5,933	
計					5,933	
単価					5,933	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,025	6,025	
計					6,025	
単価					6,025	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	1	1,711	1,711	
計					1,711	
単価					1,711	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	2,160	2,160	
計					2,160	
単価					2,160	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	113.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	ｍ２	1	113.2	113.2	
計					113.2	
単価					113.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	ｍ２	1	1,003	1,003	
計					1,003	
単価					1,003	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 高炉ｽﾗｸﾞ 仕上り厚 200ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	1,641

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材(各種) 200mm 2層施工 全ての費用	ｍ２	1	1,641	1,641	
計					1,641	
単価					1,641	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	上層路盤(車道・路肩部)	瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 80ｍｍ	単位	m2	数量	1	単価	3,757

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	瀝青安定処理材（２５） 1.4m以上3.0m以下 80mm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	3,757	3,757	
計					3,757	
単価					3,757	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	基層(車道・路肩部)	粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,457

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,457	2,457	
計					2,457	
単価					2,457	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	表層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	2,494

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	ｍ２	1	2,494	2,494	
計					2,494	
単価					2,494	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無 加算額無し	m	1	19,900	19,900	
計					19,900	
単価					19,900	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	335.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	335.9	335.9	
計					335.9	
単価					335.9	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	道路反射鏡設置		単位	基	数量	1	単価	104,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路反射鏡　支柱・基礎設置	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 鋼管φ76.3×3.2×3600mm 無し 無し	基	1	54,860	54,860	
道路反射鏡　鏡体設置	ステンレス 丸型 φ600 1面用 無し	基	1	49,630	49,630	
計					104,490	
単価					104,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,969

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	ｍ３	1	1,969	1,969	
計					1,969	
単価					1,969	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,575

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	ｍ３	1	3,575	3,575	
計					3,575	
単価					3,575	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 底幅 162ｃｍ 高さ 20ｃｍ	単位	m	数量	12	単価	29,220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	4	87,640	350,560	
計					350,560	
単価					29,220	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	77,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	77,440	77,440	
計					77,440	
単価					77,440	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1,716

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,716	1,716	
計					1,716	
単価					1,716	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	A形	単位	m2	数量	1	単価	46,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	1	39,240	39,240	
背面板	740*1037*20	枚	0.78	9,000	7,020	
計					46,260	
単価					46,260	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	B形	単位	m2	数量	1	単価	46,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下 有り	ｍ２	1	39,560	39,560	
背面板	740*1037*20	枚	0.78	9,000	7,020	
計					46,580	
単価					46,580	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	46	単価	39,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込コンクリート	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)	ｍ３	46	39,330	1,809,180	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.1	170,200	17,020	
計					1,826,200	
単価					39,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5,727

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	5,727	5,727	
計					5,727	
単価					5,727	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,729

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,729	3,729	
計					3,729	
単価					3,729	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	71,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	71,310	71,310	
計					71,310	
単価					71,310	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	防護柵基礎工		単位	m	数量	10	単価	30,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	4	43,780	175,120	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	14	8,495	118,930	
モルタル練	高炉 全ての費用	m３	0.01	92,830	928.3	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.03	170,200	5,106	
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m３	0.02	6,400	128	
計					300,212.3	
単価					30,030	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準	掛ｍ２	1	3,434	3,434	
計					3,434	
単価					3,434	円／掛m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	根固めﾌﾞﾛｯｸ設置工	0.5t型	単位	個	数量	1	単価	26,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	2.5t以下 水中 13個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 標準	個	1	6,563	6,563	
根固めﾌﾞﾛｯｸ	0.5t型	個	1	20,000	20,000	
計					26,563	
単価					26,570	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	0.5	単価	129,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 養生無し 有り 全ての費用	ｍ３	0.5	44,130	22,065	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	5	8,495	42,475	
計					64,540	
単価					129,100	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	吸出し防止材		単位	m2	数量	1	単価	1,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		ｍ２	1	1,000	1,000	
計					1,000	
単価					1,000	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	580.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	580.1	580.1	
計					580.1	
単価					580.1	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ	単位	m2	数量	1	単価	177.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	177.1	177.1	
計					177.1	
単価					177.1	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	袋詰玉石撤去	2t袋	単位	袋	数量	1	単価	3,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去[独自]	2t袋	袋	1	3,022	3,022	
計					3,022	
単価					3,022	円／袋

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,766

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,766	2,766	
計					2,766	
単価					2,766	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｍ３）		ｍ３	1	5,875	5,875	
計					5,875	
単価					5,875	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	現場発生品運搬	袋詰玉石	単位	t	数量	1	単価	11,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 有り 23.5km以下	t	1	11,130	11,130	
計					11,130	
単価					11,130	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	土のう	耐候性大型土のう 製作・設置	単位	袋	数量	1	単価	7,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	7,188	7,188	
計					7,188	
単価					7,188	円／袋

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	土のう	耐候性大型土のう 撤去	単位	袋	数量	1	単価	724.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	724.5	724.5	
計					724.5	
単価					724.5	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	177	単価	13,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人日	59	15,750	929,250		
交通誘導警備員Ｂ			人日	118	13,020	1,536,360		
計						2,465,610		
単価						13,930	円／人日	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			工事	1	55,300	55,300		
計						55,300		
単価						55,300	円／工事	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 ２０ｍ未満 無 無 無 加算額無し	単位	m	数量	1	単価	19,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　コンクリート建込用	Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装	m	1	19,891.95	19,891	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					19,900	
単価					19,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	335.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	193	193,000	
トラフィックペイント	３種１号　ビーズ１５～１８　白　溶融型	ｋｇ	570	202	115,140	
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	165	4,125	
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	440	11,000	
軽油		L	44	134	5,896	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		6,739	
計					335,900	
単価					335.9	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路反射鏡　支柱・基礎設置	下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 鋼管φ76.3×3.2×3600㎜ 無し 無し	単位	基	数量	1	単価	54,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱・基礎設置	下地亜鉛+静電粉体　φ76.3*3.2*3600 時間制約無	基	1	54,860	54,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					54,860	
単価					54,860	円／基

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路反射鏡　鏡体設置	ステンレス 丸型 φ600 1面用 無し	単位	基	数量	1	単価	49,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡体設置	ステンレス 丸型φ600 1面用 時間制約無	基	1	49,630	49,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,630	
単価					49,630	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	170,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	61,973.1	61,973	
諸雑費（まるめ）		式	1		77	
計					170,200	
単価					170,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,434

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	27,930	41,895	
とび工		人	4.5	26,880	120,960	
普通作業員		人	2.7	22,365	60,385	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,700	34,960	
諸雑費（率＋まるめ） 33%		式	1		85,200	
計					343,400	
単価					3,434	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	袋詰玉石撤去[独自]	2t袋	単位	袋	数量	1	単価	3,022

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	27,930	558	
特殊作業員		人	0.04	24,990	999	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策型	日	0.02	73,290	1,465	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,022	
単価					3,022	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	5,875

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	【(株)那智勝浦ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ】	ｍ３	100	5,875	587,500	
計					587,500	
単価					5,875	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作･設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	7,188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	27,930	5,362	
特殊作業員		人	0.192	24,990	4,798	
普通作業員		人	0.192	22,365	4,294	
耐候性大型土のう	φ110(丸型) 短期仮設1年対応	袋	10	3,770	37,700	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	日	0.192	54,540	10,471	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	43,700	8,390	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		865	
計					71,880	
単価					7,188	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	10	単価	724.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	27,930	2,094	
特殊作業員		人	0.075	24,990	1,874	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	43,700	3,277	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,245	
単価					724.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	15,750	15,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,750		
単価						15,750	円／人日	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,020	13,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員	【週休2日対象外】	人	1.75	31,600	55,300	
計					55,300	
単価					55,300	円／工事

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	排出ｶﾞｽ対策型	単位	日	数量	1	単価	73,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890	
軽油		L	50	134	6,700	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	43,700	43,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,290	
単価					73,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	54,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890	
軽油		L	119	134	15,946	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.44	10,900	15,696	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					54,540	
単価					54,540	円／日