令和６年１月 18 日（令和６年１月 31 日）

すさみ串本道路田並地区改良工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町田並地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年12月	１２）	設 計 年 月	令和 5年 8月	
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　工務第三課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6623030021	１４）	単価適用年月	2023年12月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の本官	１５）	歩掛適用年月	2023年12月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路改良工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	407日間　自　令和 6年 2月16日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 7年 3月28日	２０）	現場管理費対象額		
		（　0回変更）　至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	和歌山県	２２）	処 分 費 等	62,391,450	
１０）	地　　区	東牟婁郡（串本町）　他	２３）	公 告 日	令和 5年 8月 8日	
１１）	河川・路線	一般国道４２号	２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		437,920,168			
道路土工		式	1		174,798,363			
掘削工		式	1		30,347,192			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土有 普通土30,000m3未満 又は湿地軟弱土	m3	12,800	307.8	3,939,840			単-1号
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	m3	41,560	316.9	13,170,364			単-2号
掘削	軟岩 片切掘削	m3	730	3,366	2,457,180			単-3号
掘削	軟岩 片切掘削	m3	410	3,404	1,395,640			単-4号
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離0.3km以下 DID無し	m3	430	437.6	188,168			単-5号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	41,800	220	9,196,000			単-6号
掘削工(ICT)		式	1		6,172,917			
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	3,100	349.9	1,084,690			単-7号
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	3,040	259.8	789,792			単-8号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	680	1,279	869,720			単-9号
掘削	土砂 片切掘削	m3	680	1,167	793,560			単-10号
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離0.3km以下 DID無し	m3	6,610	358.7	2,371,007			単-11号
押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂	m3	920	181.9	167,348			単-12号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	440	220	96,800			単-13号
路体盛土工		式	1		4,211,682			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	570	5,933	3,381,810			単-14号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1,130	734.4	829,872			単-15号
路体盛土工(ICT)		式	1		9,243,360			
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	39,300	235.2	9,243,360			単-16号
路床盛土工		式	1		641,050			
路床盛土	2.5m未満	m3	100	6,025	602,500			単-17号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	771	38,550			単-18号
路床盛土工(ICT)		式	1		1,283,640			
路床盛土(ICT)		m3	3,800	337.8	1,283,640			単-19号
法面整形工		式	1		142,120			
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩	m2	40	3,553	142,120			単-20号
法面整形工(ICT)		式	1		6,873,234			
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	1,300	836.6	1,087,580			単-21号
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	3,290	1,008	3,316,320			単-22号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,660	529.9	2,469,334			単-23号
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設工		式	1		3,133,512			
ｼﾞｵﾃｷｽﾃｲﾙ	Tmax=50kN/m	m2	3,560	880.2	3,133,512			単-24号
水平排水工		式	1		201,656			

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平排水層	板状排水材 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 不織布被覆 W=300mm t=7mm	m	298	676.7	201,656			単-25号
残土処理工		式	1		112,548,000			
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離 L=5.5km以下 DID無	m3	41,500	1,212	50,298,000			単-26号
残土等処分	軟岩	m3	41,500	1,500	62,250,000			単-27号
地盤改良工		式	1		26,671,504			
固結工		式	1		6,095,104			
中層混合処理	改良深度2m<L≦5m ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用) Qu=380kN/m2 添加量100 kg/m3	m3	142	5,042	715,964			単-28号
中層混合処理	改良深度5m<L≦8m ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用) Qu=380kN/m2 添加量100 kg/m3	m3	637	5,761	3,669,757			単-29号
中層混合処理	改良深度8m<L≦10m ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用) Qu=380kN/m2 添加量100 kg/m3	m3	299	5,717	1,709,383			単-30号
基盤排水工		式	1		20,576,400			
基盤排水層	単粒度砕石(4号30-20mm) t=500mm	m2	2,400	4,553	10,927,200			単-31号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事 (当　初)	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤排水層のり止め(中間部)	階段式 高さ200cm×上段幅300cm×下段幅400cm	m	29	223,200	6,472,800			単-32号
基盤排水層のり止め(端部)	階段式 高さ200cm×上段幅300cm×下段幅400cm	m	12	264,700	3,176,400			単-33号
法面工		式	1		108,345,705			
植生工		式	1		8,298,720			
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	4,470	244	1,090,680			単-34号
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	190	4,508	856,520			単-35号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,120	5,671	6,351,520			単-36号
法面吹付工		式	1		7,170,990			
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm	m2	906	7,915	7,170,990			単-37号
法枠工		式	1		67,250,420			
吹付枠	梁断面 300×300	m2	2,467	27,260	67,250,420			単-38号
鉄筋挿入工		式	1		24,100,320			

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	(当　初)	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.5m 削孔径φ65mm 削孔長4.1m	本	552	43,660	24,100,320			単-39号
かご工		式	1		1,525,255			
じゃかご	径45cm 割栗石 150-200mm	m	175	8,265	1,446,375			単-40号
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	m	4	19,720	78,880			単-41号
擁壁工		式	1		24,132,254			
作業土工		式	1		674,890			
床掘り(掘削)		m3	40	1,647	65,880			単-42号
床掘り		m3	140	222.2	31,108			単-43号
埋戻し		m3	540	966.7	522,018			単-44号
埋戻し		m3	20	1,838	36,760			単-45号
基面整正		m2	28	447.3	12,524			単-46号
積込(ﾙｰｽﾞ)		m3	30	220	6,600			単-47号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事 （当　初）	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		381,888			
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	7	53,800	376,600			単-48号
透水材	W=300 t=50 天然繊維系	m	4	1,322	5,288			単-49号
場所打L型擁壁工		式	1		10,565,912			
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	37	3,944	145,928			単-50号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	L型擁壁 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	171	27,860	4,764,060			単-51号
鉄筋	SD345 D13	t	1.12	164,900	184,688			単-52号
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.99	162,800	649,572			単-53号
鉄筋	SD345 D29～32	t	6.56	163,900	1,075,184			単-54号
型枠	一般型枠	m2	260	9,433	2,452,580			単-55号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	210	4,760	999,600			単-56号
壁高欄	24-12-25(20)(高炉)	m	9	32,700	294,300			単-57号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設・改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深礎工		式	1		157,916			
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.97	162,800	157,916			単-58号
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		10,646,800			
補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	m	25	6,391	159,775			単-59号
間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2	83,780	167,560			単-60号
補強土壁壁面材組立・設置	ｱﾝｶｰ補強土壁	m2	149	24,770	3,690,730			単-61号
補強材取付	ｱﾝｶｰ補強土壁	m	1,003	3,793	3,804,379			単-62号
まき出し･敷均し、締固め	ｱﾝｶｰ補強土壁	m3	770	1,036	797,720			単-63号
壁面材背面排水層	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	m3	73	8,836	645,028			単-64号
基盤排水層	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	m3	37	10,100	373,700			単-65号
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m	25	23,940	598,500			単-66号
地下排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) φ150 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	39	10,060	392,340			単-67号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦排水溝	高耐圧型板状排水材 W =300mm t=8mm	m	17	1,004	17,068			単-68号
防護柵基礎工		式	1		1,704,848			
基礎材(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ背面)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t =500mm	m3	20	4,816	96,320			単-69号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 1 0cm	m2	35	4,032	141,120			単-70号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	20	30,490	609,800			単-71号
型枠	一般型枠	m2	40	9,433	377,320			単-72号
鉄筋	SD345 D13	t	0.68	164,900	112,132			単-73号
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.78	162,800	126,984			単-74号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	2	4,890	9,780			単-75号
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	t=10mm	m2	8	21,860	174,880			単-76号
発砲ｽﾁﾛｰﾙ	発泡樹脂版 t=50mm	m2	16	3,532	56,512			単-77号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		6,890,373			

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		145,118			
床掘り		m3	70	222.2	15,554			単-78号
埋戻し		m3	40	2,803	112,120			単-79号
基面整正		m2	39	447.3	17,444			単-80号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		6,745,255			
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m	64	11,020	705,280			単-81号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.3	71,450	21,435			単-82号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm	m2	170	28,620	4,865,400			単-83号
胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	60	8,795	527,700			単-84号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	6	65,690	394,140			単-85号
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	60	3,855	231,300			単-86号
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		16,657,537			

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	(当　初)	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打函渠工(構造物単位)		式	1		13,820,250			
函渠	内幅2.7m 内高3.1m 24-12-25(20)(高炉)	m3	193	60,830	11,740,190			単-87号
鉄筋	SD345 D13	t	6.04	164,900	995,996			単-88号
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.93	162,800	965,404			単-89号
中詰土	流用土	m3	20	5,933	118,660			単-90号
水路工		式	1		359,342			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	3	30,490	91,470			単-91号
型枠	一般型枠	m2	28	9,433	264,124			単-92号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.2	4,890	978			単-93号
止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	m	1	2,770	2,770			単-94号
場所打函渠工		式	1		1,957,191			
地下排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) φ200 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	m	90	5,152	463,680			単-95号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
透水材	W=300 t=50 天然繊維系	m	57	1,322	75,354			単-96号
防水処理	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ t=3.2mm 一般部	m2	153	9,269	1,418,157			単-97号
階段工		式	1		137,735			
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m	m2	10	1,373	13,730			単-98号
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	2	40,700	81,400			単-99号
型枠	一般型枠	m2	3	8,495	25,485			単-100号
溶接金網	φ6×100×100	m2	10	1,115	11,150			単-101号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	3,603	1,080			単-102号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	4,890	4,890			単-103号
階段水路工		式	1		383,019			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	m3	12	29,560	354,720			単-104号
型枠	一般型枠	m2	3	9,433	28,299			単-105号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	(当　初)	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		20,853,341			
排水構造物工		式	1		20,853,341			
排水構造物		式	1		20,853,341			内-1号
横断管渠工		式	1		9,552,434			
作業土工		式	1		76,174			
床掘り		m3	20	222.2	4,444			単-106号
埋戻し		m3	7	1,838	12,866			単-107号
埋戻し		m3	6	2,803	16,818			単-108号
基面整正		m2	94	447.3	42,046			単-109号
管渠工		式	1		9,476,260			
横断管渠	高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 R30 φ1800	m	25.4	320,900	8,150,860			単-110号
吐口桝(A)	18-8-40(高炉)	箇所	1	716,300	716,300			単-111号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
呑口桝(C)	18-8-40(高炉)	箇所	1	609,100	609,100			単-112号
防護柵工		式	1		39,302,530			
防止柵工		式	1		39,302,530			
立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 勾配30°以下 鋼管基礎	m	1,751	21,710	38,014,210			単-113号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 白色塗装	m	122	10,560	1,288,320			単-114号
舗装工		式	1		1,355,577			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 (機能復旧道路)		式	1		1,355,577			
下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	306	1,404	429,624			単-115号
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(20)(高炉) t=70mm	m2	306	2,117	647,802			単-116号
溶接金網	φ6×100×100	m2	243	1,115	270,945			単-117号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,603	7,206			単-118号
構造物撤去工		式	1		2,169,050			

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		1,688,466			
袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型)	袋	857	1,905	1,632,585			単-119号
大型土のう撤去	2t用(耐候性)	袋	81	689.9	55,881			単-120号
構造物取壊し工		式	1		145,222			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	820	177.1	145,222			単-121号
排水構造物撤去工		式	1		48,955			
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	φ300	m	15	131.4	1,971			単-122号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	φ600	m	19	237.6	4,514			単-123号
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ半割管撤去	φ500	m	31	1,370	42,470			単-124号
運搬処理工		式	1		286,407			
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	41	3,421	140,261			単-125号
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	41	3,450	141,450			単-126号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	t	0.4	11,740	4,696			単-127号
仮設工		式	1		7,191,500			
防塵対策工		式	1		2,155,000			
ﾀｲﾔ洗浄装置	湿式･全輪型(賃料)	式	1		2,155,000			内-2号
交通管理工		式	1		5,036,500			
交通誘導警備員		人日	350	14,390	5,036,500			単-128号
直接工事費		式	1		437,920,168			
共通仮設費		式	1		43,055,031			
共通仮設費		式	1		8,425,031			
運搬費		式	1		4,002,000			
重建設機械分解組立輸送費		回	5	800,400	4,002,000			単-129号
技術管理費		式	1		1,607,031			

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		工事	1	55,300	55,300			単-130号
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		検体	1	7,300	7,300			単-131号
平板載荷試験費		箇所	1	181,000	181,000			単-132号
保守管理(ICT)		式	1		217,431			内-3号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-4号
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,816,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		34,630,000			
純工事費		式	1		480,975,199			
現場管理費		式	1		120,275,000			
工事原価		式	1		601,250,199			
一般管理費等		式	1		74,179,801			
工事価格		式	1		675,430,000			

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路田並地区改良工事	（当　初）	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		67,543,000			
工事費計		式	1		742,973,000			

一式当たり内訳書

排水構造物

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物　工事区分　道路改良のうち排水構造物工	を除く直接工事費×５％	式	1		20,853,341			
合　計					20,853,341			

一式当たり内訳書

ﾀｲﾔ洗浄装置
第　2号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀｲﾔ洗浄装置 賃料 湿式 全輪型	供用日数11.4月 総供用日数48.7月	台	1	2,155,000	2,155,000			
合　計					2,155,000			

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 3100m3	式	1		14,914			
掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 680m3	式	1		3,910			
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 39300m3	式	1		111,356			
路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 3800m3	式	1		13,769			
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1300m2	式	1		11,786			
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 3290m2	式	1		34,800			
法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 4660m2	式	1		26,896			
合　計					217,431			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第　4号内訳書

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	式	1		598,000			
システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	式	1		548,000			
合　計					1,146,000			

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	単位	m3	数量	1	単価	307.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	ｍ３	1	307.8	307.8	
計					307.8	
単価					307.8	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー2号	掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	316.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上	ｍ３	1	316.9	316.9	
計					316.9	
単価					316.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,366

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 無し 有り	ｍ３	1	3,366	3,366	
計					3,366	
単価					3,366	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	3,404	3,404	
計					3,404	
単価					3,404	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離0.3km以下 DID無し	単位	m3	数量	1	単価	437.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.3km以下	ｍ３	1	437.6	437.6	
計					437.6	
単価					437.6	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	220	220	
計					220	
単価					220	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	349.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1	349.9	349.9	
計					349.9	
単価					349.9	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	259.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	ｍ３	1	259.8	259.8	
計					259.8	
単価					259.8	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	掘削(ICT)	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,279

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,279	1,279	
計					1,279	
単価					1,279	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 片切掘削	ｍ３	1	1,167	1,167	
計					1,167	
単価					1,167	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離0.3km以下 DID無し	単位	m3	数量	1	単価	358.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	ｍ３	1	358.7	358.7	
計					358.7	
単価					358.7	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	181.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
押土（ルーズ）	土砂	ｍ３	1	181.9	181.9	
計					181.9	
単価					181.9	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	220

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	ｍ３	1	220	220	
計					220	
単価					220	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,933

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	ｍ３	1	5,933	5,933	
計					5,933	
単価					5,933	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	734.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	734.4	734.4	
計					734.4	
単価					734.4	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	235.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）	10,000m3以上 無し	ｍ３	1	235.2	235.2	
計					235.2	
単価					235.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m未満	ｍ３	1	6,025	6,025	
計					6,025	
単価					6,025	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	771

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	ｍ３	1	771	771	
計					771	
単価					771	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	337.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土（ＩＣＴ）		10,000m3以上 無し	ｍ３	1	337.8	337.8		
計						337.8		
単価						337.8	円／m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	ｍ２	1	3,553	3,553		
計						3,553		
単価						3,553	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	単位	m2	数量	1	単価 836.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	836.6	836.6	
計					836.6	
単価					836.6	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価 1,008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	切土部 軟岩I	ｍ２	1	1,008	1,008	
計					1,008	
単価					1,008	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	単位	m2	数量	1	単価	529.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（ＩＣＴ）	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	ｍ２	1	529.9	529.9	
計					529.9	
単価					529.9	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ	Tmax=50kN/m	単位	m2	数量	3,560	単価	880.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	Tmax=50kN/m	ｍ２	3,560	66.7	237,452	
吊冶具賃料	専用吊冶具(1t)	式	1		80,000	
【以下、材料費】						
高強度帯状補強材	Tmax=50kN/m	ｍ２	3,560	730	2,598,800	
固定ﾋﾟﾝ	50～200kN/m用	本	356	190	67,640	
接続金具	50～200kN/m用	個	68	2,200	149,600	
計					3,133,492	
単価					880.2	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	水平排水層	板状排水材 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 不織布被覆 W=300mm t=7mm	単位	m	数量	1	単価	676.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水平排水層	板状排水材　W=300mm t=7mm	m	1	676.7	676.7	
計					676.7	
単価					676.7	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離 L=5.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価	1,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 5.5km以下	ｍ３	1	1,212	1,212	
計					1,212	
単価					1,212	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	残土等処分	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		ｍ３	1	1,500	1,500	
計					1,500	
単価					1,500	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	中層混合処理	改良深度2m<L≦5m ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用) Qu=380kN/m2 添加量100 kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	5,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3未満 100kg/m3 無	ｍ３	1	5,042	5,042	
計					5,042	
単価					5,042	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	中層混合処理	改良深度5m<L≦8m ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用) Qu=380kN/m2 添加量100 kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	5,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	5m＜L≦8m 1,000m3未満 100kg/m3 無	ｍ３	1	5,761	5,761	
計					5,761	
単価					5,761	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	中層混合処理	改良深度8m<L≦10m ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用) Qu=380kN/m2 添加量100 kg/m3	単位	m3	数量	1	単価	5,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3未満 100kg/m3 無	ｍ３	1	5,717	5,717	
計					5,717	
単価					5,717	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	基盤排水層	単粒度砕石(4号30-20mm) t=500mm	単位	m2	数量	1	単価	4,553

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	ｍ３	0.5	208	104	
単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３	0.6	6,350	3,810	
吸出し防止材設置		ｍ２	1	638.1	638.1	
計					4,552.1	
単価					4,553	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	基盤排水層のり止め(中間部)	階段式 高さ200cm×上段幅300cm×下段幅400cm	単位	m	数量	29	単価	223,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材一体ふとん籠設置	階段式 高さ100cm×幅100cm×長200cm 補強材長300cm	m	116	39,530	4,585,480	
裏込栗石(内側排水材)	かき込み 割栗石(150～200mm)	m3	87	20,520	1,785,240	
吸出し防止材設置		m2	100	1,000	100,000	
計					6,470,720	
単価					223,200	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	基盤排水層のり止め(端部)	階段式 高さ200cm×上段幅300cm×下段幅400cm	単位	m	数量	12	単価 264,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材一体ふとん籠設置	階段式 高さ100cm×幅100cm×長200cm 補強材長300cm	m	72	39,530	2,846,160	
裏込栗石(内側排水材)	かき込み 割栗石(150～200mm)	ｍ３	12	20,520	246,240	
吸出し防止材設置		ｍ２	84	1,000	84,000	
計					3,176,400	
単価					264,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	種子散布	肥料無し 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価 244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	ｍ２	1	244	244	
計					244	
単価					244	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価 4,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	4,508	4,508	
計					4,508	
単価					4,508	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価 5,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	ｍ２	1	5,671	5,671	
計					5,671	
単価					5,671	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉ｾﾒﾝﾄ 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価 7,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	ｍ２	1	7,915	7,915	
計					7,915	
単価					7,915	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	吹付枠	梁断面 300×300	単位	m2	数量	2,467	単価	27,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	m２	2,467	2,071	5,109,157	
吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	2,659	19,370	51,504,830	
水切モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		m３	11	63,970	703,670	
間詰モルタル・コンクリート加算額［市場単価］		m３	20	63,970	1,279,400	
コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m２	1,365	6,332	8,643,180	
計					67,240,237	
単価					27,260	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.5m 削孔径φ65mm 削孔長4.1m	単位	本	数量	1	単価	43,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.1m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	4.1	7,262	29,774.2	
【以下、材料費】						
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	SD345 D19(めっき付)	m	4.5	1,230	5,535	
角座金	150×150×9 φ45(めっき付)	枚	1	1,080	1,080	
ﾈｼﾞ付き球面ﾜｯｼｬｰ	D19用､D22用､D25用(めっき付)	個	1	1,530	1,530	
ﾅｯﾄ	D19用(めっき付)	個	1	540	540	
ｼｰｽ	D19用､D22用､D25用	個	1	810	810	
ｽﾍﾟｰｻｰ	D19用､D22用､D25用(電気めっき)	個	2	500	1,000	
頭部ｷｬｯﾌﾟ	防錆材含む	個	1	3,330	3,330	
先端ｷｬｯﾌﾟ	D19用	個	1	54	54	
計					43,653.2	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.5m 削孔径φ65mm 削孔長4.1m	単位	本	数量	1	単価 43,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					43,660	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	じゃかご	径45cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	175	単価	8,265

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
じゃかご	設置 径45cm	m	175	7,087	1,240,225	
止杭打込		本	99	2,082	206,118	
計					1,446,343	
単価					8,265	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	ふとんかご	高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	単位	m	数量	10	単価	19,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ふとんかご	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm	m	10	17,630	176,300	
止杭打込		本	10	2,082	20,820	
計					197,120	
単価					19,720	円／m

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	床掘り(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	ｍ３	1	1,647	1,647	
計					1,647	
単価					1,647	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	222.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	222.2	222.2	
計					222.2	
単価					222.2	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	966.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅4m以上	ｍ３	1	966.7	966.7		
計					966.7		
単価					966.7	円／m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,838
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,838	1,838		
計					1,838		
単価					1,838	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			ｍ２	1	447.3	447.3		
計						447.3		
単価						447.3	円／m2	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	積込(ﾙｰｽﾞ)		単位	m3	数量	1	単価	220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込（ルーズ）		土砂　土量50,000m3未満	ｍ３	1	220	220		
計						220		
単価						220	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	53,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	ｍ３	1	53,800	53,800	
計					53,800	
単価					53,800	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	透水材	W=300 t=50 天然繊維系	単位	m	数量	1	単価	1,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水材設置	帯状	ｍ	1	1,322	1,322	
計					1,322	
単価					1,322	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	37	単価	3,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4	31,660	126,640	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	4	4,818	19,272	
計					145,912	
単価					3,944	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	L型擁壁 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	27,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（場所打擁壁)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	ｍ３	1	27,860	27,860	
計					27,860	
単価					27,860	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価 164,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	164,900	164,900	
計						164,900	
単価						164,900	円／t

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 162,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	162,800	162,800	
計						162,800	
単価						162,800	円／t

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価 163,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］		SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	163,900	163,900	
計						163,900	
単価						163,900	円／t

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 9,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,433	9,433	
計						9,433	
単価						9,433	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	1	4,760	4,760	
計					4,760	
単価					4,760	円／掛m2

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	壁高欄	24-12-25(20)(高炉)	単位	m	数量	9	単価	32,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m3	2	33,050	66,100	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m2	16	9,433	150,928	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.33	164,900	54,417	
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.14	162,800	22,792	
計					294,237	
単価					32,700	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	162,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	162,800	162,800	
計					162,800	
単価					162,800	円／t

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	補強土壁基礎	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	25	単価	6,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	2	37,050	74,100	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	10	8,495	84,950	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	0.2	3,603	720.6	
計					159,770.6	
単価					6,391	円／m

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	2	単価	83,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2	37,050	74,100	
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	11	8,495	93,445	
計					167,545	
単価					83,780	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	補強土壁壁面材組立・設置	ｱﾝｶｰ補強土壁	単位	m2	数量	149	単価	24,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強土壁壁面材組立・設置	ｱﾝｶｰ補強土壁	ｍ２	149	3,240	482,760	
補強土壁壁面材（材料費）		ｍ２	149	21,030	3,133,470	
土のう工	仕拵･積立	袋	90	818	73,620	
計					3,689,850	
単価					24,770	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－62号	補強材取付	ｱﾝｶｰ補強土壁	単位	m	数量	1	単価	3,793

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	ｱﾝｶｰ補強土壁	m	1	206.3	206.3	
補強材（材料費）（帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁）		m	1	3,586	3,586	
計					3,792.3	
単価					3,793	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－63号	まき出し･敷均し、締固め	ｱﾝｶｰ補強土壁	単位	m3	数量	1	単価	1,036

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｱﾝｶｰ補強土壁	ｍ３	1	1,036	1,036	
計					1,036	
単価					1,036	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－64号	壁面材背面排水層	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	単位	m3	数量	1	単価	8,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｱﾝｶｰ補強土壁	ｍ３	1	1,036	1,036	
【以下、材料費】						
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	1.2	6,500	7,800	
計					8,836	
単価					8,836	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－65号	基盤排水層	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	単位	m3	数量	37	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｱﾝｶｰ補強土壁	ｍ３	37	1,036	38,332	
吸出し防止材設置		ｍ２	77	638.1	49,133.7	
【以下、材料費】						
クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	44	6,500	286,000	
計					373,465.7	
単価					10,100	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－66号	笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	25	単価	23,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	6	37,050	222,300	
型枠	一般型枠 小型構造物	m２	30	8,495	254,850	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m３	1	31,660	31,660	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m２	3	4,818	14,454	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m２	2	3,603	7,206	
足場設置・撤去［砂防］		m	25	2,721	68,025	
計					598,495	
単価					23,940	円／m

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－67号	地下排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) φ150 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	39	単価	10,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 50～150mm 要 全ての費用	m	39	1,868	72,852	
吸出し防止材設置	ﾌｨﾙﾀｰ巻	m2	75	638.1	47,857.5	
フィルター材	各種 全ての費用	m３	8	11,540	92,320	
【以下、材料費】						
90° 曲管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用φ150	個	6	25,600	153,600	
T字管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用φ150	個	3	7,600	22,800	
ｷｬｯﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用φ150	個	2	1,400	2,800	
計					392,229.5	
単価					10,060	円／m

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－68号	縦排水溝	高耐圧型板状排水材 W=300mm t=8mm	単位	m	数量	1	単価	1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
縦排水材設置	高耐圧型板状排水材 W=300mm t=8mm	m	1	1,004	1,004	
計					1,004	
単価					1,004	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－69号	基礎材(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ背面)	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=500mm	単位	m3	数量	1	単価	4,816

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
まき出し・敷均し，締固め	ｱﾝｶｰ補強土壁	ｍ３	1	1,036	1,036	
【以下、材料費】						
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.2	3,150	3,780	
計					4,816	
単価					4,816	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－70号	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量	35	単価	4,032

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	4	31,660	126,640	
型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｍ２	3	4,818	14,454	
計					141,094	
単価					4,032	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－71号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	30,490	30,490	
計					30,490	
単価					30,490	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－72号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	1	9,433	9,433	
計					9,433	
単価					9,433	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－73号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	164,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	164,900	164,900	
計					164,900	
単価					164,900	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－74号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価 162,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	162,800	162,800	
計						162,800	
単価						162,800	円／t

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－75号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価 4,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1	4,890	4,890	
計						4,890	
単価						4,890	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－76号	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価 21,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 各種	ｍ２	1	21,860	21,860	
計					21,860	
単価					21,860	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－77号	発砲ｽﾁﾛｰﾙ	発泡樹脂版 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 3,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 各種	ｍ２	1	3,532	3,532	
計					3,532	
単価					3,532	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－78号	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	222.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	222.2	222.2		
計					222.2		
単価					222.2	円／m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－79号	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,803
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,803	2,803		
計					2,803		
単価					2,803	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－80号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価 447.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			ｍ２	1	447.3	447.3	
計						447.3	
単価						447.3	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－81号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (B型)	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価 11,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	ｍ３	1.363	80,830	110,171.29	
計						110,171.29	
単価						11,020	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－82号	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 71,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	71,450	71,450	
計						71,450	
単価						71,450	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－83号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	控え35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm	単位	m2	数量	1	単価 28,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	ｍ２	1	28,620	28,620	
計						28,620	
単価						28,620	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－84号	胴込･裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,795

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	ｍ３	1	8,795	8,795	
計					8,795	
単価					8,795	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－85号	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	ｍ３	1	65,320	65,320	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	0.1	3,603	360.3	
計					65,680.3	
単価					65,690	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－86号	足場	安全ﾈｯﾄ必要	単位	掛m2	数量	1	単価	3,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	1	3,855	3,855	
計					3,855	
単価					3,855	円／掛m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－87号	函渠	内幅2.7m 内高3.1m 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	60,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
函渠	24-12-25(20)(高炉) 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) 無し	ｍ３	1	60,830	60,830	
計					60,830	
単価					60,830	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－88号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	164,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	164,900	164,900	
計					164,900	
単価					164,900	円／t

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－89号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	162,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	162,800	162,800	
計					162,800	
単価					162,800	円／t

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－90号	中詰土	流用土	単位	m3	数量	1	単価	5,933
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	ｍ３	1	5,933	5,933		
計						5,933		
単価						5,933	円／m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－91号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	ｍ３	1	30,490	30,490		
計						30,490		
単価						30,490	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－92号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,433	9,433		
計						9,433		
単価						9,433	円／m2	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－93号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1	4,890	4,890		
計						4,890		
単価						4,890	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－94号	止水板	CF(塩ﾋﾞ製)200×5	単位	m	数量	1	単価	2,770

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	CF（塩ビ製）200*5	m	1	2,770	2,770	
計					2,770	
単価					2,770	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－95号	地下排水	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) φ200 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造	単位	m	数量	10	単価	5,152

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管 200～400mm 要 全ての費用	m	10	3,340	33,400	
フィルター材	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用	m３	1.57	11,540	18,117.8	
計					51,517.8	
単価					5,152	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－96号	透水材	W=300 t=50 天然繊維系	単位	m	数量	1	単価	1,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水材設置	帯状	m	1	1,322	1,322	
計					1,322	
単価					1,322	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－97号	防水処理	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ t=3.2mm 一般部	単位	m2	数量	1	単価	9,269

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防水工	一般部及び換気部 側部外防水	ｍ２	1	5,699	5,699	
防水層保護工	一般部及び換気部 側部	ｍ２	1	3,570	3,570	
計					9,269	
単価					9,269	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－98号	基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量	1	単価	1,373

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	1	1,373	1,373	
計					1,373	
単価					1,373	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－99号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	40,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物 ｸﾚｰﾝ車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下､水平打設距離約17m以下	ｍ３	1	40,700	40,700	
計					40,700	
単価					40,700	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－100号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	ｍ２	1	8,495	8,495	
計					8,495	
単価					8,495	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－101号	溶接金網	φ6×100×100	単位	m2	数量	1	単価	1,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置		ｍ２	1	1,115	1,115	
計					1,115	
単価					1,115	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－102号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,603	3,603	
計					3,603	
単価					3,603	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－103号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	4,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	ｍ２	1	4,890	4,890	
計					4,890	
単価					4,890	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－104号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(高炉)	単位	m3	数量	12	単価 29, 560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	3. 8	29, 210	110, 998	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 全ての費用	ｍ３	8. 2	29, 720	243, 704	
計					354, 702	
単価					29, 560	円／m3

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 9, 433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9, 433	9, 433	
計					9, 433	
単価					9, 433	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－106号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価	222.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	ｍ３	1	222.2	222.2		
計						222.2		
単価						222.2	円／m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－107号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,838
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	1	1,838	1,838		
計						1,838		
単価						1,838	円／m3	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－108号	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,803

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	ｍ３	1	2,803	2,803	
計					2,803	
単価					2,803	円／m3

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－109号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	447.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	1	447.3	447.3	
計					447.3	
単価					447.3	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－110号	横断管渠	高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 R30 φ1800	単位	m	数量	25.4	単価	320,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650mm～2000mm	m	25.4	209,700	5,326,380	
基礎砕石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	72	2,556	184,032	
フィルター材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m３	343	7,691	2,638,013	
計					8,148,425	
単価					320,900	円／m

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－111号	吐口桝(A)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	716,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	13.668	1,752	23,946.33	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m３	6.522	37,030	241,509.66	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m２	41.845	9,433	394,723.88	
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛m２	7.423	3,855	28,615.66	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m２	5.76	4,760	27,417.6	
計					716,213.13	
単価					716,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－112号	呑口桝(C)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	609,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	11.89	1,752	20,831.28	
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	ｍ３	5.457	37,030	202,072.71	
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	35.235	9,433	332,371.75	
足場工	単管傾斜足場 必要 標準	掛ｍ２	7.14	3,855	27,524.7	
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛ｍ２	5.52	4,760	26,275.2	
計					609,075.64	
単価					609,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－113号	立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 勾配30°以下 鋼管基礎	単位	m	数量	10	単価	21,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵設置	獣害対策部 勾配30°以下 柵高2.5m 支柱間隔2.0m	m	10	3,307	33,070	
支柱（立入防止柵）	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下	本	5	1,374	6,870	
基礎ブロック，鋼管基礎	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下 全ての費用	基	5	2,750	13,750	
【以下、材料費】						
立入防止柵(獣害対策部)	H=1.8+0.7m(勾配30°以下) 2.0mｽﾊﾟﾝ 鋼管基礎型	m	10	15,000	150,000	
鋼管基礎	STK400 φ101.6×3.2×L700 ﾒｯｷ HDZT77	本	5	2,680	13,400	
計					217,090	
単価					21,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－114号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 白色塗装	単位	m	数量	1	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	m	1	10,560	10,560	
計					10,560	
単価					10,560	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－115号	下層路盤(歩道部)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	1,404

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 全ての費用	ｍ２	1	1,404	1,404	
計					1,404	
単価					1,404	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－116号	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-25(20)(高炉) t=70mm	単位	m2	数量	306	単価	2,117

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	12	29,210	350,520	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 全ての費用	ｍ３	10	29,720	297,200	
計					647,720	
単価					2,117	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－117号	溶接金網	φ６×100×100	単位	m2	数量	1	単価	1,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網設置		ｍ２	1	1,115	1,115	
計					1,115	
単価					1,115	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－118号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,603

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,603	3,603	
計					3,603	
単価					3,603	円／m2

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－119号	袋詰玉石撤去	2t用(長期性能型)	単位	袋	数量	1	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去(中詰材排出含む)	2t用(長期性能型)	袋	1	1,905	1,905	
計					1,905	
単価					1,905	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－120号	大型土のう撤去	2t用(耐候性)	単位	袋	数量	1	単価	689.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	689.9	689.9	
計					689.9	
単価					689.9	円／袋

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－121号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	177.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	ｍ２	1	177.1	177.1	
計					177.1	
単価					177.1	円／m2

1次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－122号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	φ300	単位	m	数量	1	単価	131.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 200～400mm	m	1	131.4	131.4	
計					131.4	
単価					131.4	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－123号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去	φ600	単位	m	数量	1	単価	237.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	撤去 波状管及び網状管 450～600mm	m	1	237.6	237.6	
計					237.6	
単価					237.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－124号	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ半割管撤去	φ500	単位	m	数量	1	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ半割管	撤去 波状管及び網状管 450～600mm	m	1	1,370	1,370	
計					1,370	
単価					1,370	円／m

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－125号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,421

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	ｍ３	1	3,421	3,421	
計					3,421	
単価					3,421	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－126号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	3,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｍ３）			ｍ３	1	3,450	3,450		
計						3,450		
単価						3,450	円／m3	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－127号	現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	単位	t	数量	1	単価	11,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	3,571	3,571		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t	t	1	8,164	8,164		
計						11,735		
単価						11,740	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－128号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	350	単価	14,390

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	175	15,750	2,756,250	
交通誘導警備員Ｂ		人日	175	13,020	2,278,500	
計					5,034,750	
単価					14,390	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－129号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	5	単価	800,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	回	2	412,500	825,000	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	2	666,800	1,333,600	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,843,000	1,843,000	
計					4,001,600	
単価					800,400	円／回

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－130号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費			工事	1	55,300	55,300		
計						55,300		
単価						55,300	円／工事	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－131号	六価ｸﾛﾑ溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価ｸﾛﾑ溶出試験費		環境庁告示 第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300		
計						7,300		
単価						7,300	円／検体	

１次単価表

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－132号	平板載荷試験費	単位	箇所	数量	1	単価	181,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	1	181,000	181,000	
計					181,000	
単価					181,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設	Tmax=50kN/m	単位	ｍ２	数量	2,000	単価	66.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930	
普通作業員		人	2	22,365	44,730	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排ｶﾞｽ(2次)山積0.8m3 2.9t吊	日	1	55,290	55,290	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.13	32,400	4,212	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1,238	
計					133,400	
単価					66.7	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水平排水層	板状排水材　W=300mm t=7mm	単位	m	数量	100	単価	676.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.36	22,365	8,051	
板状排水材	W=300mm t=7mm	m	83.3	710	59,143	
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		476	
計					67,670	
単価					676.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	2m＜L≦5m 1,000m3未満 100kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	5,042

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.556	27,930	15,529	
特殊作業員		人	0.556	24,990	13,894	
普通作業員		人	1.111	22,365	24,847	
ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	10.6	16,100	170,660	
中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	日	0.556	275,600	153,233	
スラリープラント運転		日	0.556	81,340	45,225	
諸雑費（率＋まるめ） 32%		式	1		80,812	
計					504,200	
単価					5,042	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	5m＜L≦8m 1,000m3未満 100kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	5,761

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.456	27,930	12,736	
特殊作業員		人	0.456	24,990	11,395	
普通作業員		人	0.912	22,365	20,396	
ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	10.6	16,100	170,660	
中層混合処理機運転	5m＜L≦8m	日	0.456	544,000	248,064	
スラリープラント運転		日	0.456	81,340	37,091	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1		75,758	
計					576,100	
単価					5,761	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	8m＜L≦10m 1,000m3未満 100kg/m3 無	単位	ｍ３	数量	100	単価	5,717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.398	27,930	11,116	
特殊作業員		人	0.398	24,990	9,946	
普通作業員		人	0.796	22,365	17,802	
ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用 ﾊﾞﾗ	t	10.6	16,100	170,660	
中層混合処理機運転	8m＜L≦10m	日	0.398	633,800	252,252	
スラリープラント運転		日	0.398	81,340	32,373	
諸雑費（率＋まるめ） 24%		式	1		77,551	
計					571,700	
単価					5,717	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材一体ふとん籠設置	階段式 高さ100cm×幅100cm×長200cm 補強材長300cm	単位	m	数量	10	単価	39,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930	
特殊作業員		人	1	24,990	24,990	
普通作業員		人	2	22,365	44,730	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(3次) 山積0.8m3	時間	3.15	11,060	34,839	
補強材一体ふとん籠(中間部)	高さ100cm×幅100cm×長200cm×補強材長300cm	ｾｯﾄ	5	25,800	129,000	
割栗石	150-200mm	ｍ３	9.5	12,700	120,650	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,161	
計					395,300	
単価					39,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	裏込栗石(内側排水材)	かき込み 割栗石(150～200mm)	単位	ｍ３	数量	10	単価	20,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	27,930	6,982	
特殊作業員		人	0.45	24,990	11,245	
普通作業員		人	1.1	22,365	24,601	
割栗石	150-200mm	ｍ３	11.4	12,700	144,780	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(3次) 山積0.8m3	日	0.33	51,700	17,061	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		531	
計					205,200	
単価					20,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材一体ふとん籠設置	階段式 高さ100cm×幅100cm×長200cm 補強材長300cm	単位	m	数量	10	単価	39,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	27,930	27,930	
特殊作業員		人	1	24,990	24,990	
普通作業員		人	2	22,365	44,730	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(3次) 山積0.8m3	時間	3.15	11,060	34,839	
補強材一体ふとん籠(端部)	高さ100cm×幅100cm×長200cm×補強材長300cm	ｾｯﾄ	5	25,800	129,000	
割栗石	150-200mm	ｍ３	9.5	12,700	120,650	
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1		13,161	
計					395,300	
単価					39,530	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	裏込栗石(内側排水材)	かき込み 割栗石(150～200mm)	単位	ｍ３	数量	10	単価	20,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	27,930	6,982	
特殊作業員		人	0.45	24,990	11,245	
普通作業員		人	1.1	22,365	24,601	
割栗石	150-200mm	ｍ３	11.4	12,700	144,780	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(3次) 山積0.8m3	日	0.33	51,700	17,061	
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		531	
計					205,200	
単価					20,520	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械播種施工による植生工	種子散布工 1000m2以上(標準) 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	244

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	種子散布	ｍ２	1	244.8	244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					244	
単価					244	円／ｍ２

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,508

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚３ｃｍ	ｍ２	1	4,508.4	4,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,508	
単価					4,508	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,671

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,671.2	5,671	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,671	
単価					5,671	円／ｍ２

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	7,915.2	7,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,915	
単価					7,915	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ラス張工［市場単価］	1000m2以上(標準) 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,071
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,070.3	207,030		
諸雑費（まるめ）		式	1		70		
計					207,100		
単価					2,071	円／ｍ２	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	ｍ	数量	100	単価	19,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	ｍ	100	19,364	1,936,400		
諸雑費（まるめ）		式	1		600		
計					1,937,000		
単価					19,370	円／ｍ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	水切モルタル・コンクリート加算額 ［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	63,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	水切モルタル・コンクリート	ｍ３	100	63,963	6,396,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					6,397,000	
単価					63,970	円／ｍ３

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	間詰モルタル・コンクリート加算額 ［市場単価］		単位	ｍ３	数量	100	単価	63,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　加算額	間詰モルタル・コンクリート	ｍ３	100	63,963	6,396,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		700	
計					6,397,000	
単価					63,970	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	6,332.16	6,332	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,332	
単価					6,332	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 4.1m/箇所 65mm/箇所 4.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	7,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	7,117.3	7,117	
鋼材費	別途計上	m	1.098	0	0	
ｸﾞﾗｳﾄ材	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 1230Kg/m3	ｍ３	0.005	29,000	145	
頭部処理の材料費	別途計上	組	0.244	0	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,262	
単価					7,262	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	透水材設置	帯状	単位	m	数量	100	単価	1,322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	27,930	13,965	
普通作業員		人	0.5	22,365	11,182	
透水材	W=300 t=50 天然繊維系	m	100	1,070	107,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					132,200	
単価					1,322	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	164,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	105,000	108,150	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	56,700	56,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					164,900	
単価					164,900	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	162,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	103,000	106,090	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	56,700	56,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					162,800	
単価					162,800	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 163,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ２９～３２	t	1.03	104,000	107,120	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	56,700	56,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					163,900	
単価					163,900	円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	27,930	44,688	
とび工		人	8.5	26,880	228,480	
普通作業員		人	1.3	22,365	29,074	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,700	61,180	
諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		112,578	
計					476,000	
単価					4,760	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土のう工	仕拵･積立	単位	袋	数量	100	単価	818

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中詰材(ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ)	C-40	ｍ３	2	6,500	13,000	
普通作業員		人	3	22,365	67,095	
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					81,800	
単価					818	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場設置・撤去［砂防］		単位	m	数量	10	単価	2,721

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	27,930	2,793	
とび工		人	0.4	26,880	10,752	
普通作業員		人	0.4	22,365	8,946	
諸雑費（率＋まるめ） 21%		式	1		4,719	
計					27,210	
単価					2,721	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	吸出し防止材設置	ﾌｨﾙﾀｰ巻	単位	m2	数量	100	単価	638.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	27,930	3,072	
普通作業員		人	0.76	22,365	16,997	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=1.5mm	ｍ２	108	405	43,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					63,810	
単価					638.1	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	縦排水材設置	高耐圧型板状排水材 W=300mm t=8mm	単位	m	数量	100	単価	1,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,365	22,365	
高耐圧型板状排水材	W=300mm t=8mm	m	100	770	77,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		1,035	
計					100,400	
単価					1,004	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込＋裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	ｍ２	数量	100	単価	28,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	ｍ２	100	13,925	1,392,500	
コンクリート積ブロック	ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ／個未満	ｍ２	100	5,450	545,000	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	41.44	22,300	924,112	
諸雑費（まるめ）		式	1		388	
計					2,862,000	
単価					28,620	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	27,930	41,895	
とび工		人	6.1	26,880	163,968	
普通作業員		人	2.7	22,365	60,385	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	43,700	34,960	
諸雑費（率＋まるめ） 28%		式	1		84,292	
計					385,500	
単価					3,855	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水工	一般部及び換気部 側部外防水	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,699

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	27,930	53,067	
防水工		人	7.9	26,460	209,034	
普通作業員		人	2.8	22,365	62,622	
防水ｼｰﾄ	ｺﾞﾑ化ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚3.2	ｍ２	125	1,760	220,000	
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	18L缶	L	37	680	25,160	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					569,900	
単価					5,699	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水層保護工	一般部及び換気部 側部	単位	ｍ２	数量	100	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	27,930	44,688	
防水工		人	8.4	26,460	222,264	
生ﾓﾙﾀﾙ	420kg/m3	ｍ３	2.4	27,800	66,720	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		23,328	
計					357,000	
単価					3,570	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	溶接金網設置		単位	ｍ２	数量	100	単価	1,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2	22,365	44,730	
溶接金網	φ6×100×100	ｍ２	100	667	66,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					111,500	
単価					1,115	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工	無し R30 1650㎜～2000㎜	単位	m	数量	1	単価	209,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置	R30 呼び径1650㎜～2000㎜ 時間制約無	m	1	7,637	7,637	
耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管)	φ1800 R30	m	1	202,000	202,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					209,700	
単価					209,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

立入防止柵設置	獣害対策部 勾配30° 以下 柵高2.5m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	100	単価	3,307

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	27,930	78,204	
普通作業員		人	11	22,365	246,015	
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		6,481	
計					330,700	
単価					3,307	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	10,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工　コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,154.4	115,440	
転落防止柵	H=1.1m 縦格子型 支柱間隔3.0m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 白色塗装	m	100	9,400	940,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		560	
計					1,056,000	
単価					10,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

袋詰玉石撤去(中詰材排出含む)	2t用(長期性能型)	単位	袋	数量	10	単価	1,905

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	27,930	3,630	
特殊作業員		人	0.13	24,990	3,248	
普通作業員		人	0.25	22,365	5,591	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	0.13	50,600	6,578	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					19,050	
単価					1,905	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	689.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	27,930	1,927	
特殊作業員		人	0.069	24,990	1,724	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	47,080	3,248	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,899	
単価					689.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ半割管	撤去 波状管及び網状管 450～600㎜	単位	m	数量	10	単価	1,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	27,930	1,396	
普通作業員		人	0.55	22,365	12,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					13,700	
単価					1,370	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	3,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(昼間)	ｍ３	100	3,450	345,000	
計					345,000	
単価					3,450	円／ｍ３

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾀｲﾔ洗浄装置 賃料 湿式 全輪型	供用日数11.4月 総供用日数48.7月	単位	台	数量	1	単価	2,155,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀｲﾔ洗浄装置 賃料	湿式 全輪型(ｽﾊﾟｯﾂXNI-FCIW) 供用日数 24ヶ月以上	台･月	11.4	189,000	2,154,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		400	
計					2,155,000	
単価					2,155,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ａ			人	1	15,750	15,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15,750		
単価						15,750	円／人日	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員Ｂ			人	1	13,020	13,020		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,020		
単価						13,020	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	412,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.8	24,990	69,972	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.1	43,700	91,770	
運搬費等率 155%		式	1		250,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					412,500	
単価					412,500	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	666,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	4.6	24,990	114,954	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3.4	43,700	148,580	
運搬費等率 153%		式	1		403,207	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					666,800	
単価					666,800	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,843,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	24,990	399,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	43,700	104,880	
運搬費等率 265%		式	1		1,337,508	
諸雑費（まるめ）		式	1		772	
計					1,843,000	
単価					1,843,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	工事	数量	1	単価	55,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		週休2日補正対象外	人	1.75	31,600	55,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55,300		
単価						55,300	円／工事	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満 3100m3	単位	式	数量	1	単価	14,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.534	27,930	14,914		
計						14,914		
単価						14,914	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 片切掘削 680m3	単位	式	数量	1	単価	3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.14	27,930	3,910		
計						3,910		
単価						3,910	円／式	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 39300m3	単位	式	数量	1	単価	111,356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.987	27,930	111,356		
計						111,356		
単価						111,356	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	10,000m3以上 無し 3800m3	単位	式	数量	1	単価 13,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.493	27,930	13,769	
計						13,769	
単価						13,769	円／式

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 1300m2	単位	式	数量	1	単価 11,786
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.422	27,930	11,786	
計						11,786	
単価						11,786	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 軟岩I 3290m2	単位	式	数量	1	単価	34,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.246	27,930	34,800		
計					34,800		
単価					34,800	円／式	

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 4660m2	単位	式	数量	1	単価	26,896
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.963	27,930	26,896		
計					26,896		
単価					26,896	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ）	ﾊﾞｯｸﾎｳ	単位	式	数量	1	単価	598,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000	円／式		

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ＩＣＴ）	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	単位	式	数量	1	単価	548,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000	円／式		

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	標準型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排ｶﾞｽ(2次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	55,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890	
軽油		L	100	134	13,400	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	供用日	1	19,000	19,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					55,290	
単価					55,290	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

中層混合処理機運転	2m＜L≦5m	単位	日	数量	1	単価	275,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890	
軽油		L	113	134	15,142	
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.66	26,100	43,326	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.66	87,700	145,582	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		22	
計					275,600	
単価					275,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	81,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.66	49,000	81,340		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					81,340		
単価					81,340	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

中層混合処理機運転	5m＜L≦8m	単位	日	数量	1	単価	544,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890	
軽油		L	183	134	24,522	
中層混合処理機［ベースマシン］	３０ｔ（１．４ｍ３）級バックホウ	供用日	1.66	42,800	71,048	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）８ｍ　適合ベースマシン３０ｔ級	供用日	1.66	227,000	376,820	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					544,000	
単価					544,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	8m＜L≦10m	単位	日	数量	1	単価	633,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890	
軽油		L	233	134	31,222	
中層混合処理機［ベースマシン］	４０ｔ（１．９ｍ３）級バックホウ	供用日	1.66	59,900	99,434	
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）１０ｍ　適合ベースマシン４０ｔ級	供用日	1.66	260,000	431,600	
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					633,800	
単価					633,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(3次) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	11,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	22,890	3,662	
軽油		L	16	134	2,144	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,250	5,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,060	
単価					11,060	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(3次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1	単価	51,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890	
軽油		L	65	134	8,710	
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1	20,100	20,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					51,700	
単価					51,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 運転	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	50,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890	
軽油		L	101	134	13,534	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.3	10,900	14,170	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					50,600	
単価					50,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023.12
歩掛使用年月	2023.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	47,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	22,890	22,890	
軽油		L	78	134	10,452	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	10,900	13,734	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					47,080	
単価					47,080	円／日