令和５年１２月１５日（令和５年１２月２２日）

雨嶋トンネル他照明設備設置工事

【工事設計書（公表資料）】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事
工事地名	和歌山県東牟婁郡串本町和深地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 5年11月		１２）	設 計 年 月	令和 5年10月	
２）	事務所名	紀南河川国道事務所　工務第三課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	6623030034		１４）	単価適用年月	2023年11月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2023年11月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量	一式		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	492日間	自　令和 6年 1月15日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 7年 5月20日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	和歌山県		２２）	処 分 費 等	0	
１０）	地　　区	東牟婁郡（串本町）　他		２３）	公 告 日	令和 5年10月 6日	
１１）	河川・路線	一般国道４２号		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		27,620,000			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備		式	1		27,620,000			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備		式	1		27,620,000			
照明制御盤（雨嶋ﾄﾝﾈﾙ）	屋外自立型（自動調光装置（輝度計）含む）	面	1	10,380,000	10,380,000			単-1号
照明制御盤（和深西ﾄﾝﾈﾙ）	屋外自立型（自動調光装置（輝度計）含む）	面	1	12,510,000	12,510,000			単-2号
昇圧変圧器盤	3φ3W　20kVA　200/460V	面	1	4,730,000	4,730,000			単-3号
機器単体費		式	1		27,620,000			
電気設備		式	1		85,532,999			
ﾄﾝﾈﾙ照明設備工		式	1		85,396,468			
引込柱設置工		式	1		461,094			
コンクリート柱（材料費のみ）	10-19-5kN	本	2	59,800	119,600			単-4号
コンクリート柱建柱(労務費のみ)	10-19-5kN	本	2	109,700	219,400			単-5号

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧引留碍子（材料費のみ）	75×65	個	4	256	1,024			単-6号
低圧用ラック（材料費のみ）	3線用	個	4	224	896			単-7号
支線吊架用バンド（材料費のみ）	φ160～φ240	個	6	1,420	8,520			単-8号
自在バンド（材料費のみ）	IBT-212相当	個	22	624	13,728			単-9号
亜鉛メッキ鋼より線（材料費のみ）	22mm2	m	20	85	1,700			単-10号
玉碍子（材料費のみ）	100×100	個	2	611	1,222			単-11号
巻付グリップ（材料費のみ）	シンブル、玉碍子用 22mm2	個	8	303	2,424			単-12号
ステーブロック（材料費のみ）	2号　600×300　ロッド付	本	2	6,470	12,940			単-13号
ステーブロック（労務費のみ）	2号　600×300　ロッド付	本	2	20,880	41,760			単-14号
コンクリート根枷（材料費のみ）	B	個	2	5,630	11,260			単-15号
ポール底板（材料費のみ）	No.2	個	2	2,480	4,960			単-16号
異種管接続材（材料費のみ）	FEP80用	組	2	6,210	12,420			単-17号

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異種管接続材（材料費のみ）	FEP50用	組	2	4,620	9,240			単-18号
接地設置工		式	1		115,034			
接地設置（労務費のみ）	D種接地	極	1	13,740	13,740			単-19号
接地棒（材料費のみ）	φ10×1500L	本	1	2,160	2,160			単-20号
接地設置（労務費のみ）	C種接地	極	1	68,360	68,360			単-21号
接地銅板（材料費のみ）	900×900×1.5t	枚	1	26,000	26,000			単-22号
耐衝撃性硬質ビニル電線管（材料費のみ）	HIVE16　付属品含む	m	5	100	500			単-23号
地中埋設配管（労務費のみ）	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE16	m	2	1,182	2,364			単-24号
屋外露出配管（労務費のみ）	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE16 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満	m	3	636.7	1,910			単-25号
輝度計支柱設置工		式	1		1,914,380			
輝度計支柱（材料費のみ）	STK400　φ101.6　t3.2 H=3m　HDZT77 指定色塗装	基	3	296,000	888,000			単-26号
輝度計支柱設置（労務費のみ）	STK400　φ101.6　t3.2 H=3m	基	3	32,430	97,290			単-27号

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輝度計中継ボックス（材料費のみ）		個	3	234,000	702,000			単-28号
輝度計中継ボックス（労務費のみ）		個	3	9,450	28,350			単-29号
輝度計支柱取付架台（材料費のみ）	溶融亜鉛メッキ仕上げ	基	1	120,500	120,500			単-30号
輝度計支柱取付架台取付（労務費のみ）		基	1	10,640	10,640			単-31号
輝度計取付架台 ﾎﾟｰﾙ取付用（材料費のみ）	溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 指定色塗装	台	1	67,600	67,600			単-32号
照明制御盤設置工		式	1		3,408,004			
照明制御盤設置（労務費のみ）	屋外自立型（雨嶋ﾄﾝﾈﾙ）	面	1	87,730	87,730			単-33号
照明制御盤設置（労務費のみ）	屋外自立型（和深西ﾄﾝﾈﾙ）	面	1	87,730	87,730			単-34号
管理番号札（材料費のみ）		枚	2	3,780	7,560			単-35号
自動調光装置 輝度計受光部設置（労務費のみ）		台	4	11,820	47,280			単-36号
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ（材料費のみ）	M12用	本	8	236	1,888			単-37号
全ねじボルト（材料費のみ）	M12-200L ﾅｯﾄ×2　丸座金含む	本	8	932	7,456			単-38号

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
引込計器盤（材料費のみ）	屋外支柱共架型（雨嶋トンネル）	面	1	1,504,000	1,504,000			単-39号
引込計器盤（材料費のみ）	屋外支柱共架型（和深トンネル）	面	1	1,604,000	1,604,000			単-40号
引込計器盤設置（労務費のみ）	屋外支柱共架型	面	2	20,120	40,240			単-41号
昇圧変圧器盤設置（労務費のみ）	屋外支柱共架型	面	1	20,120	20,120			単-42号
ﾄﾝﾈﾙ照明設備設置工		式	1		44,250,170			
ﾄﾝﾈﾙ照明設置（雨嶋トンネル）		式	1		18,170,970			内-1号
ﾄﾝﾈﾙ照明設置（和深西トンネル）		式	1		24,021,680			内-2号
坑外灯 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ（材料費のみ）	IA10B-C HDZT77 指定色塗装	本	4	323,000	1,292,000			単-43号
坑外灯 照明器具（材料費のみ）	KCE070-2	台	4	133,900	535,600			単-44号
坑外灯設置（労務費のみ）		基	4	47,380	189,520			単-45号
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ（材料費のみ）	連続用	個	4	10,100	40,400			単-46号
配管･配線工		式	1		35,247,786			

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
厚鋼電線管（材料費のみ）	G70　付属品含む	m	16	2,278	36,448			単-47号
厚鋼電線管（材料費のみ）	G54　付属品含む	m	3	1,577	4,731			単-48号
厚鋼電線管（材料費のみ）	G42　付属品含む	m	11	1,097	12,067			単-49号
金属製可とう電線管（材料費のみ）	#76ﾋﾞﾆﾙ被覆付	m	0.8	3,350	2,680			単-50号
金属製可とう電線管（材料費のみ）	#63ﾋﾞﾆﾙ被覆付	m	2	2,480	4,960			単-51号
金属製可とう電線管（材料費のみ）	#50ﾋﾞﾆﾙ被覆付	m	2	1,490	2,980			単-52号
金属製可とう電線管（材料費のみ）	#24ﾋﾞﾆﾙ被覆付	m	1	632	632			単-53号
金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#76ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	個	1	1,260	1,260			単-54号
金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#63ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	個	3	852	2,556			単-55号
金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#50ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	個	2	272	544			単-56号
金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#76防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	個	1	2,340	2,340			単-57号
金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#63防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	個	1	1,940	1,940			単-58号

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#50防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	個	2	1,100	2,200			単-59号
金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#24防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	個	1	453	453			単-60号
屋外露出配管（労務費のみ）	厚鋼電線管 G70　ｸﾘｯﾌﾟ留め　H=2m以上	m	13	4,168	54,184			単-61号
屋外露出配管（労務費のみ）	厚鋼電線管 G70　ｸﾘｯﾌﾟ留め　H=2m未満	m	3	3,473	10,419			単-62号
屋外露出配管（労務費のみ）	厚鋼電線管 G54　ｸﾘｯﾌﾟ留め　H=2m未満	m	3	2,895	8,685			単-63号
屋外露出配管（労務費のみ）	厚鋼電線管 G42　ｸﾘｯﾌﾟ留め　H=2m以上	m	11	3,473	38,203			単-64号
金属製可とう電線管敷設（労務費のみ）	金属製可とう電線管 #76ﾋﾞﾆﾙ被覆付	m	0.8	3,261	2,608			単-65号
金属製可とう電線管敷設（労務費のみ）	金属製可とう電線管 #63ﾋﾞﾆﾙ被覆付	m	2	2,812	5,624			単-66号
金属製可とう電線管敷設（労務費のみ）	金属製可とう電線管 #50ﾋﾞﾆﾙ被覆付	m	2	2,812	5,624			単-67号
金属製可とう電線管敷設（労務費のみ）	金属製可とう電線管 #24ﾋﾞﾆﾙ被覆付	m	1	992.3	992			単-68号
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（材料費のみ）	G70	個	2	8,550	17,100			単-69号
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（材料費のみ）	G42	個	2	2,800	5,600			単-70号

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材料費のみ）	600×600×200 WP SUS ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	個	4	59,720	238,880			単-71号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ取付（労務費のみ）	600×600×200 WP SUS	個	4	16,540	66,160			単-72号
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CVT60mm2	m	1,060	2,707	2,869,420			単-73号
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV38mm2-2C	m	1,050	1,190	1,249,500			単-74号
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV14mm2-3C	m	625	683	426,875			単-75号
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV5.5mm2-3C	m	66	316	20,856			単-76号
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV3.5mm2-2C	m	284	159	45,156			単-77号
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV3.5mm2-3C	m	51	218	11,118			単-78号
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV2mm2-3C	m	735	144	105,840			単-79号
電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV2mm2-2C	m	808	108	87,264			単-80号
制御ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CVV2mm2-3C	m	1,470	135	198,450			単-81号
通信ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	FCPEV-S0.9-3P	m	1,650	199	328,350			単-82号

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線（材料費のみ）	IV22mm2	m	9	354	3,186			単-83号
電線（材料費のみ）	IV8mm2	m	737	131	96,547			単-84号
複合ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV14mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	m	725	1,237	896,825			単-85号
複合ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV5.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	m	208	2,213	460,304			単-86号
複合ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV3.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	m	186	1,880	349,680			単-87号
複合ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV2mm2-3C+CV8mm2	m	195	1,090	212,550			単-88号
複合ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CVV2mm2-3C	m	2,430	135	328,050			単-89号
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具（材料費のみ）	3条用　S-CTK4SN2相当　取付ｱﾝｶｰM8×70(SUS)付属	個	1,124	1,540	1,730,960			単-90号
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具（材料費のみ）	2条用　S-CTK2SN2相当　取付ｱﾝｶｰM8×70(SUS)付属	個	204	936	190,944			単-91号
ｹｰﾌﾞﾙ用止め金具（材料費のみ）	φ25用 S-K25-1AN相当	個	881	316	278,396			単-92号
ｹｰﾌﾞﾙ用止め金具（材料費のみ）	φ20用 S-K20-1AN相当	個	447	306	136,782			単-93号
ｹｰﾌﾞﾙ用止め金具（材料費のみ）	φ15用 S-K15-1AN相当	個	2,452	270	662,040			単-94号

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管内配線（労務費のみ）	CVT60mm2	m	1,060	2,363	2,504,780			単-95号
管内配線（労務費のみ）	CV38mm2-2C	m	1,050	2,363	2,481,150			単-96号
管内配線（労務費のみ）	CV14mm2-3C	m	625	1,300	812,500			単-97号
管内配線（労務費のみ）	CV5.5mm2-3C	m	66	1,300	85,800			単-98号
管内配線（労務費のみ）	CV3.5mm2-2C	m	284	1,300	369,200			単-99号
管内配線（労務費のみ）	CV3.5mm2-3C	m	51	1,300	66,300			単-100号
管内配線（労務費のみ）	CV2mm2-3C	m	735	1,300	955,500			単-101号
管内配線（労務費のみ）	CV2mm2-2C	m	808	1,300	1,050,400			単-102号
管内配線（労務費のみ）	CVV2mm2-3C	m	1,470	1,300	1,911,000			単-103号
管内配線（労務費のみ）	FCPEV-S0.9-3P	m	1,650	543.4	896,610			単-104号
管内配線（労務費のみ）	IV22mm2	m	9	543.4	4,890			単-105号
管内配線（労務費のみ）	IV8mm2	m	737	543.4	400,485			単-106号

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
露出配線（労務費のみ）	CV14mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	m	725	2,079	1,507,275			単-107号
露出配線（労務費のみ）	CV5.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	m	208	2,079	432,432			単-108号
露出配線（労務費のみ）	CV3.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	m	186	2,079	386,694			単-109号
露出配線（労務費のみ）	CV2mm2-3C+CV8mm2	m	195	2,079	405,405			単-110号
露出配線（労務費のみ）	CVV2mm2-3C	m	2,430	2,079	5,051,970			単-111号
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具取付（労務費のみ）		個	1,328	3,544	4,706,432			単-112号
工場製品輸送工		式	1		78,000			
輸送工		式	1		78,000			
輸送（電気）	輸送（電気）	式	1		78,000			内-3号
仮設工		式	1		58,531			
仮設工		式	1		58,531			
仮設足場	移動式足場	式	1		58,531			内-4号

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		85,532,999			
共通仮設費		式	1		6,546,719			
共通仮設費		式	1		932,719			
技術管理費		式	1		61,719			
MICHI用道路施設諸元データ作成		式	1		58,065			内-5号
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		3,654			内-6号
現場環境改善費（率計上）		式	1		871,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,614,000			
純工事費		式	1		92,079,718			
現場管理費		式	1		31,436,000			
機器間接費		式	1		3,654,000			
機器管理費		式	1		3,654,000			

設計内訳書

工事名	雨嶋トンネル他照明設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		127,169,718			
一般管理費等		式	1		21,120,282			
工事価格		式	1		175,910,000			
消費税相当額		式	1		17,591,000			
工事費計		式	1		193,501,000			

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ照明設置（雨嶋トンネル）

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（労務費）								
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	86	11,820	1,016,520			
（材料費）								
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED080BLS-D（KAE070BLS-J-D相当）460V仕様	台	16	81,700	1,307,200			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 電池内蔵調光形 ｱﾙﾐ製)	LEDP080BLS-D（KAEP070BLS-J-D相当）460V仕様	台	4	182,000	728,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED369BS-D（KAE350BS-J-D相当）460V仕様	台	10	172,000	1,720,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED337BS-D（KAE300BS-J-D相当）460V仕様	台	20	135,000	2,700,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED260BS-D（KAE250BS-J-D相当）460V仕様	台	14	109,000	1,526,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED222BS-D（KAE200BS-J-D相当）460V仕様	台	9	100,000	900,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED169BS-D（KAE150BS-J-D相当）460V仕様	台	6	90,300	541,800			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED108BS-D（KAE100BS-J-D相当）460V仕様	台	7	77,100	539,700			
照明器具取付金具	SUS	組	86	26,900	2,313,400			

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ照明設置（雨嶋トンネル）

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×105 SUS 二重落下防止	本	172	1,040	178,880			
トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	86	27,400	2,356,400			
番号札	アクリル　１５０×６０（トンネル照明）	枚	86	2,240	192,640			
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6×45 SUS	本	172	130	22,360			
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材	CV3.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2mm2-3C	箇所	40	20,100	804,000			
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材	CV5.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2mm2-3C	箇所	41	20,100	824,100			
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材	CV2mm2-3C+CV8mm2 分岐ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-3C	箇所	5	17,950	89,750			
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材	CVV2mm2-3C 分岐ｹｰﾌﾞﾙ CVV2mm2-3C	箇所	86	4,770	410,220			
合　計					18,170,970			

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ照明設置（和深西トンネル）

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（労務費）								
トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	台	125	11,820	1,477,500			
（材料費）								
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED080BLS-D（KAE070BLS-J-D相当）460V仕様	台	32	81,700	2,614,400			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 電池内蔵調光形 ｱﾙﾐ製)	LEDP080BLS-D（KAEP070BLS-J-D相当）460V仕様	台	6	182,000	1,092,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED402BS-D(KAE350BS-J-D相当）460V光束402001m以上	台	8	190,000	1,520,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED369BS-D（KAE350BS-J-D相当）460V仕様	台	12	172,000	2,064,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED337BS-D（KAE300BS-J-D相当）460V仕様	台	12	135,000	1,620,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED260BS-D（KAE250BS-J-D相当）460V仕様	台	8	109,000	872,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED222BS-D（KAE200BS-J-D相当）460V仕様	台	8	100,000	800,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED169BS-D（KAE150BS-J-D相当）460V仕様	台	10	90,300	903,000			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED108BS-D（KAE100BS-J-D相当）460V仕様	台	4	77,100	308,400			

一式当たり内訳書

ﾄﾝﾈﾙ照明設置（和深西トンネル）

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED076BS-D（KAE070BS-J-D相当）460V仕様	台	9	71,300	641,700			
LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具(建電協型 一般調光形 ｱﾙﾐ製)	LED052BS-D（KAE035BS-J-D相当）460V仕様	台	16	70,200	1,123,200			
照明器具取付金具	SUS	組	125	26,900	3,362,500			
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M10×105 SUS 二重落下防止	本	250	1,040	260,000			
トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ボルトナット	組	125	27,400	3,425,000			
番号札	アクリル　１５０×６０（トンネル照明）	枚	125	2,240	280,000			
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ	M6×45 SUS	本	250	130	32,500			
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材	CV14mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2 分岐ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-3C	箇所	116	7,480	867,680			
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材	CV2mm2-3C+CV8mm2 分岐ｹｰﾌﾞﾙ CV2mm2-3C	箇所	9	17,950	161,550			
ﾓｰﾙﾄﾞ分岐材	CVV2mm2-3C 分岐ｹｰﾌﾞﾙ CVV2mm2-3C	箇所	125	4,770	596,250			
合　計					24,021,680			

一式当たり内訳書

輸送（電気）

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	78000円/台	台	1	78,000	78,000			
合　計					78,000			

一式当たり内訳書

仮設足場

第　4号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛ｍ２	9	4,329	38,961			
ローリングタワー基本料金	3段型　作業高H=4900	台	1	3,250	3,250			
ローリングタワー賃料	3段型　作業高H=4900	日	96	170	16,320			
合　計					58,531			

一式当たり内訳書

MICHI用道路施設諸元データ作成

第　5号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1.75	33,180	58,065			
合　計					58,065			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費

第　6号内訳書

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術員		人	0.15	24,360	3,654			
合　計					3,654			

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	照明制御盤（雨嶋ﾄﾝﾈﾙ）	屋外自立型（自動調光装置（輝度計）含む）	単位	面	数量	1	単価	10,380,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	7100000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	7,100,000	7,100,000	
機器単体費（組）	3280000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	3,280,000	3,280,000	
計					10,380,000	
単価					10,380,000	円／面

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	照明制御盤（和深西ﾄﾝﾈﾙ）	屋外自立型（自動調光装置（輝度計）含む）	単位	面	数量	1	単価	12,510,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	9230000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	9,230,000	9,230,000	
機器単体費（組）	3280000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	組	1	3,280,000	3,280,000	
計					12,510,000	
単価					12,510,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	昇圧変圧器盤	３φ3W　20kVA　200/460V	単位	面	数量	1	単価	4,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	4730000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	4,730,000	4,730,000	
計					4,730,000	
単価					4,730,000	円／面

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	コンクリート柱（材料費のみ）	10-19-5kN	単位	本	数量	1	単価	59,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱	10-19-5kN	本	1	59,800	59,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					59,800	
単価					59,800	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	コンクリート柱建柱(労務費のみ)	10-19-5kN	単位	本	数量	1	単価	109,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	本	1	109,700	109,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					109,700	
単価					109,700	円／本

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	低圧引留碍子（材料費のみ）	75×65	単位	個	数量	1	単価	256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし（配電線用）	低圧引留 75×65	個	1	256	256	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					256	
単価					256	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	低圧用ラック（材料費のみ）	3線用	単位	個	数量	1	単価	224

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	1	224	224	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					224	
単価					224	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	支線吊架用バンド（材料費のみ）	φ160～φ240	単位	個	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支線吊架用バンド	φ160～φ240	個	1	1,420	1,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,420	
単価					1,420	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	自在バンド（材料費のみ）	IBT-212相当	単位	個	数量	1	単価	624

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－２１２	個	1	624	624	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					624	
単価					624	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	亜鉛メッキ鋼より線（材料費のみ）	22mm2	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	m	1	85	85	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					85	
単価					85	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	玉碍子（材料費のみ）	100×100	単位	個	数量	1	単価	611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし（配電線用）	玉 100×100	個	1	611	611	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					611	
単価					611	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	巻付グリップ（材料費のみ）	シンブル、玉碍子用　22mm2	単位	個	数量	1	単価	303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
巻付グリップ	ｼﾝﾌﾞﾙ、玉碍子用 22mm2	個	1	303	303	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					303	
単価					303	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	ステーブロック（材料費のみ）	2号　600×300　ロッド付	単位	本	数量	1	単価	6,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステーブロック	600×300　ロッド付	本	1	6,470	6,470	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,470	
単価					6,470	円／本

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	ステーブロック（労務費のみ）	2号　600×300　ロッド付	単位	本	数量	1	単価	20,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	本	1	20,880	20,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,880	
単価					20,880	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	コンクリート根枷（材料費のみ）	B	単位	個	数量	1	単価	5,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート根枷	B	個	1	5,630	5,630	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,630	
単価					5,630	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	ポール底板（材料費のみ）	No.2	単位	個	数量	1	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール底板	No.2	個	1	2,480	2,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,480	
単価					2,480	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	異種管接続材（材料費のみ）	FEP80用	単位	組	数量	1	単価	6,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　８０ｍｍ	組	1	6,210	6,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,210	
単価					6,210	円／組

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	異種管接続材（材料費のみ）	FEP50用	単位	組	数量	1	単価	4,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　５０ｍｍ	組	1	4,620	4,620	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,620	
単価					4,620	円／組

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	接地設置（労務費のみ）	D種接地	単位	極	数量	1	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	13,740	13,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					13,740	
単価					13,740	円／極

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	接地棒（材料費のみ）	φ10×1500L	単位	本	数量	1	単価	2,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,510	1,510	
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	650	650	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,160	
単価					2,160	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	接地設置（労務費のみ）	C種接地	単位	極	数量	1	単価	68,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	C種接地 補正なし	極	1	68,360	68,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,360	
単価					68,360	円／極

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	接地銅板（材料費のみ）	900×900×1.5t	単位	枚	数量	1	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					26,000	
単価					26,000	円／枚

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	耐衝撃性硬質ビニル電線管（材料費のみ）	HIVE16　付属品含む	単位	m	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 15%	m	1	100	100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					100	
単価					100	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	地中埋設配管（労務費のみ）	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE16	単位	m	数量	1	単価	1,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	1	1,182	1,182	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,182	
単価					1,182	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	屋外露出配管（労務費のみ）	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE16 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満	単位	m	数量	1	単価	636.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	636.7	636.7	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					636.7	
単価					636.7	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	輝度計支柱（材料費のみ）	STK400　φ101.6　t3.2 H=3m　HDZT77 指定色塗装	単位	基	数量	1	単価	296,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
輝度計支柱	STK400φ101.6 t3.2 H=3m HDZT77指定色塗装	基	1	296,000	296,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					296,000	
単価					296,000	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	輝度計支柱設置（労務費のみ）	STK400　φ101.6　t3.2 H=3m	単位	基	数量	1	単価	32,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	基	1	32,430	32,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					32,430	
単価					32,430	円／基

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	輝度計中継ボックス（材料費のみ）		単位	個	数量	1	単価	234,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
輝度計中継ボックス	中継端子　２０Ｐ	個	1	234,000	234,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					234,000	
単価					234,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	輝度計中継ボックス（労務費のみ）		単位	個	数量	1	単価	9,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	個	1	9,450	9,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,450	
単価					9,450	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	輝度計支柱取付架台（材料費のみ）	溶融亜鉛メッキ仕上げ	単位	基	数量	1	単価	120,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
輝度計支柱取付架台	溶融亜鉛メッキ仕上げ	基	1	114,800	114,800	
コンクリートアンカー	M16×125L（SUS）	本	4	1,410	5,640	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					120,500	
単価					120,500	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	輝度計支柱取付架台取付（労務費のみ）		単位	基	数量	1	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
器材設置		各種 0.45人/各種 0人/各種 0人/各種	各種	1	10,640	10,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						10,640		
単価						10,640	円／基	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	輝度計取付架台 ﾎﾟｰﾙ取付用（材料費のみ）	溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ　指定色塗装	単位	台	数量	1	単価	67,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
輝度計取付架台（ﾎﾟｰﾙ取付用）		溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ　指定色塗装	台	1	67,600	67,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						67,600		
単価						67,600	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	照明制御盤設置（労務費のみ）	屋外自立型（雨嶋ﾄﾝﾈﾙ）	単位	面	数量	1	単価	87,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	面	1	87,730	87,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,730	
単価					87,730	円／面

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	照明制御盤設置（労務費のみ）	屋外自立型（和深西ﾄﾝﾈﾙ）	単位	面	数量	1	単価	87,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	面	1	87,730	87,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					87,730	
単価					87,730	円／面

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	管理番号札（材料費のみ）		単位	枚	数量	1	単価	3,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理番号札		シート式	枚	1	3,780	3,780		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,780		
単価						3,780	円／枚	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	自動調光装置 輝度計受光部設置（労務費のみ）		単位	台	数量	1	単価	11,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付（トンネル用受光部）		受光部 新設	台	1	11,820	11,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,820		
単価						11,820	円／台	

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	樹脂ｶﾌﾟｾﾙ（材料費のみ）	M12用	単位	本	数量	1	単価	236

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂ｶﾌﾟｾﾙ	M12用	本	1	236	236	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					236	
単価					236	円／本

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	全ねじボルト（材料費のみ）	M12-200L ﾅｯﾄ×2　丸座金含む	単位	本	数量	1	単価	932

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
全ねじボルト	M12-200L　ﾅｯﾄ×2　丸座金含む	本	1	932	932	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					932	
単価					932	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	引込計器盤（材料費のみ）	屋外支柱共架型（雨嶋トンネル）	単位	面	数量	1	単価	1,504,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込計器盤	屋外支柱共架型（雨嶋トンネル）	面	1	1,500,000	1,500,000	
管理番号札	シート式	枚	1	3,780	3,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		220	
計					1,504,000	
単価					1,504,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	引込計器盤（材料費のみ）	屋外支柱共架型（和深トンネル）	単位	面	数量	1	単価	1,604,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込計器盤	屋外支柱共架型（和深トンネル）	面	1	1,600,000	1,600,000	
管理番号札	シート式	枚	1	3,780	3,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		220	
計					1,604,000	
単価					1,604,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	引込計器盤設置（労務費のみ）	屋外支柱共架型	単位	面	数量	1	単価	20,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	20,120	20,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,120	
単価					20,120	円／面

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	昇圧変圧器盤設置（労務費のみ）	屋外支柱共架型	単位	面	数量	1	単価	20,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	20,120	20,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,120	
単価					20,120	円／面

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	坑外灯 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ（材料費のみ）	IA10B-C HDZT77 指定色塗装	単位	本	数量	1	単価	323,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m露出型	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	1	323,000	323,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					323,000	
単価					323,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	坑外灯 照明器具（材料費のみ）	KCE070-2	単位	台	数量	1	単価	133,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台･本	1	127,000	127,000	
ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	台･本	1	6,850	6,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					133,900	
単価					133,900	円／台

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	坑外灯設置（労務費のみ）		単位	基	数量	1	単価	47,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	基	1	26,000	26,000	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	21,380	21,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					47,380	
単価					47,380	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ（材料費のみ）	連続用	単位	個	数量	1	単価	10,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
結線ボックス	連続用	個	1	10,100	10,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					10,100	
単価					10,100	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	厚鋼電線管（材料費のみ）	G70　付属品含む	単位	m	数量	1	単価	2,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管（G）	呼び径 70 15%	m	1	2,278	2,278	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,278	
単価					2,278	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	厚鋼電線管（材料費のみ）	G54　付属品含む	単位	m	数量	1	単価	1,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	m	1	1,577	1,577	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,577	
単価					1,577	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	厚鋼電線管（材料費のみ）	G42　付属品含む	単位	m	数量	1	単価	1,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	m	1	1,097	1,097	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,097	
単価					1,097	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	金属製可とう電線管（材料費のみ）	#76ﾋﾞﾆﾙ被覆付	単位	m	数量	1	単価	3,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　７６ｍｍ	m	1	3,350	3,350	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,350	
単価					3,350	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	金属製可とう電線管（材料費のみ）	#63ﾋﾞﾆﾙ被覆付	単位	m	数量	1	単価	2,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　６３ｍｍ	m	1	2,480	2,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,480	
単価					2,480	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	金属製可とう電線管（材料費のみ）	#50ﾋﾞﾆﾙ被覆付	単位	m	数量	1	単価	1,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　５０ｍｍ	m	1	1,490	1,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,490	
単価					1,490	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	金属製可とう電線管（材料費のみ）	#24ﾋﾞﾆﾙ被覆付	単位	m	数量	1	単価	632

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　２４ｍｍ	m	1	632	632	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					632	
単価					632	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#76ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	単位	個	数量	1	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ　厚鋼用　７６ｍｍ	個	1	1,260	1,260	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,260	
単価					1,260	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#63ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	単位	個	数量	1	単価	852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ　厚鋼用　６３ｍｍ	個	1	852	852	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					852	
単価					852	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#50ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	単位	個	数量	1	単価	272

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品	ボックスコネクタ　厚鋼用　５０ｍｍ	個	1	272	272	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					272	
単価					272	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#76防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	単位	個	数量	1	単価	2,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　７６ｍｍ	個	1	2,340	2,340	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,340	
単価					2,340	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#63防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	単位	個	数量	1	単価	1,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　６３ｍｍ	個	1	1,940	1,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,940	
単価					1,940	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#50防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	単位	個	数量	1	単価	1,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　５０ｍｍ	個	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,100	
単価					1,100	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	金属製可とう電線管付属品（材料費のみ）	#24防水ﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	単位	個	数量	1	単価	453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　２４ｍｍ	個	1	453	453	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					453	
単価					453	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	屋外露出配管（労務費のみ）	厚鋼電線管 G70　ｸﾘｯﾌﾟ留め　H=2m以上	単位	m	数量	1	単価	4,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正あり	m	1	4,168	4,168	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,168	
単価					4,168	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	屋外露出配管（労務費のみ）	厚鋼電線管 G70 ｸﾘｯﾌﾟ留め H=2m未満	単位	m	数量	1	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	3,473	3,473	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,473	
単価					3,473	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	屋外露出配管（労務費のみ）	厚鋼電線管 G54 ｸﾘｯﾌﾟ留め H=2m未満	単位	m	数量	1	単価	2,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,895	2,895	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,895	
単価					2,895	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	屋外露出配管（労務費のみ）	厚鋼電線管 G42 ｸﾘｯﾌﾟ留め H=2m以上	単位	m	数量	1	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正あり	m	1	3,473	3,473	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,473	
単価					3,473	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	金属製可とう電線管敷設（労務費のみ）	金属製可とう電線管 #76ﾋﾞﾆﾙ被覆付	単位	m	数量	1	単価	3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	76mm以下 新設	m	1	3,261	3,261	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,261	
単価					3,261	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	金属製可とう電線管敷設（労務費のみ）	金属製可とう電線管 #63ﾋﾞﾆﾙ被覆付	単位	m	数量	1	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	m	1	2,812	2,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,812	
単価					2,812	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	金属製可とう電線管敷設（労務費のみ）	金属製可とう電線管 #50ﾋﾞﾆﾙ被覆付	単位	m	数量	1	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	m	1	2,812	2,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,812	
単価					2,812	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	金属製可とう電線管敷設（労務費のみ）	金属製可とう電線管 #24ﾋﾞﾆﾙ被覆付	単位	m	数量	1	単価	992.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	1	992.3	992.3	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					992.3	
単価					992.3	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（材料費のみ）	G70	単位	個	数量	1	単価	8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	G70	個	1	8,550	8,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,550	
単価					8,550	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ（材料費のみ）	G42	単位	個	数量	1	単価	2,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エントランスキャップ	G42	個	1	2,800	2,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,800	
単価					2,800	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（材料費のみ）	600×600×200 WP SUS ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	単位	個	数量	1	単価	59,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス　６００×６００×２００	(SUS,WP)	個	1	58,600	58,600	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M10×70 SUS	個	4	279	1,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					59,720	
単価					59,720	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ取付（労務費のみ）	600×600×200 WP SUS	単位	個	数量	1	単価	16,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 60cm 60cm 20cm	個	1	16,540	16,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,540	
単価					16,540	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CVT60mm2	単位	m	数量	1	単価	2,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶＴケーブル（トリプルレックスケーブル）	600V CVT 60mm2	m	1	2,707	2,707	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,707	
単価					2,707	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV38mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 2心	m	1	1,190	1,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,190	
単価					1,190	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV14mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 14mm2 3心	m	1	683	683	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					683	
単価					683	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV5.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	316	316	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					316	
単価					316	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	159	159	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					159	
単価					159	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	218	218	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					218	
単価					218	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 3心	m	1	144	144	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					144	
単価					144	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	電力ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	m	1	108	108	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					108	
単価					108	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	制御ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CVV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 3心	m	1	135	135	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					135	
単価					135	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	通信ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	FCPEV-S0.9-3P	単位	m	数量	1	単価	199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 3対	m	1	199	199	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					199	
単価					199	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	電線（材料費のみ）	IV22mm2	単位	m	数量	1	単価	354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 22mm2	m	1	354	354	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					354	
単価					354	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	電線（材料費のみ）	IV8mm2	単位	m	数量	1	単価	131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 8mm2	m	1	131	131	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					131	
単価					131	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	複合ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV14mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	単位	m	数量	1	単価	1,237

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複合ケーブル	CV14mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	m	1	1,237	1,237	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,237	
単価					1,237	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	複合ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV5.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	単位	m	数量	1	単価	2,213

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複合ケーブル	CV5.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	m	1	2,213	2,213	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,213	
単価					2,213	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	複合ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV3.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	単位	m	数量	1	単価	1,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複合ケーブル	CV3.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	m	1	1,880	1,880	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,880	
単価					1,880	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	複合ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CV2mm2-3C+CV8mm2	単位	m	数量	1	単価	1,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
複合ケーブル	CV2mm2-3C+CV8mm2	m	1	1,090	1,090	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,090	
単価					1,090	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	複合ｹｰﾌﾞﾙ（材料費のみ）	CVV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 3心	m	1	135	135	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					135	
単価					135	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	ｹｰﾌﾞﾙ支持金具（材料費のみ）	3条用　S-CTK4SN2相当　取付ｱﾝｶｰM8×70(SUS)付属	単位	個	数量	1	単価	1,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 S-CTK4SN2	取付ｱﾝｶｰM8×70(SUS)付属	個	1	1,540	1,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,540	
単価					1,540	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	ｹｰﾌﾞﾙ支持金具（材料費のみ）	2条用　S-CTK2SN2相当　取付ｱﾝｶｰM8×70(SUS)付属	単位	個	数量	1	単価	936

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 S-CTK2SN2	取付ｱﾝｶｰM8×70(SUS)付属	個	1	936	936	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					936	
単価					936	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	ｹｰﾌﾞﾙ用止め金具（材料費のみ）	φ25用 S-K25-1AN相当	単位	個	数量	1	単価	316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ用止め金具	S-K25-1AN	個	1	316	316	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					316	
単価					316	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	ｹｰﾌﾞﾙ用止め金具（材料費のみ）	φ20用 S-K20-1AN相当	単位	個	数量	1	単価	306

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ用止め金具	S-K20-1AN	個	1	306	306	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					306	
単価					306	円／個

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	ｹｰﾌﾞﾙ用止め金具（材料費のみ）	φ15用 S-K15-1AN相当	単位	個	数量	1	単価	270

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ用止め金具	S-K15-1AN	個	1	270	270	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					270	
単価					270	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	管内配線（労務費のみ）	CVT60mm2	単位	m	数量	1	単価	2,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,363	2,363	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,363	
単価					2,363	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	管内配線（労務費のみ）	CV38mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,363	2,363	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,363	
単価					2,363	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	管内配線（労務費のみ）	CV14mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	管内配線（労務費のみ）	CV5.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－99号	管内配線（労務費のみ）	CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－100号	管内配線（労務費のみ）	CV3.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	管内配線（労務費のみ）	CV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－102号	管内配線（労務費のみ）	CV2mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－103号	管内配線（労務費のみ）	CVV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,300	1,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,300	
単価					1,300	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－104号	管内配線（労務費のみ）	FCPEV-S0.9-3P	単位	m	数量	1	単価	543.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	543.4	543.4	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					543.4	
単価					543.4	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－105号	管内配線（労務費のみ）	IV22mm2	単位	m	数量	1	単価	543.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	543.4	543.4	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					543.4	
単価					543.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－106号	管内配線（労務費のみ）	IV8mm2	単位	m	数量	1	単価	543.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	543.4	543.4	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					543.4	
単価					543.4	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－107号	露出配線（労務費のみ）	CV14mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	単位	m	数量	1	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	m	1	2,079	2,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,079	
単価					2,079	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－108号	露出配線（労務費のみ）	CV5.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	単位	m	数量	1	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	m	1	2,079	2,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,079	
単価					2,079	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－109号	露出配線（労務費のみ）	CV3.5mm2-3C+2mm2-3C+CV8mm2	単位	m	数量	1	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	m	1	2,079	2,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,079	
単価					2,079	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－110号	露出配線（労務費のみ）	CV2mm2-3C+CV8mm2	単位	m	数量	1	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	m	1	2,079	2,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,079	
単価					2,079	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－111号	露出配線（労務費のみ）	CVV2mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	m	1	2,079	2,079	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,079	
単価					2,079	円／m

１次単価表

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－112号	ｹｰﾌﾞﾙ支持金具取付（労務費のみ）		単位	個	数量	1	単価	3,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,544	3,544	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,544	
単価					3,544	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	7100000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	7,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	7,100,000	7,100,000	
計					7,100,000	
単価					7,100,000	円／面

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（組）	3280000円/組 機器製作及び据付・調整を行う	単位	組	数量	1	単価	3,280,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		組	1	3,280,000	3,280,000	
計					3,280,000	
単価					3,280,000	円／組

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	9230000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	9,230,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	9,230,000	9,230,000	
計					9,230,000	
単価					9,230,000	円／面

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	4730000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	4,730,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	4,730,000	4,730,000	
計					4,730,000	
単価					4,730,000	円／面

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	109,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱		本	1	0	0	
電工		人	1.8	23,625	42,525	
普通作業員		人	3	22,365	67,095	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					109,700	
単価					109,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	がいし（配電線用）	低圧引留 75×65	単位	個	数量	1	単価	256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし（配電線用）	低圧引留がいし　７５×６５	個	1	256	256	
計					256	
単価					256	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	単位	m	数量	1	単価	85

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	0.174	492	85	
計					85	
単価					85	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	がいし（配電線用）	玉 100×100	単位	個	数量	1	単価	611

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	1	611	611	
計					611	
単価					611	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	巻付グリップ	ｼﾝﾌﾞﾙ､玉碍子用 22mm2	単位	個	数量	1	単価	303

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	1	303	303	
計					303	
単価					303	円／個

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(2号55口以下) 新設 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	単位	本	数量	1	単価	20,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.42	23,625	9,922	
普通作業員		人	0.49	22,365	10,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,880	
単価					20,880	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	13,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	23,625	5,906	
普通作業員		人	0.35	22,365	7,827	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,740	
単価					13,740	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	1	1,510	1,510	
計					1,510	
単価					1,510	円／本

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２mm２×５００	本	1	650	650	
計					650	
単価					650	円／本

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	C種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	68,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1	23,625	23,625	
普通作業員		人	2	22,365	44,730	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					68,360	
単価					68,360	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ）	呼び径 16 15%	単位	m	数量	1	単価	100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管	ＨＩＶＥ　１６ｍｍ	m	1	87.72	87	
附属品費 15%		式	1		13	
計					100	
単価					100	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,182

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	23,625	118,125	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					118,200	
単価					1,182	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	636.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.695	23,625	63,669	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					63,670	
単価					636.7	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	32,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	32,421	32,421	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					32,430	
単価					32,430	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価	9,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	23,625	9,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,450	
単価					9,450	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	器材設置	各種 0.45人/各種 0人/各種 0人/各種	単位	各種	数量	1	単価	10,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.45	23,625	10,631	
普通作業員		人	0	22,365	0	
機械工		人	0	28,875	0	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,640	
単価					10,640	円／各種

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	自立型分電盤取付	自立型分電盤 新設	単位	面	数量	1	単価	87,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	36,225	18,112	
電工		人	2	23,625	47,250	
普通作業員		人	1	22,365	22,365	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					87,730	
単価					87,730	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	自動点滅器取付（トンネル用受光部）	受光部 新設	単位	台	数量	1	単価	11,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	23,625	11,812	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					11,820	
単価					11,820	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	20,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	23,625	122,850	
普通作業員		人	3.5	22,365	78,277	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					201,200	
単価					20,120	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	トンネル照明器具取付	LED灯ｱﾙﾐ製 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	11,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5	23,625	11,812		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11,820		
単価						11,820	円／台	

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明用テーパーポール(鋼製)(建電協型)１０m露出	ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	単位	本	数量	1	単価	323,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直線テーパーポール１０m（一灯用　可変　連接）		ＩＡ１０Ｂ－Ｃ（ベース露出型　塗装）	本	1	323,000	323,000		
計						323,000		
単価						323,000	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	単位	台･本	数量	1	単価	127,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）	ＫＣＥ０７０－２	台	1	127,000	127,000	
計					127,000	
単価					127,000	円／台･本

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＬＥＤ道路照明灯具（建電協型）	専用ケーブル直線型ポール用	単位	台･本	数量	1	単価	6,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ道路照明器具（建電協型）用専用ケーブル	直線型ポール用	本	1	6,850	6,850	
計					6,850	
単価					6,850	円／台･本

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 0円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	26,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	23,625	118,125	
普通作業員		人	4	22,365	89,460	
照明ポール		本	10	0	0	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	30,800	52,360	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					260,000	
単価					26,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	21,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	23,625	96,862	
普通作業員		人	2.1	22,365	46,966	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	9	7,768	69,912	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					213,800	
単価					21,380	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 70 15%	単位	m	数量	1	単価	2,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G７０	m	1	1,981.77	1,981	
附属品費 15%		式	1		297	
計					2,278	
単価					2,278	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 54 15%	単位	m	数量	1	単価	1,577

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G５４	m	1	1,372.59	1,372	
附属品費 15%		式	1		205	
計					1,577	
単価					1,577	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	単位	m	数量	1	単価	1,097

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G４２	m	1	954.54	954	
附属品費 15%		式	1		143	
計					1,097	
単価					1,097	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価	4,168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.64	23,625	416,745	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					416,800	
単価					4,168	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 70mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.7	23,625	347,287	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					347,300	
単価					3,473	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12.25	23,625	289,406	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					289,500	
単価					2,895	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量	100	単価	3,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	14.7	23,625	347,287	
諸雑費（まるめ）		式	1		13	
計					347,300	
単価					3,473	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	76mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	13.8	23,625	326,025	
諸雑費（まるめ）		式	1		75	
計					326,100	
単価					3,261	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	63mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,812

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	23,625	281,137	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					281,200	
単価					2,812	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	992.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	23,625	99,225	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					99,230	
単価					992.3	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 新設 60cm 60cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	16,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.7	23,625	16,537	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,540	
単価					16,540	円／個

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＴケーブル（トリプルレックスケーブル）	600V CVT 60mm2	単位	m	数量	1	単価	2,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	６００Ｖ（ＣＶＴ）６０ｍｍ２	m	1	2,707	2,707	
計					2,707	
単価					2,707	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	1,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８ｍｍ２　２心	m	1	1,190	1,190	
計					1,190	
単価					1,190	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 14mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	683

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	1	683	683	
計					683	
単価					683	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	316

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	1	316	316	
計					316	
単価					316	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	159

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	159	159	
計					159	
単価					159	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	1	218	218	
計					218	
単価					218	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	144	144	
計					144	
単価					144	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	108	108	
計					108	
単価					108	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	135

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	1	135	135	
計					135	
単価					135	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＦＣＰＥＶ－Ｓケーブル（銅テープ）	FCPEV-S 0.9mm 3対	単位	m	数量	1	単価	199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(銅ﾃｰﾌﾟ)	ＦＣＰＥＶ－Ｓ　０．９ｍｍ　３Ｐ	m	1	199	199	
計					199	
単価					199	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 22mm2	単位	m	数量	1	単価	354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　２２ｍｍ２	m	1	354	354	
計					354	
単価					354	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 8mm2	単位	m	数量	1	単価	131

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　８ｍｍ２	m	1	131	131	
計					131	
単価					131	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,363

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	23,625	236,250	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					236,300	
単価					2,363	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	23,625	129,937	
諸雑費（まるめ）		式	1		63	
計					130,000	
単価					1,300	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	543.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	23,625	54,337	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					54,340	
単価					543.4	円／m

参考資料（1）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.8	23,625	207,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					207,900	
単価					2,079	円／m

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量	10	単価	3,544

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	23,625	35,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					35,440	
単価					3,544	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	78000円/台	単位	台	数量	1	単価	78,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	78,000	78,000	
計					78,000	
単価					78,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	27,930	44,688	
とび工		人	7	26,880	188,160	
普通作業員		人	1.3	22,365	29,074	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,700	61,180	
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		109,798	
計					432,900	
単価					4,329	円／掛ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2023.11
歩掛使用年月	2023.11
労務調整係数	1.000-00000002000

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	単位	時間	数量	1	単価	7,768

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	22,890	4,578	
軽油		L	3.6	139	500	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	時間	1	2,690	2,690	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,768	
単価					7,768	円／時間