

令和5年6月27日（令和5年8月3日）

# 足羽川ダム付替県道6工区土工1 2改良工事

## 【工事設計書（公表資料）】

### 足羽川ダム工事事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12改良工事
工事地名	福井県今立郡池田町千代谷地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 4月
2) 事務所名	足羽川ダム工事事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7120010002	1 4) 単価適用年月	2023年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	247日間 自 令和 5年 6月28日 (当初) 至 令和 6年 2月29日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	池田町 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	足羽川ダム	2 2) 処 分 費 等	3,316,000
		2 3) 公 告 日	令和 5年 4月21日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		124,474,140				
道路土工		式	1		20,193,679				
掘削工		式	1		10,373,996				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	120	262.9	31,548			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	1,260	1,085	1,367,100			単-2号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	230	1,664	382,720			単-3号	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	1,110	3,336	3,702,960			単-4号	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	220	2,615	575,300			単-5号	
掘削	硬岩 片切掘削	m3	560	6,285	3,519,600			単-6号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	2,600	222.7	579,020			単-7号	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	780	276.6	215,748			単-8号	
法面整形工		式	1		4,555,840				

# 設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	270	792	213,840			単-9号	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	1,300	3,340	4,342,000			単-10号	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		1,743,210				
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	187	9,162	1,713,294			単-11号	
吸出し防止材	300×300 合織不織布 t=10mm	m2	6	4,986	29,916			単-12号	
残土処理工		式	1		3,520,633				
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,500	117.9	412,650			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下(DID無)	m3	1,410	748.7	1,055,667			単-14号	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=3.0km以下(DID無)	m3	1,340	913.4	1,223,956			単-15号	
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=3.0km以下(DID無)	m3	780	1,062	828,360			単-16号	
法面工		式	1		99,645,380				
植生工		式	1		8,133,640				

# 設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	260	4,263	1,108,380					単-17号
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	400	5,355	2,142,000					単-18号
植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	740	6,599	4,883,260					単-19号
階段工		式	1		10,798,900					
法面点検階段(16号)	再生プラスチック 幅60cm	m	63	140,300	8,838,900					単-20号
法面点検階段(17号)	再生プラスチック 幅60cm	m	14	140,000	1,960,000					単-21号
切土補強土工(16号)		式	1		48,336,910					
鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強パイプS型(亜鉛メッキ HDZ55)	m	364	107,500	39,130,000					単-22号
ボ-リングマシン移設		回	20	46,640	932,800					単-23号
足場(アンカー)		空m3	900	3,594	3,234,600					単-24号
プレート設置・撤去		箇所	1	559,500	559,500					単-25号
軽量受圧板	FRP製格子状パネル 967×967×40	枚	73	43,530	3,177,690					単-26号

# 設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量受圧板	FRP製格子状パネル 647×647×40	枚	21	36,730	771,330			単-27号	
鉄筋挿入	SD345 削孔長 1.9m I I 削孔に要する重機の搬入困難 100m未満	m	29	18,310	530,990			単-28号	
切土補強土工(17号)		式	1		32,375,930				
鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強パネル S型(亜鉛メッキ HDZ55)	m	264	102,500	27,060,000			単-29号	
ローリングマシン移設		回	6	46,640	279,840			単-30号	
足場(アンカー)		空m3	710	3,594	2,551,740			単-31号	
プレート設置・撤去		箇所	1	559,500	559,500			単-32号	
軽量受圧板	FRP製格子状パネル 967×967×40	枚	40	43,530	1,741,200			単-33号	
軽量受圧板	FRP製格子状パネル 647×647×40	枚	5	36,730	183,650			単-34号	
排水構造物工		式	1		4,212,981				
作業土工		式	1		392,261				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	20	3,114	62,280			単-35号	

# 設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り(掘削)	硬岩	m3	30	6,008	180,240			単-36号	
床掘り	土砂	m3	10	258.2	2,582			単-37号	
埋戻し	最大埋戻し幅 1m未満	m3	30	2,636	79,080			単-38号	
基面整正		m2	5	403.2	2,016			単-39号	
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	30	268.7	8,061			単-40号	
積込(ルース)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	40	340.2	13,608			単-41号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.5km以下(DID無)	m3	10	921.5	9,215			単-42号	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=2.5km以下(DID無)	m3	20	1,125	22,500			単-43号	
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=2.5km以下(DID無)	m3	7	1,306	9,142			単-44号	
整地	残土受入れ地での処理	m3	30	117.9	3,537			単-45号	
集水柵・マンホール工		式	1		378,530				
現場打ち集水柵	小段柵(2) B300-L300-H550 18-8-40(高炉)	箇所	4	23,240	92,960			単-46号	

# 設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝	小段桝(3) B300-L300-H550 18-8-40(高炉)	箇所	3	21,690	65,070				単-47号
蓋	縞鋼板蓋 小段桝用 600×800 t=6.0mm HDZ55	枚	7	31,500	220,500				単-48号
排水工		式	1		3,442,190				
小段排水	小段側溝A 鉄筋コンクリートU形 JIS A 5372 300×300×600 18-8-40(高炉)	m	116	18,490	2,144,840				単-49号
縦排水	たて溝A PU1-240×240×600(ソケット付)	m	35	25,570	894,950				単-50号
側溝蓋	縞鋼板蓋 たて溝用 500×600 t=6.0mm HDZ55	枚	20	20,120	402,400				単-51号
仮設工		式	1		422,100				
交通管理工		式	1		422,100				
交通誘導警備員		人日	30	14,070	422,100				単-52号
直接工事費		式	1		124,474,140				
共通仮設費		式	1		33,053,386				



# 設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12改良工事 (当初)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		20,389,386				
準備費		式	1		19,219,386				
木根等処分費	枝葉 片道運搬距離 40km以下	t	71	23,240	1,650,040			単-53号	
木根等処分費	根 片道運搬距離 40km以下	t	79	26,910	2,125,890			単-54号	
立木処理運搬	杉丸太	m2	3,968	2,697	10,701,696			単-55号	
除根・枝葉木根等集積		m2	3,968	1,195	4,741,760			単-56号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,170,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		12,664,000				
純工事費		式	1		157,527,526				
現場管理費		式	1		47,400,000				
工事原価		式	1		204,927,526				
一般管理費等		式	1		31,942,474				

# 設計内訳書

工事名		足羽川ダム付替県道6工区土工12改良工事 (当初)				事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		236,870,000			
消費税相当額			式	1		23,687,000			
工事費計			式	1		260,557,000			

# 内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	262.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	262.9	262.9		
計						262.9		
単価						262.9	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,085
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m3	1	1,085	1,085		
計						1,085		
単価						1,085	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,664	1,664		
計						1,664		
単価						1,664	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	3,336	3,336		
計						3,336		
単価						3,336	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	2,615	2,615		
計						2,615		
単価						2,615	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削	硬岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	6,285
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 片切掘削 不可有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	6,285	6,285		
計						6,285		
単価						6,285	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	222.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	222.7	222.7			
計						222.7			
単価						222.7	円/m3		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	276.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m3	1	276.6	276.6			
計						276.6			
単価						276.6	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	792	792		
計						792		
単価						792	円/m2	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(切土部)	現場制約有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,340	3,340		
計						3,340		
単価						3,340	円/m2	



# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量		1	単価	9,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付工		10cm 250m2未満 無 無	m2	1	9,162	9,162			
計						9,162			
単価						9,162	円/m2		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	吸出し防止材	300×300 合繊不織布 t=10mm	単位	m2	数量		1	単価	4,986
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置		300×300 t=10mm 点在設置	m2	1	4,986	4,986			
計						4,986			
単価						4,986	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	117.9	117.9		
計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	748.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	748.7	748.7		
計						748.7		
単価						748.7	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=3.0km以下(DID無)	単位	m3	数量		1	単価	913.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下	m3	1	913.4	913.4			
計						913.4			
単価						913.4	円/m3		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=3.0km以下(DID無)	単位	m3	数量		1	単価	1,062
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 3.0km以下	m3	1	1,062	1,062			
計						1,062			
単価						1,062	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		1	単価	4,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4,263	4,263			
計						4,263			
単価						4,263	円/m2		

							単価使用年月	2023.06	
							歩掛使用年月	2023.06	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		1	単価	5,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	5,355	5,355			
計						5,355			
単価						5,355	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量	1	単価	6,599
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	6,599	6,599			
計					6,599			
単価					6,599	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	法面点検階段(16号)	再生ﾌﾟﾗｽチック 幅60cm	単位	m	数量	63	単価	140,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面点検階段設置	再生ﾌﾟﾗｽチック 幅60cm	m	63	72,620	4,575,060		
	手すり設置	φ60.5 H=1100 本体取付ﾀｲﾌﾟ 標準2m 片側	m	63	24,200	1,524,600		
	再生ﾌﾟﾗｽチック階段	W=600 40度ﾀｲﾌﾟ	枚	159	4,370	694,830		
	再生ﾌﾟﾗｽチック階段	W=600 45度ﾀｲﾌﾟ	枚	2	4,780	9,560		
	ｽﾀｰﾄ固定板	30×40×90	組	4	406	1,624		
	異形鉄筋杭	D16×750(ﾒｯｷ付き)	本	194	2,340	453,960		
	再生ﾌﾟﾗｽチック角材	□90×2000	本	64	6,300	403,200		
	ｺｰｽｽﾚｯﾄ*	φ3.8×57L SUS	本	483	25.3	12,219.9		
	ｺｰｽｽﾚｯﾄ*	φ5.5×90L SUS	本	330	45.6	15,048		
	鋼製支柱	φ60.5×3.2×1390 景観色塗装	本	35	23,380	818,300		
	鋼製ﾋﾞｰﾑ	φ42.7×2.3×1880 景観色塗装	本	31	6,100	189,100		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	法面点検階段(16号)	再生プラスチック 幅60cm	単位	m	数量	63	単価	140,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製ビーム	φ42.7×2.3×880 景観色塗装	本	2	3,560	7,120		
	手摺支柱取付金具	両方取付 景観色塗装	個	31	3,860	119,660		
	手摺支柱取付金具	片方取付 景観色塗装	個	4	2,230	8,920		
	計					8,833,201.9		
	単価					140,300	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	法面点検階段(17号)	再生ﾌﾟﾗｽチック 幅60cm	単位	m	数量	単価	金額	単価	140,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
法面点検階段設置		再生ﾌﾟﾗｽチック 幅60cm		m	14	72,620	1,016,680		
手すり設置		φ60.5 H=1100 本体取付ﾀｲﾌﾟ 標準2m 片側		m	14	24,200	338,800		
再生ﾌﾟﾗｽチック階段		W=600 40度ﾀｲﾌﾟ		枚	34	4,370	148,580		
再生ﾌﾟﾗｽチック階段		W=600 45度ﾀｲﾌﾟ		枚	1	4,780	4,780		
スタート固定板		30×40×90		組	2	406	812		
異形鉄筋杭		D16×750(メッキ付き)		本	42	2,340	98,280		
再生ﾌﾟﾗｽチック角材		□90×2000		本	14	6,300	88,200		
コースレット*		φ3.8×57L SUS		本	102	25.3	2,580.6		
コースレット*		φ5.5×90L SUS		本	72	45.6	3,283.2		
鋼製支柱		φ60.5×3.2×1390 景観色塗装		本	8	23,380	187,040		
鋼製ﾋﾞｰﾑ		φ42.7×2.3×1880 景観色塗装		本	7	6,100	42,700		



# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	法面点検階段(17号)	再生プラスチック 幅60cm	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	手摺支柱取付金具	両方取付 景観色塗装	個	6	3,860	23,160		140,000
	手摺支柱取付金具	片方取付 景観色塗装	個	2	2,230	4,460		
	計					1,959,355.8		
	単価					140,000	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> S型(亜鉛メッキ HDZ55)	単位	m	数量	364	単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工		削孔径φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スキット <sup>°</sup> 型500m以上	m	61	41,440	2,527,840		
補強材築造工		削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スキット <sup>°</sup> 型 500m以上	m	112	85,980	9,629,760		
補強材築造工		削孔径φ60mm 中硬岩 スキット <sup>°</sup> 型 500m以上	m	191	105,000	20,055,000		
補強ハ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> S型		D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	358	5,830	2,087,140		
補強ハ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> S型		D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	20	10,500	210,000		
カップ <sup>°</sup> ラ <sup>°</sup> S型		φ46×142 亜鉛メッキ	個	189	3,530	667,170		
つば材		S型	個	776	430	333,680		
削孔ビット		S2型 φ65	個	189	9,970	1,884,330		
頭部プレート		150×150×9 亜鉛メッキ	枚	189	985	186,165		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ	個	189	1,620	306,180		
ヘルキャップ		防錆材含む	個	189	3,330	629,370		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハープS型(亜鉛メッキ HDZ55)	単位	m	数量	364	単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベルワッシャー		内径φ45 亜鉛メッキ	個	189	1,740	328,860		
ベルオスワッシャー		内径φ36 亜鉛メッキ	個	189	636	120,204		
注入材(砂質土・粘性土・礫質土)		膨張性セメントミルク	m3	0.2	248,000	49,600		
注入材(風化岩・軟岩)		膨張性セメントミルク	m3	0.3	124,000	37,200		
注入材(中硬岩)		膨張性セメントミルク	m3	0.5	124,000	62,000		
計						39,114,499		
単価						107,500	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準	回	1	46,640	46,640		
	計					46,640		
	単価					46,640	円/回	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	足場 (アンカー)	標準	空m3	1	3,594	3,594		
	計					3,594		
	単価					3,594	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	ﾌﾟﾗﾝﾄ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	559,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾗﾝﾄ設置・撤去	切土補強土工	箇所	1	559,500	559,500		
	計					559,500		
	単価					559,500	円/箇所	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	軽量受圧板	FRP製格子状 <sup>®</sup> 967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	43,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量受圧板設置	FRP製 967×967×40	枚	1	43,530	43,530		
	計					43,530		
	単価					43,530	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	軽量受圧板	FRP製格子状 <sup>ハ</sup> 647×647×40	単位	枚	数量	1	単価	36,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量受圧板設置	FRP製格子状 <sup>ハ</sup> 647×647×40	枚	1	36,730	36,730			
計					36,730			
単価					36,730	円/枚		

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	鉄筋挿入	SD345 削孔長 1.9m II 削孔に要する重機の搬入困難 100m未満	単位	m	数量	29	単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		II 削孔に要する重機の搬入困難 1.9m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 100m未満	m	29	13,650	395,850		
異形棒鋼ロックボルト		D19 SD345(メッキ付き)	m	30	1,240	37,200		
スパーサー		D19用(メッキ付き)	個	30	500	15,000		
グラウト材(鉄筋挿入工)			m3	0.1	32,230	3,223		
頭部処理材		D19用	組	15	5,305	79,575		
計						530,848		
単価						18,310	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> S型(亜鉛メッキ HDZ55)	単位	m	数量	264	単価	102,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工		削孔径φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スキット <sup>°</sup> 型500m以上	m	33	41,440	1,367,520		
補強材築造工		削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スキット <sup>°</sup> 型 500m以上	m	185	85,980	15,906,300		
補強材築造工		削孔径φ60mm 中硬岩 スキット <sup>°</sup> 型 500m以上	m	46	105,000	4,830,000		
補強ハ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> S型		D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	250	5,830	1,457,500		
補強ハ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> S型		D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	20	10,500	210,000		
カップ <sup>°</sup> ラ <sup>°</sup> S型		φ46×142 亜鉛メッキ	個	135	3,530	476,550		
つば材		S型	個	560	430	240,800		
削孔ビット		S2型 φ65	個	135	9,970	1,345,950		
頭部プレート		150×150×9 亜鉛メッキ	枚	135	985	132,975		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ	個	135	1,620	218,700		
ヘルキャップ		防錆材含む	個	135	3,330	449,550		



# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハープS型(亜鉛メッキ HDZ55)	単位	m	数量	264	単価	102,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルワッシャー	内径φ45 亜鉛メッキ	個	135	1,740	234,900		
	ベルオスワッシャー	内径φ36 亜鉛メッキ	個	135	636	85,860		
	注入材(砂質土・粘性土・礫質土)	膨張性セメントミルク	m3	0.09	248,000	22,320		
	注入材(風化岩・軟岩)	膨張性セメントミルク	m3	0.5	124,000	62,000		
	注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク	m3	0.1	124,000	12,400		
	計					27,053,325		
	単価					102,500	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準	回	1	46,640	46,640		
	計					46,640		
	単価					46,640	円/回	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場 (アンカー)	標準	空m3	1	3,594	3,594		
	計					3,594		
	単価					3,594	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	ﾌﾟﾗﾝﾄ設置・撤去		単位	箇所	数量		1	単価	559,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ﾌﾟﾗﾝﾄ設置・撤去	切土補強土工	箇所	1	559,500	559,500			
	計					559,500			
	単価					559,500	円/箇所		

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	軽量受圧板	FRP製格子状 <sup>®</sup> 板 967×967×40	単位	枚	数量		1	単価	43,530
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽量受圧板設置	FRP製 967×967×40	枚	1	43,530	43,530			
	計					43,530			
	単価					43,530	円/枚		

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	軽量受圧板	FRP製格子状 <sup>ハ</sup> 647×647×40	単位	枚	数量		単価	
						1		36,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量受圧板設置		FRP製格子状 <sup>ハ</sup> 647×647×40	枚	1	36,730	36,730		
計						36,730		
単価						36,730	円/枚	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		単価	
						1		3,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m3	1	3,114	3,114		
計						3,114		
単価						3,114	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	6,008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 片切掘削 不可 無し 無し	m 3	1	6,008	6,008		
計						6,008		
単価						6,008	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	258.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	258.2	258.2		
計						258.2		
単価						258.2	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	埋戻し	最大埋戻し幅 1m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	m 3	1	2,636	2,636	
	計					2,636	
	単価					2,636	円/m3

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	基面整正		m 2	1	403.2	403.2	
	計					403.2	
	単価					403.2	円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	268.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	268.7	268.7		
計						268.7		
単価						268.7	円/m3	

						単価使用年月	2023.06	
						歩掛使用年月	2023.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量	1	単価	340.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	340.2	340.2		
計						340.2		
単価						340.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=2.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	921.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.5km以下	m3	1	921.5	921.5		
計						921.5		
単価						921.5	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=2.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,125
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 2.5km以下	m3	1	1,125	1,125		
計						1,125		
単価						1,125	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離L=2.5km以下(DID無)	単位	m3	数量	1	単価	1,306
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩 無し 2.5km以下	m3	1	1,306	1,306		
	計					1,306		
	単価					1,306	円/m3	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	117.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	117.9	117.9		
	計					117.9		
	単価					117.9	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	現場打ち集水桝	小段桝(2) B300-L300-H550 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価
					10		23,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.652	34,110	56,349.72	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	22.71	7,748	175,957.08	
計						232,306.8	
単価						23,240	円/箇所

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	現場打ち集水桝	小段桝(3) B300-L300-H550 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価
					10		21,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1.471	34,110	50,175.81	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	21.51	7,748	166,659.48	
計						216,835.29	
単価						21,690	円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	蓋	縞鋼板蓋 小段柵用 600×800 t=6.0mm HDZ55	単位	枚	数量	1	単価	31,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	31,340	31,340		
コンクリートアンカー		M10×40 メッキ	本	4	39	156		
計						31,496		
単価						31,500	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	小段排水	小段側溝A 鉄筋コンクリートU形 JIS A 5372 300×300×600 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	18,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	9,731	97,310		
	型枠工	小段排水溝	m <sup>2</sup>	2	9,598	19,196		
	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40(高炉) 無し 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 有り 標準	m <sup>2</sup>	12	5,519	66,228		
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	12	172.7	2,072.4		
	計					184,806.4		
	単価					18,490	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	縦排水	たて溝A PU1-240×240×600(ソケット付)	単位	m	数量	10	単価	25,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	14,420	144,200		
型枠工		縦排水溝	m <sup>2</sup>	4	10,450	41,800		
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレンソクレーン 18-8-40(高炉) 無し 10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> 有り 標準	m <sup>2</sup>	10	6,797	67,970		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	10	172.7	1,727		
	計					255,697		
	単価					25,570	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-51号	側溝蓋	縞鋼板蓋 たて溝用 500×600 t=6.0mm HDZ55	単位	枚	数量		単価	
						1		20,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	19,840	19,840		
コンクリートアンカー		M10×70 メッキ	本	4	70	280		
計						20,120		
単価						20,120	円/枚	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		14,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	14,070	14,070		
計						14,070		
単価						14,070	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	木根等処分費	枝葉 片道運搬距離 40km以下	単位	t	数量	単価	金額	単価	23,240
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		片道運搬距離=35.7km;その他の諸料金の有無=無し		台	8	28,710	229,680		
処分費 (t)				t	71	20,000	1,420,000		
計							1,649,680		
単価							23,240	円/t	

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	木根等処分費	根 片道運搬距離 40km以下	単位	t	数量	単価	金額	単価	26,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		片道運搬距離=36.3km;その他の諸料金の有無=無し		台	8	28,710	229,680		
処分費 (t)				t	79	24,000	1,896,000		
計							2,125,680		
単価							26,910	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	立木処理運搬	杉丸太	単位	m2	数量	3,968	単価	2,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	35	26,880	940,800		
特殊作業員			人	24	24,360	584,640		
普通作業員			人	43.2	20,160	870,912		
チェンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L	日	64.5	1,323	85,333.5		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	時間	133.5	10,190	1,360,365		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	601.8	7,437	4,475,586.6		
掘み装置		開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	240.6	592	142,435.2		
トラック [普通型]		4~4.5t積	時間	106	7,067	749,102		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]		4t積	日	30.1	49,200	1,480,920		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9,905.7		
計						10,700,000		



# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	立木処理運搬	杉丸太	単位	m2	数量	3,968	単価	2,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2,697	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	除根・枝葉木根等集積	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,195
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	26,880	13,440			
普通作業員		人	14.1	20,160	284,256			
チェンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	14.1	1,323	18,654.3			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m3	時間	332.7	10,190	3,390,213			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	時間	28.8	7,437	214,185.6			
掘み装置	開口幅1700~2000爪幅400~750mm	時間	135.7	592	80,334.4			
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4t積	日	15	49,200	738,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		916.7			
計					4,740,000			
単価					1,195		円/m2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 250m2未満 無 無	m <sup>2</sup>	1	9,162.66	9,162	9,162
法面工 (コンクリート吹付)	厚10cm	m <sup>2</sup>	1	9,162.66	9,162	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					9,162	
単価					9,162	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置	300×300 t=10mm 点在設置	単位	m2	数量	100	単価 4,986
普通作業員		人	22	20,160	443,520	
吸出し防止材	300×300 合織不織布 t=10mm	m 2	100	550	55,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		80	
計					498,600	
単価					4,986	円/m2

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 4,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	4,263.6	4,263	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,263	
単価						4,263	円/m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価 5,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5,355	5,355	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,355	
単価						5,355	円/m 2

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価  6,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚7cm	m <sup>2</sup>	1	6,599.4	6,599	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						6,599	
単価						6,599	円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
	法面点検階段設置	再生プラスチック 幅60cm	単位	m	数量	10	単価  72,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工			人	24	27,510	660,240	
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		65,960	
計						726,200	
単価						72,620	円/m

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
手すり設置	φ60.5 H=1100 本体取付タイプ 標準2m 片側	m				10	24,200
法面工		人	8	27,510	220,080		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		21,920		
計					242,000		
単価					24,200	円/m	

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
法面点検階段設置	再生プラスチック 幅60cm	m				10	72,620
法面工		人	24	27,510	660,240		
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		65,960		
計					726,200		
単価					72,620	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり設置	φ60.5 H=1100 本体取付タイプ 標準2m 片側	単位	m			
				数量	10	単価 24,200
法面工		人	8	27,510	220,080	
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		21,920	
計					242,000	
単価					24,200	円/m



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スキッド型500m以上	単位	m	数量	10	41,440
土木一般世話役		人	1.82	26,880	48,921	
特殊作業員		人	1.82	24,360	44,335	
普通作業員		人	3.64	20,160	73,382	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	1.82	77,000	140,140	
ジャンクロット	φ60mm用	個	0.04	77,000	3,080	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.03	128,000	3,840	
ウォーターシベル	φ60mm 二重管用	個	0.02	144,000	2,880	
レギュサ	φ60mm用	個	0.03	43,500	1,305	
諸雑費 (率) 19%		式	1		58,287	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		38,230	
計					414,400	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補強材築造工	削孔径φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スリット型500m以上	単位	m	数量	10	単価	41,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価					41,440	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スキッド型 500m以上	単位	m	数量	10	単価 85,980
土木一般世話役		人	3.82	26,880	102,681	
特殊作業員		人	3.82	24,360	93,055	
普通作業員		人	7.64	20,160	154,022	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	3.82	77,000	294,140	
シャンクロット*	φ60mm用	個	0.05	77,000	3,850	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.04	128,000	5,120	
ウォータースィベル	φ60mm 二重管用	個	0.02	144,000	2,880	
レギュサ	φ60mm用	個	0.03	43,500	1,305	
諸雑費 (率) 19%		式	1		122,340	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		80,407	
計					859,800	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補強材築造工	削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スレット型 500m以上	単位	m	数量	単価	金額	単価	85,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						85,980	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 中硬岩 スキッド型 500m以上	単位	m	数量	10	単価 105,000
土木一般世話役		人	4.62	26,880	124,185	
特殊作業員		人	4.62	24,360	112,543	
普通作業員		人	9.24	20,160	186,278	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	4.62	77,000	355,740	
シャックロット	φ60mm用	個	0.1	77,000	7,700	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.08	128,000	10,240	
ウォータースィベル	φ60mm 二重管用	個	0.04	144,000	5,760	
レギュサ	φ60mm用	個	0.06	43,500	2,610	
諸雑費 (率) 19%		式	1		147,961	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		96,983	
計					1,050,000	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補強材築造工	削孔径φ60mm 中硬岩 スレット型 500m以上	単位	m	数量		10	単価	105,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価					105,000	円/m		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
	注入材(砂質土・粘性土・礫質土)	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価 248,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	注入材(砂質土・粘性土・礫質土)	膨張性セメントミルク 24N/mm2	m3	5	49,590	247,950	
	諸雑費(まるめ)		式	1		50	
	計					248,000	
	単価					248,000	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023.06 2023.06 1.000-00-00-2-0
	注入材(風化岩・軟岩)	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価 124,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	注入材(風化岩・軟岩)	膨張性セメントミルク 24N/mm2	m3	2.5	49,590	123,975	
	諸雑費(まるめ)		式	1		25	
	計					124,000	
	単価					124,000	円/m3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク	m3				124,000
注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク 24N/mm2	m3	2.5	49,590	123,975	
諸雑費(まるめ)		式	1		25	
計					124,000	
単価					124,000	円/m3



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

プラント設置・撤去	切土補強土工	単位	箇所	数量	1	単価	559,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	3	26,880	80,640		
特殊作業員		人	3	24,360	73,080		
普通作業員		人	9	20,160	181,440		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	43,700	131,100		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		93,240		
計					559,500		
単価					559,500	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
軽量受圧板設置	FRP製 967×967×40					10		43,530
土木一般世話役		人	1	26,880		26,880		
法面工		人	2	27,510		55,020		
普通作業員		人	2	20,160		40,320		
軽量受圧板	FRP製格子状 <sup>ハ</sup> 967×967×40	枚	10	31,300		313,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			80		
計						435,300		
単価						43,530	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽量受圧板設置	FRP製格子状 <sup>ハ</sup> 647×647×40	単位	枚	数量	10	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880		
法面工		人	2	27,510	55,020		
普通作業員		人	2	20,160	40,320		
軽量受圧板	FRP製格子状 <sup>ハ</sup> 647×647×40	枚	10	24,500	245,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		80		
計					367,300		
単価					36,730		円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 1.9m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 100m未満	単位	m	数量	1	単価 13,650
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)	現場条件II	m	1	13,647.5	13,647	
【別途計上】		m	1.053	0	0	
【別途計上】		m <sup>3</sup>	0.005	0	0	
【別途計上】		組	0.526	0	0	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					13,650	
単価					13,650	円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
セラウト材(鉄筋挿入工)		m3			1		32,230
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	1.23	26,200	32,226		
諸雑費(まるめ)		式	1		4		
計					32,230		
単価					32,230	円/m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スキッド型500m以上	単位	m	数量	10	41,440
土木一般世話役		人	1.82	26,880	48,921	
特殊作業員		人	1.82	24,360	44,335	
普通作業員		人	3.64	20,160	73,382	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	1.82	77,000	140,140	
ジャンクロット	φ60mm用	個	0.04	77,000	3,080	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.03	128,000	3,840	
ウォータースィベル	φ60mm 二重管用	個	0.02	144,000	2,880	
レギュサ	φ60mm用	個	0.03	43,500	1,305	
諸雑費 (率) 19%		式	1		58,287	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		38,230	
計					414,400	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	補強材築造工	削孔径φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スケット型500m以上	単位	m	数量	10	単価	41,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						41,440	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スキッド型 500m以上	単位	m	数量	10	85,980
土木一般世話役		人	3.82	26,880	102,681	
特殊作業員		人	3.82	24,360	93,055	
普通作業員		人	7.64	20,160	154,022	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	3.82	77,000	294,140	
シャックロッド*	φ60mm用	個	0.05	77,000	3,850	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.04	128,000	5,120	
ウォータースィベル	φ60mm 二重管用	個	0.02	144,000	2,880	
レギュサ	φ60mm用	個	0.03	43,500	1,305	
諸雑費 (率) 19%		式	1		122,340	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		80,407	
計					859,800	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補強材築造工	削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スレット型 500m以上	単位	m	数量	単価	金額	単価	85,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						85,980	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 中硬岩 スキッド型 500m以上	単位	m	数量	10	単価 105,000
土木一般世話役		人	4.62	26,880	124,185	
特殊作業員		人	4.62	24,360	112,543	
普通作業員		人	9.24	20,160	186,278	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	4.62	77,000	355,740	
シャックロット	φ60mm用	個	0.1	77,000	7,700	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.08	128,000	10,240	
ウォータースィベル	φ60mm 二重管用	個	0.04	144,000	5,760	
レギュサ	φ60mm用	個	0.06	43,500	2,610	
諸雑費 (率) 19%		式	1		147,961	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		96,983	
計					1,050,000	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	補強材築造工	削孔径φ60mm 中硬岩 スレット型 500m以上	単位	m	数量	10	単価	105,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						105,000	円/m	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材(砂質土・粘性土・礫質土)	膨張性セメントミルク	m3	5	49,590	247,950		単価	248,000
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計					248,000			
単価					248,000		円/m3	

							単価使用年月	2023.06
							歩掛使用年月	2023.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
注入材(風化岩・軟岩)	膨張性セメントミルク	m3	2.5	49,590	123,975		単価	124,000
諸雑費(まるめ)		式	1		25			
計					124,000			
単価					124,000		円/m3	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク	m3				124,000
注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク 24N/mm2	m3	2.5	49,590	123,975	
諸雑費(まるめ)		式	1		25	
計					124,000	
単価					124,000	円/m3

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	単価	金額	単価	31,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400			
縞鋼板蓋	小段柵用 600×800 t=6.0mm HDZ55	枚	100	31,000	3,100,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		600			
計						3,134,000		
単価						31,340	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	6,034.74	60,347	9,731
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	16.5	2,240	36,960	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					97,310	
単価					9,731	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	型枠工	小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	9,598
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.9	26,880	24,192		
	型わく工		人	1.6	26,355	42,168		
	普通作業員		人	1.2	20,160	24,192		
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		5,428		
	計					95,980		
	単価					9,598	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価 5,519
土木一般世話役		人	2.8	26,880	75,264	
特殊作業員		人	3.8	24,360	92,568	
普通作業員		人	5.4	20,160	108,864	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m <sup>3</sup>	12.1	17,100	206,910	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	43,700	65,550	
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		2,744	
計					551,900	
単価					5,519	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.21	26,880	5,644		
普通作業員		人	0.56	20,160	11,289		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		337		
計					17,270		
単価					172.7	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	14,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,634.65	46,346			
プレキャストU型側溝	PU1-240×240×600(ソケット付き)	個	16.5	5,930	97,845			
諸雑費(まるめ)		式	1		9			
計					144,200			
単価					14,420		円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	10,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,880	32,256		
型わく工		人	1.6	26,355	42,168		
普通作業員		人	1.2	20,160	24,192		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,884		
計					104,500		
単価					10,450	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	6,797
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	3.9	26,880	104,832				
特殊作業員		人	5	24,360	121,800				
普通作業員		人	8	20,160	161,280				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	17,100	206,910				
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	43,700	83,030				
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		1,848				
計					679,700				
単価					6,797	円/m 2			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	19,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400			
縞鋼板蓋	たて溝用 500×600 t=6.0mm HDZ55	枚	100	19,500	1,950,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		600			
計					1,984,000			
単価					19,840		円/枚	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価
							14,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	14,070	14,070		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					14,070		
単価					14,070	円／人日	

						単価使用年月	2023.06
						歩掛使用年月	2023.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価
							20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	枝葉	t	100	20,000	2,000,000		
計					2,000,000		
単価					20,000	円／t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	24,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	根	t	100	24,000	2,400,000		
計					2,400,000		
単価					24,000	円/t	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,323
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン	レギュラー	L	2.28	150	342			
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,323			
単価					1,323	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,190
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,205	3,712		
軽油			L	15	139	2,085		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,390	4,390		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,190		
単価						10,190	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,437
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,205	3,712		
軽油			L	8.6	139	1,195		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,530	2,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,437		
単価						7,437	円/時間	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]	4～4.5 t 積					1	7,067
運転手 (一般)		人	0.21	23,205		4,873	
軽油		L	5.5	139		764	
トラック [普通型]	4～4.5 t 積	時間	1	1,430		1,430	
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,067	
単価						7,067	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4 t 積	日	1	17,900	17,900	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4 t 積	式	1	6	6	
計					49,200	
単価					49,200	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2023.06
歩掛使用年月	2023.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(砂質土・粘性土・礫質土)	膨張性セメントミルク 24N/mm <sup>2</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	49,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	28,200	31,020		
	混和材	膨張材	kg	100	156	15,600		
	混和剤	減水剤	kg	11	270	2,970		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					49,590		
	単価					49,590	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(風化岩・軟岩)	膨張性セメントミルク 24N/mm <sup>2</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	49,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	28,200	31,020		
	混和材	膨張材	kg	100	156	15,600		
	混和剤	減水剤	kg	11	270	2,970		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					49,590		
	単価					49,590	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2023. 06
歩掛使用年月	2023. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク 24N/mm <sup>2</sup>	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	49,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	28,200	31,020		
	混和材	膨張材	kg	100	156	15,600		
	混和剤	減水剤	kg	11	270	2,970		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					49,590		
	単価					49,590	円/m <sup>3</sup>	