

令和5年10月24日（令和5年10月27日）

足羽川ダム付替県道6工区土工12整備工事

【工事設計書（公表資料）】

足羽川ダム工事事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12整備工事
工事地名	福井県今立郡池田町千代谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 5年 8月
2) 事務所名	足羽川ダム工事事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7120010008	1 4) 単価適用年月	2023年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2023年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	335日間 自 令和 5年11月 1日 (当初) 至 令和 6年 9月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福井県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	池田町 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	足羽川ダム	2 2) 処 分 費 等	906,400
		2 3) 公 告 日	令和 5年 8月 8日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		63,410,827				
道路土工		式	1		12,294,964				
掘削工		式	1		6,689,433				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上1 0,000m3未満	m3	100	269.2	26,920			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	470	1,092	513,240			単-2号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	m3	950	1,697	1,612,150			単-3号	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	200	3,363	672,600			単-4号	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	1,177	2,669	3,141,413			単-5号	
掘削	硬岩 片切掘削	m3	3	6,330	18,990			単-6号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	1,600	227.9	364,640			単-7号	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	1,200	282.9	339,480			単-8号	
法面整形工		式	1		1,639,357				

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	170	802.1	136,357			単-9号	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	450	3,340	1,503,000			単-10号	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		858,858				
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	82	10,290	843,780			単-11号	
吸出し防止材	300×300	m2	3	5,026	15,078			単-12号	
残土処理工		式	1		3,107,316				
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,900	121.6	352,640			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	570	761.8	434,226			単-14号	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,150	929.4	1,068,810			単-15号	
土砂等運搬	硬岩	m3	1,160	1,079	1,251,640			単-16号	
法面工		式	1		47,097,350				
植生工		式	1		3,411,940				

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	150	4,733	709,950			単-17号	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	170	5,954	1,012,180			単-18号	
植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	230	7,347	1,689,810			単-19号	
階段工		式	1		4,173,000				
法面点検階段	再生プラスチック 幅60cm	m	30	139,100	4,173,000			単-20号	
切土補強土工		式	1		39,512,410				
鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハイブ S型(亜鉛メッキ HDZ55)	m	351	90,310	31,698,810			単-21号	
ボ-リングマシン移設		回	30	46,640	1,399,200			単-22号	
足場(アソカ)		空m3	690	3,594	2,479,860			単-23号	
プレート設置・撤去		箇所	1	559,500	559,500			単-24号	
軽量受圧板	FRP製格子状パネル 967×967×40	枚	71	43,880	3,115,480			単-25号	
軽量受圧板	FRP製格子状パネル 647×647×40	枚	7	37,080	259,560			単-26号	

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		2,245,693				
作業土工		式	1		179,303				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	10	3,135	31,350			単-27号	
床掘り(掘削)	硬岩	m3	10	6,047	60,470			単-28号	
床掘り	土砂	m3	7	262.9	1,840			単-29号	
埋戻し	最大埋戻し幅 1m未満	m3	20	2,647	52,940			単-30号	
基面整正		m2	5	403.2	2,016			単-31号	
積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	20	273.3	5,466			単-32号	
積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	10	345.8	3,458			単-33号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7	937.6	6,563			単-34号	
土砂等運搬	軟岩	m3	10	1,144	11,440			単-35号	
土砂等運搬	硬岩	m3	1	1,328	1,328			単-36号	

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	20	121.6	2,432				単-37号
集水柵・マンホール工		式	1		163,750				
現場打ち集水柵	小段柵(1) B300-L300-H550 18-8-40(高炉)	箇所	1	21,570	21,570				単-38号
現場打ち集水柵	小段柵(2) B300-L300-H550 18-8-40(高炉)	箇所	2	23,240	46,480				単-39号
蓋	縞鋼板蓋 600×800 t=6mm HDZ55	枚	3	31,900	95,700				単-40号
排水工		式	1		1,902,640				
小段排水(A)切土部	PU1-B300-H300	m	50	18,490	924,500				単-41号
縦排水(A)	PU1-240-240-600(ソケット付)	m	26	25,840	671,840				単-42号
側溝蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6mm HDZ55	枚	15	20,420	306,300				単-43号
仮設工		式	1		1,772,820				
交通管理工		式	1		1,772,820				
交通誘導警備員		人日	126	14,070	1,772,820				単-44号

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		63,410,827				
共通仮設費		式	1		12,826,482				
共通仮設費		式	1		6,015,482				
準備費		式	1		5,331,482				
木根等処分費	枝葉 片道運搬距離 40km以下	t	19.4	22,960	445,424			単-45号	
木根等処分費	根 片道運搬距離 40km以下	t	21.6	27,990	604,584			単-46号	
立木処理運搬	杉丸太	m2	1,082	2,734	2,958,188			単-47号	
除根・枝葉木根等集積		m2	1,082	1,223	1,323,286			単-48号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		684,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,811,000				
純工事費		式	1		76,237,309				
現場管理費		式	1		23,930,000				

設計内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道6工区土工12整備工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		100,167,309				
一般管理費等		式	1		17,152,691				
工事価格		式	1		117,320,000				
消費税相当額		式	1		11,732,000				
工事費計		式	1		129,052,000				

内訳書<データ無し>

単価使用年月	
歩掛使用年月	
労務調整係数	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	269.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	1	269.2	269.2		
計						269.2		
単価						269.2	円/m3	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m3	1	1,092	1,092		
計						1,092		
単価						1,092	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	1,697	1,697		
計						1,697		
単価						1,697	円/m3	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,363
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	3,363	3,363		
計						3,363		
単価						3,363	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	2,669	2,669		
計						2,669		
単価						2,669	円/m3	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	掘削	硬岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	6,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 片切掘削 不可有り(50,000m3未満) 無し	m3	1	6,330	6,330		
計						6,330		
単価						6,330	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	227.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	227.9	227.9		
計						227.9		
単価						227.9	円/m3	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	282.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m3	1	282.9	282.9		
計						282.9		
単価						282.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(切土部)	現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	802.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	802.1	802.1		
	計					802.1		
	単価					802.1	円/m2	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(切土部)	現場制約有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,340	3,340		
	計					3,340		
	単価					3,340	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	単位	m2	数量	1	単価	10,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm 250m2未満 無 無	m 2	1	10,290	10,290		
計						10,290		
単価						10,290	円/m2	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	吸出し防止材	300×300	単位	m2	数量	1	単価	5,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		点在設置	m2	1	4,436	4,436		
吸出し防止材		合繊不織布 厚10mm	m 2	1	590	590		
計						5,026		
単価						5,026	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	金額	単価	121.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	121.6	121.6			
計						121.6			
単価						121.6		円/m3	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	761.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 3.0km以下	m3	1	761.8	761.8			
計						761.8			
単価						761.8		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	929.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 3.0km以下	m3	1	929.4	929.4		
計						929.4		
単価						929.4	円/m3	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	1,079
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 3.0km以下	m3	1	1,079	1,079		
計						1,079		
単価						1,079	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	4,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	4,733	4,733		
計						4,733		
単価						4,733	円/m2	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	5,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	5,954	5,954		
計						5,954		
単価						5,954	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	7,347
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m 2	1	7,347	7,347			
計					7,347			
単価					7,347	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	法面点検階段	再生ﾌﾟﾗｽチック 幅60cm	単位	m	数量	30	単価	139,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面点検階段設置	再生ﾌﾟﾗｽチック 幅60cm	m	30	72,620	2,178,600		
	手すり設置	φ60.5 H=1100 本体取付ﾀｲﾌﾟ 標準2m 片側	m	30	24,200	726,000		
	再生ﾌﾟﾗｽチック階段	W=600 40度ﾀｲﾌﾟ	枚	75	4,370	327,750		
	再生ﾌﾟﾗｽチック階段	W=600 45度ﾀｲﾌﾟ	枚	1	4,780	4,780		
	スタート固定板	30×40×90	組	2	406	812		
	異形鉄筋杭	D16×750(メッキ付き)	本	90	2,340	210,600		
	再生ﾌﾟﾗｽチック角材	□90×2000	本	30	6,300	189,000		
	コースレット*	φ3.8×57L SUS	本	225	25.3	5,692.5		
	コースレット*	φ5.5×90L SUS	本	154	45.6	7,022.4		
	鋼製支柱	φ60.5×3.2×1390 景観色塗装	本	16	23,380	374,080		
	鋼製ﾋﾞｰﾑ	φ42.7×2.3×1880 景観色塗装	本	15	6,100	91,500		

1次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	法面点検階段	再生プラスチック 幅60cm	単位	m	数量	30	単価	139,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	手摺支柱取付金具	両方取付 景観色塗装	個	13	3,860	50,180		
	手摺支柱取付金具	片方取付 景観色塗装	個	2	2,230	4,460		
	計					4,170,476.9		
	単価					139,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハ°イ°S型(亜鉛メッキ HDZ55)	単位	m	数量	351	単価	90,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強材築造工		削孔径φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スキット型500m未満	m	141	41,440	5,843,040		
補強材築造工		削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スキット型 500m未満	m	133	85,980	11,435,340		
補強材築造工		削孔径φ60mm 中硬岩 スキット型 500m未満	m	77	105,000	8,085,000		
補強ハ°イ°S型		D26×1000mm 亜鉛メッキ	本	278	5,830	1,620,740		
補強ハ°イ°S型		D26×1500mm 亜鉛メッキ	本	62	10,500	651,000		
カップラーS型		φ46×142 亜鉛メッキ	個	180	3,530	635,400		
つば材		S型	個	742	430	319,060		
削孔ビット		S2型 φ65	個	160	9,970	1,595,200		
頭部プレート		150×150×9 亜鉛メッキ	枚	160	1,050	168,000		
頭部ナット		D26用 亜鉛メッキ	個	160	1,620	259,200		
ヘルキャップ		防錆材含む	個	160	3,330	532,800		

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハープS型(亜鉛メッキ HDZ55)	単位	m	数量	351	単価	90,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ベルワッシャー	内径φ45 亜鉛メッキ	個	160	1,740	278,400		
	ベルオスワッシャー	内径φ36 亜鉛メッキ	個	160	636	101,760		
	注入材(砂質土・粘性土・礫質土)	膨張性セメントミルク	m3	0.4	248,000	99,200		
	注入材(風化岩・軟岩)	膨張性セメントミルク	m3	0.4	124,000	49,600		
	注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク	m3	0.2	124,000	24,800		
	計					31,698,540		
	単価					90,310	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準	回	1	46,640	46,640		
	計					46,640		
	単価					46,640	円/回	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場 (アンカー)	標準	空m3	1	3,594	3,594		
	計					3,594		
	単価					3,594	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	ﾌﾟﾗﾝﾄ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	559,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ﾌﾟﾗﾝﾄ設置・撤去	切土補強土工	箇所	1	559,500	559,500		
	計					559,500		
	単価					559,500	円/箇所	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	軽量受圧板	FRP製格子状ﾊﾞﾈﾙ 967×967×40	単位	枚	数量	1	単価	43,880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽量受圧板設置	FRP製 967×967×40	枚	1	12,580	12,580		
	軽量受圧板	FRP製格子状ﾊﾞﾈﾙ 967×967×40	枚	1	31,300	31,300		
	計					43,880		
	単価					43,880	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	軽量受圧板	FRP製格子状パネ 647×647×40	単位	枚	数量	1	単価	37,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量受圧板設置		FRP製 647×647×40	枚	1	12,580	12,580		
軽量受圧板		FRP製格子状パネ 647×647×40	枚	1	24,500	24,500		
計						37,080		
単価						37,080	円/枚	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 無し 無し	m3	1	3,135	3,135		
計						3,135		
単価						3,135	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	床掘り(掘削)	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	6,047
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		硬岩 片切掘削 不可 無し 無し	m 3	1	6,047	6,047		
計						6,047		
単価						6,047	円/m3	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	262.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	262.9	262.9		
計						262.9		
単価						262.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	埋戻し	最大埋戻し幅 1m未満	単位	m3	数量	1	単価	2,647
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻し幅1m未満	m 3	1	2,647	2,647		
計						2,647		
単価						2,647	円/m3	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	403.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	403.2	403.2		
計						403.2		
単価						403.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2023.10	
							歩掛使用年月	2023.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量		1	単価	273.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	273.3	273.3			
計						273.3			
単価						273.3	円/m3		

							単価使用年月	2023.10	
							歩掛使用年月	2023.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	積込(ルーズ)	破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量		1	単価	345.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		破碎岩 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	345.8	345.8			
計						345.8			
単価						345.8	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2023.10
						歩掛使用年月	2023.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.5km以下	m3	1	937.6	937.6	
	計					937.6	
	単価					937.6	円/m3

						単価使用年月	2023.10
						歩掛使用年月	2023.10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 2.5km以下	m3	1	1,144	1,144	
	計					1,144	
	単価					1,144	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	1,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 ハックホリ山積0.45m3(平積0.35m3) 硬岩無し 2.5km以下	m3	1	1,328	1,328		
計						1,328		
単価						1,328	円/m3	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	121.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	121.6	121.6		
計						121.6		
単価						121.6	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	現場打ち集水桝	小段桝(1) B300-L300-H550 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	21,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		1.458	34,110	49,732.38	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		21.42	7,748	165,962.16	
計							215,694.54	
単価							21,570	円/箇所

						単価使用年月	2023.10	
						歩掛使用年月	2023.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	現場打ち集水桝	小段桝(2) B300-L300-H550 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	10	単価	23,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3		1.652	34,110	56,349.72	
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2		22.71	7,748	175,957.08	
計							232,306.8	
単価							23,240	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	蓋	縞鋼板蓋 600×800 t=6mm HDZ55	単位	枚	数量	1	単価	31,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	枚	1	31,740	31,740		
コンクリートアンカー		M10×40 メッキ	本	4	39	156		
計						31,896		
単価						31,900	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	小段排水(A)切土部	PU1-B300-H300	単位	m	数量	10	単価	18,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	9,731	97,310		
型枠工		小段排水溝	m ²	2	9,598	19,196		
コンクリート打設工		小段排水溝 ラフテレーンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り 標準	m ²	12	5,519	66,228		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m ²	12	172.7	2,072.4		
	計					184,806.4		
	単価					18,490	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	縦排水(A)	PU1-240-240-600(ソケット付)	単位	m	数量	10	単価	25,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	14,690	146,900			
型枠工	縦排水溝	m ²	4	10,450	41,800			
コンクリート打設工	縦排水溝 ラフレンソクレーン 18-8-40(高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り 標準	m ²	10	6,797	67,970			
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m ²	10	172.7	1,727			
計					258,397			
単価					25,840	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	側溝蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6mm HDZ55	単位	枚	数量	1	単価	20,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	20,140	20,140		
	コンクリートアンカー	M10×70 メッキ	本	4	70	280		
	計					20,420		
	単価					20,420	円/枚	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	14,070	14,070		
	計					14,070		
	単価					14,070	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	木根等処分費	枝葉 片道運搬距離 40km以下	単位	t	数量	単価	金額	単価	22,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		片道運搬距離=35.7km;その他の諸料金の有無=無し	台	2	28,710	57,420			
処分費 (t)			t	19.4	20,000	388,000			
計						445,420			
単価						22,960		円/t	

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	木根等処分費	根 片道運搬距離 40km以下	単位	t	数量	単価	金額	単価	27,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		片道運搬距離=36.4km;その他の諸料金の有無=無し	台	3	28,710	86,130			
処分費 (t)			t	21.6	24,000	518,400			
計						604,530			
単価						27,990		円/t	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	立木処理運搬	杉丸太	単位	m2	数量	1,082	単価	2,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
< 1082 m2当り >								
土木一般世話役								
			人	9.5	26,880	255,360		
特殊作業員								
			人	6.6	24,360	160,776		
普通作業員								
			人	11.8	20,160	237,888		
チェンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L						
			日	17.6	1,359	23,918.4		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.8m3						
			時間	36.4	10,430	379,652		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3						
			時間	164.1	7,575	1,243,057.5		
掘み装置		開口幅1700~2000爪幅400~750mm						
			時間	65.6	592	38,835.2		
トラック [普通型]		4~4.5t積						
			時間	28.9	7,155	206,779.5		
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]		4t積						
			日	8.2	50,130	411,066		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		667.4		

1次単価表

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	立木処理運搬	杉丸太	単位	m2	数量	1,082	単価	2,734
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					2,958,000		
	単価					2,734	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2023.10
歩掛使用年月	2023.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	除根・枝葉木根等集積	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,223
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
< 1082 m2当り >								
土木一般世話役		人		0.2	26,880		5,376	
普通作業員		人		3.9	20,160		78,624	
チェンソー [ガソリンエンジン]		鋸長500mm 排気量0.060L		日	3.9	1,359	5,300.1	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.8m3		時間	90.7	10,430	946,001	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第1次) 山積0.45m3		時間	7.9	7,575	59,842.5	
掘み装置		開口幅1700~2000爪幅400~750mm		時間	37	592	21,904	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]		4t積		日	4.1	50,130	205,533	
諸雑費 (まるめ)		式		1			419.4	
計							1,323,000	
単価							1,223	円/m2

参考資料（1）

							単価使用年月	2023. 10
							歩掛使用年月	2023. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
コンクリート吹付工	10cm 250m2未満 無 無	m ²	1				10,290	
法面工（コンクリート吹付）	厚10cm	m ²	1	10,289.76	10,289			
諸雑費（まるめ）		式	1			1		
計							10,290	
単価							10,290 円/m ²	

							単価使用年月	2023. 10
							歩掛使用年月	2023. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
吸出し防止材設置	点在設置	m ²	100				4,436	
普通作業員		人	22	20,160	443,520			
諸雑費（まるめ）		式	1			80		
計							443,600	
単価							4,436 円/m ²	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	4,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚3 c m	m 2	1	4,733.82	4,733		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,733		
単価						4,733	円/m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚5 c m	m 2	1	5,954.76	5,954		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,954		
単価						5,954	円/m 2	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2023. 10
						歩掛使用年月	2023. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 7cm 500m2以上1000m2未満 無 無 無	m ²	1			7,347	
法面工 (植生基材吹付)	厚 7 c m	m ²	1	7,347.06	7,347		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計					7,347		
単価					7,347	円/m ²	

						単価使用年月	2023. 10
						歩掛使用年月	2023. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
法面点検階段設置	再生プラスチック 幅60cm	m	10			72,620	
法面工		人	24	27,510	660,240		
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1			65,960	
計					726,200		
単価					72,620	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
手すり設置	φ60.5 H=1100 本体取付タイプ 標準2m 片側	単位	m	数量	10	単価 24,200
法面工		人	8	27,510	220,080	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		21,920	
計					242,000	
単価					24,200	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スキッド型500m未満	単位	m	数量	10	単価 41,440
土木一般世話役		人	1.82	26,880	48,921	
特殊作業員		人	1.82	24,360	44,335	
普通作業員		人	3.64	20,160	73,382	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	1.82	77,000	140,140	
ジャンクロット	φ60mm用	個	0.04	77,000	3,080	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.03	128,000	3,840	
ウォーターシベル	φ60mm 二重管用	個	0.02	144,000	2,880	
レギュサ	φ60mm用	個	0.03	43,500	1,305	
諸雑費 (率) 19%		式	1		58,287	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		38,230	
計					414,400	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補強材築造工	削孔径 φ60mm 砂質土・粘性土・礫質土スリット型500m未満	単位	m	数量	単価	金額	単価	41,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価						41,440	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スキッド型 500m未満	単位	m	数量	10	単価 85,980
土木一般世話役		人	3.82	26,880	102,681	
特殊作業員		人	3.82	24,360	93,055	
普通作業員		人	7.64	20,160	154,022	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	3.82	77,000	294,140	
シャンクロット*	φ60mm用	個	0.05	77,000	3,850	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.04	128,000	5,120	
ウォータースィベル	φ60mm 二重管用	個	0.02	144,000	2,880	
レギュサ	φ60mm用	個	0.03	43,500	1,305	
諸雑費 (率) 19%		式	1		122,340	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		80,407	
計					859,800	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 風化岩・軟岩 スレット型 500m未満	単位	m	数量	10	85,980
単価					85,980	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材築造工	削孔径φ60mm 中硬岩 スキッド型 500m未満	単位	m	数量	10	単価 105,000
土木一般世話役		人	4.62	26,880	124,185	
特殊作業員		人	4.62	24,360	112,543	
普通作業員		人	9.24	20,160	186,278	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	スキッド型 55kW級	日	4.62	77,000	355,740	
シャंकロット*	φ60mm用	個	0.1	77,000	7,700	
クリーニングアダプタ	φ60mm用	個	0.08	128,000	10,240	
ウォータースィベル	φ60mm 二重管用	個	0.04	144,000	5,760	
レジューサ	φ60mm用	個	0.06	43,500	2,610	
諸雑費 (率) 19%		式	1		147,961	
諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		96,983	
計					1,050,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補強材築造工	削孔径φ60mm 中硬岩 スレット型 500m未満	単位	m	数量		10	単価	105,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
単価					105,000	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
	注入材(砂質土・粘性土・礫質土)	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価 248,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材(砂質土・粘性土・礫質土)		膨張性セメントミルク 24N/mm2					
			m3	5	49,590	247,950	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		50	
計						248,000	
単価						248,000	円/m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1.000-00-00-2-0
	注入材(風化岩・軟岩)	膨張性セメントミルク	単位	m3	数量	1	単価 124,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材(風化岩・軟岩)		膨張性セメントミルク 24N/mm2					
			m3	2.5	49,590	123,975	
諸雑費（まるめ）							
			式	1		25	
計						124,000	
単価						124,000	円/m3

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク	m3				124,000
注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク 24N/mm2	m3	2.5	49,590	123,975	
諸雑費(まるめ)		式	1		25	
計					124,000	
単価					124,000	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

プラント設置・撤去		切土補強土工	単位	箇所	数量	1	単価	559,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3	26,880	80,640			
特殊作業員		人	3	24,360	73,080			
普通作業員		人	9	20,160	181,440			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3	43,700	131,100			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		93,240			
計					559,500			
単価					559,500	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
軽量受圧板設置	FRP製 967×967×40					10		12,580
土木一般世話役		人	1	26,880		26,880		
法面工		人	2	27,510		55,020		
普通作業員		人	2	20,160		40,320		
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1			3,580		
計						125,800		
単価						12,580	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	軽量受圧板設置	FRP製 647×647×40	単位	枚	数量	10	単価	12,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,880	26,880			
法面工		人	2	27,510	55,020			
普通作業員		人	2	20,160	40,320			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3,580			
計					125,800			
単価					12,580		円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	100	単価	31,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400			
縞鋼板蓋	600×800 t=6mm HDZ55	枚	100	31,400	3,140,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		600			
計					3,174,000			
単価					31,740	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 小段面部 無し	m	10	6,034.74	60,347	9,731
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個	16.5	2,240	36,960	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					97,310	
単価					9,731	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	9,598
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.9	26,880	24,192		
型わく工		人	1.6	26,355	42,168		
普通作業員		人	1.2	20,160	24,192		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,428		
計					95,980		
単価					9,598	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価 5,519
土木一般世話役		人	2.8	26,880	75,264	
特殊作業員		人	3.8	24,360	92,568	
普通作業員		人	5.4	20,160	108,864	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	17,100	206,910	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	43,700	65,550	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		2,744	
計					551,900	
単価					5,519	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.21	26,880	5,644	
	普通作業員		人	0.56	20,160	11,289	
	諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		337	
	計					17,270	
	単価					172.7	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	14,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,634.65	46,346			
プレキャストU型側溝	PU1-240×240×600(ソケット付き)	個	16.5	6,090	100,485			
諸雑費(まるめ)		式	1		69			
計					146,900			
単価					14,690		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	10,450
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.2	26,880	32,256		
型わく工		人	1.6	26,355	42,168		
普通作業員		人	1.2	20,160	24,192		
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,884		
計					104,500		
単価					10,450	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	6,797
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	3.9	26,880	104,832				
特殊作業員		人	5	24,360	121,800				
普通作業員		人	8	20,160	161,280				
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	12.1	17,100	206,910				
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	43,700	83,030				
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		1,848				
計					679,700				
単価					6,797	円/m 2			

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	20,140
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	334	33,400		
縞鋼板蓋	500×600 t=6mm HDZ55	枚	100	19,800	1,980,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		600		
計					2,014,000		
単価					20,140	円/枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価
					1		14,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	14,070	14,070		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					14,070		
単価					14,070	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		20,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	枝葉	t	100	20,000	2,000,000		
計					2,000,000		
単価					20,000	円／t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	24,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	根	t	100	24,000	2,400,000		
計					2,400,000		
単価					24,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日			1	1,359
ガソリン	レギュラー	L	2.28	166	378	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	981	981	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					1,359	
単価					1,359	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m ³	人	0.16	23,205		3,712	
軽油		L	15	155		2,325	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.8m ³	時間	1	4,390		4,390	
諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
計						10,430	
単価						10,430	円/時間

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	7,575
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	23,205	3,712		
軽油			L	8.6	155	1,333		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,530	2,530		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,575		
単価						7,575	円/時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック [普通型]	4～4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価	7,155
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.21	23,205	4,873			
軽油		L	5.5	155	852			
トラック [普通型]	4～4.5 t 積	時間	1	1,430	1,430			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,155			
単価					7,155	円/時間		

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4 t 積	日	1	17,900	17,900	
運転手 (特殊)		人	1	23,205	23,205	
軽油		L	58.2	155	9,021	
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ式]	4 t 積	日	1	17,900	17,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
計					50,130	
単価					50,130	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(砂質土・粘性土・礫質土)	膨張性セメントミルク 24N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	49,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	28,200	31,020		
	混和材	膨張材	kg	100	156	15,600		
	混和剤	減水剤	kg	11	270	2,970		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					49,590		
	単価					49,590	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(風化岩・軟岩)	膨張性セメントミルク 24N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	49,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	28,200	31,020		
	混和材	膨張材	kg	100	156	15,600		
	混和剤	減水剤	kg	11	270	2,970		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					49,590		
	単価					49,590	円/m ³	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 10
歩掛使用年月	2023. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	注入材(中硬岩)	膨張性セメントミルク 24N/mm ²	単位	m ³	数量	1	単価	49,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント	早強ポルトランド 25kg袋入	t	1.1	28,200	31,020			
混和材	膨張材	kg	100	156	15,600			
混和剤	減水剤	kg	11	270	2,970			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					49,590			
単価					49,590	円/m ³		